

（什邡市城乡供水保障项目、什邡市城乡供水保障项目（二期））采购公示

（项目编号：ZDJ 一局川渝-SFGSBZ-FBHT-（2026）-专业分包-09 号）

本项目已具备采购条件，拟向 四川正翔建设发展有限公司、重庆佰通建设工程有限公司、四川建州建设工程有限公司 以 邀请询比 方式进行采购，现将有关事项予以公示，接受社会各界监督。

1.项目简介

1.1 项目名称：什邡市城乡供水保障项目、什邡市城乡供水保障项目（二期）

1.2 采购人：中电建一局川渝工程有限公司

1.3 采购代理机构（如有）：—

1.4 项目概况：输水主干管土建工程中各段管线阀门井及加固、管网工程、路面破除与恢复、管道跨越、支护中的土方开挖与回填、砌筑抹灰、支座安装、模板安拆、混凝土满包、路面结构层铺筑与恢复、支护结构施工等为完成本合同工程所做的相关专业工程和其他一切辅助工作的所有专业施工任务。

1.5 采购方式：邀请询比采购

2. 采购范围及相关要求

2.1 采购范围：金燕电站取水口至通溪河管桥、通溪河取水口至通溪河桥段、通溪河管桥至调节水池、穿心店隧道至高景观隧道、高景观隧道出口至四水厂等多段管线。

拟采购_工程_分项内容一览表

编号	项目名称	项目特征	单位	数量	单价（元）	合价（元）	单价组成内容	承包人提供的条件	备注
1.2.5	金燕电站取水口-通溪河管桥								
1.2.5.1	阀门井及加固								
1.2.5.1.1	钢筋砼阀门井 1800×2600 详07MS101-2 P88								
1.2.5.1.1.1	土方开挖 场内运距 100m 场内运距 100m	运距：100m	m3	53.34			单价包含挖装、堆放、卸除、空回为完成此项工作及准备工作的人工费、材料费、设备费、风险费、人员及设备保险费、安全文明施工费、管理费、利润等。	无	
1.2.5.1.1.2	回填压实 场内运距 100m	运距：100m	m3	33.85			单价包含挖装、卸除、空回、堆放、夯实等为完成此项工作及准备工作的人工费、材料费、设备费、风险费、人员及设备保险费、安全文明施工费、管理费、利润等。	无	
1.2.5.1.1.3	余方弃置(运距 8.5km)	运距 8.5km	m3	18.49			单价包含挖松、堆放；挖装、卸除、空回等为完成此项工作及准备工作的人工费、材料费、设备费、风险费、人员及设备保险费、安全文明施工费、管理费、利润	无	

编号	项目名称	项目特征	单位	数量	单价（元）	合价（元）	单价组成内容	承包人提供的条件	备注
							等。		
1.2.5.1.1.8	铸铁井盖及支座 Φ800	直径：Φ800	套	1.00			单价包含清理、制作、安装等为完成此项工作及准备工作的人工费、材料费、设备费、风险费、人员及设备保险费、安全文明施工费、管理费、利润等。	无	
1.2.5.1.1.11	钢套管 Φ1090	直径：Φ1090	个	2.00			单价包含放线、定位、校正、安装等为完成此项工作及准备工作的人工费、材料费、设备费、风险费、人员及设备保险费、安全文明施工费、管理费、利润等。	无	
1.2.5.1.2	砖砌排泥阀门井 D=2000 详7MS101-2 P58								
1.2.5.1.2.1	土方开挖 场内运距 100m 场内运距 100m	运距：100m	m3	132.24			单价包含挖装、堆放、卸除、空回为完成此项工作及准备工作的人工费、材料费、设备费、风险费、人员及设备保险费、安全文明施工费、管理费、利润等。	无	
1.2.5.1.2.2	回填压实 场内运距 100m	运距：100m	m3	95.43			单价包含挖装、卸除、空回、堆放、夯实等为完成此项工作及准备工作的人工费、材料费、设备费、风险费、人员及设备保险费、	无	

编号	项目名称	项目特征	单位	数量	单价（元）	合价（元）	单价组成内容	承包人提供的条件	备注
							安全文明施工费、管理费、利润等。		
1.2.5.1.2.3	余方弃置(运距 8.5km)	运距 8.5km	m3	36.81			单价包含挖松、堆放；挖装、卸除、空回等为完成此项工作及准备工作的人工费、材料费、设备费、风险费、人员及设备保险费、安全文明施工费、管理费、利润等。	无	
1.2.5.1.2.5	M10 水泥砂浆砌 MU10 砖	1. 强度：M10 水泥砂浆 2. 规格：MU10 砖	m3	24.78			单价包含清理基层表面、弹线、砖砌筑、水泥浆粘贴、砂浆勾缝、材料转运等为完成此项工作及准备工作的人工费、材料费、设备费、风险费、人员及设备保险费、安全文明施工费、管理费、利润等。	无	
1.2.5.1.2.6	2cm 厚 1:2 水泥砂浆内掺 5%防水剂抹面	厚度：2cm	m2	61.21			单价包含拌制、冲洗、抹灰、压光、划线等为完成此项工作及准备工作的人工费、材料费、设备费、风险费、人员及设备保险费、安全文明施工费、管理费、利润等。	无	
1.2.5.1.2.7	2cm 厚 M10 水泥钢丝网抹灰	厚度：2cm	m2	49.36			单价包含拌制、冲洗、抹灰、压光、划线等为完成此项工作及准	无	

编号	项目名称	项目特征	单位	数量	单价（元）	合价（元）	单价组成内容	承包人提供的条件	备注
							备工作的人工费、材料费、设备费、风险费、人员及设备保险费、安全文明施工费、管理费、利润等。		
1.2.5.1.2.10	铸铁井盖及支座 Φ800	直径：Φ800	套	3.00			单价包含清理、制作、安装 等为完成此项工作及准备工作的人工费、材料费、设备费、风险费、人员及设备保险费、安全文明施工费、管理费、利润等。	无	
1.2.5.1.3	砖砌（排泥阀湿井）D=1200 详 07MS101-2 P58								
1.2.5.1.3.1	土方开挖 场内运距 100m 场内运距 100m	运距：100m	m3	62.37			单价包含挖装、堆放、卸除、空回为完成此项工作及准备工作的人工费、材料费、设备费、风险费、人员及设备保险费、安全文明施工费、管理费、利润等。	无	
1.2.5.1.3.2	回填压实 场内运距 100m	运距：100m	m3	46.40			单价包含挖装、卸除、空回、堆放、夯实等为完成此项工作及准备工作的人工费、材料费、设备费、风险费、人员及设备保险费、安全文明施工费、管理费、利润等。	无	

编号	项目名称	项目特征	单位	数量	单价（元）	合价（元）	单价组成内容	承包人提供的条件	备注
1.2.5.1.3.3	余方弃置(运距 8.5km)	运距 8.5km	m3	15.97			单价包含挖松、堆放；挖装、卸除、空回等为完成此项工作及准备工作的人工费、材料费、设备费、风险费、人员及设备保险费、安全文明施工费、管理费、利润等。	无	
1.2.5.1.3.5	M10 水泥砂浆砌 MU10 砖	1. 强度：M10 水泥砂浆 2. 规格：MU10 砖	m3	6.51			单价包含清理基层表面、弹线、砖砌筑、水泥浆粘贴、砂浆勾缝、材料转运等为完成此项工作及准备工作的人工费、材料费、设备费、风险费、人员及设备保险费、安全文明施工费、管理费、利润等。	无	
1.2.5.1.3.6	2cm 厚 1:2 水泥砂浆内掺 5%防水剂抹面	厚度：2cm	m2	54.26			单价包含拌制、冲洗、抹灰、压光、划线等为完成此项工作及准备工作的人工费、材料费、设备费、风险费、人员及设备保险费、安全文明施工费、管理费、利润等。	无	
1.2.5.1.3.9	铸铁井盖及支座 Φ800	直径：Φ800	套	3.00			单价包含清理、制作、安装 等为完成此项工作及准备工作的人工费、材料费、设备费、风险费、人员及设备保险费、安全文明施	无	

编号	项目名称	项目特征	单位	数量	单价（元）	合价（元）	单价组成内容	承包人提供的条件	备注
							工费、管理费、利润等。		
1.2.5.1.4	钢筋砼排气阀门井 1400×1600 详 07MS101-2 P162								
1.2.5.1.4.1	土方开挖 场内运距 100m 场内运距 100m	运距：100m	m3	103.37			单价包含挖装、堆放、卸除、空回为完成此项工作及准备工作的人工费、材料费、设备费、风险费、人员及设备保险费、安全文明施工费、管理费、利润等。	无	
1.2.5.1.4.2	回填压实 场内运距 100m	运距：100m	m3	66.10			单价包含挖装、卸除、空回、堆放、夯实等为完成此项工作及准备工作的人工费、材料费、设备费、风险费、人员及设备保险费、安全文明施工费、管理费、利润等。	无	
1.2.5.1.4.3	余方弃置(运距 8.5km)	运距 8.5km	m3	37.27			单价包含挖松、堆放；挖装、卸除、空回等为完成此项工作及准备工作的人工费、材料费、设备费、风险费、人员及设备保险费、安全文明施工费、管理费、利润等。	无	
1.2.5.1.4.8	铸铁井盖及支座 Φ800	直径：Φ800	套	4.00			单价包含清理、制作、安装 等为完成此项工作及准备工作的人工	无	

编号	项目名称	项目特征	单位	数量	单价（元）	合价（元）	单价组成内容	承包人提供的条件	备注
							费、材料费、设备费、风险费、人员及设备保险费、安全文明施工费、管理费、利润等。		
1.2.5.1.4.11	钢套管 Φ1090	直径：Φ1090	个	8.00			单价包含放线、定位、校正、安装等为完成此项工作及准备工作的人工费、材料费、设备费、风险费、人员及设备保险费、安全文明施工费、管理费、利润等。	无	
1.2.5.2	管网工程								
1.2.5.2.1	C25 钢筋混凝土满包 D1020×10								
1.2.5.2.1.3	级配碎石换填		m3	198.27			单价包含挖装、铺填、整平、夯实等为完成此项工作及准备工作的人工费、材料费、设备费、风险费、人员及设备保险费、安全文明施工费、管理费、利润等。	无	
1.2.5.2.2	管沟土方开挖	运距：20m	m3	29086.76			单价包含挖装、堆放、卸除、空回为完成此项工作及准备工作的人工费、材料费、设备费、风险费、人员及设备保险费、安全文明施工费、管理费、利润等。	无	
1.2.5.2.3	原土回填夯实		m3	23667.59			单价包含挖装、卸除、空回、堆	无	

编号	项目名称	项目特征	单位	数量	单价（元）	合价（元）	单价组成内容	承包人提供的条件	备注
							放、夯实等为完成此项工作及准备工作的人工费、材料费、设备费、风险费、人员及设备保险费、安全文明施工费、管理费、利润等。		
1.2.5.2.4	余方弃置(运距 8.5km)	运距 8.5km	m3	5419.48			单价包含挖松、堆放；挖装、卸除、空回等为完成此项工作及准备工作的人工费、材料费、设备费、风险费、人员及设备保险费、安全文明施工费、管理费、利润等。	无	
1.2.5.2.5	管底 150mm 砂石垫层	厚度：150mm	m3	1374.53			单价包含基础整平、运输、摊铺、洒水、碾压等等为完成此项工作及准备工作的人工费、材料费、设备费、风险费、人员及设备保险费、安全文明施工费、管理费、利润等。	无	
1.2.5.2.6	中粗砂基础		m3	472.34			单价包含基础整平、运输、摊铺、洒水、碾压等等为完成此项工作及准备工作的人工费、材料费、设备费、风险费、人员及设备保险费、安全文明施工费、管理费、利润等。	无	

编号	项目名称	项目特征	单位	数量	单价（元）	合价（元）	单价组成内容	承包人提供的条件	备注
1.2.5.2.7	管底换填级配砂夹石		m3	368.65			单价包含基础整平、运输、摊铺、洒水、碾压等为完成此项工作及准备工作的人工费、材料费、设备费、风险费、人员及设备保险费、安全文明施工费、管理费、利润等。	无	
1.2.5.2.10	警示带		m	747.00			单价包含为完成此项工作及准备工作的人工费、材料费、设备费、风险费、人员及设备保险费、安全文明施工费、管理费、利润等。	无	
1.2.5.2.11	混凝土标示桩		根	35.00			单价包含为完成此项工作及准备工作的人工费、材料费、设备费、风险费、人员及设备保险费、安全文明施工费、管理费、利润等。	无	
1.2.5.3	破除与恢复								
1.2.5.3.1	拆除混凝土路面（外弃 5km）	运距：5km	m3	88.00			单价包含混凝土破碎、拆除、装车、外运至弃渣场、空回为完成此项工作及准备工作的人工费、材料费、设备费、风险费、人员及设备保险费、安全文明施工费、管理费、利润等。	无	
1.2.5.3.2	拆除沥青混凝土路面(外弃 5km)	运距：5km	m3	506.00			单价包含混凝土破碎、拆除、装	无	

编号	项目名称	项目特征	单位	数量	单价（元）	合价（元）	单价组成内容	承包人提供的条件	备注
							车、外运至弃渣场、空回为完成此项工作及准备工作的人工费、材料费、设备费、风险费、人员及设备保险费、安全文明施工费、管理费、利润等。		
1.2.5.3.3	拆除水稳层（外弃 5km）	运距：5km	m3	4048.00			单价包含混凝土破碎、拆除、装车、外运至弃渣场、空回为完成此项工作及准备工作的人工费、材料费、设备费、风险费、人员及设备保险费、安全文明施工费、管理费、利润等。	无	
1.2.5.3.4	4cm 厚 AC-13 改性沥青混凝土	厚度：4cm	m2	350.00			单价包含清理基层；刷底油或基层处理剂；摊铺沥青、碾压等为完成此项工作及准备工作的人工费、材料费、设备费、风险费、人员及设备保险费、安全文明施工费、管理费、利润等。	无	
1.2.5.3.5	PC-3 改性乳化沥青粘层		m2	350.00			单价包含清理基层；刷底油或基层处理剂；摊铺沥青、碾压等为完成此项工作及准备工作的人工费、材料费、设备费、风险费、人员及设备保险费、安全文明施工费、管理费、利润等。	无	

编号	项目名称	项目特征	单位	数量	单价（元）	合价（元）	单价组成内容	承包人提供的条件	备注
1.2.5.3.6	6cm 厚 AC-20 沥青混凝土	厚度：6cm	m2	350.00			单价包含清理基层；刷底油或基层处理剂；摊铺沥青、碾压等为完成此项工作及准备工作的人工费、材料费、设备费、风险费、人员及设备保险费、安全文明施工费、管理费、利润等。	无	
1.2.5.3.7	玻璃纤维土工格栅		m2	350.00			单价包含制作、安装、拆除 等为完成此项工作及准备工作的人工费、材料费、设备费、风险费、人员及设备保险费、安全文明施工费、管理费、利润等。	无	
1.2.5.3.9	20cm 5%水泥稳定级配碎石基层	厚度：20cm	m2	1400.00			单价包含挖装、铺填、整平、夯实等为完成此项工作及准备工作的人工费、材料费、设备费、风险费、人员及设备保险费、安全文明施工费、管理费、利润等。	无	
1.2.5.3.10	15cm 厚级配碎石垫层	厚度：15cm	m2	350.00			单价包含挖装、铺填、整平、夯实等为完成此项工作及准备工作的人工费、材料费、设备费、风险费、人员及设备保险费、安全文明施工费、管理费、利润等。	无	
1.2.5.3.11	拆除混凝土沟渠（外弃 5km）	运距：5km	m3	1.90			单价包含混凝土破碎、拆除、装车、外运至弃渣场、空回为完成	无	

编号	项目名称	项目特征	单位	数量	单价（元）	合价（元）	单价组成内容	承包人提供的条件	备注
							此项工作及准备工作的人工费、材料费、设备费、风险费、人员及设备保险费、安全文明施工费、管理费、利润等。		
1.2.5.4	管道跨越								
1.2.5.4.1	支墩（D1020）								
1.2.5.4.1.4	滑动支座 DN1000	规格：DN1000mm	个	1.20			单价包含清理、制作、安装 等为完成此项工作及准备工作的人工费、材料费、设备费、风险费、人员及设备保险费、安全文明施工费、管理费、利润等。	无	
1.2.6	通溪河取水口-通溪河桥段								
1.2.6.1	阀门井及加固								
1.2.6.1.1	钢筋砼阀门井 L:1300×B:1300×H:5.1m 参 07MS101-2 P66								
1.2.6.1.1.2	2cm 厚 1:2 水泥砂浆内掺 5%防水剂抹面	厚度：2cm	m2	26.52			单价包含拌制、冲洗、抹灰、压光、划线等为完成此项工作及准备工作的人工费、材料费、设备费、风险费、人员及设备保险费、安全文明施工费、管理费、利润	无	

编号	项目名称	项目特征	单位	数量	单价（元）	合价（元）	单价组成内容	承包人提供的条件	备注
							等。		
1.2.6.1.1.7	铸铁井盖及支座 Φ800	直径：Φ800	套	1.00			单价包含清理、制作、安装 等为完成此项工作及准备工作的人工费、材料费、设备费、风险费、人员及设备保险费、安全文明施工费、管理费、利润等。	无	
1.2.6.1.1.9	成品混凝土管（Φ300）	规格：Φ300	m	0.50			单价包含基础开挖、弃渣、混凝土涵管安装、回填和辅助为完成此项工作及准备工作的人工费、材料费、设备费、风险费、人员及设备保险费、安全文明施工费、管理费、利润等。	无	
1.2.6.1.1.11	钢套管 Φ420	直径：Φ420	个	2.00			单价包含放线、定位、校正、安装等为完成此项工作及准备工作的人工费、材料费、设备费、风险费、人员及设备保险费、安全文明施工费、管理费、利润等。	无	
1.2.6.1.2	钢筋砼阀门井 1300×1300 详07MS101-2 P66								
1.2.6.1.2.1	土方开挖 场内运距 100m	运距：100m	m3	7.76			单价包含挖装、堆放、卸除、空回为完成此项工作及准备工作的人工费、材料费、设备费、风险	无	

编号	项目名称	项目特征	单位	数量	单价（元）	合价（元）	单价组成内容	承包人提供的条件	备注
							费、人员及设备保险费、安全文明施工费、管理费、利润等。		
1.2.6.1.2.3	2cm 厚 1:2 水泥砂浆内掺 5%防水剂抹面	厚度：2cm	m2	9.63			单价包含拌制、冲洗、抹灰、压光、划线等为完成此项工作及准备工作的人工费、材料费、设备费、风险费、人员及设备保险费、安全文明施工费、管理费、利润等。	无	
1.2.6.1.2.8	铸铁井盖及支座 Φ800	直径：Φ800	套	1.00			单价包含清理、制作、安装 等为完成此项工作及准备工作的人工费、材料费、设备费、风险费、人员及设备保险费、安全文明施工费、管理费、利润等。	无	
1.2.6.1.2.10	成品混凝土管（Φ300）	规格：Φ300	m	0.50			单价包含基础开挖、弃渣、混凝土涵管安装、回填和辅助为完成此项工作及准备工作的人工费、材料费、设备费、风险费、人员及设备保险费、安全文明施工费、管理费、利润等。	无	
1.2.6.1.2.12	钢套管 Φ370	直径：Φ370	个	3.00			单价包含放线、定位、校正、安装等为完成此项工作及准备工作的人工费、材料费、设备费、风险费、人员及设备保险费、安全	无	

编号	项目名称	项目特征	单位	数量	单价（元）	合价（元）	单价组成内容	承包人提供的条件	备注
							文明施工费、管理费、利润等。		
1.2.6.1.3	砖砌排泥阀门井 D=1200 详07MS101-2 P14								
1.2.6.1.3.1	土方开挖 场内运距 100m	运距：100m	m3	30.55			单价包含挖装、堆放、卸除、空回为完成此项工作及准备工作的人工费、材料费、设备费、风险费、人员及设备保险费、安全文明施工费、管理费、利润等。	无	
1.2.6.1.3.3	M10 水泥砂浆砌 MU10 砖	1. 强度：M10 水泥砂浆 2. 规格：MU10 砖	m3	15.85			单价包含清理基层表面、弹线、砖砌筑、水泥浆粘贴、砂浆勾缝、材料转运等为完成此项工作及准备工作的人工费、材料费、设备费、风险费、人员及设备保险费、安全文明施工费、管理费、利润等。	无	
1.2.6.1.3.6	成品混凝土管（Φ300）	规格：Φ300	m	2.50			单价包含基础开挖、弃渣、混凝土涵管安装、回填和辅助为完成此项工作及准备工作的人工费、材料费、设备费、风险费、人员及设备保险费、安全文明施工费、管理费、利润等。	无	
1.2.6.1.3.7	铸铁井盖及支座 Φ800	直径：Φ800	套	5.00			单价包含清理、制作、安装 等为	无	

编号	项目名称	项目特征	单位	数量	单价（元）	合价（元）	单价组成内容	承包人提供的条件	备注
							完成此项工作及准备工作的人工费、材料费、设备费、风险费、人员及设备保险费、安全文明施工费、管理费、利润等。		
1.2.6.1.4	砖砌（排泥阀湿井）D=800 详07MS101-2 P58								
1.2.6.1.4.1	土方开挖 场内运距 100m	运距：100m	m3	33.25			单价包含挖装、堆放、卸除、空回为完成此项工作及准备工作的人工费、材料费、设备费、风险费、人员及设备保险费、安全文明施工费、管理费、利润等。	无	
1.2.6.1.4.3	M10 水泥砂浆砌 MU10 砖	1. 强度：M10 水泥砂浆 2. 规格：MU10 砖	m3	23.50			单价包含清理基层表面、弹线、砖砌筑、水泥浆粘贴、砂浆勾缝、材料转运等为完成此项工作及准备工作的人工费、材料费、设备费、风险费、人员及设备保险费、安全文明施工费、管理费、利润等。	无	
1.2.6.1.4.4	2cm 厚 1:2 水泥砂浆内掺 5%防水剂抹面	厚度：2cm	m2	196.00			单价包含拌制、冲洗、抹灰、压光、划线等为完成此项工作及准备工作的人工费、材料费、设备费、风险费、人员及设备保险费、安全文明施工费、管理费、利润	无	

编号	项目名称	项目特征	单位	数量	单价（元）	合价（元）	单价组成内容	承包人提供的条件	备注
							等。		
1.2.6.1.4.6	铸铁井盖及支座 Φ800	直径：Φ800	套	5.00			单价包含清理、制作、安装 等为完成此项工作及准备工作的人工费、材料费、设备费、风险费、人员及设备保险费、安全文明施工费、管理费、利润等。	无	
1.2.6.1.5	钢筋砼排气阀门井 1200×2000 详 07MS101-2 P162								
1.2.6.1.5.1	土方开挖 场内运距 100m	运距：100m	m3	143.55			单价包含挖装、堆放、卸除、空回为完成此项工作及准备工作的人工费、材料费、设备费、风险费、人员及设备保险费、安全文明施工费、管理费、利润等。	无	
1.2.6.1.5.3	2cm 厚 1:2 水泥砂浆内掺 5%防水剂抹面	厚度：2cm	m2	30.65			单价包含拌制、冲洗、抹灰、压光、划线等为完成此项工作及准备工作的人工费、材料费、设备费、风险费、人员及设备保险费、安全文明施工费、管理费、利润等。	无	
1.2.6.1.5.8	铸铁井盖及支座 Φ800	直径：Φ800	套	5.00			单价包含清理、制作、安装 等为完成此项工作及准备工作的人工费、材料费、设备费、风险费、	无	

编号	项目名称	项目特征	单位	数量	单价（元）	合价（元）	单价组成内容	承包人提供的条件	备注
							人员及设备保险费、安全文明施工费、管理费、利润等。		
1.2.6.1.5.10	成品混凝土管（Φ300）	规格：Φ300	m	2.50			单价包含基础开挖、弃渣、混凝土涵管安装、回填和辅助为完成此项工作及准备工作的人工费、材料费、设备费、风险费、人员及设备保险费、安全文明施工费、管理费、利润等。	无	
1.2.6.1.5.12	钢套管 Φ370	直径：Φ370	个	10.00			单价包含放线、定位、校正、安装等为完成此项工作及准备工作的人工费、材料费、设备费、风险费、人员及设备保险费、安全文明施工费、管理费、利润等。	无	
1.2.6.2	管网工程								
1.2.6.2.1	管沟土方开挖	运距：20m	m3	4394.34			单价包含挖装、堆放、卸除、空回为完成此项工作及准备工作的人工费、材料费、设备费、风险费、人员及设备保险费、安全文明施工费、管理费、利润等。	无	
1.2.6.2.2	管底 150mm 砂石垫层	厚度：150mm	m3	328.17			单价包含基础整平、运输、摊铺、洒水、碾压等等为完成此项工作及准备工作的人工费、材料费、	无	

编号	项目名称	项目特征	单位	数量	单价（元）	合价（元）	单价组成内容	承包人提供的条件	备注
							设备费、风险费、人员及设备保险费、安全文明施工费、管理费、利润等。		
1.2.6.2.3	原土回填夯实		m3	3569.12			单价包含挖装、卸除、空回、堆放、夯实等为完成此项工作及准备工作的人工费、材料费、设备费、风险费、人员及设备保险费、安全文明施工费、管理费、利润等。	无	
1.2.6.2.4	余方弃置(运距 8.5km)	运距 8.5km	m3	825.22			单价包含挖松、堆放；挖装、卸除、空回等为完成此项工作及准备工作的人工费、材料费、设备费、风险费、人员及设备保险费、安全文明施工费、管理费、利润等。	无	
1.2.6.2.5	换填方量（中粗砂）		m3	30.00			单价包含基础整平、运输、摊铺、洒水、碾压等等为完成此项工作及准备工作的人工费、材料费、设备费、风险费、人员及设备保险费、安全文明施工费、管理费、利润等。	无	
1.2.6.2.6	中粗砂基础		m3	286.58			单价包含基础整平、运输、摊铺、洒水、碾压等等为完成此项工作	无	

编号	项目名称	项目特征	单位	数量	单价（元）	合价（元）	单价组成内容	承包人提供的条件	备注
							及准备工作的人工费、材料费、设备费、风险费、人员及设备保险费、安全文明施工费、管理费、利润等。		
1.2.6.2.7	警示带		m	373.00			单价包含为完成此项工作及准备工作的人工费、材料费、设备费、风险费、人员及设备保险费、安全文明施工费、管理费、利润等。	无	
1.2.6.2.8	标示桩		个	18.00			单价包含为完成此项工作及准备工作的人工费、材料费、设备费、风险费、人员及设备保险费、安全文明施工费、管理费、利润等。	无	
1.2.6.3	破除与恢复								
1.2.6.3.1	拆除 20cm 厚混凝土路面（外弃 5km）	1. 运距：5km 2. 厚度：20cm	m3	450.00			单价包含混凝土破碎、拆除、装车、外运至弃渣场、空回为完成此项工作及准备工作的人工费、材料费、设备费、风险费、人员及设备保险费、安全文明施工费、管理费、利润等。	无	
1.2.6.3.3	15cm 厚级配碎石垫层	厚度：15cm	m2	2250.00			单价包含基础整平、运输、摊铺、洒水、碾压等等为完成此项工作及准备工作的人工费、材料费、	无	

编号	项目名称	项目特征	单位	数量	单价（元）	合价（元）	单价组成内容	承包人提供的条件	备注
							设备费、风险费、人员及设备保险费、安全文明施工费、管理费、利润等。		
1.2.6.3.4	拆除混凝土沟渠（外弃 5km）	运距：5km	m3	1.50			单价包含混凝土破碎、拆除、装车、外运至弃渣场、空回为完成此项工作及准备工作的人工费、材料费、设备费、风险费、人员及设备保险费、安全文明施工费、管理费、利润等。	无	
1.2.7	通溪河管桥-调节水池								
1.2.7.1	阀门井及加固								
1.2.7.1.1	钢筋砼阀门井 4200×3600 详 07MS101-2 P88								
1.2.7.1.1.1	土方开挖 场内运距 100m	运距：100m	m3	108.28			单价包含挖装、堆放、卸除、空回为完成此项工作及准备工作的人工费、材料费、设备费、风险费、人员及设备保险费、安全文明施工费、管理费、利润等。	无	
1.2.7.1.1.2	回填压实 场内运距 100m	运距：100m	m3	52.18			单价包含挖装、卸除、空回、堆放、夯实等为完成此项工作及准备工作的人工费、材料费、设备费、风险费、人员及设备保险费、	无	

编号	项目名称	项目特征	单位	数量	单价（元）	合价（元）	单价组成内容	承包人提供的条件	备注
							安全文明施工费、管理费、利润等。		
1.2.7.1.1.3	余方弃置(运距 8.5km)	运距 8.5km	m3	56.10			单价包含挖松、堆放；挖装、卸除、空回等为完成此项工作及准备工作的人工费、材料费、设备费、风险费、人员及设备保险费、安全文明施工费、管理费、利润等。	无	
1.2.7.1.1.5	2cm 厚 1:2 水泥砂浆内掺 5%防水剂抹面	厚度：2cm	m2	45.43			单价包含拌制、冲洗、抹灰、压光、划线等为完成此项工作及准备工作的人工费、材料费、设备费、风险费、人员及设备保险费、安全文明施工费、管理费、利润等。	无	
1.2.7.1.1.9	铸铁井盖及支座 φ800	直径：φ800	套	1.00			单价包含清理、制作、安装 等为完成此项工作及准备工作的人工费、材料费、设备费、风险费、人员及设备保险费、安全文明施工费、管理费、利润等。	无	
1.2.7.1.1.12	钢套管 φ1090	直径：φ1090	个	2.00			单价包含放线、定位、校正、安装等为完成此项工作及准备工作的人工费、材料费、设备费、风险费、人员及设备保险费、安全	无	

编号	项目名称	项目特征	单位	数量	单价（元）	合价（元）	单价组成内容	承包人提供的条件	备注
							文明施工费、管理费、利润等。		
1.2.7.1.2	砖砌排泥阀门井 D=2000 详07MS101-2 P14								
1.2.7.1.2.1	土方开挖 场内运距 100m 场内运距 100m	运距：100m	m3	140.32			单价包含挖装、堆放、卸除、空回为完成此项工作及准备工作的人工费、材料费、设备费、风险费、人员及设备保险费、安全文明施工费、管理费、利润等。	无	
1.2.7.1.2.2	回填压实 场内运距 100m	运距：100m	m3	60.37			单价包含挖装、卸除、空回、堆放、夯实等为完成此项工作及准备工作的人工费、材料费、设备费、风险费、人员及设备保险费、安全文明施工费、管理费、利润等。	无	
1.2.7.1.2.3	余方弃置(运距 8.5km)	运距 8.5km	m3	79.95			单价包含挖松、堆放；挖装、卸除、空回等为完成此项工作及准备工作的人工费、材料费、设备费、风险费、人员及设备保险费、安全文明施工费、管理费、利润等。	无	
1.2.7.1.2.5	M10 水泥砂浆砌 MU10 砖	1.强度：M10 水泥砂浆 2.规格：MU10 砖	m3	22.11			单价包含清理基层表面、弹线、砖砌筑、水泥浆粘贴、砂浆勾缝、	无	

编号	项目名称	项目特征	单位	数量	单价（元）	合价（元）	单价组成内容	承包人提供的条件	备注
							材料转运等为完成此项工作及准备工作的人工费、材料费、设备费、风险费、人员及设备保险费、安全文明施工费、管理费、利润等。		
1.2.7.1.2.6	2cm 厚 1:2 水泥砂浆内掺 5%防水剂抹面	厚度：2cm	m2	102.01			单价包含拌制、冲洗、抹灰、压光、划线等为完成此项工作及准备工作的人工费、材料费、设备费、风险费、人员及设备保险费、安全文明施工费、管理费、利润等。	无	
1.2.7.1.2.7	2cm 厚 M10 水泥钢丝网抹灰	厚度：2cm	m2	82.27			单价包含拌制、冲洗、抹灰、压光、划线等为完成此项工作及准备工作的人工费、材料费、设备费、风险费、人员及设备保险费、安全文明施工费、管理费、利润等。	无	
1.2.7.1.2.10	铸铁井盖及支座 Φ800	直径：Φ800	套	5.00			单价包含清理、制作、安装 等为完成此项工作及准备工作的人工费、材料费、设备费、风险费、人员及设备保险费、安全文明施工费、管理费、利润等。	无	

编号	项目名称	项目特征	单位	数量	单价（元）	合价（元）	单价组成内容	承包人提供的条件	备注
1.2.7.1.3	砖砌（排泥阀湿井）D=1200 详 07MS101-2 P58								
1.2.7.1.3.1	土方开挖 场内运距 100m 场内运距 100m	运距：100m	m3	103.96			单价包含挖装、堆放、卸除、空回为完成此项工作及准备工作的人工费、材料费、设备费、风险费、人员及设备保险费、安全文明施工费、管理费、利润等。	无	
1.2.7.1.3.2	回填压实 场内运距 100m	运距：100m	m3	77.33			单价包含挖装、卸除、空回、堆放、夯实等为完成此项工作及准备工作的人工费、材料费、设备费、风险费、人员及设备保险费、安全文明施工费、管理费、利润等。	无	
1.2.7.1.3.3	余方弃置(运距 8.5km)	运距 8.5km	m3	26.63			单价包含挖松、堆放；挖装、卸除、空回等为完成此项工作及准备工作的人工费、材料费、设备费、风险费、人员及设备保险费、安全文明施工费、管理费、利润等。	无	
1.2.7.1.3.5	M10 水泥砂浆砌 MU10 砖	1. 强度：M10 水泥砂浆 2. 规格：MU10 砖	m3	10.85			单价包含清理基层表面、弹线、砖砌筑、水泥浆粘贴、砂浆勾缝、材料转运等为完成此项工作及准备工作的人工费、材料费、设备	无	

编号	项目名称	项目特征	单位	数量	单价（元）	合价（元）	单价组成内容	承包人提供的条件	备注
							费、风险费、人员及设备保险费、安全文明施工费、管理费、利润等。		
1.2.7.1.3.6	2cm 厚 1:2 水泥砂浆内掺 5%防水剂抹面	厚度：2cm	m2	90.43			单价包含拌制、冲洗、抹灰、压光、划线等为完成此项工作及准备工作的人工费、材料费、设备费、风险费、人员及设备保险费、安全文明施工费、管理费、利润等。	无	
1.2.7.1.3.9	铸铁井盖及支座 Φ800	直径：Φ800	套	5.00			单价包含清理、制作、安装 等为完成此项工作及准备工作的人工费、材料费、设备费、风险费、人员及设备保险费、安全文明施工费、管理费、利润等。	无	
1.2.7.1.4	砖砌排泥阀门井 D=1200 详 07MS101-2 P14								
1.2.7.1.4.1	土方开挖 场内运距 100m 场内运距 100m	运距：100m	m3	91.40			单价包含挖装、堆放、卸除、空回为完成此项工作及准备工作的人工费、材料费、设备费、风险费、人员及设备保险费、安全文明施工费、管理费、利润等。	无	
1.2.7.1.4.2	回填压实 场内运距 100m	运距：100m	m3	64.77			单价包含挖装、卸除、空回、堆放、夯实等为完成此项工作及准	无	

编号	项目名称	项目特征	单位	数量	单价（元）	合价（元）	单价组成内容	承包人提供的条件	备注
							备工作的人工费、材料费、设备费、风险费、人员及设备保险费、安全文明施工费、管理费、利润等。		
1. 2. 7. 1. 4. 3	余方弃置(运距 8.5km)	运距 8.5km	m3	26.63			单价包含挖松、堆放；挖装、卸除、空回等为完成此项工作及准备工作的人工费、材料费、设备费、风险费、人员及设备保险费、安全文明施工费、管理费、利润等。	无	
1. 2. 7. 1. 4. 5	M10 水泥砂浆砌 MU10 砖	1. 强度：M10 水泥砂浆 2. 规格：MU10 砖	m3	8.95			单价包含清理基层表面、弹线、砖砌筑、水泥浆粘贴、砂浆勾缝、材料转运等为完成此项工作及准备工作的人工费、材料费、设备费、风险费、人员及设备保险费、安全文明施工费、管理费、利润等。	无	
1. 2. 7. 1. 4. 6	2cm 厚 1:2 水泥砂浆内掺 5%防水剂抹面	厚度：2cm	m2	14.45			单价包含拌制、冲洗、抹灰、压光、划线等为完成此项工作及准备工作的人工费、材料费、设备费、风险费、人员及设备保险费、安全文明施工费、管理费、利润等。	无	

编号	项目名称	项目特征	单位	数量	单价（元）	合价（元）	单价组成内容	承包人提供的条件	备注
1.2.7.1.4.9	铸铁井盖及支座 Φ800	直径：Φ800	套	5.00			单价包含清理、制作、安装 等为完成此项工作及准备工作的人工费、材料费、设备费、风险费、人员及设备保险费、安全文明施工费、管理费、利润等。	无	
1.2.7.1.5	砖砌（排泥阀湿井）D=800 详07MS101-2 P58								
1.2.7.1.5.1	土方开挖 场内运距 100m 场内运距 100m	运距：100m	m3	70.89			单价包含挖装、堆放、卸除、空回为完成此项工作及准备工作的人工费、材料费、设备费、风险费、人员及设备保险费、安全文明施工费、管理费、利润等。	无	
1.2.7.1.5.2	回填压实 场内运距 100m	运距：100m	m3	44.26			单价包含挖装、卸除、空回、堆放、夯实等为完成此项工作及准备工作的人工费、材料费、设备费、风险费、人员及设备保险费、安全文明施工费、管理费、利润等。	无	
1.2.7.1.5.3	余方弃置(运距 8.5km)	运距 8.5km	m3	26.63			单价包含挖松、堆放；挖装、卸除、空回等为完成此项工作及准备工作的人工费、材料费、设备费、风险费、人员及设备保险费、安全文明施工费、管理费、利润	无	

编号	项目名称	项目特征	单位	数量	单价（元）	合价（元）	单价组成内容	承包人提供的条件	备注
							等。		
1.2.7.1.5.5	M10 水泥砂浆砌 MU10 砖	1. 强度：M10 水泥砂浆 2. 规格：MU10 砖	m3	6.86			单价包含清理基层表面、弹线、砖砌筑、水泥浆粘贴、砂浆勾缝、材料转运等为完成此项工作及准备工作的人工费、材料费、设备费、风险费、人员及设备保险费、安全文明施工费、管理费、利润等。	无	
1.2.7.1.5.6	2cm 厚 1:2 水泥砂浆内掺 5%防水剂抹面	厚度：2cm	m2	57.15			单价包含拌制、冲洗、抹灰、压光、划线等为完成此项工作及准备工作的人工费、材料费、设备费、风险费、人员及设备保险费、安全文明施工费、管理费、利润等。	无	
1.2.7.1.5.8	铸铁井盖及支座 Φ800	直径：Φ800	套	5.00			单价包含清理、制作、安装 等为完成此项工作及准备工作的人工费、材料费、设备费、风险费、人员及设备保险费、安全文明施工费、管理费、利润等。	无	
1.2.7.1.6	钢筋砼排气阀门井 1400×2200 详 07MS101-2 P162								
1.2.7.1.6.1	土方开挖 场内运距 100m 场内	运距：100m	m3	162.30			单价包含挖装、堆放、卸除、空	无	

编号	项目名称	项目特征	单位	数量	单价（元）	合价（元）	单价组成内容	承包人提供的条件	备注
	运距 100m						回为完成此项工作及准备工作的人工费、材料费、设备费、风险费、人员及设备保险费、安全文明施工费、管理费、利润等。		
1.2.7.1.6.2	回填压实 场内运距 100m	运距：100m	m3	89.32			单价包含挖装、卸除、空回、堆放、夯实等为完成此项工作及准备工作的人工费、材料费、设备费、风险费、人员及设备保险费、安全文明施工费、管理费、利润等。	无	
1.2.7.1.6.3	余方弃置(运距 8.5km)	运距 8.5km	m3	72.98			单价包含挖松、堆放；挖装、卸除、空回等为完成此项工作及准备工作的人工费、材料费、设备费、风险费、人员及设备保险费、安全文明施工费、管理费、利润等。	无	
1.2.7.1.6.8	铸铁井盖及支座 Φ800	直径：Φ800	套	4.00			单价包含清理、制作、安装 等为完成此项工作及准备工作的人工费、材料费、设备费、风险费、人员及设备保险费、安全文明施工费、管理费、利润等。	无	
1.2.7.1.6.11	钢套管 Φ880	直径：Φ880	个	8.00			单价包含放线、定位、校正、安装等为完成此项工作及准备工作	无	

编号	项目名称	项目特征	单位	数量	单价（元）	合价（元）	单价组成内容	承包人提供的条件	备注
							的人工费、材料费、设备费、风险费、人员及设备保险费、安全文明施工费、管理费、利润等。		
1.2.7.2	管网工程								
1.2.7.2.1	管沟土方开挖	运距：20m	m3	18482.06			单价包含挖装、堆放、卸除、空回为完成此项工作及准备工作的人工费、材料费、设备费、风险费、人员及设备保险费、安全文明施工费、管理费、利润等。	无	
1.2.7.2.2	管底 150mm 砂石垫层	厚度：150mm	m3	869.41			单价包含基础整平、运输、摊铺、洒水、碾压等等为完成此项工作及准备工作的人工费、材料费、设备费、风险费、人员及设备保险费、安全文明施工费、管理费、利润等。	无	
1.2.7.2.3	原土回填夯实		m3	9297.40			单价包含挖装、卸除、空回、堆放、夯实等为完成此项工作及准备工作的人工费、材料费、设备费、风险费、人员及设备保险费、安全文明施工费、管理费、利润等。	无	
1.2.7.2.4	余方弃置(运距 8.5km)	运距 8.5km	m3	9184.66			单价包含挖松、堆放；挖装、卸	无	

编号	项目名称	项目特征	单位	数量	单价（元）	合价（元）	单价组成内容	承包人提供的条件	备注
							除、空回等为完成此项工作及准备工作的人工费、材料费、设备费、风险费、人员及设备保险费、安全文明施工费、管理费、利润等。		
1.2.7.2.5	换填方量（中粗砂）		m3	100.00			单价包含基础整平、运输、摊铺、洒水、碾压等等为完成此项工作及准备工作的人工费、材料费、设备费、风险费、人员及设备保险费、安全文明施工费、管理费、利润等。	无	
1.2.7.2.6	中粗砂基础		m3	5849.28			单价包含基础整平、运输、摊铺、洒水、碾压等等为完成此项工作及准备工作的人工费、材料费、设备费、风险费、人员及设备保险费、安全文明施工费、管理费、利润等。	无	
1.2.7.2.7	警示带		m	1826.00			单价包含为完成此项工作及准备工作的人工费、材料费、设备费、风险费、人员及设备保险费、安全文明施工费、管理费、利润等。	无	
1.2.7.2.8	标示桩		个	26.00			单价包含为完成此项工作及准备工作的人工费、材料费、设备费、	无	

编号	项目名称	项目特征	单位	数量	单价（元）	合价（元）	单价组成内容	承包人提供的条件	备注
							风险费、人员及设备保险费、安全文明施工费、管理费、利润等。		
1.2.7.3	破除与恢复								
1.2.7.3.1	拆除混凝土路面（外弃 5km）	运距：5km	m3	930.00			单价包含混凝土破碎、拆除、装车、外运至弃渣场、空回为完成此项工作及准备工作的人工费、材料费、设备费、风险费、人员及设备保险费、安全文明施工费、管理费、利润等。	无	
1.2.7.3.2	拆除沥青混凝土路面(外弃 5km)	运距：5km	m3	217.00			单价包含混凝土破碎、拆除、装车、外运至弃渣场、空回为完成此项工作及准备工作的人工费、材料费、设备费、风险费、人员及设备保险费、安全文明施工费、管理费、利润等。	无	
1.2.7.3.3	拆除水稳层（外弃 5km）	运距：5km	m3	2635.00			单价包含混凝土破碎、拆除、装车、外运至弃渣场、空回为完成此项工作及准备工作的人工费、材料费、设备费、风险费、人员及设备保险费、安全文明施工费、管理费、利润等。	无	
1.2.7.3.4	4cm 厚 AC-13 改性沥青混凝土	厚度：4cm	m2	2170.00			单价包含清理基层；刷底油或基	无	

编号	项目名称	项目特征	单位	数量	单价（元）	合价（元）	单价组成内容	承包人提供的条件	备注
							层处理剂；摊铺沥青、碾压等为完成此项工作及准备工作的人工费、材料费、设备费、风险费、人员及设备保险费、安全文明施工费、管理费、利润等。		
1.2.7.3.5	PC-3 改性乳化沥青粘层		m2	4340.00			单价包含清理基层；刷底油或基层处理剂；摊铺沥青、碾压等为完成此项工作及准备工作的人工费、材料费、设备费、风险费、人员及设备保险费、安全文明施工费、管理费、利润等。	无	
1.2.7.3.6	6cm 厚 AC-20 沥青混凝土	厚度：6cm	m2	2170.00			单价包含清理基层；刷底油或基层处理剂；摊铺沥青、碾压等为完成此项工作及准备工作的人工费、材料费、设备费、风险费、人员及设备保险费、安全文明施工费、管理费、利润等。	无	
1.2.7.3.7	玻璃纤维土工格栅		m2	2170.00			单价包含制作、安装、拆除 等为完成此项工作及准备工作的人工费、材料费、设备费、风险费、人员及设备保险费、安全文明施工费、管理费、利润等。	无	

编号	项目名称	项目特征	单位	数量	单价（元）	合价（元）	单价组成内容	承包人提供的条件	备注
1.2.7.3.9	20cm 5%水泥稳定级配碎石基层	厚度：20cm	m2	3100.00			单价包含挖装、铺填、整平、夯实等为完成此项工作及准备工作的人工费、材料费、设备费、风险费、人员及设备保险费、安全文明施工费、管理费、利润等。	无	
1.2.7.3.10	15cm 厚级配碎石垫层	厚度：15cm	m2	3100.00			单价包含挖装、铺填、整平、夯实等为完成此项工作及准备工作的人工费、材料费、设备费、风险费、人员及设备保险费、安全文明施工费、管理费、利润等。	无	
1.2.7.3.11	拆除混凝土沟渠（外弃 5km）	运距：5km	m3	380.00			单价包含混凝土破碎、拆除、装车、外运至弃渣场、空回为完成此项工作及准备工作的人工费、材料费、设备费、风险费、人员及设备保险费、安全文明施工费、管理费、利润等。	无	
1.2.7.4	管道跨越								
1.2.7.4.1	支墩（ D711）								
1.2.7.4.1.4	滑动支座 DN700	规格：DN700mm	个	24.00			单价包含清理、制作、安装 等为完成此项工作及准备工作的人工费、材料费、设备费、风险费、人员及设备保险费、安全文明施	无	

编号	项目名称	项目特征	单位	数量	单价（元）	合价（元）	单价组成内容	承包人提供的条件	备注
							工费、管理费、利润等。		
1.2.7.4.2	双管抗滑支墩(D711)								
1.2.7.4.2.5	滑动支座 DN700	规格：DN700mm	个	9.00			单价包含清理、制作、安装 等为完成此项工作及准备工作的人工费、材料费、设备费、风险费、人员及设备保险费、安全文明施工费、管理费、利润等。	无	
1.2.8	穿心店隧道-高景观隧道								
1.2.8.1	阀门井及加固								
1.2.8.1.1	钢筋砼阀门井 2200×3000 详07MS101-2 P110								
1.2.8.1.1.1	土方开挖 场内运距 100m	运距：100m	m3	56.44			单价包含挖装、堆放、卸除、空回为完成此项工作及准备工作的人工费、材料费、设备费、风险费、人员及设备保险费、安全文明施工费、管理费、利润等。	无	
1.2.8.1.1.3	2cm 厚 1:2 水泥砂浆内掺 5%防水剂抹面	厚度：2cm	m2	51.50			单价包含拌制、冲洗、抹灰、压光、划线等为完成此项工作及准备工作的人工费、材料费、设备费、风险费、人员及设备保险费、	无	

编号	项目名称	项目特征	单位	数量	单价（元）	合价（元）	单价组成内容	承包人提供的条件	备注
							安全文明施工费、管理费、利润等。		
1.2.8.1.1.8	铸铁井盖及支座 Φ800	直径：Φ800	套	2.00			单价包含清理、制作、安装 等为完成此项工作及准备工作的人工费、材料费、设备费、风险费、人员及设备保险费、安全文明施工费、管理费、利润等。	无	
1.2.8.1.1.10	成品混凝土管（Φ300）	直径：Φ300	m	1.00			单价包含基础开挖、弃渣、混凝土涵管安装、回填和辅助为完成此项工作及准备工作的人工费、材料费、设备费、风险费、人员及设备保险费、安全文明施工费、管理费、利润等。	无	
1.2.8.1.1.12	钢套管 Φ780	直径：Φ780	个	4.00			单价包含放线、定位、校正、安装等为完成此项工作及准备工作的人工费、材料费、设备费、风险费、人员及设备保险费、安全文明施工费、管理费、利润等。	无	
1.2.8.1.2	砖砌排泥阀门井 D=1400 详07MS101-2 P14								
1.2.8.1.2.1	土方开挖 场内运距 100m	运距：100m	m3	153.00			单价包含挖装、堆放、卸除、空回为完成此项工作及准备工作的人工费、材料费、设备费、风险	无	

编号	项目名称	项目特征	单位	数量	单价（元）	合价（元）	单价组成内容	承包人提供的条件	备注
							费、人员及设备保险费、安全文明施工费、管理费、利润等。		
1.2.8.1.2.3	M10 水泥砂浆砌 MU10 砖	1. 强度：M10 水泥砂浆 2. 规格：MU10 砖	m3	14.32			单价包含清理基层表面、弹线、砖砌筑、水泥浆粘贴、砂浆勾缝、材料转运等为完成此项工作及准备工作的人工费、材料费、设备费、风险费、人员及设备保险费、安全文明施工费、管理费、利润等。	无	
1.2.8.1.2.4	2cm 厚 1:2 水泥砂浆内掺 5%防水剂抹面	厚度：2cm	m2	107.11			单价包含拌制、冲洗、抹灰、压光、划线等为完成此项工作及准备工作的人工费、材料费、设备费、风险费、人员及设备保险费、安全文明施工费、管理费、利润等。	无	
1.2.8.1.2.7	成品混凝土管（Φ300）	直径：Φ300	m	4.00			单价包含基础开挖、弃渣、混凝土涵管安装、回填和辅助为完成此项工作及准备工作的人工费、材料费、设备费、风险费、人员及设备保险费、安全文明施工费、管理费、利润等。	无	
1.2.8.1.2.8	铸铁井盖及支座 Φ800	直径：Φ800	套	8.00			单价包含清理、制作、安装 等为完成此项工作及准备工作的人工	无	

编号	项目名称	项目特征	单位	数量	单价（元）	合价（元）	单价组成内容	承包人提供的条件	备注
							费、材料费、设备费、风险费、人员及设备保险费、安全文明施工费、管理费、利润等。		
1.2.8.1.3	砖砌 排泥阀门井 D=1200 详 07MS101-2 P14								
1.2.8.1.3.1	土方开挖 场内运距 100m	运距：100m	m3	219.35			单价包含挖装、堆放、卸除、空回为完成此项工作及准备工作的人工费、材料费、设备费、风险费、人员及设备保险费、安全文明施工费、管理费、利润等。	无	
1.2.8.1.3.3	M10 水泥砂浆砌 MU10 砖	1. 强度：M10 水泥砂浆 2. 规格：MU10 砖	m3	21.49			单价包含清理基层表面、弹线、砖砌筑、水泥浆粘贴、砂浆勾缝、材料转运等为完成此项工作及准备工作的人工费、材料费、设备费、风险费、人员及设备保险费、安全文明施工费、管理费、利润等。	无	
1.2.8.1.3.4	2cm 厚 1:2 水泥砂浆内掺 5%防水剂抹面	厚度：2cm	m2	34.68			单价包含拌制、冲洗、抹灰、压光、划线等为完成此项工作及准备工作的人工费、材料费、设备费、风险费、人员及设备保险费、安全文明施工费、管理费、利润等。	无	

编号	项目名称	项目特征	单位	数量	单价（元）	合价（元）	单价组成内容	承包人提供的条件	备注
1.2.8.1.3.7	铸铁井盖及支座 Φ800	直径：Φ800	套	12.00			单价包含清理、制作、安装 等为完成此项工作及准备工作的人工费、材料费、设备费、风险费、人员及设备保险费、安全文明施工费、管理费、利润等。	无	
1.2.8.1.4	砖砌（排泥阀湿井）D=1200 详 07MS101-2 P58								
1.2.8.1.4.1	土方开挖 场内运距 100m	运距：100m	m3	249.50			单价包含挖装、堆放、卸除、空回为完成此项工作及准备工作的人工费、材料费、设备费、风险费、人员及设备保险费、安全文明施工费、管理费、利润等。	无	
1.2.8.1.4.3	M10 水泥砂浆砌 MU10 砖	1. 强度：M10 水泥砂浆 2. 规格：MU10 砖	m3	26.04			单价包含清理基层表面、弹线、砖砌筑、水泥浆粘贴、砂浆勾缝、材料转运等为完成此项工作及准备工作的人工费、材料费、设备费、风险费、人员及设备保险费、安全文明施工费、管理费、利润等。	无	
1.2.8.1.4.4	2cm 厚 1:2 水泥砂浆内掺 5%防水剂抹面	厚度：2cm	m2	217.04			单价包含拌制、冲洗、抹灰、压光、划线等为完成此项工作及准备工作的人工费、材料费、设备费、风险费、人员及设备保险费、	无	

编号	项目名称	项目特征	单位	数量	单价（元）	合价（元）	单价组成内容	承包人提供的条件	备注
							安全文明施工费、管理费、利润等。		
1.2.8.1.4.7	铸铁井盖及支座 Φ800	直径：Φ800	套	12.00			单价包含清理、制作、安装 等为完成此项工作及准备工作的人工费、材料费、设备费、风险费、人员及设备保险费、安全文明施工费、管理费、利润等。	无	
1.2.8.1.5	排气阀门井 1600×2400 详07MS101-2 P162								
1.2.8.1.5.1	土方开挖 场内运距 100m	运距：100m	m3	397.89			单价包含挖装、堆放、卸除、空回为完成此项工作及准备工作的人工费、材料费、设备费、风险费、人员及设备保险费、安全文明施工费、管理费、利润等。	无	
1.2.8.1.5.3	2cm 厚 1:2 水泥砂浆内掺 5%防水剂抹面	厚度：2cm	m2	55.77			单价包含拌制、冲洗、抹灰、压光、划线等为完成此项工作及准备工作的人工费、材料费、设备费、风险费、人员及设备保险费、安全文明施工费、管理费、利润等。	无	
1.2.8.1.5.8	铸铁井盖及支座 Φ800	直径：Φ800	套	11.00			单价包含清理、制作、安装 等为完成此项工作及准备工作的人工费、材料费、设备费、风险费、	无	

编号	项目名称	项目特征	单位	数量	单价（元）	合价（元）	单价组成内容	承包人提供的条件	备注
							人员及设备保险费、安全文明施工费、管理费、利润等。		
1.2.8.1.5.10	成品混凝土管（Φ300）	直径：Φ300	m	5.50			单价包含基础开挖、弃渣、混凝土涵管安装、回填和辅助为完成此项工作及准备工作的人工费、材料费、设备费、风险费、人员及设备保险费、安全文明施工费、管理费、利润等。	无	
1.2.8.1.5.12	钢套管 Φ780	直径：Φ780	个	22.00			单价包含放线、定位、校正、安装等为完成此项工作及准备工作的人工费、材料费、设备费、风险费、人员及设备保险费、安全文明施工费、管理费、利润等。	无	
1.2.8.2	管网工程								
1.2.8.2.1	管沟土方开挖	运距：20m	m3	43858.06			单价包含挖装、堆放、卸除、空回为完成此项工作及准备工作的人工费、材料费、设备费、风险费、人员及设备保险费、安全文明施工费、管理费、利润等。	无	
1.2.8.2.2	管底 150mm 砂石垫层	厚度：150mm	m3	2649.64			单价包含基础整平、运输、摊铺、洒水、碾压等等为完成此项工作及准备工作的人工费、材料费、	无	

编号	项目名称	项目特征	单位	数量	单价（元）	合价（元）	单价组成内容	承包人提供的条件	备注
							设备费、风险费、人员及设备保险费、安全文明施工费、管理费、利润等。		
1.2.8.2.3	原土回填夯实		m3	32844.34			单价包含挖装、卸除、空回、堆放、夯实等为完成此项工作及准备工作的人工费、材料费、设备费、风险费、人员及设备保险费、安全文明施工费、管理费、利润等。	无	
1.2.8.2.4	余方弃置(运距 8.5km)	运距 8.5km	m3	11013.72			单价包含挖松、堆放；挖装、卸除、空回等为完成此项工作及准备工作的人工费、材料费、设备费、风险费、人员及设备保险费、安全文明施工费、管理费、利润等。	无	
1.2.8.2.5	换填方量（中粗砂）		m3	100.00			单价包含基础整平、运输、摊铺、洒水、碾压等等为完成此项工作及准备工作的人工费、材料费、设备费、风险费、人员及设备保险费、安全文明施工费、管理费、利润等。	无	
1.2.8.2.6	中粗砂基础		m3	2858.63			单价包含基础整平、运输、摊铺、洒水、碾压等等为完成此项工作	无	

编号	项目名称	项目特征	单位	数量	单价（元）	合价（元）	单价组成内容	承包人提供的条件	备注
							及准备工作的人工费、材料费、设备费、风险费、人员及设备保险费、安全文明施工费、管理费、利润等。		
1.2.8.2.7	警示带		m	531.00			单价包含为完成此项工作及准备工作的人工费、材料费、设备费、风险费、人员及设备保险费、安全文明施工费、管理费、利润等。	无	
1.2.8.2.8	标示桩		个	62.00			单价包含为完成此项工作及准备工作的人工费、材料费、设备费、风险费、人员及设备保险费、安全文明施工费、管理费、利润等。	无	
1.2.8.2.9	线管悬吊保护								
1.2.8.2.9.1	组合钢梁 14B 槽钢 Q235B	规格：14B 槽钢 Q235B	t	3.63			单价包含钢筋制作、拆除、起吊安装等为完成此项工作及准备工作的人工费、材料费、设备费、风险费、人员及设备保险费、安全文明施工费、管理费、利润等。	无	
1.2.8.2.9.3	30mm 厚木板	厚度：30mm	m2	43.00			单价包含为完成此项工作及准备工作的人工费、材料费、设备费、风险费、人员及设备保险费、安全文明施工费、管理费、利润等。	无	

编号	项目名称	项目特征	单位	数量	单价（元）	合价（元）	单价组成内容	承包人提供的条件	备注
1.2.8.2.9.5	接地极 角钢 L50×50×5		m	80.00			单价包含为完成此项工作及准备工作的人工费、材料费、设备费、风险费、人员及设备保险费、安全文明施工费、管理费、利润等。	无	
1.2.8.3	破除与恢复								
1.2.8.3.1	拆除 20cm 厚混凝土路面（外弃 5km）	1. 运距：5km 2. 厚度：20cm	m3	538.80			单价包含混凝土破碎、拆除、装车、外运至弃渣场、空回为完成此项工作及准备工作的人工费、材料费、设备费、风险费、人员及设备保险费、安全文明施工费、管理费、利润等。	无	
1.2.8.3.3	15cm 厚级配碎石垫层	厚度：15cm	m2	2694.00			单价包含挖装、铺填、整平、夯实等为完成此项工作及准备工作的人工费、材料费、设备费、风险费、人员及设备保险费、安全文明施工费、管理费、利润等。	无	
1.2.8.3.4	拆除混凝土沟渠（外弃 5km）	运距：5km	m3	50.00			单价包含混凝土破碎、拆除、装车、外运至弃渣场、空回为完成此项工作及准备工作的人工费、材料费、设备费、风险费、人员及设备保险费、安全文明施工费、管理费、利润等。	无	

编号	项目名称	项目特征	单位	数量	单价（元）	合价（元）	单价组成内容	承包人提供的条件	备注
1.2.8.4	管道跨越								
1.2.8.4.1	支墩（D711）								
1.2.8.4.1.4	滑动支座 DN700	规格：DN700mm	个	12.00			单价包含清理、制作、安装 等为完成此项工作及准备工作的人工费、材料费、设备费、风险费、人员及设备保险费、安全文明施工费、管理费、利润等。	无	
1.2.9	高景观隧道出口-四水厂								
1.2.9.1	阀门井及加固								
1.2.9.1.1	钢筋砼阀门井 2200×3000 详07MS101-2 P110								
1.2.9.1.1.1	土方开挖 场内运距 100m	运距：100m	m3	56.44			单价包含挖装、堆放、卸除、空回为完成此项工作及准备工作的人工费、材料费、设备费、风险费、人员及设备保险费、安全文明施工费、管理费、利润等。	无	
1.2.9.1.1.3	2cm 厚 1:2 水泥砂浆内掺 5%防水剂抹面	厚度：2cm	m2	51.50			单价包含拌制、冲洗、抹灰、压光、划线等为完成此项工作及准备工作的人工费、材料费、设备费、风险费、人员及设备保险费、	无	

编号	项目名称	项目特征	单位	数量	单价（元）	合价（元）	单价组成内容	承包人提供的条件	备注
							安全文明施工费、管理费、利润等。		
1.2.9.1.1.8	铸铁井盖及支座 Φ800	直径：Φ800	套	2.00			单价包含清理、制作、安装 等为完成此项工作及准备工作的人工费、材料费、设备费、风险费、人员及设备保险费、安全文明施工费、管理费、利润等。	无	
1.2.9.1.1.10	成品混凝土管（Φ300）	直径：Φ300	m	1.00			单价包含基础开挖、弃渣、混凝土涵管安装、回填和辅助为完成此项工作及准备工作的人工费、材料费、设备费、风险费、人员及设备保险费、安全文明施工费、管理费、利润等。	无	
1.2.9.1.1.12	钢套管 Φ780	直径：Φ780	个	4.00			单价包含放线、定位、校正、安装等为完成此项工作及准备工作的人工费、材料费、设备费、风险费、人员及设备保险费、安全文明施工费、管理费、利润等。	无	
1.2.9.1.2	砖砌（排泥阀湿井）D=1200 详 07MS101-2 P58								
1.2.9.1.2.1	土方开挖 场内运距 100m	运距：100m	m3	166.33			单价包含挖装、堆放、卸除、空回为完成此项工作及准备工作的人工费、材料费、设备费、风险	无	

编号	项目名称	项目特征	单位	数量	单价（元）	合价（元）	单价组成内容	承包人提供的条件	备注
							费、人员及设备保险费、安全文明施工费、管理费、利润等。		
1.2.9.1.2.3	M10 水泥砂浆砌 MU10 砖	1. 强度：M10 水泥砂浆 2. 规格：MU10 砖	m3	17.36			单价包含清理基层表面、弹线、砖砌筑、水泥浆粘贴、砂浆勾缝、材料转运等为完成此项工作及准备工作的人工费、材料费、设备费、风险费、人员及设备保险费、安全文明施工费、管理费、利润等。	无	
1.2.9.1.2.4	2cm 厚 1:2 水泥砂浆内掺 5%防水剂抹面	厚度：2cm	m2	144.69			单价包含拌制、冲洗、抹灰、压光、划线等为完成此项工作及准备工作的人工费、材料费、设备费、风险费、人员及设备保险费、安全文明施工费、管理费、利润等。	无	
1.2.9.1.2.7	成品混凝土管（Φ300）	直径：Φ300	m	4.00			单价包含基础开挖、弃渣、混凝土涵管安装、回填和辅助为完成此项工作及准备工作的人工费、材料费、设备费、风险费、人员及设备保险费、安全文明施工费、管理费、利润等。	无	
1.2.9.1.2.8	铸铁井盖及支座 Φ800	直径：Φ800	套	8.00			单价包含清理、制作、安装 等为完成此项工作及准备工作的人工	无	

编号	项目名称	项目特征	单位	数量	单价（元）	合价（元）	单价组成内容	承包人提供的条件	备注
							费、材料费、设备费、风险费、人员及设备保险费、安全文明施工费、管理费、利润等。		
1.2.9.1.3	砖砌排泥阀门井 D=1400 详07MS101-2 P14								
1.2.9.1.3.1	土方开挖 场内运距 100m	运距：100m	m3	153.00			单价包含挖装、堆放、卸除、空回为完成此项工作及准备工作的人工费、材料费、设备费、风险费、人员及设备保险费、安全文明施工费、管理费、利润等。	无	
1.2.9.1.3.3	M10 水泥砂浆砌 MU10 砖	1. 强度：M10 水泥砂浆 2. 规格：MU10 砖	m3	14.32			单价包含清理基层表面、弹线、砖砌筑、水泥浆粘贴、砂浆勾缝、材料转运等为完成此项工作及准备工作的人工费、材料费、设备费、风险费、人员及设备保险费、安全文明施工费、管理费、利润等。	无	
1.2.9.1.3.4	2cm 厚 1:2 水泥砂浆内掺 5%防水剂抹面	厚度：2cm	m2	107.11			单价包含拌制、冲洗、抹灰、压光、划线等为完成此项工作及准备工作的人工费、材料费、设备费、风险费、人员及设备保险费、安全文明施工费、管理费、利润等。	无	

编号	项目名称	项目特征	单位	数量	单价（元）	合价（元）	单价组成内容	承包人提供的条件	备注
1.2.9.1.3.7	成品混凝土管（Φ300）	直径：Φ300	m	4.00			单价包含基础开挖、弃渣、混凝土涵管安装、回填和辅助为完成此项工作及准备工作的人工费、材料费、设备费、风险费、人员及设备保险费、安全文明施工费、管理费、利润等。	无	
1.2.9.1.3.8	铸铁井盖及支座 Φ800	直径：Φ800	套	8.00			单价包含清理、制作、安装 等为完成此项工作及准备工作的人工费、材料费、设备费、风险费、人员及设备保险费、安全文明施工费、管理费、利润等。	无	
1.2.9.1.4	钢筋砼排气阀门井 1600×2400 详 07MS101-2 P162								
1.2.9.1.4.1	土方开挖 场内运距 100m	运距：100m	m3	108.51			单价包含挖装、堆放、卸除、空回为完成此项工作及准备工作的人工费、材料费、设备费、风险费、人员及设备保险费、安全文明施工费、管理费、利润等。	无	
1.2.9.1.4.3	2cm 厚 1:2 水泥砂浆内掺 5%防水剂抹面	厚度：2cm	m2	15.21			单价包含拌制、冲洗、抹灰、压光、划线等为完成此项工作及准备工作的人工费、材料费、设备费、风险费、人员及设备保险费、安全文明施工费、管理费、利润	无	

编号	项目名称	项目特征	单位	数量	单价（元）	合价（元）	单价组成内容	承包人提供的条件	备注
							等。		
1.2.9.1.4.8	铸铁井盖及支座 Φ800	直径：Φ800	套	3.00			单价包含清理、制作、安装 等为完成此项工作及准备工作的人工费、材料费、设备费、风险费、人员及设备保险费、安全文明施工费、管理费、利润等。	无	
1.2.9.1.4.11	钢套管 Φ780	直径：Φ780	个	6.00			单价包含放线、定位、校正、安装等为完成此项工作及准备工作的人工费、材料费、设备费、风险费、人员及设备保险费、安全文明施工费、管理费、利润等。	无	
1.2.9.1.5	连通阀井								
1.2.9.1.5.1	土方开挖 场内运距 100m	运距：100m	m3	153.07			单价包含挖装、堆放、卸除、空回为完成此项工作及准备工作的人工费、材料费、设备费、风险费、人员及设备保险费、安全文明施工费、管理费、利润等。	无	
1.2.9.1.5.7	防水套管 DN700	规格：DN700mm	个	4.00			单价包含为完成此项工作及准备工作的人工费、材料费、设备费、风险费、人员及设备保险费、安全文明施工费、管理费、利润等。	无	

编号	项目名称	项目特征	单位	数量	单价（元）	合价（元）	单价组成内容	承包人提供的条件	备注
1.2.9.3	管网工程								
1.2.9.3.1	管沟土方开挖	运距：20m	m3	27576.99			单价包含挖装、堆放、卸除、空回为完成此项工作及准备工作的人工费、材料费、设备费、风险费、人员及设备保险费、安全文明施工费、管理费、利润等。	无	
1.2.9.3.2	管底 150mm 砂石垫层	厚度：150mm	m3	1672.34			单价包含基础整平、运输、摊铺、洒水、碾压等等为完成此项工作及准备工作的人工费、材料费、设备费、风险费、人员及设备保险费、安全文明施工费、管理费、利润等。	无	
1.2.9.3.3	原土回填夯实		m3	22157.98			单价包含挖装、卸除、空回、堆放、夯实等为完成此项工作及准备工作的人工费、材料费、设备费、风险费、人员及设备保险费、安全文明施工费、管理费、利润等。	无	
1.2.9.3.4	余方弃置(运距 8.5km)	运距 8.5km	m3	5419.01			单价包含挖松、堆放；挖装、卸除、空回等为完成此项工作及准备工作的人工费、材料费、设备费、风险费、人员及设备保险费、	无	

编号	项目名称	项目特征	单位	数量	单价（元）	合价（元）	单价组成内容	承包人提供的条件	备注
							安全文明施工费、管理费、利润等。		
1.2.9.3.5	换填方量（中粗砂）		m3	100.00			单价包含基础整平、运输、摊铺、洒水、碾压等等为完成此项工作及准备工作的人工费、材料费、设备费、风险费、人员及设备保险费、安全文明施工费、管理费、利润等。	无	
1.2.9.3.6	中粗砂基础		m3	1942.27			单价包含基础整平、运输、摊铺、洒水、碾压等等为完成此项工作及准备工作的人工费、材料费、设备费、风险费、人员及设备保险费、安全文明施工费、管理费、利润等。	无	
1.2.9.3.7	警示带		m	600.00			单价包含为完成此项工作及准备工作的人工费、材料费、设备费、风险费、人员及设备保险费、安全文明施工费、管理费、利润等。	无	
1.2.9.3.8	标示桩		个	79.00			单价包含为完成此项工作及准备工作的人工费、材料费、设备费、风险费、人员及设备保险费、安全文明施工费、管理费、利润等。	无	

编号	项目名称	项目特征	单位	数量	单价（元）	合价（元）	单价组成内容	承包人提供的条件	备注
1.2.9.3.10	线管悬吊保护								
1.2.9.3.10.1	组合钢梁 14B 槽钢 Q235B	规格：14B 槽钢 Q235B	t	3.63			单价包含钢筋制作、拆除、起吊安装等为完成此项工作及准备工作的人工费、材料费、设备费、风险费、人员及设备保险费、安全文明施工费、管理费、利润等。	无	
1.2.9.3.10.3	30mm 厚木板	厚度：30mm	m2	43.00			单价包含为完成此项工作及准备工作的人工费、材料费、设备费、风险费、人员及设备保险费、安全文明施工费、管理费、利润等。	无	
1.2.9.3.10.5	接地极 角钢 L50×50×5		m	80.00			单价包含为完成此项工作及准备工作的人工费、材料费、设备费、风险费、人员及设备保险费、安全文明施工费、管理费、利润等。	无	
1.2.9.4	破除与恢复								
1.2.9.4.1	拆除 20cm 厚混凝土路面（外弃 5km）	1. 运距：5km 2. 厚度：20cm	m3	30.00			单价包含混凝土破碎、拆除、装车、外运至弃渣场、空回为完成此项工作及准备工作的人工费、材料费、设备费、风险费、人员及设备保险费、安全文明施工费、管理费、利润等。	无	

编号	项目名称	项目特征	单位	数量	单价（元）	合价（元）	单价组成内容	承包人提供的条件	备注
1.2.9.4.3	拆除沥青混凝土路面(外弃5km)	运距：5km	m3	56.00			单价包含混凝土破碎、拆除、装车、外运至弃渣场、空回为完成此项工作及准备工作的人工费、材料费、设备费、风险费、人员及设备保险费、安全文明施工费、管理费、利润等。	无	
1.2.9.4.4	拆除水稳层（外弃 5km）	运距：5km	m3	210.00			单价包含混凝土破碎、拆除、装车、外运至弃渣场、空回为完成此项工作及准备工作的人工费、材料费、设备费、风险费、人员及设备保险费、安全文明施工费、管理费、利润等。	无	
1.2.9.4.5	8cm 厚 AC-13 改性沥青混凝土	厚度：8cm	m2	700.00			单价包含清理基层；刷底油或基层处理剂；摊铺沥青、碾压等为完成此项工作及准备工作的人工费、材料费、设备费、风险费、人员及设备保险费、安全文明施工费、管理费、利润等。	无	
1.2.9.4.6	PC-3 改性乳化沥青粘层		m2	700.00			单价包含清理基层；刷底油或基层处理剂；摊铺沥青、碾压等为完成此项工作及准备工作的人工费、材料费、设备费、风险费、人员及设备保险费、安全文明施	无	

编号	项目名称	项目特征	单位	数量	单价（元）	合价（元）	单价组成内容	承包人提供的条件	备注
							工费、管理费、利润等。		
1.2.9.4.10	拆除混凝土沟渠（外弃 5km）	运距：5km	m3	50.00			单价包含混凝土破碎、拆除、装车、外运至弃渣场、空回为完成此项工作及准备工作的人工费、材料费、设备费、风险费、人员及设备保险费、安全文明施工费、管理费、利润等。	无	
1.2.9.5	管道跨越								
1.2.9.5.1	支墩（D711）								
1.2.9.5.1.4	滑动支座 DN700	规格：DN700mm	个	8.00			单价包含清理、制作、安装 等为完成此项工作及准备工作的人工费、材料费、设备费、风险费、人员及设备保险费、安全文明施工费、管理费、利润等。	无	
1.2.10	支护								
1.2.10.1	型钢水泥桩支护								
1.2.10.1.1	人工挖土方（用于回填）		m3	13494.78			单价包含挖装、堆放、卸除、空回为完成此项工作及准备工作的人工费、材料费、设备费、风险费、人员及设备保险费、安全文	无	

编号	项目名称	项目特征	单位	数量	单价（元）	合价（元）	单价组成内容	承包人提供的条件	备注
							明施工费、管理费、利润等。		
1.2.10.1.2	土方开挖 场内运距 100m	运距：100m	m3	2284.39			单价包含挖装、堆放、卸除、空回为完成此项工作及准备工作的人工费、材料费、设备费、风险费、人员及设备保险费、安全文明施工费、管理费、利润等。	无	
1.2.10.1.3	余方弃置(运距 8.5km)	运距 8.5km	m3	3305.75			单价包含挖松、堆放；挖装、卸除、空回等为完成此项工作及准备工作的人工费、材料费、设备费、风险费、人员及设备保险费、安全文明施工费、管理费、利润等。	无	
1.2.10.1.4	回填压实 场内运距 100m	运距：100m	m3	15778.17			单价包含挖装、卸除、空回、堆放、夯实等为完成此项工作及准备工作的人工费、材料费、设备费、风险费、人员及设备保险费、安全文明施工费、管理费、利润等。	无	
1.2.10.1.5	A 类型钢水泥土桩支护		m	1660.00			单价包含为完成此项工作及准备工作的人工费、材料费、设备费、风险费、人员及设备保险费、安全文明施工费、管理费、利润等。	无	2 米以内不做支护

编号	项目名称	项目特征	单位	数量	单价（元）	合价（元）	单价组成内容	承包人提供的条件	备注
1.2.10.1.6	B 类型钢水泥土桩支护		m	530.00			单价包含为完成此项工作及准备工作的人工费、材料费、设备费、风险费、人员及设备保险费、安全文明施工费、管理费、利润等。	无	
1.2.10.1.7	C 类型钢水泥土桩支护		m	1490.00			单价包含为完成此项工作及准备工作的人工费、材料费、设备费、风险费、人员及设备保险费、安全文明施工费、管理费、利润等。	无	
1.2.10.1.8	D 类型钢水泥土桩支护		m	200.00			单价包含为完成此项工作及准备工作的人工费、材料费、设备费、风险费、人员及设备保险费、安全文明施工费、管理费、利润等。	无	
1.2.10.1.9	HW150×150 型钢桩	规格：HW150×150 型	t	2949.47			单价包含钢筋制作、拆除、起吊安装等为完成此项工作及准备工作的人工费、材料费、设备费、风险费、人员及设备保险费、安全文明施工费、管理费、利润等。	无	
1.2.10.1.10	H 型钢 HW150×150 横向支撑	规格：H 型钢 HW150×150	t	80.09			单价包含钢筋制作、拆除、起吊安装等为完成此项工作及准备工作的人工费、材料费、设备费、风险费、人员及设备保险费、安全文明施工费、管理费、利润等。	无	

编号	项目名称	项目特征	单位	数量	单价（元）	合价（元）	单价组成内容	承包人提供的条件	备注
1.2.10.1.11	H 型钢 HW150×150 纵向支撑	规格：H 型钢 HW150×150	t	247.54			单价包含钢筋制作、拆除、起吊安装等为完成此项工作及准备工作的人工费、材料费、设备费、风险费、人员及设备保险费、安全文明施工费、管理费、利润等。	无	
1.2.10.1.16	砂夹石（换填）		m3	1981.53			单价包含基础整平、运输、摊铺、洒水、碾压等等为完成此项工作及准备工作的人工费、材料费、设备费、风险费、人员及设备保险费、安全文明施工费、管理费、利润等。	无	
1.2.10.2	土钉支护								
1.2.10.2.6	Φ50 PVC 排水管	直径：Φ50	m	548.50			单价包含制作、安装 等为完成此项工作及准备工作的人工费、材料费、设备费、风险费、人员及设备保险费、安全文明施工费、管理费、利润等。	无	
1.2.10.2.10	沥青木板伸缩缝		m2	37.27			单价包含凿除、清除杂物、定位焊接等为完成此项工作及准备工作的人工费、材料费、设备费、风险费、人员及设备保险费、安全文明施工费、管理费、利润等。	无	

编号	项目名称	项目特征	单位	数量	单价（元）	合价（元）	单价组成内容	承包人提供的条件	备注
其中	安全文明施工费		元						费率： 2.50%
	价款小计		元						
	税款小计		元		9.00%				税率： 9.00%
	价税合计		元						

说明：1. 工程量为暂估量，结算时以完成合格工程量为准；2. 序号一列统一按照承包人与发包人签订施工合同清单编号对应填写；3. 单价组成内容一列需明确单价包含的所有工作内容，并逐项填写；4. 承包人提供的条件一列要逐项填写；5. 税款小计项须明确增值税税率；6. 若单价中含有安全文明施工费，须明确其中安全文明施工费金额及比例，安全文明施工费按价税合计比例计提。如被邀请人实际投入的安全文明施工费超过工程量清单列明的限额时，对于超额费用由被邀请人自己承担；如被邀请人投入的安全文明施工费少于工程量清单列明的限额时，邀请人不支付余额部分的费用。

2.2 计划工期（工程）：2026.9.30-2028.9.29

2.3 建设地点（工程）：四川德阳

2.4 质量要求（工程）：完成清单全部工作，完成验收事宜并出具相关验收报告资料，取得合格证明文件。

2.5 其他补充（如有）：/

3. 拟定的承包商/供应商的名称、地址

3.1 拟定的承包商/供应商名称：四川正翔建设发展有限公司、重庆佰通建设工程有限公司、四川建州建设工程有限公司

3.2 拟定的承包商/供应商地址：/

4. 采用邀请方式原因

4.1 采用邀请方式的原因：（一）采购人能够清晰、准确、完整地提出采购需求；（二）采购标的物的技术和质量标准化程度较高；（三）市场资源较丰富竞争充分，潜在供应商不少于3家。

4.2 其他相关说明：/

5. 发布公示的媒介和期限

5.1、本次采购公示同时在中国电建阳光采购网（<http://bid.powerchina.cn>）上发布。

5.2 发布公示的期限：自2026年9月14日至2026年9月17日。（提示：不少于3日）

6. 提出异议的渠道和方式

6.1 如有异议，请在公示期内按本公示公布的联系方式向采购人反馈。

6.2 异议须有明确的请求和必要的证明材料，且须实名形式并加盖单位公章。

7. 联系方式

采 购 人：中电建一局川渝工程有限公司

地 址：四川省成都市双流区宁波路西段 666 号中电建西部科创中心 23 楼

联 系 人：代振华

电 话：13981989254

电子邮件：330877635@qq.com

8. 纪检监察机构

供应商或者其他利害关系人认为本次采购活动存在违规违纪行为的，可以书面形式向中电建一局川渝工程有限公司纪委办公室（0431-87982023）提出投诉。

采购人主要负责人（项目负责人） （签名）

采购人： （盖章）

2026年9月14日

