

# 阳江阳春润龙风电场一期项目道路进山口边坡防治专业分包工程采购公告

一、采购类别：专业分包

二、采购方式：公开招标

三、招标范围：

**招标范围：**

阳江阳春润龙风电场一期项目道路进山口边坡防治专业分包工程工作内容包含但不限于：

(1) 清理坡面塌方土石方并进行外运（运距自行考虑，弃置点自行寻找，满足当地环保要求）；平台排水沟施工，平台截水沟施工，急流槽施工，钻孔；注浆；锚杆制作安装；框架梁施工（钢筋制作安装、模板制备、安装、拆除、混凝土浇筑、振捣、养护）；砂浆抹面（M7.5），三维网挂网，三维网材料等级满足图纸要求（国标材料），移交生产前的成品保护及修整维护工作。（具体详见工程量清单及施工图纸）。

(2) 提供阳江阳春润龙风电场一期项目进山口涉369省道施工保障公路、公路附属设施质量和安全技术评价报告，评价报告需通过政府主管部门审批及备案。

(3) 负责本标段范围内的所必须的施工便道（施工便道费用已包含在综合单价内），所有临时占地的征地补偿、青苗补偿、恢复及协调等并承担所需费用。

(4) 负责本标段范围内的工程实体及资料通过各种专家检查、验收（如质量监督验收、公路事务中心和交通局验收等）并承担相应的费用。

(5) 施工临时设施项目，包括用水用电及临时生活用房等全部施工临时项目均由乙方负责。

(6) 负责标段范围内所有施工项目、设备材料的检验、检测及试验（包括特殊试验，甲方自行试验除外）并承担费用，需由甲方统一委托检测时，乙方应给予送检等配合，检测费用根据实际发生在结算时给予扣除。

(7) 负责本标段范围内的自有员工的人身意外伤害险、自有或租赁机械/车辆的财产险/交强险及第三者责任险、盗抢险；工程竣工验收配合、移交以及质保期内的质量保证服务等，同时也包括工程消缺、以及相关的竣工资料、技术资料的整理和移交等。

(8) 直至验收通过所有工程内容, 在施工阶段应包括的工程实体、措施项目、技术服务、配合协调、施工图纸和设计变更中包含的所有工作内容、试运行后移交及所有验收资料的编制报审直至移交。

(9) 具体施工要求以甲方设计图为准。

(10) 超出红线范围的植被破坏赔偿及行政罚款等由分包人负责并承担相应费用。

(11) 施工现场余料需及时清理、回收。

(12) 配合其他单位的施工。

(13) 本标段施工过程中涉及到的道路通行协调、施工协调和社会环境协调、政府关系协调等由分包人负责并承担相应费用。

(14) 乙方施工、生产、生活临时设施、临时道路（指甲方负责租地或征地的永久道路范围外的其他所有项目道路用地）等乙方临时使用的场地租地手续办理及费用（包括但不限于线杆迁移费、植被恢复费用、民事协调费、税费等）由乙方承担，工程竣工时乙方使用的临时用地应按原貌恢复。

(15) 负责本标段内按照业主要求制作与安装与本工程建设相关的各种永久、临时标识标志牌、公示牌等，所有标识标志牌、公示牌的制作安装依照业主集团目视化管理手册的要求执行。

四、招标人：中国电建集团江西省电力建设有限公司

招标平台：中国电建采购招标数智化平台

联系人：魏晨阳

联系方式:18179517097

日期：2026年09月10日

投标截止日期：2026年09月21日15:00