中国电建集团湖北工程有限公司扎兰屯市50万千瓦/200万千瓦独立储能电站项目EPC总承包工程项目（GIS含预制舱）采购项目采购公示

（项目编号：PC-0120-26J5-FG0327）

本项目已具备采购条件，拟向山东泰开电力装备有限公司以直接采购方式进行采购，现将有关事项予以公示，接受社会各界监督。

1.项目简介

（1）1.1 项目名称：扎兰屯市50万千瓦/200万千瓦立储能电站项目EPC总承包工程项目

1.2 采购人：湖北省电力规划设计研究院有限公司

1.3 采购代理机构（如有）：

1.4 项目概况：扎兰屯市独立储能电站项目建设容量为 500MW/2000MWh 的储能电站。500MW/2000MWh 的储能电站由 250MW/1000MWh 构网型磷酸铁锂电池储能系统+240MW/960MWh 跟网型磷酸铁锂电池储能系统+10MW/40MWh 跟网型钠离子电池储 能系统，储能装置经 20 回集电线路接入升压站 220kV 主变压器 35kV 侧；钠离子电池储能额定容量为 10MW/40MWh，装设 2MW/8MWh 储能单元 5 套，储能装置经 21 回集电线路接入升压站 220kV 主变压器 35kV 侧。同时配套建设 1 座 220kV 升压站，储能电站通过 1 回 220kV 线路送至岭东 500kV 变电站 220kV 侧。。

1.5 采购方式：直接采购

2. 采购范围及相关要求

2.1 采购范围：GIS含预制舱（详见第二卷技术规范书）

序号	名称	单位	买方要求	
			型式、规格	数量
1	220kV GIS（主变进线间隔）	间隔	252kV，3150A， 50kA/3s，125kA 每组地刀处配置三相带电显示	2
2	220kV GIS（出线间隔）	间隔	252kV，3150A， 50kA/3s，125kA 每组地刀处配置三相带电显示	1
3	220kV GIS（PT 间隔）	间隔	252kV，3150A， 50kA/3s 每组地刀处配置三相带电显示	1
4	220kV GIS 主母线	3-m	3150A，50kA/3s， 125kA 三相共外壳	按需

序号	名称	单位	买方要求	
			型式、规格	数量
5	220kV GIS 进出线母线	3-m	252kV 3150A 50kA/3s 分相	按需
6	汇控柜	台	与间隔配套	4
7	氧化锌避雷器	台	Y10W-204/532W 含泄漏电流在线监测装置、计数器及连接线，含支架	9
8	电压互感器	台	单相，含支架	1
9	进出线套管	只	采用胶浸纤维干式电容型套管	9
10	GIS 在线监测系统	套	含：SF6 环境监测、局放在线监测	1

序号	名称	单位	数量	备注
1	220kV GIS 预制舱模块（户内 GIS 布置）	套	1	含照明、火灾报警、视频监控、采暖通风等辅助设施。

2.2 计划交货期（货物）： 10 月 15 日全部到货，具体以采购方正式排产需求为准。

2.3 建设交货地点（货物）： 项目指定地点，具体项目部要求为主。

2.4 货物质量标准或主要技术性能指标（货物）： 符合国家、行业相关标准规范及施工图纸要求。在合同签订后，如果国内的规范、技术标准或规定作了重大修改，或颁发新的国家规范、标准及规定，则供应商应遵守

2.5 其他补充（如有）：

3. 拟定的承包商/供应商的名称、地址

3.1 拟定的承包商/供应商名称： 山东泰开电力装备有限公司

4.采用邀请方式原因

4.1 采用邀请方式的原因： 业主总包合同指定该项目 GIS（含预制舱）的供应商。

5. 发布公示的媒介和期限

5.1、本次采购公示同时在中国电建阳光采购网（http://bid.powerchina.cn）上发布。

5.2 发布公示的期限：自 2026 年 9 月 17 日至 2026 年 9 月 20 日。（提示：不少于 3 日）

6. 提出异议的渠道和方式

6.1 如有异议，请在公示期内按本公示公布的联系方式向采购人/采购代理机构反馈。

6.2 异议须有明确的请求和必要的证明材料，且须实名形式并加盖单位公章。

7. 联系方式

采 购 人：湖北省电力规划设计研究院有限公司

地　　址：武汉市东西湖区新桥四路 1 号

邮　　编：430040

联 系 人：余佳

电　　话：18062005560

8.纪检监督机构

供应商或者其他利害关系人认为本次采购活动存在违规违纪行为的，可以书面形式向中国电建集团湖北工程有限公司纪委办公室（027-61169957）提出投诉。

采购人或其采购代理机构主要负责人（项目负责人）____（签名）

采购人或其采购代理机构：____（盖章）

_2026___年___9___月___17____日