

（中国电建水电一局南京江北新区 No. 新区 2023G08 地块项目施工总承包项目南区 1#、3#、4#单体建筑及地下公区模板及脚手架工程采购项目） 采购公示

（项目编号：PC-0101-26J6-FP0334）

本项目已具备采购条件，拟向安徽景铄建筑服务有限公司、辽宁省恒玉水利工程有限公司、南京倍达建筑劳务有限公司以邀请询价方式进行采购，现将有关事项予以公示，接受社会各界监督。

1.项目简介

- 1.1 项目名称：南京江北新区 No.新区 2023G08 地块 项目南区 1#、3#、4#单体建筑及地下公区模板及脚手架工程采购项目
- 1.2 采购人：中国电建水电一局中电建（江苏）工程有限公司
- 1.3 采购代理机构（如有）：无
- 1.4 项目概况：包含但不限于南区 1#、3#、4#单体建筑及地下公区模板及脚手架工程图纸范围内模板及脚手架制安等所有工作内容。
- 1.5 采购方式：邀请询价

拟采购 工程 分项内容一览表

序号	分项名称	特征描述、标准或规格型号、参数及配置	单位	数量	承包人提供的条件
(一)	工程名称: 1#地上工程				
(11)	措施项目				
1	综合脚手架(3.6m)	1. 建筑结构形式: 剪力墙结构 2. 檐口高度: 详设计图纸 3. 层高: 3.6m 内 4. 采用承插型盘扣式脚手架, 其中外墙采用爬升式脚手架和钢板网	m2	8681.48	附着式全钢爬架、钢板网
2	综合脚手架 (5m)	1. 建筑结构形式: 剪力墙结构 2. 檐口高度: 详设计图纸 3. 层高: 5m 内 4. 采用承插型盘扣式脚手架, 其中外墙采用爬升式脚手架和钢板网	m2	63.48	附着式全钢爬架、钢板网
3	浇捣脚手架	1. 搭设方式: 投标人自行确定 2. 搭设高度: 5m 内 3. 脚手架材质: 采用承插型盘扣式脚手架, 其中外墙采用爬升	m2	63.48	附着式全钢爬架、钢板网

		式脚手架和钢板网			
4	超高脚手架增加	1. 建筑结构形式:剪力墙结构 2. 檐口高度:详设计图纸 3. :采用承插型盘扣式脚手架,其中外墙采用爬升式脚手架和钢板网	项	1. 00	附着式全钢爬架、钢板网
5	设备基础	1. 构件类型:设备基础木模板 2. 承插型盘扣式钢管模板支架	m2	50. 90	
6	矩形柱	1. 构件类型:矩形柱木模板 2. 支模高度: <3. 6m 3. 承插型盘扣式钢管模板支架	m2	11. 21	
7	矩形柱	1. 构件类型:矩形柱木模板 2. 支模高度: <5m 3. 承插型盘扣式钢管模板支架	m2	25. 54	
8	异形柱	1. 构件类型:异形柱木模板 2. 支模高度: <5m 3. 承插型盘扣式钢管模板支架	m2	127. 27	
9	门框柱	1. 构件类型: 门框柱木模板 2. 承插型盘扣式钢管模板支架	m2	62. 64	
10	构造柱	1. 构件类型: 构造柱木模板 2. 承插型盘扣式钢管模板支架	m2	30. 49	
11	矩形梁	1. 构件类型: 矩形梁木模板 2. 高度: <3. 6m 3. 承插型盘扣式钢管模板支架	m2	24. 62	
12	矩形梁	1. 构件类型: 矩形梁木模板 2. 高度: <5m 3. 承插型盘扣式钢管模板支架	m2	18. 12	
13	圈梁	1. 构件类型: 圈梁木模板 2. 承插型盘扣式钢管模板支架	m2	31. 49	
14	过梁	1. 构件类型: 过梁木模板 2. 承插型盘扣式钢管模板支架	m2	26. 45	
15	直形墙	1. 构件类型: 直形墙木模板 2. 高度: <3. 6m 3. 承插型盘扣式钢管模板支架	m2	1244. 10	
16	直形墙	1. 构件类型: 直形墙木模板 2. 高度: <5m 3. 承插型盘扣式钢管模板支架	m2	438. 73	
17	电梯井壁	1. 构件类型: 电梯井壁木模板 2. 高度: <3. 6m 3. 承插型盘扣式钢管模板支架	m2	457. 22	
18	有梁板	1. 构件类型: 有梁板木模板 2. 板厚: ≤100mm 3. 高度: <3. 6m 4. 承插型盘扣式钢管模板支架	m2	136. 91	
19	有梁板	1. 构件类型: 有梁板木模板	m2	1070. 31	

		2. 板厚:≤200mm 3. 高度:≤3.6m 4. 承插型盘扣式钢管模板支架			
20	有梁板	1. 构件类型: 有梁板木模板 2. 板厚:≤200mm 3. 高度:≤5m 4. 承插型盘扣式钢管模板支架	m2	100.86	
21	平板	1. 构件类型: 平板木模板 2. 板厚:≤200mm 3. 高度:≤3.6m 4. 承插型盘扣式钢管模板支架	m2	11.04	
22	楼梯	1. 构件类型: 楼梯木模板 2. 承插型盘扣式钢管模板支架	m2	133.12	
23	板式雨篷	1. 构件类型: 板式雨篷木模板 2. 承插型盘扣式钢管模板支架	m2	28.32	
24	悬挑板	1. 构件类型: 悬挑板木模板 2. 承插型盘扣式钢管模板支架	m2	135.08	
25	台阶	1. 构件类型: 台阶木模板 2. 承插型盘扣式钢管模板支架	m2	1.10	
26	压顶	1. 构件类型: 压顶木模板 2. 承插型盘扣式钢管模板支架	m2	61.36	
27	预制板	1. 构件类型: 预制板木模板 2. 承插型盘扣式钢管模板支架	m2	64.86	
28	小型构件模板(混凝土接水板)	1. 构件类型: 小型构件模板(混凝土接水板)木模板 2. 承插型盘扣式钢管模板支架	m2	1.20	
(二)	工程名称: 1#地下工程				
(10)	措施项目				
1	综合脚手架	1. 建筑结构形式: 剪力墙结构 2. 檐口高度: 地下部分 3. 采用承插型盘扣式脚手架	m2	503.68	
2	浇捣脚手架	1. 搭设方式: 投标人自行考虑 2. 搭设高度: 8m 内 3. 承插型盘扣式钢管脚手架	m2	503.68	
3	垫层	1. 构件类型: 垫层木模板 2. 承插型盘扣式钢管模板支架	m2	11.37	
4	基础	1. 构件类型: 筏板木模板 2. 承插型盘扣式钢管模板支架	m2	217.63	
5	矩形柱	1. 构件类型: 矩形柱木模板 2. 支模高度: ≤8m 3. 承插型盘扣式钢管模板支架	m2	41.91	
6	门框柱	1. 构件类型: 门框柱木模板 2. 承插型盘扣式钢管模板支架	m2	21.86	
7	构造柱	1. 构件类型: 构造柱木模板	m2	53.68	

		2. 承插型盘扣式钢管模板支架			
8	矩形梁	1. 构件类型：矩形梁木模板 2. 高度：<8m 3. 承插型盘扣式钢管模板支架	m2	33.31	
9	圈梁	1. 构件类型：圈梁木模板 2. 承插型盘扣式钢管模板支架	m2	23.85	
10	过梁	1. 构件类型：过梁木模板 2. 承插型盘扣式钢管模板支架	m2	8.71	
11	直形墙	1. 构件类型：直形墙木模板 2. 墙厚：≤300mm 3. 高度：<8m 4. 承插型盘扣式钢管模板支架	m2	664.69	
12	电梯井壁	1. 构件类型：直形墙木模板 2. 高度：<8m 3. 承插型盘扣式钢管模板支架	m2	351.73	
13	有梁板	1. 构件类型：有梁板木模板 2. 板厚：≤200mm 3. 高度：<8m 4. 承插型盘扣式钢管模板支架	m2	966.93	
14	有梁板（斜板）	1. 构件类型：有梁板（斜板）木模板 2. 板厚：≤200mm 3. 高度：<8m 4. 承插型盘扣式钢管模板支架	m2	65.50	
15	平板	1. 构件类型：平板木模板 2. 板厚：≤100mm 3. 高度：<8m 4. 承插型盘扣式钢管模板支架	m2	5.52	
16	楼梯	1. 构件类型：楼梯木模板 2. 承插型盘扣式钢管模板支架	m2	25.76	
(三)	工程名称：3#地上工程				
(11)	措施项目				
1	综合脚手架(3.6m)	1. 建筑结构形式：剪力墙结构 2. 檐口高度：详设计图纸 3. 层高：3.6m 内 4. 采用承插型盘扣式脚手架，其中外墙采用爬升式脚手架和钢板网	m2	4575.48	附着式全钢爬架、钢板网
2	综合脚手架（5m）	1. 建筑结构形式：剪力墙结构 2. 檐口高度：详设计图纸 3. 层高：5m 内 4. 采用承插型盘扣式脚手架，其中外墙采用爬升式脚手架和钢板网	m2	49.62	附着式全钢爬架、钢板网
3	综合脚手架（8m）	1. 建筑结构形式：剪力墙结构 2. 檐口高度：详设计图纸	m2	935.52	附着式全钢爬架、钢板网

		3. 层高: 8m 内 4. 采用承插型盘扣式脚手架, 其中外墙采用爬升式脚手架和钢板网			
4	浇捣脚手架	1. 搭设方式: 投标人自行确定 2. 搭设高度: 5m 内 3. : 采用承插型盘扣式脚手架, 其中外墙采用爬升式脚手架和钢板网	m2	49. 62	附着式全钢爬架、钢板网
5	浇捣脚手架	1. 搭设方式: 投标人自行确定 2. 搭设高度: 5m 内 3. : 采用承插型盘扣式脚手架, 其中外墙采用爬升式脚手架和钢板网	m2	935. 52	附着式全钢爬架、钢板网
6	超高脚手架增加	1. 建筑结构形式: 剪力墙结构 2. 檐口高度: 详设计图纸 3. : 采用承插型盘扣式脚手架, 其中外墙采用爬升式脚手架和钢板网	项	1. 00	附着式全钢爬架、钢板网
7	设备基础	1. 构件类型: 设备基础木模板 2. 承插型盘扣式钢管模板支架	m2	23. 20	
8	矩形柱	1. 构件类型: 矩形柱木模板 2. 支模高度: <3. 6m 3. 承插型盘扣式钢管模板支架	m2	11. 36	
9	矩形柱	1. 构件类型: 矩形柱木模板 2. 支模高度: <5m 3. 承插型盘扣式钢管模板支架	m2	11. 01	
10	异形柱	1. 构件类型: 异形柱木模板 2. 支模高度: <5m 3. 承插型盘扣式钢管模板支架	m2	11. 05	
11	门框柱	1. 构件类型: 门框柱木模板 2. 承插型盘扣式钢管模板支架	m2	38. 25	
12	构造柱	1. 构件类型: 构造柱木模板 2. 承插型盘扣式钢管模板支架	m2	26. 39	
13	矩形梁	1. 构件类型: 矩形梁木模板 2. 高度: <3. 6m 3. 承插型盘扣式钢管模板支架	m2	137. 01	
14	矩形梁	1. 构件类型: 矩形梁木模板 2. 高度: <5m 3. 承插型盘扣式钢管模板支架	m2	12. 46	
15	圈梁	1. 构件类型: 圈梁木模板 2. 承插型盘扣式钢管模板支架	m2	26. 38	
16	过梁	1. 构件类型: 过梁木模板 2. 承插型盘扣式钢管模板支架	m2	1. 66	
17	直形墙	1. 构件类型: 直形墙木模板 2. 高度: <3. 6m 3. 承插型盘扣式钢管模板支架	m2	1458. 66	
18	直形墙	1. 构件类型: 直形墙木模板	m2	397. 05	

		2. 高度: <5m 3. 承插型盘扣式钢管模板支架			
19	电梯井壁	1. 构件类型: 电梯井壁木模板 2. 高度: <3.6m 3. 承插型盘扣式钢管模板支架	m2	11.72	
20	有梁板	1. 构件类型: 有梁板木模板 2. 板厚: ≤100mm 3. 高度: <3.6m 4. 承插型盘扣式钢管模板支架	m2	157.72	
21	有梁板	1. 构件类型: 有梁板木模板 2. 板厚: ≤200mm 3. 高度: <3.6m 4. 承插型盘扣式钢管模板支架	m2	465.57	
22	有梁板	1. 构件类型: 有梁板木模板 2. 板厚: ≤200mm 3. 高度: <5m 4. 承插型盘扣式钢管模板支架	m2	44.89	
23	平板	1. 构件类型: 平板木模板 2. 板厚: ≤200mm 3. 高度: <3.6m 4. 承插型盘扣式钢管模板支架	m2	10.01	
24	楼梯	1. 构件类型: 楼梯木模板 2. 承插型盘扣式钢管模板支架	m2	68.43	
25	板式雨篷	1. 构件类型: 板式雨篷木模板 2. 承插型盘扣式钢管模板支架	m2	69.98	
26	悬挑板	1. 构件类型: 悬挑板木模板 2. 承插型盘扣式钢管模板支架	m2	135.36	
27	台阶	1. 构件类型: 台阶木模板 2. 承插型盘扣式钢管模板支架	m2	1.20	
28	预制板	1. 构件类型: 预制板木模板 2. 承插型盘扣式钢管模板支架	m2	47.68	
29	小型构件模板(混凝土接水板)	1. 构件类型: 小型构件模板(混凝土接水板)木模板 2. 承插型盘扣式钢管模板支架	m2	0.60	
(四)	工程名称: 3#地下工程				
(10)	措施项目				
1	综合脚手架	1. 建筑结构形式: 剪力墙结构 2. 檐口高度: 地下部分 3. 采用承插型盘扣式脚手架	m2	367.45	
2	浇捣脚手架	1. 搭设方式: 投标人自行考虑 2. 搭设高度: 8m 内 3. 承插型盘扣式钢管脚手架	m2	367.45	
3	垫层	1. 构件类型: 垫层木模板 2. 承插型盘扣式钢管模板支架	m2	11.39	

4	基础	1. 构件类型：筏板木模板 2. 承插型盘扣式钢管模板支架	m2	116.56	
5	矩形柱	1. 构件类型：矩形柱木模板 2. 支模高度：<8m 3. 承插型盘扣式钢管模板支架	m2	48.03	
6	门框柱	1. 构件类型：门框柱木模板 2. 承插型盘扣式钢管模板支架	m2	8.72	
7	构造柱	1. 构件类型：构造柱木模板 2. 承插型盘扣式钢管模板支架	m2	53.10	
8	矩形梁	1. 构件类型：矩形梁木模板 2. 高度：<8m 3. 承插型盘扣式钢管模板支架	m2	13.30	
9	圈梁	1. 构件类型：圈梁木模板 2. 承插型盘扣式钢管模板支架	m2	42.32	
10	过梁	1. 构件类型：过梁木模板 2. 承插型盘扣式钢管模板支架	m2	8.77	
11	直形墙	1. 构件类型：直形墙木模板 2. 墙厚：≤300mm 3. 高度：<8m 4. 承插型盘扣式钢管模板支架	m2	792.56	
12	有梁板	1. 构件类型：有梁板木模板 2. 板厚：≤200mm 3. 高度：<8m 4. 承插型盘扣式钢管模板支架	m2	500.85	
13	有梁板（斜板）	1. 构件类型：有梁板（斜板）木模板 2. 板厚：≤200mm 3. 高度：<8m 4. 承插型盘扣式钢管模板支架	m2	65.50	
14	平板	1. 构件类型：平板木模板 2. 板厚：≤100mm 3. 高度：<8m 4. 承插型盘扣式钢管模板支架	m2	5.01	
15	楼梯	1. 构件类型：楼梯木模板 2. 承插型盘扣式钢管模板支架	m2	12.38	
(五)	工程名称：4#地上工程				
(11)	措施项目				
1	综合脚手架(3.6m)	1. 建筑结构形式：剪力墙结构 2. 檐口高度：详设计图纸 3. 层高：3.6m 内 4. 采用承插型盘扣式脚手架，其中外墙采用爬升式脚手架和钢板网	m2	4576.83	附着式全钢爬架、钢板网
2	综合脚手架（5m）	1. 建筑结构形式：剪力墙结构 2. 檐口高度：详设计图纸	m2	41.18	附着式全钢爬架、钢板网

		3. 层高: 5m 内 4. 采用承插型盘扣式脚手架, 其中外墙采用爬升式脚手架和钢板网			
3	综合脚手架 (8m)	1. 建筑结构形式: 剪力墙结构 2. 檐口高度: 详设计图纸 3. 层高: 8m 内 4. 采用承插型盘扣式脚手架, 其中外墙采用爬升式脚手架和钢板网	m2	439. 76	附着式全钢爬架、钢板网
4	浇捣脚手架	1. 搭设方式: 投标人自行确定 2. 搭设高度: 5m 内 3. : 采用承插型盘扣式脚手架, 其中外墙采用爬升式脚手架和钢板网	m2	41. 18	附着式全钢爬架、钢板网
5	浇捣脚手架	1. 搭设方式: 投标人自行确定 2. 搭设高度: 5m 内 3. : 采用承插型盘扣式脚手架, 其中外墙采用爬升式脚手架和钢板网	m2	439. 76	附着式全钢爬架、钢板网
6	超高脚手架增加	1. 建筑结构形式: 剪力墙结构 2. 檐口高度: 详设计图纸 3. : 采用承插型盘扣式脚手架, 其中外墙采用爬升式脚手架和钢板网	项	1. 00	附着式全钢爬架、钢板网
7	设备基础	1. 构件类型: 设备基础木模板 2. 承插型盘扣式钢管模板支架	m2	23. 20	
8	矩形柱	1. 构件类型: 矩形柱木模板 2. 支模高度: <3. 6m 3. 承插型盘扣式钢管模板支架	m2	11. 44	
9	矩形柱	1. 构件类型: 矩形柱木模板 2. 支模高度: <5m 3. 承插型盘扣式钢管模板支架	m2	8. 06	
10	异形柱	1. 构件类型: 异形柱木模板 2. 支模高度: <5m 3. 承插型盘扣式钢管模板支架	m2	21. 95	
11	门框柱	1. 构件类型: 门框柱木模板 2. 承插型盘扣式钢管模板支架	m2	34. 79	
12	构造柱	1. 构件类型: 构造柱木模板 2. 承插型盘扣式钢管模板支架	m2	5. 30	
13	矩形梁	1. 构件类型: 矩形梁木模板 2. 高度: <3. 6m 3. 承插型盘扣式钢管模板支架	m2	25. 49	
14	矩形梁	1. 构件类型: 矩形梁木模板 2. 高度: <5m 3. 承插型盘扣式钢管模板支架	m2	1. 46	
15	圈梁	1. 构件类型: 圈梁木模板 2. 承插型盘扣式钢管模板支架	m2	22. 70	
16	过梁	1. 构件类型: 过梁木模板	m2	5. 76	

		2. 承插型盘扣式钢管模板支架			
17	直形墙	1. 构件类型: 直形墙木模板 2. 高度: <3.6m 3. 承插型盘扣式钢管模板支架	m2	1394.67	
18	直形墙	1. 构件类型: 直形墙木模板 2. 高度: <5m 3. 承插型盘扣式钢管模板支架	m2	340.23	
19	电梯井壁	1. 构件类型: 电梯井壁木模板 2. 高度: <3.6m 3. 承插型盘扣式钢管模板支架	m2	98.93	
20	有梁板	1. 构件类型: 有梁板木模板 2. 板厚: ≤100mm 3. 高度: <3.6m 4. 承插型盘扣式钢管模板支架	m2	65.47	
21	有梁板	1. 构件类型: 有梁板木模板 2. 板厚: ≤200mm 3. 高度: <3.6m 4. 承插型盘扣式钢管模板支架	m2	477.61	
22	有梁板	1. 构件类型: 有梁板木模板 2. 板厚: ≤200mm 3. 高度: <5m 4. 承插型盘扣式钢管模板支架	m2	53.33	
23	平板	1. 构件类型: 平板木模板 2. 板厚: ≤200mm 3. 高度: <3.6m 4. 承插型盘扣式钢管模板支架	m2	5.12	
24	楼梯	1. 构件类型: 楼梯木模板 2. 承插型盘扣式钢管模板支架	m2	69.42	
25	板式雨篷	1. 构件类型: 板式雨篷木模板 2. 承插型盘扣式钢管模板支架	m2	14.87	
26	悬挑板	1. 构件类型: 悬挑板木模板 2. 承插型盘扣式钢管模板支架	m2	98.81	
27	台阶	1. 构件类型: 台阶木模板 2. 承插型盘扣式钢管模板支架	m2	1.20	
28	压顶	1. 构件类型: 压顶木模板 2. 承插型盘扣式钢管模板支架	m2	21.00	
29	预制板	1. 构件类型: 预制板木模板 2. 承插型盘扣式钢管模板支架	m2	40.48	
30	小型构件模板(混凝土接水板)	1. 构件类型: 小型构件模板(混凝土接水板)木模板 2. 承插型盘扣式钢管模板支架	m2	0.60	
(六)	工程名称: 4#地下工程				
(10)	措施项目				
1	综合脚手架	1. 建筑结构形式: 剪力墙结构	m2		

		2. 檐口高度:地下部分 3. 采用承插型盘扣式脚手架			
2	浇捣脚手架	1. 搭设方式:投标人自行考虑 2. 搭设高度:8m 内 3. 承插型盘扣式钢管脚手架	m2		
3	垫层	1. 构件类型: 垫层木模板 2. 承插型盘扣式钢管模板支架	m2		
4	基础	1. 构件类型: 筏板木模板 2. 承插型盘扣式钢管模板支架	m2		
5	矩形柱	1. 构件类型:矩形柱木模板 2. 支模高度:<8m 3. 承插型盘扣式钢管模板支架	m2		
6	门框柱	1. 构件类型: 门框柱木模板 2. 承插型盘扣式钢管模板支架	m2		
7	构造柱	1. 构件类型: 构造柱木模板 2. 承插型盘扣式钢管模板支架	m2		
8	矩形梁	1. 构件类型: 矩形梁木模板 2. 高度:<8m 3. 承插型盘扣式钢管模板支架	m2		
9	圈梁	1. 构件类型: 圈梁木模板 2. 承插型盘扣式钢管模板支架	m2		
10	过梁	1. 构件类型: 过梁木模板 2. 承插型盘扣式钢管模板支架	m2		
11	直形墙	1. 构件类型: 直形墙木模板 2. 墙厚:≤300mm 3. 高度:<8m 4. 承插型盘扣式钢管模板支架	m2		
12	电梯井壁	1. 构件类型: 直形墙木模板 2. 高度:<8m 3. 承插型盘扣式钢管模板支架	m2		
13	有梁板	1. 构件类型: 有梁板木模板 2. 板厚:≤200mm 3. 高度:<8m 4. 承插型盘扣式钢管模板支架	m2		
14	有梁板(斜板)	1. 构件类型: 有梁板(斜板)木模板 2. 板厚:≤200mm 3. 高度:<8m 4. 承插型盘扣式钢管模板支架	m2		
15	平板	1. 构件类型: 平板木模板 2. 板厚:≤100mm 3. 高度:<8m 4. 承插型盘扣式钢管模板支架	m2		
16	楼梯	1. 构件类型: 楼梯木模板 2. 承插型盘扣式钢管模板支架	m2		

(七)	工程名称: 非人防工程				
(12)	措施项目				
1	综合脚手架	1. 建筑结构形式: 剪力墙结构 2. 檐口高度: 地下部分 3. 采用承插型盘扣式脚手架	m2	2460.77	
2	浇捣脚手架	1. 搭设方式: 投标人自行考虑 2. 搭设高度: 5m 内 3. 承插型盘扣式钢管脚手架	m2	2460.77	
3	垫层	1. 构件类型: 垫层木模板 2. 承插型盘扣式钢管模板支架	m2	8.41	
4	基础	1. 构件类型: 筏板木模板 2. 承插型盘扣式钢管模板支架	m2	31.18	
5	矩形柱	1. 构件类型: 矩形柱木模板 2. 支模高度: <5m 3. 承插型盘扣式钢管模板支架	m2	285.89	
6	门框柱	1. 构件类型: 门框柱木模板 2. 承插型盘扣式钢管模板支架	m2	13.95	
7	构造柱	1. 构件类型: 构造柱木模板 2. 承插型盘扣式钢管模板支架	m2	55.91	
8	矩形梁	1. 构件类型: 矩形梁木模板 2. 高度: <5m 3. 承插型盘扣式钢管模板支架	m2	1.93	
9	圈梁	1. 构件类型: 圈梁木模板 2. 承插型盘扣式钢管模板支架	m2	54.43	
10	过梁	1. 构件类型: 过梁木模板 2. 承插型盘扣式钢管模板支架	m2	42.42	
11	挡土墙	1. 构件类型: 挡土墙木模板 2. 墙厚: ≤300mm 3. 高度: <5m 4. 承插型盘扣式钢管模板支架	m2	569.19	
12	直形墙	1. 构件类型: 直形墙木模板 2. 墙厚: ≤300mm 3. 高度: <5m 4. 承插型盘扣式钢管模板支架	m2	170.03	
13	有梁板	1. 构件类型: 有梁板木模板 2. 板厚: ≤300mm 3. 高度: <5m 4. 承插型盘扣式钢管模板支架	m2	2422.45	
14	有梁板	1. 构件类型: 有梁板木模板 2. 板厚: ≤500mm 3. 高度: <5m 4. 承插型盘扣式钢管模板支架	m2	515.84	
15	有梁板(斜板)	1. 构件类型: 有梁板(斜板)木模板	m2	62.92	

		2. 板厚:≤300mm 3. 高度:≤3.6m 4. 承插型盘扣式钢管模板支架			
16	后浇带	1. 构件类型: 后浇带砼墙木模板 2. 墙厚:≤300mm 3. 高度:≤5m 4. 承插型盘扣式钢管模板支架	m2	5.03	
17	后浇带	1. 构件类型: 后浇带基础木模板 2. 承插型盘扣式钢管模板支架	m2	3.85	
18	后浇带	1. 构件类型: 后浇带有梁板木模板 2. 板厚:≤300mm 3. 高度:≤5m 4. 承插型盘扣式钢管模板支架	m2	140.69	
19	后浇带	1. 后浇带支撑 2. 承插型盘扣式钢管模板支架	m	145.57	
20	楼梯	1. 构件类型: 楼梯木模板 2. 承插型盘扣式钢管模板支架	m2	2.71	
其中	安全文明措施费	3%			
	价款 小计				
	税款 小计				
	价税 合计				

2.2 计划工期: 275 天

2.3 建设地点: 南京市浦口区顶山街道

2.4 质量要求: 本工程要求达到的质量等级为合格, 要求获得的质量奖项或需达到的质量评定标准: 工程质量符合优良标准 (工程符合设计要求, 达到既定开发产品的质量品质标准)。

2.5 其他补充 (如有): 无

3. 拟定的承包商/供应商的名称、地址

3.1 拟定的承包商/供应商名称: 安徽景铄建筑服务有限公司、辽宁省恒玉水利工程有限公司、南京倍达建筑劳务有限公司

3.2 拟定的承包商/供应商地址: /

4. 采用邀请方式原因

4.1 采用邀请方式的原因: 本项目为三家施工单位组成联合体中标项目, 按照施工分配内容, 自家施工工作面异常零散, 与另两家作业面重合度非常高, 对供应商配合度以及配套售后能力存在硬性约束。为保证项目质量、进度可控, 经内部调研研判, 采用邀请询比采购方式。

4.2 其他相关说明: 无

5. 发布公示的媒介和期限

5.1、本次采购公示同时在中国电建阳光采购网（<http://bid.powerchina.cn>）上发布。

5.2 发布公示的期限：自 2026 年 9 月 18 日至 2026 年 9 月 21 日。（提示：不少于 3 日）

6. 提出异议的渠道和方式

6.1 如有异议，请在公示期内按本公示公布的联系方式向中电建（江苏）工程有限公司反馈。

6.2 异议须有明确的请求和必要的证明材料，且须实名形式并加盖单位公章。

7. 联系方式

采 购 人：中电建（江苏）工程有限公司

采购代理机构(如有)：_____

地 址：南京市江北新区龙盘路 9 号 5 号楼 219 室

地 址：_____

邮 编：_____

邮 编：_____

联 系 人：袁秋凤

联 系 人：_____

电 话：13547727660

电 话：_____

传 真：_____

传 真：_____

8. 纪检监察机构

供应商或者其他利害关系人认为本次采购活动存在违规违纪行为的，可以书面形式向中电建（江苏）工程有限公司纪委办公室（0411-39360107）提出投诉。

采购人或其采购代理机构主要负责人（项目负责人）曲立新（签名）

采购人或其采购代理机构：_____（盖章）

2026 年 9 月 18 日

