封面

项目名称 2026年秀洲区王江泾镇高标准农田建设项目 标段名称 2026年秀洲区王江泾镇高标准农田建设项目 施工项目

（招标编号 A3300000090009235001001 ）

招 标 文 件

招 标 人：嘉兴市闻名市政管理有限公司（单位盖章）

招 标 代 理 机 构：浙江博宏工程管理咨询有限公司（单位盖章）

2026年09月

目 录

封面.....1
目 录.....2
第1章 招标公告（适用于资格后审招标）.....5
1. 招标条件.....5
2. 项目概况与招标范围.....5
3. 投标人资格要求.....5
4. 招标文件的获取.....7
5. 投标文件的递交.....7
6. 发布公告的媒介.....7
7. 行政监督部门.....7
8. 联系方式.....7
第2章 投标人须知.....9
投标人须知前附表.....9
投标人须知.....30
1. 总则.....30
2. 招标文件.....32
3. 投标文件.....33
4. 投标.....34
5. 开标.....35
6. 评标.....35
7. 合同授予.....36
8. 重新招标和不再招标.....38
9. 纪律和监督.....38
10. 其他内容.....39
11. 需要补充的内容.....39
附件一：招标文件澄清申请函.....40
附件二：招标文件澄清通知.....41
附件三：招标文件修改通知.....42
附件四：开标记录表.....43
附件五：中标通知书.....44
第3章 评标定标办法（综合评估法）.....46
第1节 评标办法.....46
方法二 技术打分制的综合评估法.....47
1 依据.....47
2 评标原则.....47
3 评标组织.....47
4 评标的程序和内容.....47
第2节 定标办法（适用于评定分离）.....52

1 定标原则.....52
2 定标组织.....52
3 定标程序.....52
4 定标报告.....53
第4章 合同条款及格式.....55
第1节 通用合同条款.....55
第2节 专用合同条款.....89
第3节 合同附件格式.....100
第5章 工程量清单.....106
（4）水利部、建设部《水利工程工程量清单计价规范》（GB 50501—2007）.....108
（5）浙江省水利厅《浙江省水利工程工程量清单计价办法》.....108
（6）其他相关政策类文件.....108
投标人为了增加投标的竞争能力，也可自行确定采用的定额和标准。 五、其他 5.1工程量清单由总说明、分类分项工程量清单、措施项目清单、其他项目清单和零星工作项目清单组成；.....108
5.6现行浙江省水利工程量清单计价办法“主要工作内容”中列举了分项工程计量范围内完成本分项工程应有的工作内容，凡说明了的工作内容均应包括在报价范围中。现行浙江省水利工程量清单计价办法中描述工作内容与实际施工程序中有所变化时，不影响计价。凡现行浙江省水利工程量清单计价办法中未描述到，但又是完成分项工程必须的工作内容，均应包括在报价之内。.....109
第6章 图纸（招标图纸）及其他资料.....378
1 说明.....378
2 图纸及其他资料目录.....378
3 图纸及其他资料.....378
第7章 技术标准和要求（合同技术条款）.....379
第8章 投标文件格式.....390
封面.....391
资格文件.....392
资格审查目录.....393
一、法定代表人身份证明 、授权委托书（若有）.....394
二、联合体协议书.....396
本项目不适用.....396
三、投标保证金.....397
四、资格审查资料.....398
（一）投标人基本情况表.....399
（二）近年财务状况.....400
（三）项目管理机构组成表.....401
（四）原件的复制件.....405
五、其他材料.....408
技术文件.....412
技术标目录.....413
一、施工组织设计.....414
二、拟分包项目情况表.....419
资信文件.....420

资信标目录.....421
一、企业信用等级.....422
二、评审打分业绩（若有）.....423
三、招标人要求提交的其他资料.....425
四、原件的复制件.....426
商务文件.....427
商务标目录.....428
一、投标函及投标函附录.....429
（二）投标函附录.....430
二、已标价的工程量清单.....431
造价工程师注册证书.....432
已标价工程量清单.....433
三、招标人要求提交的其他资料.....434

第1章　招标公告（适用于资格后审招标）

2026年秀洲区王江泾镇高标准农田建设项目　2026年秀洲区王江泾镇高标准农田建设项目招标公告

1.　招标条件

本招标项目 2026年秀洲区王江泾镇高标准农田建设项目 已由 嘉兴市农业农村局 以 嘉兴市农业农村局关于2026年南湖区大桥镇高标准农田改造提升建设等14个项目初步设计的批复，嘉农发〔2026〕27号 批准建设，项目代码为 2609-330411-D-000311 ，建设资金来自 财政性资金 ，项目出资比例为 财政性资金比例:100%；自有资金比例:0%；银行贷款比例:0%；其他资金比例:0% ，项目法人为 嘉兴市秀洲区王江泾镇人民政府 ，招标人为 嘉兴市闻名市政管理有限公司 ，招标代理机构为 浙江博宏工程管理咨询有限公司 。项目已具备招标条件，现对该项目 2026年秀洲区王江泾镇高标准农田建设项目 施工进行招标，本次招标采用资格后审方式。

2.　项目概况与招标范围

项目概况： 本工程拟新增高标准农田面积54 亩，改造提升高标准农田面积3868 亩。主要涉及田块整治、灌溉与排水、田间道路、农田防护及生态环境保持、农田地力提升等内容 ，项目概算静态总投资为 27332000.00 元。

本标段招标范围为 施工图范围内所有工程内容的施工（具体详见施工图纸和招标工程量清单） ，相应概算投资约 25101900.00 元，计划工期 300 日历天，备注： / 。

是否属于政府采购工程　□是　☑否

是否面向中小企业预留

☑否（不专门面向中小企业采购的原因及适用情形）。

□是，专门面向中小企业预留的实施方式：

□本标段整体专门面向中小企业；

□以联合体形式参加本次投标的，联合体中中小企业承担的合同份额需达到（不低于40%）以上。

3.　投标人资格要求

3.1　本次招标要求投标人具有 水利水电工程施工总承包三级及以上 资质，具有有效的营业执照和安全生产许可证，对应资质应在“浙江省建筑市场监管公共服务系统”上资质动态核查结果处于“合格”状态。

3.2　本次招标□接受☑不接受联合体投标。接受联合体投标，应满足下列要求：

（1）联合体所有成员数量不得超过____个；

（2）以_____方作为联合体牵头人；

（3）拟派项目主要成员的委派要求：_____；

_/_

□3.3　投标人（或联合体中的中小企业）应提交《中小企业声明函》。（适用于面向中小企业招标的）

☑3.4 投标人自 2023年07月01日 至投标截止时间，完成过 单个施工合同金额600万元及以上的高标准农田工程（参照浙江省农业农村厅　浙江省自然资源厅关于印发《浙江省高标准农田储备区入库工作指引（试行）》的通知 浙农田发【2024】10号） 业绩，业绩完成日期以设区市及以上农业农村主管部门核发的高标准农田建设项目竣工验收合格证书写明的竣工时间为准。业绩证明材料：（1）合同；（2）设区市及以上农业农村主管部门核发的高标准农田建设项目竣工验收合格证书。若工程规模、特征等无法认定的，以初步设计批复文件或施工图纸为依据。

3.5 项目负责人应持有注册在投标人单位的 水利水电工程专业二级及以上注册建造师 证书。投标人拟派的项目负责人在投标截止时间不得在其他任何在建合同工程中担任项目负责人（包括工程总承包项目中的施工负责人）。在建合同工程的开始时间为合同工程中标通知书发出之日（不通过招标方式的，开始时间为合同签订之日），结束时间为该合同工程通过验收或合同解除之日。

□3.6 项目负责人自 年　月　日至投标截止时间，以项目负责人或技术负责人（包括工程总承包项目中的施工负责人或施工技术负责人）身份完成过___业绩，业绩完成日期以设区市及以上农业农村主管部门核发的高标准农田建设项目竣工验收合格证书写明的竣工时间为准。业绩证明材料：（1）合同；（2）设区市及以上农业农村主管部门核发的高标准农田建设项目竣工验收合格证书。人员身份以 合同或完工验收报告 为准。若工程规模、特征等无法认定的，以初步设计批复文件或施工图纸为依据。

3.7 项目技术负责人应持有注册在投标人单位的 水利水电工程专业二级及以上 注册建造师证书或 水利水电工程相关专业 工程师及以上职称证书。

3.8 投标人的“三类人员”（企业主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员，下同）必须持有省级及以上（应与投标人资质对应）行政主管部门颁发的安全生产考核合格证书（A、B、C证），其中企业经理、企业技术负责人、企业分管安全生产的副总经理应有任命文件；专职安全生产管理人员不少于 1 人，且不得与拟派项目组其他主要人员相互兼任。

3.9 法定代表人的委托代理人（若有）及拟派项目组主要人员应为投标人本单位正式员工。

3.10 投标人（联合体投标的，指联合体各方）及其法定代表人、项目负责人自 2023年07月01日 至投标截止时间无行贿犯罪记录（以中国裁判文书网（wenshu.court.gov.cn）查询结果为准）。

3.11 投标人（联合体投标的，指联合体各方）及其法定代表人、拟派项目负责人未被列入失信被执行人名单（以“中国执行信息公开网”网站（zxgk.court.gov.cn/shixin/）查询为准）。

4. 招标文件的获取

凡有意参加投标者，招标公告发布之日起至投标文件递交截止时间，登录“浙江省统一招投标交易平台”下载电子招标文件。

5. 投标文件的递交

5.1 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为 详见网上招标公告，投标人应在截止时间前通过“浙江省统一招投标交易平台”上传加密电子投标文件。

本项目采用网上远程开标方式，无需提供纸质投标文件、样品等材料，投标人无需至开标现场。开标网址：https://ztb.zj.gov.cn/open-bid。

5.2 未按招标文件要求上传或未按规定加密的投标文件，招标人将予以拒收。

6. 发布公告的媒介

本招标公告同时在浙江省公共资源服务平台上发布。

7. 行政监督部门

行政监督： 秀洲区农业农村和水利局

地　　址： 嘉兴市南湖区三塔路239号

邮政编码： 314000

电　　话： 0573-83850920

投诉受理部门： 嘉兴市秀洲区农业农村和水利局

地　　址： 嘉兴市南湖区三塔路239号

邮政编码： 314000

电　　话： 0573-83850920

8. 联系方式

招　标　人： 嘉兴市闻名市政管理有限公司

地　　址： 浙江省/嘉兴市/秀洲区王江泾镇荷花村新镇145号

联　系　人：金楷

电　　话：0573-83720225

电 子 信 箱：/

招标代理机构：浙江博宏工程管理咨询有限公司

地　　址：浙江省/嘉兴市/秀洲区东升西路1700号科技京城6楼

项目负责人：薛康力

联　系　人：薛康力

电　　话：15857363006

电 子 信 箱：296566597@qq.com

2026年09月20日

第2章　投标人须知

投标人须知前附表

条款号	条款名称	编列内容
1.1.2	招标人	名　　称：嘉兴市闻名市政管理有限公司 地　　址：浙江省/嘉兴市/秀洲区王江泾镇荷花村新镇145号 联 系 人：金楷 电　　话：0573-83720225 电子信箱：/
1.1.3	招标代理机构	名　　称：浙江博宏工程管理咨询有限公司 地　　址：浙江省/嘉兴市/秀洲区东升西路1700号科技京城6楼 项目负责人：薛康力 联 系 人：薛康力 电　　话：15857363006 电子信箱：296566597@qq.com
1.1.4	项目及标段名称	2026年秀洲区王江泾镇高标准农田建设项目 2026年秀洲区王江泾镇高标准农田建设项目
1.1.5	建设地点	本项目位于秀洲区王江泾镇，涉及北荷村，民和村，民主村，双桥村，东荷村，双塔村，腾云村7个行政村
1.1.6	现场管理机构	/
1.1.7	设计人	清禾水利工程有限公司
1.1.8	监理人	浙江天律工程管理有限公司
1.1.9	代建机构	/
1.2.1	资金来源及比例	资金来源;财政性资金 比 例：财政性资金比例:100%；自有资金比例:0%；银行贷款比例:0%；其他资金比例:0%
1.2.2	资金落实情况	已落实

1.3.1	招标范围	施工图范围内所有工程内容的施工（具体详见施工图纸和招标工程量清单）
1.3.2	计划工期	计划工期：总工期 300 日历天。投标人承诺工期不得超过该计划工期 计划开工日期： 2026年11月01日 计划完工日期： 2027年08月28日 节点工期： / 实际开工日期以总监理工程师签发的开工通知为准。
1.3.3	质量要求	合格
1.4.1	投标人资质条件、能力	详见招标公告要求。
1.4.2	是否接受联合体投标	☑不接受 □接受，应满足下列要求：见招标公告及投标人须知相应条款内容要求。
1.9.1	踏勘现场	☑不组织 □组织。踏勘时间：_____，踏勘集中地点：_____。
1.10.1	投标预备会	☑不召开 □召开。定于（具体时间）在（投标预备会地点）召开投标预备会。
1.10.3	投标截止时间	详见网上招标公告
1.11	分包	☑允许，工程分包内容要求： 中标人可依法将非主体结构、非关键性工作进行专业分包。分包前须经发包人同意方可实施 工程分包金额要求： / 接受工程分包的第三人资质要求： 分包人必须具备相应的专业承包资质和安全生产许可，且不得再次分包 □不允许
1.12	偏离	☑不允许 □允许偏离的内容、范围和幅度：_____
2.1	构成招标文件的其他材料	招标补充文件（如有）

2.2.1	投标人提出澄清申请的时间及形式	截止时间：2026年10月　　日17时 。 形式：通过下载招标文件的浙江省统一招投标交易平台提出。
2.2.2	招标人发出澄清的形式	潜在投标人应自行关注“浙江省统一招投标交易平台”公告，招标人不再一一通知。投标人因自身原因导致投标失败的，责任自负。
2.3.1	招标人发出修改通知的形式	修改的内容影响投标文件编制的，招标人将在投标截止时间 15日前，在下载招标文件的电子招标投标交易平台发出修改通知，不足15日的，招标人将顺延递交投标文件的截止时间。 修改的内容不影响投标文件编制的，将在投标文件递交截止时间 15 天前，以上款相同的形式发布。 潜在投标人应自行关注“浙江省统一招投标交易平台”，招标人不再一一通知。投标人因自身原因导致投标失败的，责任自负。
3.3.1	投标有效期	自投标截止时间起生效，有效期为 90 天。
3.4.1	投标保证金	□不要求提交投标保证金 ☑要求提交投标保证金 □减免投标保证金情况：_____。 （一）金额：不少于人民币（大写） 贰拾万元整 （¥：200000.00 ） （二）投标保证金的形式：现金（银行转账）、银行保函、保险机构保证保险保单或融资担保公司保函。 （三）收取账户信息： 户名： 嘉兴市公共资源交易中心 。 帐户：登录“浙江省统一招投标交易平台”，选择拟投标项目并按要求操作成功后系统自动生成，各投标人账号独立，请在系统中自行查看。 开户银行： 中国农业银行股份有限公司嘉兴市分行 。 （四）缴存方式： a.银行转账：柜面转账（电汇）、网银支付。

		注：银行转账形式缴存的投标保证金应当从投标人基本账户转出。 b.银行保函：“浙江省统一招投标交易平台”接入的银行保函（必须从投标人基本账户出资购买），且保险责任最高限额不得少于本次投标保证金金额，保函有效期不少于90个日历天（从投标截止时间起算）。 c.投标保证保险：通过“浙江省统一招投标交易平台”购买投标保证保险（必须从投标人基本账户出资购买），且保险金额不得少于本次投标保证金金额，绝对免赔率为0，保险期间不少于90个日历天（从投标截止时间起算）。 d.担保保函：“浙江省统一招投标交易平台”接入的融资担保保函（必须从投标人基本账户出资购买），且保险责任最高限额不得少于本次投标保证金金额，保函有效期不少于90个日历天（从投标截止时间起算）。 有效期：投标保证金的有效期应与投标有效期一致。 投标人未按上述要求提交投标保证金，或未从其基本账户缴纳/出具的，其投标文件将被否决。
3.4.4	不予退还投标保证金的情形	1.投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件。 2.中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。 3.经查实，投标人在投标过程中存在串通投标或弄虚作假的。 4.☑拟派项目负责人在投标截止时间有在其他在建合同工程上担任项目负责人（包括工程总承包项目中的施工负责人）的情形。 5.其他：/ 注：本招标文件的“投标保证金不予退还”是指： （1）以现金转账形式，转账现金不予退还。 （2）以银行保函形式，招标人作为受益人向银行提起索赔。

		（3）以保证保险形式，招标人作为被保险人（受益人） 向保险人提起索赔。 （4）以担保公司担保形式，招标人作为受益人向担保人提起索赔。
3.5.2	近年财务状况的年份要求	/ 年（ / 年至 / 年）
3.5.3	近年完成的类似项目情况的年份要求	3 年（ 2023年07月01日 至投标截止时间）
3.6	是否允许递交备选投标方案	☑不允许 □允许
3.7.3	投标文件制作要求	1.投标文件格式文件要求法定代表人签字或盖章的， 电子投标文件应使用CA数字证书加盖法定代表人个人电子印章；投标格式文件中要求投标人单位盖章的，电子投标文件应使用CA数字证书加盖投标人单位电子印章。联合体投标的，除联合体协议书之外，其余由联合体牵头人加盖单位电子印章、法定代表人个人电子印章即可。工程量清单报价表封面由注册一级造价工程师或浙江省二级造价工程师签字并加盖执业专用章，并提供造价工程师注册证书。投标人可委托工程造价咨询人编制投标报价。 2.☑施工组织设计页数不超过 100 页； 3.☑其他要求： 若是委托工程造价咨询人编制投标报价的，需提供委托编制协议原件、工程量清单报价表封面由造价师签字、加盖造价工程师执业章并加投标盖单位印章。若同一个编制人员为二个及以上同一项目的投标人提供工程量清单报价编制服务的或受托的编制人员所在单位同时接受同一项目另一投标人委托的，均作否决投标处理。
3.7.4	投标文件的份数	加密电子投标文件一份上传至：“浙江省统一招投标交易平台”，作为投标文件正本。

4.2.2	递交投标文件方式和地点	将由投标文件制作工具制作生成的加密投标文件在投标截止时间前（以上传完成时间为准）上传至“浙江省统一招投标交易平台”。
4.2.5	投标文件拒收的情形	☑1.投标文件未按招标文件要求上传或未按规定进行加密。 □2.未通过资格预审的申请人提交投标文件的（资格预审方式招标的选用）。 /
5.1	开标时间和地点	一、开标时间： 1.资格审查资料、技术标及资信标开标时间：同投标截止时间。 2.商务标开标时间：第一阶段开标时通知（商务标开标时间应在评标委员会开始评标后）。 二、本项目采用网上远程开标方式，开标网址：https://ztb.zj.gov.cn/open-bid。 开标地点：嘉兴市公共资源交易中心二楼或三楼规定开标室（嘉兴市广场路350号，蒋水港桥西侧）。 三、参加开标会议的要求：各投标人须于开标时间至少15分钟前，访问指定开标网址，使用上传投标文件时的账号登录系统，并完成在线签到。请提前将加密投标文件所用的CA数字证书连接至计算机，确保驱动程序运行正常、证书已获授权且在有效期内。开标时，系统将下达解密指令，请在规定时限内完成解密操作。 四、开标期间，各交易主体使用数字证书（CA）在各自的电脑终端上的所有操作、音视频及文字交互均被视为各交易主体的行为，并承担相应的法律责任。
5.2	开标程序	1.开标程序（两阶段开标） 1.1投标文件（资格审查资料、技术标及资信标） （一）宣布开始 至投标截止时间，招标人宣布开始开标，宣布开标项目名称、招标人代表、交易中心见证代表、监标人等有关人员姓名。

		（二）公布投标人数量 招标人公布投标人数量及投标保证金缴纳情况。若开标系统显示已递交投标文件的单位数量少于3家，招标人公布已递交投标文件单位名称，当场宣布招标失败，结束开标。 （三）投标人解密 投标人数量大于等于3家，进入投标人解密环节。 若成功解密的投标人少于3家，招标人宣布本次招标失败。投标人数量大于等于3家，进入投标人解密环节。 投标人解密时间：☑30分钟□60分钟□120分钟 （四）招标人解密 全部投标人解密完成后或投标人解密时间结束，招标人使用生成招标文件的CA数字证书解密投标文件。 （五）抽取系数（若有） （六）公布开标结果 招标解密完成后，开标系统公布投标单位、项目负责人、工期、质量目标、企业信用等级等内容。 （七）投标人确认 开标结果公布后，投标人应在5分钟内对开标结果进行确认，未在规定时间内完成在线确认的视为自动确认。 （八）异议及回复 投标人对开标有异议的，应在开标结果公布后5分钟内通过不见面开标大厅的“异议澄清”按钮进行异议，招标人通过不见面开标大厅在线文字答复。 （九）投标文件（资格审查资料、技术标及资信标）开标结束招标人宣布投标文件（资格审查资料、技术标及资信标）开标结束。 1.2投标文件（商务标） （一）投标文件（商务标）招标人解密 招标人使用生成招标文件的CA数字证书解密投标文件（商务标）。

		（二）公布投标文件（商务标）开标结果招标解密完成后，开标系统公布投标报价等内容。 （三）异议及回复 投标人对开标有异议的，应在开标结果公布后5分钟内通过不见面开标大厅的“异议澄清”按钮进行异议，招标人通过不见面开标大厅在线文字答复。 （四）投标人确认 开标结果公布后，投标人应在5分钟内对开标结果进行确认，未在规定时间内完成在线确认的视为自动确认。 （五）投标文件（商务标）开标结束 招标人宣布投标文件（商务标）开标结束。 注：在投标文件（资格审查资料、技术标及资信标）完成评审前，开标评标系统不得读取投标文件（商务标）。 2．不见面开标软硬件要求： （1）建议电脑配置：系统Windows10及以上64位操作系统；电脑内存8G及以上； （2）网络环境：应在稳定良好的网络环境，保障在线解密及远程开标过程流畅； （3）工具：应安装最新版本CA互认客户端，请前往“浙江省统一招投标交易平台”的“工具下载”专区进行下载安装； （4）浏览器：建议使用GoogleChrome64位）、MicrosoftEdge（64位）的最新稳定版本。
5.3	特殊情况处置	1.特殊情况的处置 （一）如遇网络故障、网络安全问题等意外情况，所有投标人均无法解密，或因招标人CA锁原因导致招标人解密环节出现问题，招标人应向监管部门申请并征得同意后可延长开标时间或推迟时间重新开标，具体安排另行通知。 （二）因电子交易系统故障、投标人数量过多等非投标人原因，导致投标文件不能在规定时间内完成解密的，

		招标人可向监管部门申请并征得同意后延长解密时间，并告知在线的投标人。 2.开标特别说明 （一）开标解密使用投标人上传的电子投标文件。 （二）因投标人原因造成其电子投标文件未解密的，视为撤销其投标文件；因投标人之外的原因造成电子投标文件未解密的，视为撤回其投标文件。 （三）部分投标人的电子投标文件无法解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。 （四）投标人必须使用生成电子投标文件的CA数字证书解密电子投标文件。 （五）其他：_/_。
6.1.1	评标委员会的组建	评标委员会成员构成：共_7_人（不得少于5人，且为单数），其中招标人代表_2_人（招标人原则上应派代表参加），库选技术、经济专家_5_人（库选经济、技术专家不得少于专家人数的2/3）； 库选经济、技术专家确定方式：执行《浙江省综合评标专家库和评标专家管理办法实施细则》相关规定。 ☑评标过程中，评标专家被发现有回避事由、擅离职守或因健康等原因不能继续评标的，1位专家不能参与评标的，优先考虑从评标委员会中取消1名招标人代表；2位专家不能参与评标的，不再补抽由其余人员组成评标委员会进行评标；最终的评标专家不得少于5人，并符合《中华人民共和国招 标投标法》第三十七条的规定。（评标委员会成员为7人及以上时，应勾选此项）
6.3	评标办法与中标候选人推荐	1.综合评估法 □技术通过制的综合评估法 评标基准价的确定：□公式1；□公式2 □公式3 ☑技术打分制的综合评估法 评标基准价的确定：□公式1；☑公式2

		□技术标打分制的综合评估法适用于评定分离方法二 评标基准价的确定：□公式1；□公式2 □2.经评审的最低投标价法 3.评标委员会推荐的中标候选人数量： 评标委员会推荐 5 名中标候选人。（评定分离推荐3～5名，不排名次；其余不超过3名，并标明排序）
6.4	中标候选人公示媒介	公示媒介：浙江省公共资源交易服务平台 公示期限：不少于3日。如遇国家法定休假日，应顺延至法定休假日后第一个工作日。 注：项目有业绩要求的应公示中标候选人业绩。
7.1.1	中标人确定	是否授权评标委员会确定中标人 □是 ☑否 是否评定分离 ☑是 □否
☑7.1.7	定标委员会组建	定标委员会由 5 人（不少于5人）组成。
	定标会议地点和时间	1.定标时间： **评标结果公示结束无异议后10日内** 。 2.定标地点： **嘉兴市公共资源交易中心二楼评标室** 。 （招标人根据相关规定在评标结果公示结束后10日内召开定标会议）
	考察、质询	是否组织考察 □是 ☑否 是否组织质询 □是 ☑否 考察小组由 **（3人及以上单数）** 人组成 质询小组由 **（3人及以上单数）** 人组成。
	定标现场面试	是否定标现场面试 □是 ☑否 面试人员 / 。
	定标要素及具体内容	☑1.价格因素： **主要包括商务报价高低、主要材料报价的合理性、不平衡报价情况等** 。 ☑2.企业实力： **主要包括企业规模、资质等级、专业技术人员规模、近年的财务状况、过往业绩（含业绩影响力、难易程度）等** 。 ☑3.企业信誉： **主要包括企业信用情况、过往业绩履约情况、建设单位履约评价情况等（可查询浙江省建筑市场监管公共服务系统、浙江省水利建设市场信息等）** 。

		☑4.投标方案：<u>主要包括技术标情况、工程建设重难点解决方案、主要材料品牌等</u>。 ☑5.拟派团队能力与水平：<u>主要包括团队主要负责人类似工程业绩、拟派项目团队人员的资信实力等</u>。 □6.招标人认为需要考量的其他因素：_____。
	定标方法	☑票决法； □集体议事法； □摇号定标法； □其他定标办法：_____。 按原定标方法确定中标人 其他情形：<u>/</u>。 重新定标其他情形：<u>/</u>。
	注：采用“评定分离”的招标人应勾选该条款，且应根据项目实际和“评定分离”工作方法完善该条款。	
7.3.1	履约担保及民工工资支付担保	担保的形式：现金或银行保函或保险机构保证保险保单或融资担保公司保函。 履约担保的金额（不含民工工资支付担保）：合同价格（扣除预留金后）的<u>2.00</u>%（不得大于2%），招标人将提供相同金额的工程款支付担保。 民工工资支付担保的相关约定：<u>执行秀洲人社〔2022〕18号“秀洲区工程建设领域农民工工资专用账户及工资保证金管理实施细则（试行）”。合同签订前如有新文件颁布，则按新文件执行</u>。
9.2	对投标人的纪律要求	评标委员会在评标过程中发现投标人有下列情形之一的，且经询标澄清投标人无令人信服的理由和可靠证据证明其合理性的，经半数以上成员确认，其投标文件按否决投标处理，不再对其进行评审，也不影响招标工程继续评标。评标结束后，评标委员会应将有上述违法嫌疑的投标文件以及相关评标分析材料及时移交招标投标行政监督部门作进一步调查处理，即使最终无法认定违法行为成立，也不影响其按否决投标处理的结果。 （1）投标人挂靠其他施工单位。

		（2）投标人从其他施工单位通过受让或租借的方式获取资格或资质证书。 （3）由其他单位及其法定代表人在自己编制的投标文件上加盖印章或签字的行为。 （4）投标人的法定代表人的委托代理人不是投标人本单位人员。 （5）投标人拟在施工现场所设项目管理机构的项目负责人、技术负责人、专职安全生产管理人员之一不是本单位人员。（上述人员社保信息或注册单位信息与投标单位不一致或同时存在多个单位的社保缴纳记录）。 （6）投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容。 （7）投标人之间约定中标人。 （8）投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标。 （9）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标。 （10）投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。 （11）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。电子招投标过程中不同投标人的投标文件制作机器码一致或文件创建标识码（或制作码、检测码）或造价锁号相同的。 （12）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。电子招投标过程中不同投标人从同一投标单位或同一自然人的IP地址下载招标文件、上传投标文件、购买电子保函或参加投标活动的人员为同一标段其他投标人的在职人员的。 （13）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人。 （14）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。 （15）不同投标人的投标文件相互混装。

		（16）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。 （17）使用伪造、变造的许可证件；或提供虚假的财务状况或者业绩；或提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；或提供虚假的信用状况。 （18）同一标段不同投标人之间出现控股、管理关系的。
9.5	异议与投诉	1.异议 （一）潜在投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前以书面形式向招标人提出。招标人应在收到异议之日起3日内作出书面答复； 作出答复前，暂停招标投标活动。 （二）投标人认为开标不符合有关规定的，应当在开标现场通过电子招投标交易平台向招标人提出异议。招标人将当场对异议给予处理或者告知处理的办法。异议和答复应记入开标记录或者制作专门记录以存档备查。 （三）投标人及其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期内以书面形式向招标人提出。招标人应在收到异议之日起3日内作出书面答复；作出答复前，暂停招标投标活动。 （四）对招标文件、开标结果和评标结果的异议，提出和答复均应通过电子招投标交易平台。 2.投诉 投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规和招标文件规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明资料，具体要求应符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》（国家发改委等七部委2004年第11号令）规定。

		就招标文件、开标和评标结果投诉的，应当先向招标人提出异议，异议答复期不计算在前款规定的期限内。 3．上述时限最后一日如遇国家法定休假日的，顺延至法定休假日后的第一个工作日。 前款所提的应当知道起始时间界定为：1.对招标文件公告资格条件的投诉以交易平台可供下载招标文件的第一天为准；2.对除公告资格条件外招标文件其他内容的投诉以招标文件以交易平台可供下载最后一天为准；3.对开标的投诉以开标时间为准；4.对评标结果的投诉以中标候选人公示期的起始时间为准（招标人发起的投诉除外）。 投诉受理机构：**嘉兴市秀洲区农业农村和水利局**
10	其他内容	
10.1	类似项目	详见招标公告。
10.2	投标文件的澄清、说明	1．若评标委员会对投标文件进行询标时，投标人需在☑30分钟□45分钟□60分钟内回复，逾期或未按要求澄清回复的，将视为不予回复或确认。 2．评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。投标人的澄清、说明不得超过投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。评标委员会不得暗示或者诱导投标人作出澄清、说明，不得接受投标人主动提出的澄清、说明。
10.3	实质性响应招标文件资料及评审打分资料	一、实质性响应招标文件资料 1．企业法人营业执照（联合体投标的，联合体各方均应提供）； ☑2．有效的法定代表人授权委托书（投标文件委托代理人签字的提供，联合体投标的，应由联合体牵头人授权委托）； □3．联合体各方签订的共同投标协议（联合体投标的提供）；

		4．建筑业企业资质证书；自公告发布之日至投标截止日之间在“浙江省建筑市场监管公共服务系统”上公布的参与投标施工资质的任意一期动态核查结果为“合格”的动态核查证书；（联合体投标的，联合体各方均应提供参与投标资质的“资质动态核查结果证明”） 5．企业安全生产许可证（联合体投标的，联合体各方均应提供）； □6．_____至_____经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书（或财务报表附注）。（年份要求应与前附表 3.5.2 一致） 7．企业主要负责人（法定代表人、企业经理、企业分管安全生产的副经理、企业技术负责人）“三类人员”A类证书，企业经理、企业技术负责人、企业分管安全生产副经理企业的任命书（联合体投标的，联合体各方均应提供）； 8．拟派项目负责人“三类人员”B类证书； 9．拟派施工现场专职安全生产管理人员“三类人员”C类证书； 10．项目负责人建造师注册执业证书； 11．技术负责人建造师注册执业证书或职称证书； 12．投标承诺书（按照招标文件提供的格式条款提供）并附无行贿犯罪、失信被执行人名单查询截图（查询时间应在招标公告发布后投标截止时间前）； □13.《中小企业声明函》（面向中小企业招标的，投标人或联合体中的中小企业需提供。按照招标文件提供的格式条款提供）。 ☑14．符合招标公告要求的类似项目施工业绩证明材料； ☑15．投标保证金缴纳证明资料（银行转账记录或银行保函或保险机构保险保单或或融资担保公司保函或保证金联保证明）；

		16．拟派项目组主要人员（不含退休人员）应提供_2026年05月_、_2026年06月_、_2026年07月_投标人为其缴纳的社保证明（投标截止时间最近连续3个月），退休人员（如有）应提供退休证明（退休证或退休审批表）和退休返聘协议，否则视同不是本单位人员。 17.委托代理人（若有）应提供_2026年05月_、_2026年06月_、_2026年07月_投标人为其缴纳的社保证明（投标截止时间最近连续3个月），否则视同不是本单位人员。 □18._____（招标人认为需要增加的其他符合法律法规规定的实质性响应资料） **（技术负责人的证书选择应与招标公告对人员的要求对应）** ☑二、评审打分资料：（详见评标办法要求，未提供的不予评分）**（根据评标办法要求提供）** 以上一、二条涉及证书均应在有效期内（已在有效期外尚在办理延期过程中的视为无效）。资料应在投标文件中附复制件，并加盖投标人公章。
10.4	中标后须提交的投标文件副本份数	副本_4_份
10.5	招标人最高投标限价或其计算方法	☑最高投标限价人民币（大写）_贰仟伍佰零伍万捌仟陆佰陆拾壹元整_（￥_25058661_）。 □投标截止时间前15日之前，以补充文件形式告知所有投标人最高投标限价。
10.6	在建合同工程的认定及变更证明	1．对项目负责人“有在建合同工程”的认定标准： 拟派项目负责人在投标截止时间尚有在其他在建合同工程中担任项目负责人（包括工程总承包项目中的施工负责人）的情形为“有在建合同工程”。 在建合同工程项目，包括在中华人民共和国境内所有建设工程，不受地域、行业和投资性质的限制。

		在建合同工程的时间界定：中标通知书发出之日（不通过招标方式的，开始时间为合同签订之日），结束时间为该合同工程通过验收或合同解除之日。 以下情形视为“有在建合同工程”： （1）合同协议书尚未签订的，中标通知书中载明的项目负责人（包括工程总承包项目中的施工负责人）为准； （2）合同协议书已经签订，合同协议书中明确的项目负责人（包括工程总承包项目中的施工负责人）为准； （3）项目负责人发生更换的，投标人在投标文件中附有下列第2项证明材料的，以现任项目负责人视为有“在建合同工程”；未附证明材料的，则仍然以更换前的项目负责人视为有“在建合同工程”。 2．在建项目的项目负责人办理更换后，投标时需提供的资料： 申请更换项目负责人时，项目业主出具的同意更换的证明材料。 注：中标候选人拟派项目负责人自投标截止时间起，不得在其他在建合同工程中担任项目负责人（包括工程总承包项目中的施工负责人），招标人同意更换项目负责人的除外，如中标候选人拒绝更换项目负责人，招标人将取消其中标资格，并有权不退还投标保证金。在建合同工程的时间界定同上。
10.7	特别说明	1．“投标人须知前附表”是对“投标人须知”正文中未尽事宜进一步明确及重点内容的概括，招标人应结合招标项目具体特点和实际需要编制和填写，但不应与“投标人须知”正文内容相抵触，否则抵触内容无效。 2．投标人投标函与投标函附录不一致的，以投标人投标函为准。

		招标人和中标人的交易服务收费依据嘉发改物〔2018〕329号文件《关于规范嘉兴市公共资源交易服务收费的通知》执行
10.8	否决投标的情形	1.技术符合性审查 投标文件如存在以下情况之一的，由评标委员会全体成员按照少数服从多数的原则记名投票认定，作为技术符合性审查未通过予以否决其投标，不再进行后续评审： （1）投标人未按招标文件要求加盖单位印章或投标人的法定代表人（或其委托代理人）未按招标文件要求签字或盖章的。 （2）投标人法定代表人授权委托代理人签署投标文件，未提供有效的授权委托书的或投标人法定代表人亲自签署投标文件，未提供法定代表人身份证明的。 （3）联合体投标未附有效的联合体协议书的。 （4）投标人的投标资格不满足招标文件载明的强制性要求的（以投标人须知前附表第10.3款实质性响应招标文件资料为准），或不满足国家有关规定的。 （5）项目负责人或技术负责人不明确的。 （6）拟实行分包的，其分包的工作不满足招标文件载明的强制性要求的（以投标人须知前附表第1.11款为准）。 （7）同一投标人提交两个以上不同的投标文件且未声明哪一个有效的（招标文件要求提交备选投标的除外）。 （8）投标人不以自己的名义或未按招标文件要求提供投标保证金或提供的投标保证金有缺陷而不能接受的。 （9）投标工期和质量不满足招标文件要求的（以投标人须知前附表第1.3.2、1.3.3项为准）。 （10）采用的验收标准或主要技术指标达不到国家强制性标准或招标文件以下条款规定的：

		无 （11）采用的施工工艺、方法或质量安全管理措施不能满足国家强制性标准或要求的。 （12）投标人存在投标人须知第“1.4.3　投标人不得存在下列情形之一”项或投标人须知第“9.2　对投标人的纪律要求”项规定情形之一的。 （13）/ （14）存在法律、法规、规章规定的其他无效投标情况的。 2.技术评审 如投标文件有以下情况之一的，由评标委员会全体成员按照少数服从多数的原则记名投票认定，作为技术评审不合格处理予以否决其投标，不再进行后续评审： （1）主要的施工技术方案或安全保障措施不可行的。 （2）主要施工机械设备不能满足施工需要的。 （3）附有工程无法适用的其他技术和管理条款的。 （4）/ 3.资信符合性审查 投标文件如存在以下情况之一的，由评标委员会全体成员按照少数服从多数的原则记名投票认定，作为资信符合性审查未通过予以否决其投标，不再进行后续评审： （1）投标人未按招标文件要求加盖单位印章或投标人的法定代表人（或其委托代理人）未按招标文件要求签字或盖章的。 （2）/ （3）存在法律、法规、规章规定的其他无效投标情况的。 4.商务符合性审查 投标文件如存在以下情况之一的，由评标委员会全体成员按照少数服从多数的原则记名投票认定，作为商

		务符合性审查未通过予以否决其投标，不再进行后续评审： （1）投标人未按招标文件要求加盖单位印章或投标人的法定代表人（或其委托代理人）未按招标文件要求签字或盖章的。 （2）同一投标人提交两个及以上不同的投标报价且未声明哪一个有效的（招标文件要求提交备选投标的除外）。 （3）投标函载明的投标工期和质量不满足招标文件要求的（以投标人须知前附表第1.3.2、1.3.3项为准）。 （4）投标报价高于招标文件设定的最高投标限价的或分项限价的。 （5）改变招标人提供的工程量清单中的项目编码、项目名称、项目主要特征、计量单位、工程数量、主要技术条款编码、预留金或暂估价等内容的（但按照国家规范所作的修改和招标文件另有规定的除外）。 （6）投标人存在投标人须知“9.2 对投标人的纪律要求”项规定情形之一的。 （7） 投标人委托工程造价咨询人编制投标报价的，未提供委托编制协议原件扫描件或工程量清单报价表封面未由造价师签字并加盖造价工程师执业章或编制协议上未加盖投标单位印章的。若存在同一个编制人员为二个及以上同一项目的投标人提供工程量清单报价编制服务的或存在受托的编制人员所在单位同时接受同一项目另一投标人委托的 （8）存在法律、法规、规章规定的其他无效投标情况的。 5.商务评审 投标报价如存在以下情况之一的，由评标委员会全体成员按照少数服从多数的原则记名投票认定，作为按

		商务评审不合格处理予以否决其投标，不再进行后续评审： （1）投标人拒绝修正不平衡报价或拒绝提供报价分析说明和证明材料的。 （2）因投标人自身多算、少算、错算、漏算而造成的错误金额超过投标总价的 3 %的。（由招标人自行补充，但应与前附表1.12中允许的偏离幅度对应） （3）安全生产措施费低于招标文件规定的。 （4）投标人存在投标人须知第“10.9 异常报价”项规定情形之一的。 （5）评标委员会认定属投标人自身原因有重大漏项的。 （6） /
10.9	异常报价	投标评标价存在下列情形之一的，且经询标澄清投标人无令人信服的理由和可靠证据证明其合理性的，经半数以上成员确认，其投标文件按否决投标处理，不再对其进行评审，也不影响招标工程继续评标。 □1.投标评标价低于全部通过符合性审查投标人投标评标价算术平均值__%的，即投标评标价＜全部通过符合性审查投标人投标评标价算术平均值×__%； ☑2.投标评标价低于通过符合性审查的次低报价投标人投标评标价 8 %的，即投标评标价＜通过符合性审查的次低报价投标人投标评标价× 92 %； □3.投标评标价低于本标段最高投标限价__%的，即投标评标价＜本标段最高投标限价×__%； 4.评标委员会基于专业判断，认为投标人报价过低，有可能影响工程质量或者不能诚信履约的其他情形。 5 /
11	需要补充的内容	以上最高投标限价包含20万元预留金
……	……	……

投标人须知

1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本标段施工进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本标段招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本标段建设地点：见投标人须知前附表。

1.1.6 本招标项目现场管理机构：见投标人须知前附表。

1.1.7 本招标项目设计人：见投标人须知前附表。

1.1.8 本招标项目监理人：见投标人须知前附表。

1.1.9 本招标项目代建机构：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源及项目的出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、计划工期和质量要求

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本标段的计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 本标段的质量要求：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本标段施工的资质条件、能力。

（1）企业要求：见投标人须知前附表。

（2）拟派项目组主要人员要求：见投标人须知前附表。

（3）其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1款和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定。

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务。

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级。

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）。

（2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外。

（3）为本标段的监理人。

（4）为本标段的代建人。

（5）为本标段提供招标代理服务的。

（6）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的。

（7）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的。

（8）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的。

（9）被责令停业的。

（10）被项目所在地县（市、区）、地级市和省暂停或取消投标资格的。

（11）财产被接管或全部冻结的。

（12）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人或者其他组织。

（13）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位。

（14）其他法律法规规定的情形。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按照投标人须知前附表规定的时间和地点组织踏勘现场。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10 投标预备会

1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按照投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会。

1.10.2 在投标预备会召开前，投标人应按投标人须知前附表第2.2.1项规定的形式将需要招标人澄清的问题送达招标人。

1.10.3 在投标人须知前附表规定的投标截止时间15日前，招标人将对投标人所提问题的澄清，以投标人须知前附表第2.2.2项规定的方式通知所有获取招标文件的投标人。该澄清通知为招标文件的组成部分。

1.11 分包

投标人须知前附表规定允许分包的，分包的内容、分包金额、接受分包的第三人资质要求见投标人须知前附表。投标人应在投标文件中明确是否在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包。投标

人拟分包时，分包人应具备与分包工程的标准和规模相适应的资质和业绩，在人力、设备、资金等方面具有承担分包工程施工的能力。

1.12 偏离

投标文件不允许偏离招标文件的实质性要求和条件。允许投标文件偏离招标文件的非实质性要求和条件的，其偏离内容、范围和幅度见投标人须知前附表。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标定标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）工程量清单；

（6）图纸；

（7）技术标准和要求；

（8）投标文件格式；

（9）投标人须知前附表规定的其他材料。

根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问， 应在投标人须知前附表规定的时间前以规定的形式提出澄清申请，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清，但不指明澄清问题的来源。修改招标文件的时间距投标截止时间不足7日的，相应延长投标截止时间。澄清的内容可能影响投标文件编制的，招标人应当在投标截止时间至少15日前，以投标人须知前附表规定的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人，不足15日的，招标人应当顺延提交投标文件的截止时间。

2.2.3 投标人在收到澄清通知后，无需确认。

2.3 招标文件的修改

2.3.1 招标人可以对已发出的招标文件进行必要的修改。修改招标文件的时间距投标截止时间不足7日的，相应延长投标截止时间。修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人应当在投标截止时间至少15日前，以投标人须知前附表规定的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人，不足15日的，招标人应当顺延提交投标文件的截止时间。

2.3.2 投标人收到修改通知后，无需确认。

2.3.3 潜在投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，应当暂停招标投标活动。提出异议与作出答复均应通过下载招标文件的电子招标投标交易平台完成。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容：

资格审查资料：

（1）法定代表人身份证明 、授权委托书（若有）

（2）联合体协议书

（3）投标保证金

（4）资格审查资料

（5）其他材料

技术标：

（1）施工组织设计

（2）拟分包项目情况表

资信标：

（1）企业信用等级

（2）评审打分业绩

（3）其他资料

（4）原件的复制件

商务标：

（1）投标函及投标函附录

（2）已标价工程量清单

（3）其他材料

3.1.2 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第3.1.1（2）目所指的联合体协议书。

3.2 投标报价

3.2.1 投标人应按第5章“工程量清单”的要求填写相应表格。

3.2.2 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改第5章“工程量清单”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金及银行活期存款利息。

3.4 投标保证金

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第8章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

3.4.2 投标人不按本章第3.4.1 项要求提交投标保证金，或不是通过投标人的基本账户缴纳的，其投标文件将被否决。

3.4.3 非中标候选人的投标保证金及银行活期存款利息在中标通知书发出后5日内退回（当地交易平台或行政监督部门另有规定的除外）。中标候选人的投标保证金及银行活期存款利息在招标人与中标人签订书面合同后5日内退回。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件。

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。

（3）投标人须知前附表规定的其他情形。

3.5 资格审查资料

3.5.1 “投标人基本情况表”应附投标人营业执照、资质证书和安全生产许可证等材料的复制件。

3.5.2 “近年财务状况”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书（或财务报表附注）的复制件，具体年份要求见投标人须知前附表。

3.5.3 “近年完成的类似项目情况表”应附招标公告规定的业绩证明材料复制件，具体年份要求见投标人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.4 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第3.5.1项～第3.5.3项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。

3.6 备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人递交的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案时，招标人可以接受该备选投标方案。

3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第8章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.7.3 投标文件制作具体要求见投标人须知前附表。

3.7.4 投标文件份数的具体要求见投标人须知前附表。

4. 投标

4.1 投标文件的密封和标识

投标人应按照本章第3.7.3项要求制作投标文件，并在投标时上传加密的电子投标文件。未按要求加密的投标文件，招标人（电子招标投标交易平台）将拒绝接收并提示。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在本章第1.10.3项规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的方式和地点见投标人须知前附表。

4.2.3 投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 投标人完成电子投标文件上传后，电子招标投标交易平台即时向投标人发出递交回执通知。递交时间以递交回执通知载明的传输完成时间为准。

4.2.5 当出现投标人须知前附表规定的任何一种情形的，其投标文件将被拒收。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第1.10.3项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件。

4.3.2 投标人修改已递交投标文件时，应先在交易平台对原投标文件进行撤回操作，修改完成后再重新上传已修改的投标文件，交易平台将完整记录投标人的撤回修改情况。

4.3.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3节、第4节规定进行编制并递交。

4.3.4 投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起5日内退还已收取的投标保证金及银行活期存款利息。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

招标人在本章第1.10.3项规定的投标截止时间（开标时间），通过电子招标投标交易平台公开开标，具体要求见投标人须知前附表规定。

5.2 开标程序

开标程序见投标人须知前附表。

5.3 特殊情况处置

特殊情况处置见投标人须知前附表。

5.4 开标异议

投标人对开标有异议的，应当通过电子招标投标交易平台提出，招标人将在开标结束前通过电子招标投标交易平台作出答复。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人的主要负责人的近亲属。

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员。

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的。

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

（5）法律、法规、规章规定应当回避的其他情形。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

评标委员会按照第3章“评标定标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审并推荐中标候选人，中标候选人数量详见投标人须知前附表。第3章“评标定标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

7. 合同授予

7.1 定标方式

7.1.1 除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人。采用评定分离的，由招标人在投标人须知前附表7.1.1项中明确。定标前，招标人可对中标候选人的证书、业绩、诚信等进行核查。评定分离的定标办法按本章7.1.7项规定的定标程序和方法，组建定标委员会确定中标人。

7.1.2 依法必须招标的项目，中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约担保而在规定的期限内未能提交，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，取消其中标资格。

7.1.3 招标人在定标前，应通过中国裁判文书网查询中标候选人及其法定代表人和拟派项目负责人有无行贿犯罪记录，若发现有未如实填报或隐瞒不报情况的，一律取消其中标资格并上报行政主管部门，由行政主管部门列为不良行为记录。

7.1.4 招标人在定标前，应查询中标候选人及其法定代表人和拟派项目负责人的失信被执行人名单[以“中国执行信息公开网”网站（zxgk.court.gov.cn/shixin/）查询为准]，若发现有未如实填报或隐瞒不报情况的，一律取消其中标资格并上报行政主管部门，由行政主管部门列为不良行为记录。

7.1.5 招标人在定标前，应查询中标候选人资质动态核查处于“合格”状态（根据相关文件要求进行核查），若发现有未如实填报或隐瞒不报情况的，一律取消其中标资格并上报行政主管部门，由行政主管部门列为不良行为记录；核查结果“不合格”的，取消其中标资格。

7.1.6 出现本章第7.1.2项～第7.1.5项情形被取消中标资格的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人（采用“评定分离”的，在剩余推荐名单的中标候选人中确定中标人），也可以重新招标。

7.1.7 评定分离定标办法

（1）定标原则

定标应遵循招标人负责制、兼顾择优和竞价、公平竞争的原则。

（2）评定分离定标组织

定标工作由招标人组建的定标委员会负责，定标委员会的组建见投标人须知前附表，定标委员会成员为不少于5人的单数。

定标委员会成员一般由招标人代表、项目业主代表和项目使用单位代表组成。确有需要的，招标人可邀请外部专家担任定标委员会成员，但邀请的外部成员人数不得超过定标委员会成员总人数的二分之一。评标委员会成员原则上不得担任定标委员会成员。招标人的法定代表人或主要负责人或分管负责人应进入定标委员会，并担任组长，主持定标会议。招标人的法定代表人、主要负责人、分管负责人均进入定标委员会的，或其中两人进入定标委员会的，应从其中推选一人担任组长。

定标委员会成员与中标候选人有利害关系的应主动说明并申请回避。

定标委员会名单在中标结果确定前应保密。

定标委员会应推举产生1名定标委员会组长。定标委员会组长负责组织定标、掌握定标进程、现场面试、编写定标报告等工作，定标委员会组长（集体议事法除外）与其他成员具有同等的权利。定标委员会成员对所提出的意见承担个人责任。

定标委员会应当按照招标文件确定的定标标准和方法，客观、公正定标，招标文件没有规定的定标标准和方法不得作为定标的依据。

（3）定标会议时间和地点见投标人须知前附表。

（4）招标人可在投标人须知前附表规定的时间前对所有中标候选人进行考察、质询。考察、质询小组应由投标人须知前附表规定的人数组成。考察、质询小组应由3人及以上单数组成。考察、质询小组应如实记录考察、质询情况，并出具考察、质询报告作为定标要素之一。考察、质询报告应客观公正，不得有明示或暗示中标人的内容。

（5）现场面试见投标人须知前附表。招标人在定标阶段对中标候选人的法定代表人、拟派项目负责人开展现场面试。现场面试由定标委员会具体实施。

（6）定标因素由招标人在投标人须知前附表中根据项目实际情况进行调整并细化。

（7）定标方法可采用下列方法或者下列方法的组合：

1）票决法，由定标委员会以直接票决方式确定中标人。

2）集体议事法，由定标委员会集体商议，在组成成员各自发表意见的基础上，由定标委员会组长最终确定中标人。所有参加会议的定标委员会成员的意见应作书面记录，并由本人签字确认。

3）投标须知前附表规定的其他定标办法。

（8）定标后有下列情形之一的，招标人可以组织原定标委员会从其他中标候选人中按原定标方法确定中标人：

1）中标人放弃中标资格或者拒不签订合同的；

2）中标人被查实存在违法行为影响中标结果的；

3）投标须知前附表规定的其他情形。

（9）定标后有下列情形之一的，应重新定标：

1）查实定标委员会未按定标办法公正履职的；

2）有定标委员会成员与中标候选人有利害关系且未申请回避的；

3）投标须知前附表规定的其他情形。

7.2 中标通知

在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人应通过电子招标投标交易平台以数据电文形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.3 履约担保

7.3.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。联合体中标的，其履约担保由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式要求。

7.3.2 中标人不能按本章第7.3.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4 签订合同

7.4.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，根据招标文件和中标人的投标文件通过电子招标投标交易平台以数据电文形式签订合同。

7.4.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还双倍的投标保证金。

7.4.3 发出中标通知书后，中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

8. 重新招标和不再招标

8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标报名截止时间止，报名参加投标的潜在投标人少于3个的；或投标截止时间止，投标人少于3个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的；

（3）评标委员会否决不合格投标或者界定为废标后因有效投标不足3个使得投标明显缺乏竞争，评标委员会决定否决全部投标的；

（4）同意延长投标有效期的投标人少于3个的；

（5）出现本须知第7.1.6项情形的。

8.2 不再招标

重新招标后，仍出现本章8.1款（1）规定情形的，属于必须审批、核准的高标准农田工程建设项目，经原审批、核准部门审批、核准后不再进行招标。

9. 纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

下列行为均属招标人与投标人串通投标：

（1）招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人。

（2）招标人直接或者间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息。

（3）招标人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价。

（4）招标人授意投标人撤换、修改投标文件。

（5）招标人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便。

（6）招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。具体行为见投标人须知前附表。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得私下接触投标人，不得收受投标人给予的财物或者其他好处，不得向招标人征询确定中标人的意向，不得接受任何单位或者个人明示或者暗示提出的倾向或者排斥特定投标人的要求，不得有其他不客观、不公正履行职务的行为。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权按照《中华人民共和国招标投标法实施条例》等规定提出书面异议和投诉。异议与投诉见投标人须知前附表。

10. 其他内容

10.1 类似项目

类似项目的要求见投标人须知前附表。

10.2 投标文件的澄清、说明

评标过程中，评标委员会认为有必要对投标文件中的问题进行询标，或拟作出否决投标决定前对相关投标人进行询问核实，投标文件的澄清、质询见投标人须知前附表。

10.3 实质性响应招标文件资料及评审打分资料

实质性响应招标文件资料及评审打分资料详见投标人须知前附表。

10.4 中标人的投标文件

中标人须在签订合同前向招标人另行提交投标人须知前附表规定份数的投标文件副本。

10.5 招标人最高投标限价或其计算方法

招标人最高投标限价或其计算方法见投标人须知前附表。

10.6 在建合同工程的认定及变更证明

在建合同工程的认定及变更证明见投标人须知前附表。

10.7 特别说明

特别说明见投标人须知前附表。

10.8 否决投标的情况

否决投标的情况见投标人须知前附表。

10.9 异常报价情况

异常报价情况见投标人须知前附表。

11. 需要补充的内容

需要补充的内容：见投标人须知前附表。

附件一：招标文件澄清申请函

招标文件澄清申请函

编号：

_____（招标人名称）：

经过仔细阅读_____（项目名称）_____（标段名称）招标文件后，我方申请对以下问题予以澄清：

1．……

2．……

……

注：投标人要求招标人澄清招标文件有关问题时，适用于本格式。

附件二：招标文件澄清通知

招标文件澄清通知

编号：

各投标人：

经研究，对_____（项目名称）_____（标段名称）招标文件作如下澄清：

1．……

2．……

……

招标人：_____（盖单位公章）

_____年_____月_____日

注：招标人对招标文件有关问题澄清时，适用于本格式。招标人可根据需要将附件二与附件三内容合并发出。

附件三：招标文件修改通知

招标文件修改通知

编号：

各投标人：

经研究，对_____（项目名称）_____（标段名称）招标文件作如下修改：

1．……

2．……

……

招标人：_____（盖单位公章）

_____年_____月_____日

注：招标人对招标文件修改时，适用于本格式。

附件四：开标记录表

开标记录表

_____（项目名称）_____（标段名称）

开标时间：____年__月__日__时__分

序号	投标人	投标保证金	投标报价（元）	质量目标	工期	项目负责人	企业信用等级	开标备注
招标人最高投标限价								

开标结束时间：____年__月__日__时__分

招标人代表:_____记录人：_____监标人：_____

_____年_____月_____日

注：可以根据招标项目的实际需要对本开标记录表进行适当修改。

附件五：中标通知书

中标通知书

编号：

_____（中标单位名称）：

你方于_____（投标日期）所递交的_____（项目名称）_____（标段名称）投标文件已被我方接受，并被确定为中标人。

中 标 价：_____元。

工　　期：_____日历天。

工程质量： 符合_____标准。

项目负责人：_____（姓名），身份证号码_____。

技术负责人：_____（姓名），身份证号码_____。

请你方在接到本通知后的___日内到_____（详细地址）与我方签订施工合同协议书，在此之前按招标文件第2章投标人须知第7.3款规定向我方提交履约担保。

特此通知。

招标人：_____（盖单位公章）

法定代表人：_____（签字或盖章）

_____年____月____日

附件六：中标结果通知书

中标结果通知书

编号：

_____（未中标人名称）：

我方已接受_____（中标人名称）于_____（投标日期）所递交的

_____（项目名称）_____（标段名称）投标文件，确定

_____（中标人名称）为中标人。

感谢你单位对我方工作的大力支持！

招标人：_____（盖单位公章）

法定代表人：_____（签字或盖章）

_____年____月____日

第3章　评标定标办法（综合评估法）

第1节 评标办法

方法二 技术打分制的综合评估法

1 依据

为规范招标的评标工作，根据《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》《评标委员会和评标办法暂行规定》（原国家发展计划委员会等七部委令第12号）《工程建设项目施工招标投标办法》（原国家发展计划委员会等七部委令第30号）《关于废止和修改部分招标投标规章和规范性文件的决定》（九部委第23号令）等有关的法律、法规和规章制度规定，制定本办法。

2 评标原则

评标应遵循公平、公正、科学、择优的原则。

3 评标组织

评标工作由招标人依法组建的评标委员会负责，评标委员会的组建办法见投标人须知前附表。

4 评标的程序和内容

4.1 评标的一般程序

（1）熟悉招标文件和评标办法。

（2）投标文件的技术符合性审查。

（3）投标文件的技术评审。

（4）投标文件的资信评审。

（5）投标文件的商务符合性审查。

（6）投标文件的商务评审。

（7）必要时对投标文件中的问题进行询标，拟作出否决投标决定前，应对相关投标人进行询问核实。

（8）推荐中标候选人。

（9）完成评标报告。

4.2 投标文件的技术符合性审查

4.2.1 评标委员会应依照招标文件的要求和规定，首先对投标人的投标资格和投标文件进行技术符合性审查。技术符合性审查未通过的投标文件不再进入后续评审。

4.2.2 投标人不得通过补充、修改或撤销投标文件中的内容使其成为实质性响应的投标。投标人在投标截止以后不得提交任何资料作为评标依据。

4.2.3 投标文件如存在投标人须知前附表10.8“1.技术符合性审查”情况之一的，由评标委员会全体成员按照少数服从多数的原则记名投票认定，作为技术符合性审查未通过予以否决其投标，不再进行后续的评审。

4.3 投标文件的技术评审

4.3.1 评标委员会应对通过技术符合性审查的投标文件进行技术评审。

4.3.2 投标文件如存在投标人须知前附表10.8“2.技术评审”情况之一的，由评标委员会全体成员按照少数服从多数的原则记名投票认定，作为技术评审不合格处理予以否决其投标，不再进行后续评审。

4.3.3 技术评审不合格的投标文件不再进入后续评审。

4.3.4 评标委员会对通过技术评审的投标文件进行技术评分，评标专家对投标文件的技术部分进行详细

评审后采用记名方式各自评分，技术评分为全体评标专家评分（扣除一个最高和一个最低分）的算术平均值（保留2位小数，四舍五入）。如某一份评分表的某一项评分，超过评分细则所规定的分值范围，则该份评分表无效。技术评分满分30分***（与资信评分之和不得超过30分，且各分项最低得分不得低于分项最高得分的60%，缺项不受最低分限制按零分计）***。

技术评分标准表

序号	内 容 要 求	得 分	
		最高	最低
1	项目管理人员的配备和专业配置	4	2.4
2	施工总平面布置	3	1.8
3	施工进度计划	4	2.4
4	施工质量的控制	4	2.4
5	施工设备和检验仪器的投入	3	1.8
6	各专业工种的配置和劳动力的投入	3	1.8
7	工程的关键部位和关键施工方案	4	2.4
8	安全施工	5	3.0
	合 计	30	18

注：技术评审内容可根据项目实际情况进行调整。

4.4 投标文件的资信评审

4.4.1 评标委员应对通过技术评审的投标文件进行资信符合性审查。资信符合性审查未通过的投标文件不再进入后续评审。

4.4.2 投标文件如存在投标人须知前附表10.8“3.资信符合性审查”情况之一的，由评标委员会全体成员按照少数服从多数的原则记名投票认定，作为资信符合性审查未通过予以否决其投标，不再进行后续评审。

4.4.3 投标文件的资信评审包括企业信用等级、项目负责人类似业绩等因素，资信评分满分0分***（资信评分满分不超过7分，具体内容和分值由招标人自行确定）***。评标委员会全体成员查阅投标文件及相关证明材料并进行集体讨论后统一评分。

4.5 投标文件的商务符合性审查

4.5.1 评标委员会应对通过商务符合性审查的投标文件进行商务符合性审查。商务符合性审查未通过的投标文件不再进入后续评审。

4.5.2 投标人不得通过补充、修改或撤销投标文件中的内容使其成为实质性响应的投标。投标人在投标截止以后不得提交任何资料作为评标依据。

4.5.3 投标文件如存在投标人须知前附表10.8“4.商务符合性审查”情况之一的，由评标委员会全体成员按照少数服从多数的原则记名投票认定，作为商务符合性审查未通过予以否决其投标，不再进行后续评审。

4.6 投标文件的商务评审

4.6.1 评标委员会对通过商务符合性审查的投标文件进行商务评审。评标委员会应对商务报价的范围、数量、单价、费用组成和总价等进行全面审阅和对比分析，找出报价差异的原因及存在的问题。

4.6.2 商务评审应以报价口径范围一致的投标评标价为依据。投标评标价应在最终报价的基础上，按照招标文件约定的因素和方法进行计算。凡属招标文件的原因造成报价口径范围不一致的，应调整投标报价。其中算术错误的调整原则为：

（1）用数字表示的金额与文字表示的数额不一致时，以文字数额为准。

（2）凡属投标人自身失误造成多算、少算、漏算的，不调整投标报价。若有算术性差错，均在投标报价不变的前提下按招标人要求调整单价及有关费用，调整后的单价及有关费用对投标人起约束作用，如果投标人不接受修正后的单价及有关费用，则按商务评审不合格处理。

4.6.3 投标报价如存在投标人须知前附表10.8“5.商务评审”情况之一的，由评标委员会全体成员按照少数服从多数的原则记名投票认定，作为按商务评审不合格处理予以否决其投标，不再进行后续评审。

4.6.4 商务评审不合格的投标文件不再进入后续评分。

4.6.5 商务评分计算办法：

1．评标基准价的确定

除计算差错外，确认后的评标基准价在本次招标期间保持不变。计算差错，仅限于以下两种情况：（1）纯算术性四则运算差错；（2）未按约定的计算方法，多计或者少计投标人报价的。由于评标差错导致否决投标错误，重新评标纠正等情况，不属于计算差错。

B值、平均报价值、评标基准价保留2位小数，第3位四舍五入；A1、A2值取整数，小数点后四舍五入。

（1）平均报价值计算范围的确定：

□企业信用等级得分为0分的，不计入平均报价值的计算范围；

☑通过商务评审的投标评标价低于B值的 85% ***（取值区间：80%～90%）***，不计入平均报价值的计算范围。B=通过商务评审的投标评标价的算术平均值。

若由于勾选以上选项导致计入平均报价值计算范围的投标人为0家，则所有通过商务评审的投标人的投标评标价均计入平均报价值计算范围。

除以上情形外，通过商务评审的投标评标价均计入平均报价值计算范围。

（2）平均报价值的确定：计入平均报价值计算范围的投标人数量为N。

a、若N＜7，平均报价值为所有计入平均报价值计算范围的投标评标价的算术平均值；

b、若N≥7，平均报价值为计入平均报价值计算范围的投标评标价中剔除投标评标价由高到低排序前A1个投标评标价和投标评标价由低到高排序前A2个投标评标价后的算术平均值

A1=N×25% ***（20%～30%，由招标人自主确定）***；A2=N×20% ***（15%～25%，由招标人自主确定）***。

以上经计算的A1、A2均四舍五入取整数。

（3）评标基准价的确定：

□评标基准价=（P×最高投标限价+（1-P）×平均报价值）×（1-Q%）

☑评标基准价=平均报价值×（1-Q%）

式中：

P—为最高投标限价的权重系数，P值在开标时由招标人在开标现场在/**中随机抽取确定**。

Q—为下浮系数，Q值在开标时由招标人在开标现场在 ***（1.5、2、2.5、3、3.5）*** **中随机抽取确定**。

2．商务报价评分的确定（采用评定分离方法二的，不计算商务报价评分）：

商务报价评分满分70分***（总分100分，商务报价评分为扣除技术评分、资信评分剩余分值）***

（1）投标报价的偏差率=（投标评标价—评标基准价）/评标基准价×100%（保留6位小数，第7位四舍五入）

（2）商务报价评分（保留2位小数，第3位四舍五入）

当投标评标价≤评标基准价，商务报价评分＝商务分值＋偏差率×100×F1；

当投标评标价＞评标基准价，商务报价评分＝商务分值－偏差率×100×F2。

F1取0.25***（由招标人在0.25～1.25之间自行确定）***，F2取0.5***（由招标人在0.5～2.5之间自行确定，F2≥F1+0.25），且F2≤2×F1***。

商务报价评分值的最低分50分***（由招标人在30、35、40、45、50中选择，F1取小值时，选择大值，F1取大值时，选择小值）***。

4.7　询标

1.凡评标委员会拟作出否决投标决定的，应先向投标人进行书面询问核实。未进行询问核实程序的，不得做出否决投标决定，投标人放弃接受询问核实机会的除外。投标人应自行关注系统中评标委员会发出的澄清并及时答复，在规定的时限内投标人不参加核实或不予答复的，视为放弃接受询问核实机会。

2.除本评标办法规定的否决情形以外，招标文件中其他条款均不得作为否决投标文件的依据。

4.8　投标文件的综合评分

投标文件的综合评分为投标人的技术评分、资信评分与投标文件的商务报价评分之和。

□4.9　推荐中标候选人

评标委员会根据综合评分对通过商务评审的投标文件按照由高到低的顺序进行排序，推荐中标候选人。综合评分相同时，报价低者优先；综合评分、报价均相同时，技术评分高者优先；综合评分、报价、技术评分均相同时，由评标委员会全体成员按照少数服从多数的原则记名投票决定中标候选人或确定中标候选人排序。

本评标办法未尽事宜由评标委员会集体讨论决定。

☑4.9　推荐中标候选人（适用于评定分离）

☑方法一：

评标委员会对投标人按总分从高到低进行排序，并按照排序推荐中标候选人。进入推荐名单的中标候选人不排名次。若推荐最后一名综合得分相同，由评标委员会全体成员按照少数服从多数的原则记名投票推荐。

□方法二：

评标委员会根据招标文件评标办法设置的技术、资信评审项目和评分规则，对全部通过符合性审查的投标文件进行技术、资信打分。中标候选人具体推荐方式如下（进入推荐名单的中标候选人不排名次）：

1.通过商务评审的合格投标人数量为m。

当m＜3时，评标委员会应判定本次投标是否具有竞争力。若评标委员会认为本次投标明显缺乏竞争的，可以否决全部投标；

当3≤m≤ **（4或5）** 时，全部合格投标人推荐为中标候选人；

当 **（4或5）** ＜m≤15时，全部合格投标人进入比选范围，从比选范围中选择投标评标价与评标基准价

之差绝对值最小的前_____名推荐为中标候选人。

当m＞15时，选择技术评分和资信评分之和从高到低排名前15家（有多家技术评分和资信评分之和与第15家相同时，全部进入评审范围）合格投标人进入比选范围，从比选范围中选择投标评标价与评标基准价之差绝对值最小的前_____名推荐为中标候选人。

注：投标评标价与评标基准价之差绝对值最小的第_____名，若出现差值绝对值相同，以投标评标价低者优先；若差值绝对值、投标评标价均相同时，以技术评分和资信评分之和高者优先；若差值绝对值、投标评标价和技术评分和资信评分之和均相同时，资信评分高者优先；若差值绝对值、投标评标价和技术评分和资信评分之和、资信评分均相同时，则由评标委员会以记名投票表决方式进入推荐名单。

本评标办法未尽事宜由评标委员会集体讨论决定。

4.10 评标报告

4.10.1 评标委员会对投标文件作出的评审结论，应当符合有关法律、法规、规章和招标文件的规定。

4.10.2 评标委员会应根据评标情况，推荐中标候选人，并向招标人提交评标报告。评标报告由评标委员会成员起草，评标委员会全体成员应在评标报告上签字确认，评标专家如有保留意见可以在评标报告中阐明。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评标结果。

4.10.3 评标报告应包括以下内容：

（1）开标记录。

（2）评标内容、过程和结果。

（3）被否决情况说明及依据。

（4）询标澄清纪要。

（5）中标候选人的优劣对比和存在问题。

（6）中标候选人投标业绩。

（7）其他建议

第2节 定标办法（适用于评定分离）

1 定标原则

详见投标人须知。

2 定标组织

详见投标人须知。

3 定标程序

（一）定标前，定标委员会可以自行组织或委托专业机构对中标候选人及其投标文件、评标报告进行考察、质询，作为定标的辅助资料。

（1）考察。是指实地调查，考察内容为招标文件载明的所有定标要素，但评标委员会已经经过评审过的相关定标要素内容，招标人认为不再需要考察的，可以不列入考察内容。考察需对考察内容进行定性或定量分析，在考察报告中需有结论，供定标委员会参考。如招标人组织考察的，应对所有中标候选人进行。

（2）质询。是指招标人以书面方式就投标文件向中标候选人提出问题，要求中标候选人进行答复。就同一问题进行质询的，原则上应当向所有中标候选人进行质询，招标人认为中标候选人已在投标文件中明确的，可以不再对该中标候选人进行质询。

（二）评标结果公示结束无异议后10日内，应召开定标会议。

（三）定标委员会按下列方法确定中标人：

☑直接票决法：

☑直接票决法一：定标委员会在进入投票范围的中标候选人中，以每人投票支持一个中标候选人的方式，得票最多且过半数的中标候选人为中标人。

当没有中标候选人得票超过半数时，选择得票较多的2个中标候选人（按上一轮得票多少的顺序选择，在选择第2个中标候选人时出现同票的中标候选人时，**☐抽签抽取中标候选人☐报价低者（报价相同时抽签抽取1个中标候选人）☑由招标人法定代表人或其委托代表直接确定1个中标候选人**）作为二次投票的范围，直至出现得票过半数的中标候选人为止。

☐直接票决法二：定标委员会在进入投票范围的中标候选人中，以每人投票支持 N ***（N不得超过中标候选人数）***个中标候选人的方式，得票最多且过半数的中标候选人为中标人。

当没有中标候选人得票超过半数时，选择得票较多的2个中标候选人（按上一轮得票多少的顺序选择，在选择第2个中标候选人时出现同票的中标候选人时，**☐抽签抽取中标候选人☐报价低者（报价相同时抽签抽取1个中标候选人）☐由招标人法定代表人或其委托代表直接确定1个中标候选人**）作为二次投票的范围，直至出现得票过半数的中标候选人为止。

☐直接票决法三：定标委员会在进入投票范围的中标候选人中，以每人投票支持 N ***（N不得超过中标候选人数）***个中标候选人的方式，得票最多的中标候选人为中标人。

当得票最多的中标候选人出现多个时，采用**☐抽签抽取☐报价低者（报价相同时抽签抽取1个中标候选人）☐由招标人法定代表人或其委托代表直接确定1个中标候选人**作为中标人。

☐逐轮票决法：

☐逐轮票决法一：定标委员会在进入投票范围的中标候选人中，以每人投票支持 N *（N≥3）*个中标候选人的方式，得票最多的 N 个中标候选人进入下一轮的淘汰投票。在确定第 N 个中标候选人时如果出现同

票的，则采用**□抽签抽取或报价低者（报价相同时抽签抽取1个中标候选人）□由招标人法定代表人或其委托代表直接确定1个中标候选人**进入下一轮的淘汰投票。

对进入淘汰投票的中标候选人逐轮进行淘汰，原则上每轮淘汰1名中标候选人。各轮投票时，每人投1个淘汰单位，该轮得票最多的中标候选人被淘汰。得票最多的中标候选人不止1个时，一并加以淘汰，但必须确保第一次淘汰之后剩余的中标候选人不少于2名，否则在得票最多的N个中标候选人中按前述规则进行二次淘汰，剩余的中标候选人进入下一轮淘汰投票。根据前述规则，直至剩余1名中标候选人为中标人。

□逐轮票决法二：定标委员会对全部中标候选人采取多轮逆淘汰方式表决。原则上逐轮淘汰1名中标候选人。各轮投票时，每人投1个淘汰单位，该轮得票最多的中标候选人被淘汰。得票最多的中标候选人不止1个时，一并加以淘汰，但必须确保存在中标人，剩余的中标候选人进入下一轮淘汰投票，最终确定中标人。在确定最终中标人时如果出现同票的，则采用**□抽签抽取或报价低者（报价相同时抽签抽取1个中标候选人）□由招标人法定代表人或其委托代表直接确定**最终的中标人。

□票决抽签法：

□票决抽签法一：定标委员会在进入投票范围的中标候选人中，以每人投票支持__N__（*N≥3*）个中标候选人的方式，得票较多的__N__个中标候选人（最终得票均须超过半数）进入抽签环节，中标候选人数量不足时全部进入。投票过程中出现票数相同时，则**采用□抽签抽取□报价低者（报价相同时抽签抽取1个中标候选人）□由招标人法定代表人或其委托代表直接确定1个中标候选人**的方式确定进入抽签范围的中标候选人。

当得票超过半数的中标候选人数量不足N时（假设此时得票超过半数中标候选人数量为n），按照前一轮得票数量由多到少的顺序，在得票未过半数的中标候选人中，取“N-n+2”个中标候选人进行二次投票（在取第“N-n+2”个中标候选人时出现同票的，一并进入二次投票；当“N-n+2”≥得票未超过半数“中标候选人”时，则得票未超过半数的“中标候选人”全部进入二次投票），以每人投票支持“N-n”个中标候选人，直至确定N个得票超过半数的中标候选人为止。定标委员会在上述N个中标候选人中随机抽签确定中标人。

□票决抽签法二：定标委员会对全部中标候选人采取逐轮逆淘汰方式表决。原则上逐轮淘汰1名中标候选人。各轮投票时，每人投1个淘汰单位，该轮得票最多的中标候选人被淘汰。得票最多的中标候选人不止1个时，一并加以淘汰，但必须确保__N__个中标候选人，剩余的中标候选人进入下一轮淘汰投票，最终确定__N__个中标候选人。在最终确定第__N__个中标候选人时如果出现同票的，则采用**□抽签抽取□报价低者（报价相同时抽签抽取1个中标候选人）□由招标人法定代表人或其委托代表直接确定**进入抽签环节的中标候选人。定标委员会在上述__N__个中标候选人中随机抽签确定中标人。

□集体议事法

定标委员会进行集体商议，定标委员会成员各自发表意见，由定标委员会负责人最终确定中标人。所有参加会议的定标委员会成员的意见应当作书面记录，并由定标委员会成员签字确认。

□摇号定标法：_____*（补充细则）*_____。

□其他定标方法：_____*（补充细则）*_____。

4 定标报告

（一）定标委员会应当向招标人提交书面定标报告。定标报告由定标委员会全体成员签字。对定标结果有不同意见的定标委员会成员应当以书面形式说明其不同意见和理由，定标报告应当注明该不同意见。定标委员会成员拒绝在定标报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意定标结果。

（二）定标报告应包括以下内容：

1.定标委员会的产生过程；

2.定标程序；

3.推荐或不推荐的理由；

4.定标结果；

5.定标委员会备选人员名单（含单位及职务）；

6.定标委员会正式名单、负责人；

7.考察、质询报告（如组织考察、质询）。

第4章　合同条款及格式

第1节　通用合同条款

1　一般约定

1.1　词语定义

通用合同条款、专用合同条款中的下列词语应具有本款所赋予的含义。

1.1.1　合同

1.1.1.1　合同文件（或称合同）：指合同协议书、中标通知书、投标函及投标函附录、专用合同条款、通用合同条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单，以及其他合同文件。

1.1.1.2　合同协议书：指第1.5款所指的合同协议书。

1.1.1.3　中标通知书：指发包人通知承包人中标的函件。

1.1.1.4　投标函：指构成合同文件组成部分的由承包人填写并签署的投标函。

1.1.1.5　投标函附录：指附在投标函后构成合同文件的投标函附录。

1.1.1.6　技术标准和要求：指构成合同文件组成部分的名为技术标准和要求（合同技术条款）的文件，包括合同双方当事人约定对其所作的修改或补充。

1.1.1.7　图纸：指列入合同的招标图纸、投标图纸和发包人按合同约定向承包人提供的施工图纸和其他图纸（包括配套说明和有关资料）。列入合同的招标图纸已成为合同文件的一部分，具有合同效力，主要用于在履行合同中作为衡量变更的依据，但不能直接用于施工。经发包人确认进入合同的投标图纸亦成为合同文件的一部分，用于在履行合同中检验承包人是否按其投标时承诺的条件进行施工的依据，亦不能直接用于施工。

1.1.1.8　已标价工程量清单：指构成合同文件组成部分的由承包人按照规定的格式和要求填写并标明价格的工程量清单。

1.1.1.9　其他合同文件：指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件。

1.1.2　合同当事人和人员

1.1.2.1　合同当事人：指发包人和（或）承包人。

1.1.2.2　发包人：指专用合同条款中指明并与承包人在合同协议书中签字的当事人。

1.1.2.3　承包人：指专用合同条款中指明并与发包人在合同协议书中签字的当事人。

1.1.2.4　承包人项目负责人：指承包人派驻施工场地的全权负责人。

1.1.2.5分包人：指专用合同条款中指明的，从承包人处分包合同中某一部分工程，并与其签订分包合同的分包人。

1.1.2.6　监理人：指在专用合同条款中指明的，受发包人委托对合同履行实施管理的法人或其他组织。

1.1.2.7　总监理工程师（总监）：指由监理人委派常驻施工场地对合同履行实施管理的全权负责人。

1.1.3　工程和设备

1.1.3.1　工程：指永久工程和（或）临时工程。

1.1.3.2　永久工程：指按合同约定建造并移交给发包人的工程，包括工程设备。

1.1.3.3　临时工程：指为完成合同约定的永久工程所修建的各类临时性工程，不包括施工设备。

1.1.3.4　工程设备：指构成或计划构成永久工程一部分的机电设备、金属结构设备、仪器装置及其他类似的设备和装置。

1.1.3.5　施工设备：指为完成合同约定的各项工作所需的设备、器具和其他物品，不包括临时工程和材料。

1.1.3.6　临时设施：指为完成合同约定的各项工作所服务的临时性生产和生活设施。

1.1.3.7　承包人设备：指承包人自带的施工设备。

1.1.3.8　施工场地（或称工地、现场）：指用于合同工程施工的场所，以及在合同中指定作为施工场地组成部分的其他场所，包括永久征地和临时占地。

1.1.3.9　永久征地：指发包人为建设本合同工程永久征用的场地。

1.1.3.10　临时占地：指发包人为建设本合同工程临时征用，承包人在完工后须按合同要求退还的场地。

1.1.4　日期

1.1.4.1　开工通知：指监理人按第11.1款通知承包人开工的函件。

1.1.4.2　开工日期：指监理人按第11.1款发出的开工通知中写明的开工日期。

1.1.4.3　工期：指承包人在投标函中承诺的完成合同工程所需的期限，包括按第11.3款、第11.4款和第11.6款约定所作的变更。

1.1.4.4　完工日期：指第1.1.4.3 目约定工期届满时的日期。实际完工日期以完工验收报告中写明的日期为准。

1.1.4.5　缺陷责任期：即工程质量保修期，指履行第19.2款约定的缺陷责任的期限，包括根据第19.3款约定所作的延长，具体期限由专用合同条款约定。

1.1.4.6　基准日期：指投标截止时间前28天的日期。

1.1.4.7　天：除特别指明外，指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。期限最后一天的截止时间为当天24:00。

1.1.5　合同价格和费用

1.1.5.1　签约合同价：指签订合同时合同协议书中写明的，包括了预留金额、暂估价的合同总金额。

1.1.5.2　合同价格：指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后，发包人应付给承包人的金额，包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。

1.1.5.3　费用：指为履行合同所发生的或将要发生的所有合理开支，包括管理费和应分摊的其他费用，但不包括利润。

1.1.5.4　预留金：指已标价工程量清单中所列的预留金，为施工中可能发生的合同变更、合同约定调整因素出现时的合同价款调整等预留的金额，包括以计日工方式支付的金额。

1.1.5.5　暂估价：指发包人在工程量清单中给定的用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料、设备以及专业工程的金额。

1.1.5.6　计日工：指对零星工作采取的一种计价方式，按合同中的计日工子目及其单价计价付款。

1.1.5.7　质量保证金（或称保留金）：指按第17.4.1项约定用于保证在缺陷责任期内履行缺陷修复义务的金额。

1.1.6 其他

1.1.6.1　书面形式：指合同文件、信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式。

1.2 语言文字

除专用术语外，合同使用的语言文字为中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.3 法律

适用于合同的法律包括中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方法规、自治条例、单行条例和地方政府规章。

1.4 合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：

（1）合同协议书。

（2）中标通知书。

（3）投标函及投标函附录。

（4）专用合同条款。

（5）通用合同条款。

（6）技术标准和要求。

（7）图纸。

（8）已标价的工程量清单。

（9）其他合同文件。

1.5 合同协议书

承包人按中标通知书规定的时间与发包人签订合同协议书。除法律另有规定或合同另有约定外，发包人和承包人的法定代表人或其委托代理人在合同协议书上签字并盖单位章后，合同生效。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人应按技术标准和要求（合同技术条款）约定的期限和数量将施工图纸以及其他图纸（包括配套说明和有关资料）提供给承包人。由于发包人未按时提供图纸造成工期延误的，按本章第11.3款的约定办理。

1.6.2 承包人提供的文件

承包人提供的文件应按技术标准和要求（合同技术条款）约定的期限和数量提供给监理人。监理人应按技术标准和要求（合同技术条款）约定的期限批复承包人。

1.6.3 图纸的修改

设计人需要对已发给承包人的施工图纸进行修改时，监理人应在技术标准和要求（合同技术条款）约定的期限内签发施工图纸的修改图给承包人。承包人应按技术标准和要求（合同技术条款）的约定编制一份承包人实施计划提交监理人批准后执行。

1.6.4 图纸的错误

承包人发现发包人提供的图纸存在明显错误或疏忽，应及时通知监理人。

1.6.5 图纸和承包人文件的保管

监理人和承包人均应在施工场地各保存一套完整的包含第1.6.1项、第1.6.2项、第1.6.3项约定内容的图纸和承包人文件。

1.7 联络

1.7.1 与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等，均应采用书面形式。

1.7.2 第1.7.1项中的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等来往函件，均应在合同约定的期限内送达指定地点和接收人，并办理签收手续。来往函件的送达期限在技术标准和要求（合同技术条款）中约定，送达地点在专用合同条款中约定。

1.7.3 来往函件均应按合同约定的期限及时发出和答复，不得无故扣压和拖延，亦不得拒收。否则，由此造成的后果由责任方负责。

1.8 转让

除合同另有约定外，未经对方当事人同意，一方当事人不得将合同权利全部或部分转让给第三人，也不得全部或部分转移合同义务。

1.9 严禁贿赂

合同双方当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取不当利益或损害对方权益。因贿赂造成对方损失的，行为人应赔偿损失，并承担相应的法律责任。

1.10 化石、文物

1.10.1 在施工场地发掘的所有文物、古迹以及具有地质研究或考古价值的其他遗迹、化石、钱币或物品属于国家所有。一旦发现上述文物，承包人应采取有效合理的保护措施，防止任何人员移动或损坏上述物品，并立即报告当地文物行政部门，同时通知监理人。发包人、监理人和承包人应按文物行政部门要求采取妥善保护措施，由此导致费用增加和（或）工期延误由发包人承担。

1.10.2 承包人发现文物后不及时报告或隐瞒不报，致使文物丢失或损坏的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。

1.11 专利技术

1.11.1 承包人在使用任何材料、承包人设备、工程设备或采用施工工艺时，因侵犯专利权或其他知识产权所引起的责任，由承包人承担，但由于遵照发包人提供的设计或技术标准和要求引起的除外。

1.11.2 承包人在投标文件中采用专利技术的，专利技术的使用费包含在投标报价内。

1.11.3 承包人的技术秘密和声明需要保密的资料和信息，发包人和监理人不得为合同以外的目的泄露给他人。

1.11.4 合同实施过程中，发包人要求承包人采用专利技术的，发包人应办理相应的使用手续，承包人应按发包人约定的条件使用，并承担使用专利技术的相关试验工作，所需费用由发包人承担。

1.12 图纸和文件的保密

1.12.1 发包人提供的图纸和文件，未经发包人同意，承包人不得为合同以外的目的泄露给他人或公开发表与引用。

1.12.2　承包人提供的文件，未经承包人同意，发包人和监理人不得为合同以外的目的泄露给他人或公开发表与引用。

2　发包人义务

2.1　遵守法律

发包人在履行合同过程中应遵守法律，并保证承包人免于承担因发包人违反法律而引起的任何责任。

2.2　发出开工通知

发包人应委托监理人按本章第11.1款的约定向承包人发出开工通知。

2.3　提供施工场地

2.3.1　发包人应在合同双方签订合同协议书后的14天内，将本合同工程的施工场地范围图提交给承包人。发包人提供的施工场地范围图应标明场地范围内永久占地与临时占地的范围和界限，以及指明提供给承包人用于施工场地布置的范围和界限及其有关资料。

2.3.2　发包人提供的施工用地范围在专用合同条款中约定。

2.3.3　除专用合同条款另有约定外，发包人应按技术标准和要求（合同技术条款）的约定，向承包人提供施工场地内的工程地质图纸和报告，以及地下障碍物图纸等施工场地有关资料，并保证资料的真实、准确、完整。

2.4　协助承包人办理证件和批件

发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。

2.5　组织设计交底

发包人应根据合同进度计划，组织设计单位向承包人进行设计交底。

2.6　支付合同价款

发包人应按合同约定向承包人及时支付合同价款，并将人工费用及时足额拨付至农民工工资专用账户，加强对承包人按时足额支付农民工工资的监督。因发包人未按照合同约定及时拨付工程款导致农民工工资拖欠的，发包人应当以未结清的工程款为限先行垫付被拖欠的农民工工资。

2.7　组织完工验收

发包人应按合同约定及时组织完工验收。

2.8　其他义务

其他义务在专用合同条款中补充约定。

3　监理人

3.1　监理人的职责和权力

3.1.1　监理人受发包人的委托，享有合同约定的权力。监理人的权力范围在专用合同条款中明确。当监理人认为出现了危及生命、工程或毗邻财产等安全的紧急事件时，在不免除合同约定的承包人责任的情况下，监理人可以指示承包人实施为消除或减少这种危险所必须进行的工作，即使没有发包人的事先批准，承包人也应立即遵照执行。监理人应按第15条的约定增加相应的费用，并通知承包人。

3.1.2　监理人发出的任何指示应视为已得到发包人的批准，但监理人无权免除或变更合同约定的发包人和承包人的权利、义务和责任。

3.1.3　合同约定应由承包人承担的义务和责任，不因监理人对承包人提交文件的审查或批准，对工程、

材料和设备的检查和检验，以及为实施监理作出的指示等职务行为而减轻或解除。

3.2 总监理工程师

发包人应在发出开工通知前将总监理工程师的任命通知承包人。总监理工程师更换时，应在调离14天前通知承包人。总监理工程师短期离开施工场地的，应委派代表代行其职责，并通知承包人。

3.3 监理人员

3.3.1 总监理工程师可以授权其他监理人员负责执行其指派的一项或多项监理工作。总监理工程师应将被授权监理人员的姓名及其授权范围通知承包人。被授权的监理人员在授权范围内发出的指示视为已得到总监理工程师的同意，与总监理工程师发出的指示具有同等效力。总监理工程师撤销某项授权时，应将撤销授权的决定及时通知承包人。

3.3.2 监理人员对承包人的任何工作、工程或其采用的材料和工程设备未在约定的或合理的期限内提出否定意见的，视为已获批准，但不影响监理人在以后拒绝该项工作、工程、材料或工程设备的权利。

3.3.3 承包人对总监理工程师授权的监理人员发出的指示有疑问的，可向总监理工程师提出书面异议，总监理工程师应在48小时内对该指示予以确认、更改或撤销。

3.3.4 除专用合同条款另有约定外，总监理工程师不应将第3.5款约定应由总监理工程师作出确定的权力授权或委托给其他监理人员。

3.4 监理人的指示

3.4.1 监理人应按第3.1款的约定向承包人发出指示，监理人的指示应盖有监理人授权的施工场地机构章，并由总监理工程师或总监理工程师按第3.3.1项约定授权的监理人员签字。

3.4.2 承包人收到监理人按第3.4.1项作出的指示后应遵照执行。指示构成变更的，应按第15条处理。

3.4.3 在紧急情况下，总监理工程师或被授权的监理人员可以当场签发临时书面指示，承包人应遵照执行。承包人应在收到上述临时书面指示后24小时内，向监理人发出书面确认函。监理人在收到书面确认函后24小时内未予答复的，该书面确认函应被视为监理人的正式指示。

3.4.4 除合同另有约定外，承包人只从总监理工程师或按第3.3.1项被授权的监理人员处取得指示。

3.4.5 由于监理人未能按合同约定发出指示、指示延误或指示错误而导致承包人费用增加和（或）工期延误的，由发包人承担赔偿责任。

3.5 商定或确定

3.5.1 合同约定总监理工程师应按照本款对任何事项进行商定或确定时，总监理工程师应与合同当事人协商，尽量达成一致。不能达成一致的，总监理工程师应认真研究后审慎确定。

3.5.2 总监理工程师应将商定或确定的事项通知合同当事人，并附详细依据。对总监理工程师的确定有异议的，构成争议，按照第24条的约定处理。在争议解决前，双方应暂按总监理工程师的确定执行，按照第24条的约定对总监理工程师的确定作出修改的，按修改后的结果执行。

4 承包人

4.1 承包人的一般义务

4.1.1 遵守法律

承包人在履行合同过程中应遵守法律，并保证发包人免于承担因承包人违反法律而引起的任何责任。

4.1.2 依法纳税

承包人应按有关法律规定纳税，应缴纳的税金包括在合同价格内。

4.1.3　完成各项承包工作

承包人应按合同约定以及监理人根据第3.4款作出的指示，实施、完成全部工程，并修补工程中的任何缺陷。除第5.2款、第6.2款另有约定外，承包人应提供为完成合同工作所需的劳务、材料、施工设备、工程设备和其它物品，并按合同约定负责临时设施的设计、建造、运行、维护、管理和拆除。

4.1.4　对施工作业和施工方法的完备性负责

承包人应按合同约定的工作内容和施工进度要求，编制施工组织设计和施工措施计划，并对所有施工作业和施工方法的完备性和安全可靠性负责。

4.1.5　保证工程施工和人员的安全

承包人应按第9.2款约定采取施工安全措施，确保工程及其人员、材料、设备和设施的安全，防止因工程施工造成的人身伤害和财产损失。

4.1.6　负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作

承包人应按照第9.4款约定负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作。

4.1.7　避免施工对公众与他人的利益造成损害

承包人在进行合同约定的各项工作时，不得侵害发包人与他人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰。承包人占用或使用他人的施工场地，影响他人作业或生活的，应承担相应责任。

4.1.8　为他人提供方便

承包人应按监理人的指示为他人在施工场地或附近实施与工程有关的其他各项工作提供可能的条件。除合同另有约定外，提供有关条件的内容和可能发生的费用，由监理人按第3.5款商定或确定。

4.1.9　工程的维护和照管

除合同另有约定外，竣工验收合格证书颁发前，承包人应负责照管和维护工程。

4.1.10　农民工工资专用账户

承包人在本工程中，应严格执行国家、浙江省及项目所在地政府有关劳动用工相关法律法规及规定，及时按月足额支付农民工工资。承包人应当按照有关规定开设农民工工资专用账户，专项用于支付该工程建设项目农民工工资。开设、使用农民工工资专用账户有关资料应当由承包人妥善保存备查。

4.1.11　其他义务

其他义务在专用合同条款中补充约定。

4.2　履约担保

承包人应保证其履约担保在合同工程通过完工验收前一直有效。发包人应在合同工程完工验收合格后10天内将履约担保退还给承包人。

4.3　分包

4.3.1　承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人，或将其承包的全部工程肢解后以分包的名义转包给第三人。

4.3.2　承包人不得将工程主体、关键性工作分包给第三人。除专用合同条款另有约定外，未经发包人同意，承包人不得将工程的其他部分或工作分包给第三人。

4.3.3　分包人的资格能力应与其分包工程的标准和规模相适应。

4.3.4　按投标函附录约定分包工程的，承包人应向发包人和监理人提交分包合同副本。

4.3.5 承包人应与分包人就分包工程向发包人承担连带责任。

4.3.6 分包分为工程分包和劳务作业分包。工程分包应遵循合同约定或者经发包人书面认可。禁止承包人将本合同工程进行违法分包。分包人应具备与分包工程规模和标准相适应的资质和业绩，在人力、设备、资金等方面具有承担分包工程施工的能力。分包人应自行完成所承包的任务。

4.3.7 在合同实施过程中，如承包人无力在合同规定的期限内完成合同中的应急防汛、抢险等危及公共安全和工程安全的项目，发包人可对该应急防汛、抢险等项目的部分工程指定分包人。因非承包人原因形成指定分包条件的，发包人的指定分包不应增加承包人的额外费用；因承包人原因形成指定分包条件的，承包人应承担指定分包所增加的费用。

由指定分包人造成的与其分包工作有关的一切索赔、诉讼和损失赔偿由指定分包人直接对发包人负责，承包人不对此承担责任。

4.3.8 承包人和分包人应当签订分包合同，并履行合同约定的义务。分包合同必须遵循承包合同的各项原则，满足承包合同中相应条款的要求。发包人可以对分包合同实施情况进行监督检查。承包人应将分包合同副本提交发包人和监理人。

4.3.9 除第4.3.7项规定的指定分包外，承包人对其分包项目的实施以及分包人的行为向发包人负全部责任。承包人应对分包项目的工程进度、质量、安全、计量和验收等实施监督和管理。

4.3.10 分包人应按专用合同条款的约定设立项目管理机构组织管理分包工程的施工活动。

4.4 联合体

4.4.1 联合体各方应共同与发包人签订合同协议书。联合体各方应为履行合同承担连带责任。

4.4.2 联合体协议经发包人确认后作为合同附件。在履行合同过程中，未经发包人同意，不得修改联合体协议。

4.4.3 联合体牵头人负责与发包人和监理人联系，并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同。

4.5 承包人项目负责人

4.5.1 承包人应按合同约定指派项目负责人，并在约定的期限内到职。承包人更换项目负责人应事先征得发包人同意，并应在更换14天前通知发包人和监理人。承包人项目负责人短期离开施工场地，应事先征得监理人同意，并委派代表代行其职责。

4.5.2 承包人项目负责人应按合同约定以及监理人按第3.4款作出的指示，负责组织合同工程的实施。在情况紧急且无法与监理人取得联系时，可采取保证工程和人员生命财产安全的紧急措施，并在采取措施后24小时内向监理人提交书面报告。

4.5.3 承包人为履行合同发出的一切函件均应盖有承包人授权的施工场地管理机构章，并由承包人项目负责人或其授权代表签字。

4.5.4 承包人项目负责人可以授权其下属人员履行其某项职责，但事先应将这些人员的姓名和授权范围通知监理人。

4.6 承包人人员的管理

4.6.1 承包人应在接到开工通知后28天内，向监理人提交承包人在施工场地的管理机构以及人员安排的报告，其内容应包括管理机构的设置、各主要岗位的技术和管理人员名单及其资格，以及各工种技术工人的安排状况。承包人应向监理人提交施工场地人员变动情况的报告。

4.6.2 为完成合同约定的各项工作，承包人应向施工场地派遣或雇佣足够数量的下列人员：

（1）具有相应资格的专业技工和合格的普工。

（2）具有相应施工经验的技术人员。

（3）具有相应岗位资格的各级管理人员。

4.6.3 承包人安排在施工场地的主要管理人员和技术骨干应相对稳定。承包人更换主要管理人员和技术骨干时，应取得监理人的同意。

4.6.4 特殊岗位的工作人员均应持有相应的资格证明，监理人有权随时检查。监理人认为有必要时，可进行现场考核。

4.7 撤换承包人项目负责人和其他人员

承包人应对其项目负责人和其他人员进行有效管理。监理人要求撤换不能胜任本职工作、行为不端或玩忽职守的承包人项目负责人和其他人员的，承包人应予以撤换。

4.8 保障承包人人员的合法权益

4.8.1 承包人应与其雇佣的人员签订劳动合同，并按时发放工资。

4.8.2 承包人应按劳动法的规定安排工作时间，保证其雇佣人员享有休息和休假的权利。因工程施工的特殊需要占用休假日或延长工作时间的，应不超过法律规定的限度，并按法律规定给予补休或付酬。

4.8.3 承包人应为其雇佣人员提供必要的食宿条件，以及符合环境保护和卫生要求的生活环境，在远离城镇的施工场地，还应配备必要的伤病防治和急救的医务人员与医疗设施。

4.8.4 承包人应按国家有关劳动保护的规定，采取有效的防止粉尘、降低噪声、控制有害气体和保障高温、高寒、高空作业安全等劳动保护措施。其雇佣人员在施工中受到伤害的，承包人应立即采取有效措施进行抢救和治疗。

4.8.5 承包人应按有关法律规定和合同约定，为其雇佣人员办理保险。

4.8.6 承包人应负责处理其雇佣人员因工伤亡事故的善后事宜。

4.9 工程价款应专款专用

发包人按合同约定支付给承包人的各项价款应专用于合同工程。

4.10 承包人现场查勘

4.10.1 发包人应将其持有的现场地质勘探资料、水文气象资料提供给承包人，并对其准确性负责。但承包人应对其阅读上述有关资料后所作出的解释和推断负责。

4.10.2 承包人应对施工场地和周围环境进行查勘，并收集有关地质、水文、气象条件、交通条件、风俗习惯以及其他为完成合同工作有关的当地资料。在全部合同工作中，应视为承包人已充分估计了应承担的责任和风险。

4.11 不利物质条件

4.11.1 除专用合同条款另有约定外，不利物质条件是指在施工中遭遇不可预见的外界障碍或自然条件造成施工受阻。

4.11.2 承包人遇到不利物质条件时，应采取适应不利物质条件的合理措施继续施工，并及时通知监理人。承包人有权根据本章第23.1款的约定，要求延长工期及增加费用。监理人收到此类要求后，应在分析上述外界障碍或自然条件是否不可预见及不可预见程度的基础上，按照通用合同条款第15条的约定办理。

5 材料和工程设备

5.1 承包人提供的材料和工程设备

5.1.1 除本章第5.2款约定由发包人提供的材料和工程设备外，承包人负责采购、运输和保管完成本合同工作所需的材料和工程设备。承包人应对其采购的材料和工程设备负责。

5.1.2 承包人应按专用合同条款的约定，将各项材料和工程设备的供货人及品种、规格、数量和供货时间等报送监理人审批。承包人应向监理人提交其负责提供的材料和工程设备的质量证明文件，并满足合同约定的质量标准。

5.1.3 对承包人提供的材料和工程设备，承包人应会同监理人进行检验和交货验收，查验材料合格证明和产品合格证书，并按合同约定和监理人指示，进行材料的抽样检验和工程设备的检验测试，检验和测试结果应提交监理人，所需费用由承包人承担。

5.2 发包人提供的材料和工程设备

5.2.1 发包人提供的材料和工程设备，应在专用合同条款中写明材料和工程设备的名称、规格、数量、价格、交货方式、交货地点和计划交货日期等。

5.2.2 承包人应根据合同进度计划的安排，向监理人报送要求发包人交货的日期计划。发包人应按照监理人与合同双方当事人商定的交货日期，向承包人提交材料和工程设备。

5.2.3 发包人应在材料和工程设备到货7天前通知承包人，承包人应会同监理人在约定的时间内，赴交货地点共同进行验收。发包人提供的材料和工程设备运至交货地点验收后，由承包人负责接收、卸货、运输和保管。

5.2.4 发包人要求向承包人提前交货的，承包人不得拒绝，但发包人应承担承包人由此增加的费用。

5.2.5 承包人要求更改交货日期或地点的，应事先报请监理人批准。由于承包人要求更改交货时间或地点所增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

5.2.6 发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同要求，或由于发包人原因发生交货日期延误及交货地点变更等情况的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。

5.3 材料和工程设备专用于合同工程

5.3.1 运入施工场地的材料、工程设备，包括备品备件、安装专用工器具与随机资料，必须专用于合同工程，未经监理人同意，承包人不得运出施工场地或挪作他用。

5.3.2 随同工程设备运入施工场地的备品备件、专用工器具与随机资料，应由承包人会同监理人按供货人的装箱单清点后共同封存，未经监理人同意不得启用。承包人因合同工作需要使用上述物品时，应向监理人提出申请。

5.4 禁止使用不合格的材料和工程设备

5.4.1 监理人有权拒绝承包人提供的不合格材料或工程设备，并要求承包人立即进行更换。监理人应在更换后再次进行检查和检验，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

5.4.2 监理人发现承包人使用了不合格的材料和工程设备，应即时发出指示要求承包人立即改正，并禁止在工程中继续使用不合格的材料和工程设备。

5.4.3 发包人提供的材料或工程设备不符合合同要求的，承包人有权拒绝，并可要求发包人更换，由此增加的费用和（或）工期延误由发包人承担。

6 施工设备和临时设施

6.1 承包人提供的施工设备和临时设施

6.1.1 承包人应按合同进度计划的要求，及时配置施工设备和修建临时设施。进入施工场地的承包人设备需经监理人核查后才能投入使用。承包人更换合同约定的承包人设备的，应报监理人批准。

6.1.2 除专用合同条款另有约定外，承包人应自行承担修建临时设施的费用，需要临时占地的，应由发包人办理申请手续并承担相应费用。

6.2 发包人提供的施工设备和临时设施

发包人提供的施工设备或临时设施在专用合同条款中约定。

6.3 要求承包人增加或更换施工设备

承包人使用的施工设备不能满足合同进度计划和（或）质量要求时，监理人有权要求承包人增加或更换施工设备，承包人应及时增加或更换，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

6.4 施工设备和临时设施专用于合同工程

6.4.1 除合同另有约定外，运入施工场地的所有施工设备以及在施工场地建设的临时设施应专用于合同工程。未经监理人同意，不得将上述施工设备和临时设施中的任何部分运出施工场地或挪作他用。

6.4.2 经监理人同意，承包人可根据合同进度计划撤走闲置的施工设备。

7 交通运输

7.1 道路通行权和场外设施

除专用合同条款另有约定外，承包人应根据合同工程的施工需要，负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权，以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利，并承担相关费用。发包人应协助承包人办理上述手续。

7.2 场内施工道路

7.2.1 除本合同约定由发包人提供的部分道路和交通设施外，承包人应负责修建、维修、养护和管理其施工所需的全部临时道路和交通设施（包括合同约定由发包人提供的部分道路和交通设施的维修、养护和管理），并承担相应费用。

7.2.2 承包人修建的临时道路和交通设施，应免费提供发包人、监理人以及与本合同有关的其他承包人使用。

7.3 场外交通

7.3.1 承包人车辆外出行驶所需的场外公共道路的通行费、养路费和税款等由承包人承担。

7.3.2 承包人应遵守有关交通法规，严格按照道路和桥梁的限制荷重安全行驶，并服从交通管理部门的检查和监督。

7.4 超大件和超重件的运输

由承包人负责运输的超大件或超重件，应由承包人负责向交通管理部门办理申请手续，发包人给予协助。运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用，由承包人承担，但专用合同条款另有约定除外。

7.5 道路和桥梁的损坏责任

因承包人运输造成施工场地内外公共道路和桥梁损坏的，由承包人承担修复损坏的全部费用和可能引起

的赔偿。

7.6 水路和航空运输

本条上述各款的内容适用于水路运输和航空运输，其中“道路”一词的涵义包括河道、航线、船闸、机场、码头、堤防以及水路或航空运输中其他相似结构物。“车辆”一词的涵义包括船舶和飞机等。

8 测量放线

8.1 施工控制网

8.1.1 除专用合同条款另有约定外，施工控制网由承包人负责测设，发包人应在本合同协议书签订后的14天内，向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其相关资料。承包人应在收到上述资料后的28天内，将施测的施工控制网资料提交监理人审批。监理人应在收到报批件后的14天内批复承包人。

8.1.2 承包人应负责管理施工控制网点。施工控制网点丢失或损坏的，承包人应及时修复。承包人应承担施工控制网点的管理与修复费用，并在工程竣工后将施工控制网点移交发包人。

8.2 施工测量

8.2.1 承包人应负责施工过程中的全部施工测量放线工作，并配置合格的人员、仪器、设备和其他物品。

8.2.2 监理人可以指示承包人进行抽样复测，当复测中发现错误或出现超过合同约定的误差时，承包人应按监理人指示进行修正或补测，并承担相应的复测费用。

8.3 基准资料错误的责任

发包人应对其提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的真实性、准确性和完整性负责。发包人提供上述基准资料错误导致承包人测量放线工作的返工或造成工程损失的，发包人应当承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。承包人发现发包人提供的上述基准资料存在明显错误或疏忽的，应及时通知监理人。

8.4 监理人使用施工控制网

监理人需要使用施工控制网的，承包人应提供必要的协助，发包人不再为此支付费用。

8.5 补充地质勘探

在合同实施期间，监理人可以指示承包人进行必要的补充地质勘探并提供有关资料。承包人为本合同永久工程施工的需要进行补充地质勘探时，须经监理人批准，并应向监理人提交有关资料，上述补充勘探的费用由发包人承担。承包人为其临时工程设计及施工的需要进行的补充地质勘探，其费用由承包人承担。

9 施工安全、治安保卫

9.1 发包人的施工安全责任

9.1.1 发包人应按合同约定履行安全职责。发包人委托监理人根据国家有关安全的法律、法规、强制性标准以及部门规章，对承包人的安全责任履行情况进行监督和检查。监理人的监督检查不减轻承包人应负的安全责任。

9.1.2 发包人应对其现场机构雇佣的全部人员的工伤事故承担责任，但由于承包人原因造成发包人人员工伤的，应由承包人承担责任。

9.1.3 发包人应负责赔偿以下各种情况造成的第三者人身伤亡和财产损失：

（1）工程或工程的任何部分对土地的占用所造成的第三者财产损失。

（2）由于发包人原因在施工场地及其毗邻地带造成的第三者人身伤亡和财产损失。

9.1.4　除专用合同条款另有约定外，发包人负责向承包人提供施工现场及施工可能影响的毗邻区域内供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料，气象和水文观测资料，拟建工程可能影响的相邻建筑物地下工程的有关资料，并保证有关资料的真实、准确、完整，满足有关技术规程的要求。

9.1.5　发包人按照已标价工程量清单所列金额和合同约定的计量支付规定，支付安全作业环境及安全施工措施所需费用。

9.1.6　发包人负责组织工程参建单位编制保证安全生产的措施方案。工程开工前，就落实保证安全生产的措施进行全面系统的布置，进一步明确承包人的安全生产责任。

9.1.7　发包人负责在拆除工程和爆破工程施工14天前向有关部门或机构报送相关备案资料。

9.2　承包人的施工安全责任

9.2.1　承包人应按合同约定履行安全职责，执行监理人有关安全工作的指示。承包人应按技术标准和要求（合同技术条款）约定的内容和期限，以及监理人的指示，编制施工安全技术措施提交监理人审批。监理人应在技术标准和要求（合同技术条款）约定的期限内批复承包人。

9.2.2　承包人应加强施工作业安全管理，特别应加强易燃易爆材料、火工器材、有毒与腐蚀性材料和其他危险品的管理，以及对爆破作业和地下工程施工等危险作业的管理。

9.2.3　承包人应严格按照国家安全标准制定施工安全操作规程，配备必要的安全生产和劳动保护设施，加强对承包人人员的安全教育，并发放安全工作手册和劳动保护用具。

9.2.4　承包人应按监理人的指示制定应对灾害的紧急预案，报送监理人审批。承包人还应按预案做好安全检查，配置必要的救助物资和器材，切实保护好有关人员的人身和财产安全。

9.2.5　合同约定的安全作业环境及安全施工措施所需费用应遵守有关规定，并包括在相关工作的合同价格中。因采取合同未约定的安全作业环境及安全施工措施增加的费用，由监理人按第3.5款商定或确定。

9.2.6　承包人应对其履行合同所雇佣的全部人员，包括分包人人员的工伤事故承担责任，但由于发包人原因造成承包人人员工伤事故的，应由发包人承担责任。

9.2.7　由于承包人原因在施工场地内及其毗邻地带造成的第三者人员伤亡和财产损失，由承包人负责赔偿。

9.2.8　承包人已标价工程量清单应包含工程安全作业环境及安全施工措施所需费用。

9.2.9　承包人应建立健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度，制定安全生产规章制度和操作规程，保证本单位建立和完善安全生产条件所需资金的投入，对本工程进行定期和专项安全检查，并做好安全检查记录。

9.2.10　承包人应设立安全生产管理机构，施工现场应有专职安全生产管理人员。

9.2.11　承包人应负责对特种作业人员进行专门的安全作业培训，并保证特种作业人员持证上岗。

9.2.12　承包人应在施工组织设计中编制安全技术措施和施工现场临时用电方案。对专用合同条款约定的工程，应编制专项施工方案报监理人批准。对专用合同条款约定的专项施工方案，还应组织专家进行论证、审查，其中专家中1/2的人员应经发包人同意。

9.2.13　承包人在使用施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施前，应组织有关单位进行验收。

9.3　治安保卫

9.3.1　除合同另有约定外，发包人应与当地公安部门协商，在现场建立治安管理机构或联防组织，统

一管理施工场地的治安保卫事项，履行合同工程的治安保卫职责。

9.3.2　发包人和承包人除应协助现场治安管理机构或联防组织维护施工场地的社会治安外，还应做好包括生活区在内的各自管辖区的治安保卫工作。

9.3.3　除合同另有约定外，发包人和承包人应在工程开工后，共同编制施工场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案。在工程施工过程中，发生暴乱、爆炸等恐怖事件，以及群殴、械斗等群体性突发治安事件的，发包人和承包人应立即向当地政府报告。发包人和承包人应积极协助当地有关部门采取措施平息事态，防止事态扩大，尽量减少财产损失和避免人员伤亡。

9.4　事故处理

9.4.1　发包人负责组织参建单位制定本工程的质量与安全事故应急预案，建立质量与安全事故应急处置指挥部。

9.4.2　承包人应对施工现场易发生重大事故的部位、环节进行监控，配备救援器材、设备，并定期组织演练。

9.4.3　工程开工前，承包人应根据本工程的特点制定施工现场施工质量与安全事故应急预案，并报发包人备案。

9.4.4　施工过程中发生事故时，发包人、承包人应立即启动应急预案。

9.4.5　事故调查处理由发包人按相关规定履行手续，承包人应配合。

9.5　防汛度汛

9.5.1　发包人负责组织工程参建单位编制本工程的度汛方案和措施。

9.5.2　承包人应根据发包人编制的本工程度汛方案和措施，制定相应的度汛方案，报发包人批准后实施。

10　进度计划

10.1　合同进度计划

承包人应按技术标准和要求（合同技术条款）约定的内容和期限以及监理人的指示，编制详细的施工总进度计划及其说明提交监理人审批。监理人应在技术标准和要求（合同技术条款）约定的期限内批复承包人，否则该进度计划视为已得到批准。经监理人批准的施工进度计划称为合同进度计划，是控制合同工程进度的依据。承包人还应根据合同进度计划，编制更为详细的分阶段进度计划，报监理人审批。

10.2　合同进度计划的修订

不论何种原因造成工程的实际进度与第10.1款的合同进度计划不符时，承包人均应在14天内向监理人提交修订合同进度计划的申请报告，并附有关措施和相关资料，报监理人审批，监理人应在收到申请报告后的14天内批复。当监理人认为需要修订合同进度计划时，承包人应按监理人的指示，在14天内向监理人提交修订的合同进度计划，并附调整计划的相关资料，提交监理人审批。监理人应在收到进度计划后的14天内批复。

不论何种原因造成施工进度延迟，承包人均应按监理人的指示，采取有效措施赶上进度。承包人应在向监理人提交修订合同进度计划的同时，编制一份赶工措施报告提交监理人审批。由于发包人原因造成施工进度延迟，应按第11.3款的约定办理；由于承包人原因造成施工进度延迟，应按第11.5款的约定办理。

10.3　提交资金流估算表

承包人应在按第10.1款约定向监理人提交施工总进度计划的同时，按下表约定的格式，向监理人提交按

月的资金流估算表。估算表应包括承包人计划可从发包人处得到的全部款额，以供发包人参考。此后，当监理人提出要求时，承包人应在监理人指定的期限内提交修订的资金流估算表。

资金流估算表（参考格式）

金额单位：

年	月	工程预付款	完成工作量付款	质量保证金扣留	材料款扣除	预付款扣还	其他	应收款	累计应收款

11　开工和竣工（完工）

11.1　开工

11.1.1　监理人应在开工日期7天前向承包人发出开工通知。监理人在发出开工通知前应获得发包人同意。工期自监理人发出的开工通知中载明的开工日期起计算。承包人应在开工日期后尽快施工。

11.1.2　承包人应按第10.1款约定的合同进度计划，向监理人提交工程开工报审表，经监理人审批后执行。开工报审表应详细说明按合同进度计划正常施工所需的施工道路、临时设施、材料设备、施工人员等施工组织措施的落实情况以及工程的进度安排。

11.1.3　若发包人未能按合同约定向承包人提供开工的必要条件，承包人有权要求延长工期。监理人应在收到承包人的书面要求后， 按第3.5款的约定，与合同双方商定或确定增加的费用和延长的工期。

11.1.4　承包人在接到开工通知后14天内未按进度计划要求及时进场组织施工，监理人可通知承包人在接到通知后7天内提交一份说明其进场延误的书面报告，报送监理人。书面报告应说明不能及时进场的原因和补救措施， 由此增加的费用和工期延误责任由承包人承担。

11.2　完工

承包人应在本章第1.1.4.3目约定的期限内完成合同工程。合同工程实际完工日期在完工验收报告中明确。

11.3　发包人的工期延误

在履行合同过程中，由于发包人的下列原因造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。需要修订合同进度计划的，按照第10.2款的约定办理。

（1）增加合同工作内容。

（2）改变合同中任何一项工作的质量要求或其他特性。

（3）发包人迟延提供材料、工程设备或变更交货地点的。

（4）因发包人原因导致的暂停施工。

（5）提供图纸延误。

（6）未按合同约定及时支付预付款、进度款。

（7）发包人造成工期延误的其他原因。

11.4 异常恶劣的气候条件

11.4.1 当工程所在地发生危及施工安全的异常恶劣气候时，发包人和承包人应按本合同通用合同条款第12条的约定，及时采取暂停施工或部分暂停施工措施。异常恶劣气候条件解除后，承包人应及时安排复工。

11.4.2 异常恶劣气候条件造成的工期延误和工程损坏，应由发包人与承包人参照本合同通用合同条款第21.3款的约定协商处理。

11.4.3 本合同工程界定异常恶劣气候条件的范围在专用合同条款中约定。

11.5 承包人的工期延误

由于承包人原因，未能按合同进度计划完成工作，或监理人认为承包人施工进度不能满足合同工期要求的，承包人应采取措施加快进度，并承担加快进度所增加的费用。由于承包人原因造成工期延误，承包人应支付逾期完工违约金。逾期完工违约金的计算方法在专用合同条款中约定。承包人支付逾期完工违约金，不免除承包人完成工程及修补缺陷的义务。

11.6 工期提前

发包人要求承包人提前完工，或承包人提出提前完工的建议能够给发包人带来效益的，应由监理人与承包人共同协商采取加快工程进度的措施和修订合同进度计划。发包人应承担承包人由此增加的费用，并向承包人支付专用合同条款约定的相应奖金。

发包人要求提前完工的，双方协商一致后应签订提前完工协议，协议内容包括：

（1）提前的时间和修订后的进度计划。

（2）承包人的赶工措施。

（3）发包人为赶工提供的条件。

（4）赶工费用（包括利润和奖金）。

12 暂停施工

12.1 承包人暂停施工的责任

因下列暂停施工增加的费用和（或）工期延误由承包人承担：

（1）承包人违约引起的暂停施工。

（2）由于承包人原因为工程合理施工和安全保障所必需的暂停施工。

（3）承包人擅自暂停施工。

（4）承包人其他原因引起的暂停施工。

（5）专用合同条款约定由承包人承担的其他暂停施工。

12.2 发包人暂停施工的责任

由于发包人原因引起的暂停施工造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。

属于下列任何一种情况引起的暂停施工，均为发包人的责任：

（1）由于发包人违约引起的暂停施工。

（2）由于不可抗力的自然或社会因素引起的暂停施工。

（3）专用合同条款中约定的其他由于发包人原因引起的暂停施工。

12.3 监理人暂停施工指示

12.3.1 监理人认为有必要时，可向承包人作出暂停施工的指示，承包人应按监理人指示暂停施工。不论由于何种原因引起的暂停施工，暂停施工期间承包人应负责妥善保护工程并提供安全保障。

12.3.2 由于发包人的原因发生暂停施工的紧急情况，且监理人未及时下达暂停施工指示的，承包人可先暂停施工，并及时向监理人提出暂停施工的书面请求。监理人应在接到书面请求后的24小时内予以答复，逾期未答复的，视为同意承包人的暂停施工请求。

12.4 暂停施工后的复工

12.4.1 暂停施工后，监理人应与发包人和承包人协商，采取有效措施积极消除暂停施工的影响。当工程具备复工条件时，监理人应立即向承包人发出复工通知。承包人收到复工通知后，应在监理人指定的期限内复工。

12.4.2 承包人无故拖延和拒绝复工的，由此增加的费用和工期延误由承包人承担；因发包人原因无法按时复工的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。

12.5 暂停施工持续56天以上

12.5.1 监理人发出暂停施工指示后56天内未向承包人发出复工通知，除了该项停工属于第12.1款的情况外，承包人可向监理人提交书面通知，要求监理人在收到书面通知后28天内准许已暂停施工的工程或其中一部分工程继续施工。如监理人逾期不予批准，则承包人可以通知监理人，将工程受影响的部分视为按第15.1（1）项的可取消工作。如暂停施工影响到整个工程，可视为发包人违约，应按第22.2款的约定办理。

12.5.2 由于承包人责任引起的暂停施工，如承包人在收到监理人暂停施工指示后56天内不认真采取有效的复工措施，造成工期延误，可视为承包人违约，应按第22.1款的约定办理。

13 工程质量

13.1 工程质量要求

13.1.1 工程质量验收按合同约定验收标准执行。

13.1.2 因承包人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准的，监理人有权要求承包人返工直至符合合同要求为止，由此造成的费用增加和（或）工期延误由承包人承担。

13.1.3 因发包人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准的，发包人应承担由于承包人返工造成的费用增加和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。

13.2 承包人的质量管理

13.2.1 承包人应在施工场地设置专门的质量检查机构，配备专职质量检查人员，建立完善的质量检查制度。承包人应按技术标准和要求（合同技术条款）约定的内容和期限，编制工程质量保证措施文件，包括质量检查机构的组织和岗位责任、质量检查人员的组成、质量检查程序和实施细则等，提交监理人审批。监理人应在技术标准和要求（合同技术条款）约定的期限内批复承包人。

13.2.2 承包人应加强对施工人员的质量教育和技术培训，定期考核施工人员的劳动技能，严格执行规范和操作规程。

13.3 承包人的质量检查

承包人应按合同约定对材料、工程设备以及工程的所有部位及其施工工艺进行全过程的质量检查和检验，并作详细记录，编制工程质量报表，报送监理人审查。

13.4 监理人的质量检查

监理人有权对工程的所有部位及其施工工艺、材料和工程设备进行检查和检验。承包人应为监理人的检查和检验提供方便，包括监理人到施工场地，或制造、加工地点，或合同约定的其他地方进行察看和查阅施工原始记录。承包人还应按监理人指示，进行施工场地取样试验、工程复核测量和设备性能检测，提供试验样品、提交试验报告和测量成果以及监理人要求进行的其他工作。监理人的检查和检验，不免除承包人按合同约定应负的责任。

13.5 工程隐蔽部位覆盖前的检查

13.5.1 通知监理人检查

经承包人自检确认的工程隐蔽部位具备覆盖条件后，承包人应通知监理人在约定的期限内检查。承包人的通知应附有自检记录和必要的检查资料。监理人应按时到场检查。经监理人检查确认质量符合隐蔽要求，并在检查记录上签字后，承包人才能进行覆盖。监理人检查确认质量不合格的，承包人应在监理人指示的时间内修整返工后，由监理人重新检查。

13.5.2 监理人未到场检查

监理人未按第13.5.1项约定的时间进行检查的，除监理人另有指示外，承包人可自行完成覆盖工作，并作相应记录报送监理人，监理人应签字确认。监理人事后对检查记录有疑问的，可按第13.5.3项的约定重新检查。

13.5.3 监理人重新检查

承包人按第13.5.1项或第13.5.2项覆盖工程隐蔽部位后，监理人对质量有疑问的，可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检验，承包人应遵照执行，并在检验后重新覆盖恢复原状。经检验证明工程质量符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润；经检验证明工程质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

13.5.4 承包人私自覆盖

承包人未通知监理人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，监理人有权指示承包人钻孔探测或揭开检查，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

13.6 清除不合格工程

13.6.1 承包人使用不合格材料、工程设备，或采用不适当的施工工艺，或施工不当，造成工程不合格的，监理人可以随时发出指示，要求承包人立即采取措施进行补救，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

13.6.2 由于发包人提供的材料或工程设备不合格造成的工程不合格，需要承包人采取措施补救的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。

13.7 质量验收与质量评定

13.7.1 承包人应严格按照国家、地方、行业有关工程建设法律法规、技术标准以及设计文件和合同要求进行施工，严禁擅自降低标准，缩减规模。承包人应加强各专业工种、工序施工管理，严格执行工程验收制度，未经验收或质量检验评定不合格的，不得进行下一个工种、下一道工序施工。施工单位应加强隐蔽工程施工管理，在下一道工序施工前，应通过发包人、设计、监理人检查验收，并绘制隐蔽工程竣工图，隐蔽工程未经验收或验收不通过的，不得隐蔽。承包人应及时建立完整、可追溯的施工资料和技术档案。对出现

施工质量问题的工程或验收不合格的工程，承包人应负责返修或重建，并确保工程质量。

13.7.2 施工现场关键材料进场及关键工序、关键部位关键隐蔽工程验收时，发包人、设计、承包人、监理人应在现场显著位置进行举牌验收，参与验收人员签名确认结果。

13.7.3 发包人将对施工人员开展资质审查和备案，采取随机抽检等方式对承包人和工程质量情况进行监督。

13.7.4 除专用合同条款另有约定外，工程质量等级为合格。

13.8 质量事故处理

13.8.1 发生质量事故时，承包人应及时向发包人和监理人报告。

13.8.2 质量事故调查处理由发包人按相关规定履行手续，承包人应配合。

13.8.3 在施工过程中，因特殊原因使得工程个别部位或局部发生达不到技术标准和设计要求（但不影响使用），且未能及时进行处理的工程质量缺陷问题（质量评定仍定为合格），应以工程质量缺陷备案形式进行记录备案。质量缺陷备案表由监理人组织填写，内容应真实、准确、完整。各工程参建单位代表应在质量缺陷备案表上签字，若有不同意见应明确记载。质量缺陷备案表应及时报县级农业农村部门备案。

13.8.4 工程竣工验收时，发包人负责向竣工验收工作组汇报并提交历次质量缺陷备案资料。

14 试验和检验

14.1 材料、工程设备和工程的试验和检验

14.1.1 承包人应按合同约定进行材料、工程设备和工程的试验和检验，并为监理人对上述材料、工程设备和工程的质量检查提供必要的试验资料和原始记录。按合同约定应由监理人与承包人共同进行试验和检验的，由承包人负责提供必要的试验资料和原始记录。

14.1.2 监理人未按合同约定派员参加试验和检验的，除监理人另有指示外，承包人可自行试验和检验，并应立即将试验和检验结果报送监理人，监理人应签字确认。

14.1.3 监理人对承包人的试验和检验结果有疑问的，或为查清承包人试验和检验成果的可靠性要求承包人重新试验和检验的，可按合同约定由监理人与承包人共同进行。重新试验和检验的结果证明该项材料、工程设备或工程的质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担；重新试验和检验结果证明该项材料、工程设备和工程符合合同要求，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。

14.1.4 承包人应按相关规定和标准对水泥、钢材等原材料与中间产品质量进行检验，并报监理人复核。

14.1.5 除专用合同条款另有约定外，水工金属结构、启闭机及机电产品进场后，监理人组织发包人按合同进行交货检查和验收。安装前，承包人应检查产品是否有出厂合格证、设备安装说明书及有关技术文件，对在运输和存放过程中发生的变形、受潮、损坏等问题应作好记录，并进行妥善处理。

14.1.6 对专用合同条款约定的试块、试件及有关材料，监理人实行见证取样。见证取样资料由承包人制备，记录应真实齐全，监理人、承包人等参与见证取样人员均应在相关文件上签字。

14.2 现场材料试验

14.2.1 承包人根据合同约定或监理人指示进行的现场材料试验，应由承包人提供试验场所、试验人员、试验设备器材以及其他必要的试验条件。

14.2.2 监理人在必要时可以使用承包人的试验场所、试验设备器材以及其他试验条件，进行以工程质

量检查为目的的复核性材料试验，承包人应予以协助。

14.3 现场工艺试验

承包人应按合同约定或监理人指示进行现场工艺试验。对大型的现场工艺试验，监理人认为必要时，应由承包人根据监理人提出的工艺试验要求，编制工艺试验措施计划，报送监理人审批。

15 变更

15.1 变更的范围和内容

在履行合同中发生以下情形之一，应按照本款规定进行变更。

（1）取消合同中任何一项工作，但被取消的工作不能转由发包人或其他人实施。

（2）改变合同中任何一项工作的质量或其他特性。

（3）改变合同工程的基线、标高、位置或尺寸。

（4）改变合同中任何一项工作的施工时间或改变已批准的施工工艺或顺序。

（5）为完成工程需要追加的额外工作。

（6）增加或减少专用合同条款中约定的关键项目工程量超过其工程总量的一定数量百分比。

上述第（1）～（5）目的变更内容引起工程施工组织和进度计划发生实质性变动和影响其原定的价格时，才予调整该项目的单价。第（6）目情形下单价调整方式在专用合同条款中约定。

15.2 变更权

在履行合同过程中，经发包人同意，监理人可按第15.3款约定的变更程序向承包人作出变更指示，承包人应遵照执行。没有监理人的变更指示，承包人不得擅自变更。

15.3 变更程序

15.3.1 变更的提出

（1）在合同履行过程中，可能发生第15.1款约定情形的，监理人可向承包人发出变更意向书。变更意向书应说明变更的具体内容和发包人对变更的时间要求，并附必要的图纸和相关资料。变更意向书应要求承包人提交包括拟实施变更工作的计划、措施和完工时间等内容的实施方案。发包人同意承包人根据变更意向书要求提交的变更实施方案的，由监理人按第15.3.3项约定发出变更指示。

（2）在合同履行过程中，发生第15.1款约定情形的，监理人应按照第15.3.3项约定向承包人发出变更指示。

（3）承包人收到监理人按合同约定发出的图纸和文件，经检查认为其中存在第15.1款约定情形的，可向监理人提出书面变更建议。变更建议应阐明要求变更的依据，并附必要的图纸和说明。监理人收到承包人书面建议后，应与发包人共同研究，确认存在变更的，应在收到承包人书面建议后的14天内作出变更指示。经研究后不同意作为变更的，应由监理人书面答复承包人。

（4）若承包人收到监理人的变更意向书后认为难以实施此项变更，应立即通知监理人，说明原因并附详细依据。监理人与承包人和发包人协商后确定撤销、改变或不改变原变更意向书。

15.3.2 变更估价

（1）除专用合同条款对期限另有约定外，承包人应在收到变更指示或变更意向书后的14天内，向监理人提交变更报价书，报价内容应根据第15.4款约定的估价原则，详细开列变更工作的价格组成及其依据，并附必要的施工方法说明和有关图纸。

（2）变更工作影响工期的，承包人应提出调整工期的具体细节。监理人认为有必要时，可要求承包人

提交要求提前或延长工期的施工进度计划及相应施工措施等详细资料。

（3）除专用合同条款对期限另有约定外，监理人收到承包人变更报价书后的14天内，根据第15.4款约定的估价原则，按照第3.5款商定或确定变更价格。

15.3.3 变更指示

（1）变更指示只能由监理人发出。

（2）变更指示应说明变更的目的、范围、变更内容以及变更的工程量及其进度和技术要求，并附有关图纸和文件。承包人收到变更指示后，应按变更指示进行变更工作。

15.4 变更的估价原则

除专用合同条款另有约定外，因变更引起的价格调整按照本款约定处理。

15.4.1 已标价工程量清单中有适用于变更工作的子目的，采用该子目的单价。

15.4.2 已标价工程量清单中无适用于变更工作的子目，但有类似子目的，可在合理范围内参照类似子目的单价，由监理人按本章第3.5款商定或确定变更工作的单价。

15.4.3 已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价，可按照成本加利润的原则，由监理人按本章第3.5款商定或确定变更工作的单价。

15.5 承包人的合理化建议

15.5.1 在履行合同过程中，承包人对发包人提供的图纸、技术要求以及其他方面提出的合理化建议，均应以书面形式提交监理人。合理化建议书的内容应包括建议工作的详细说明、进度计划和效益以及与其他工作的协调等，并附必要的设计文件。监理人应与发包人协商是否采纳建议。建议被采纳并构成变更的，应按第15.3.3项约定向承包人发出变更指示。

15.5.2 承包人提出的合理化建议降低了合同价格、缩短了工期或者提高了工程经济效益的，发包人可按国家有关规定在专用合同条款中约定给予奖励。

15.6 预留金

预留金只能按照监理人的指示使用，并对合同价格进行相应调整。

15.7 计日工

15.7.1 发包人认为有必要时，由监理人通知承包人以计日工方式实施变更的零星工作。其价款按列入已标价工程量清单中的计日工计价子目及其单价进行计算。

15.7.2 采用计日工计价的任何一项变更工作，应从预留金中支付，承包人应在该项变更的实施过程中，每天提交以下报表和有关凭证报送监理人审批：

（1）工作名称、内容和数量。

（2）投入该工作所有人员的姓名、工种、级别和耗用工时。

（3）投入该工作的材料类别和数量。

（4）投入该工作的施工设备型号、台数和耗用台班。

（5）监理人要求提交的其他资料和凭证。

15.7.3 计日工由承包人汇总后，按第17.3.2项的约定列入进度付款申请单，由监理人复核并经发包人同意后列入进度付款。

15.8 暂估价

15.8.1 发包人在工程量清单中给定暂估价的材料、工程设备和专业工程属于依法必须招标的范围并达到规定的规模标准的，若承包人不具备承担暂估价项目的能力或具备承担暂估价项目的能力但明确不参与投标的，由发包人和承包人组织招标；若承包人具备承担暂估价项目的能力且明确参与投标的，由发包人组织招标。暂估价项目中标金额与工程量清单中所列金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格。必须招标的暂估价项目招标组织形式、发包人和承包人组织招标时双方的权利义务关系在专用合同条款中约定。

15.8.2 发包人在工程量清单中给定暂估价的材料和工程设备不属于依法必须招标的范围或未达到规定的规模标准的，应由承包人按第5.1款的约定提供。经监理人确认的材料、工程设备的价格与工程量清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格。

15.8.3 发包人在工程量清单中给定暂估价的专业工程不属于依法必须招标的范围或未达到规定的规模标准的，由监理人按照第15.4款进行估价，但专用合同条款另有约定的除外。经估价的专业工程与工程量清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格。

16 价格调整

16.1 物价波动引起的价格调整

由于物价波动原因引起合同价格需要调整的，其价格调整方式在专用合同条款中约定。

16.1.1 采用价格指数调整价格差额

16.1.1.1 价格调整公式

因人工、材料和设备等价格波动影响合同价格时，根据投标函附录中的价格指数和权重表约定的数据，按以下公式计算差额并调整合同价格。

$$\Delta P = P_0\left[A + \left(B_1 \times \frac{F_{t1}}{F_{01}} + B_2 \times \frac{F_{t2}}{F_{02}} + B_3 \times \frac{F_{t3}}{F_{03}} + \ldots + B_n \times \frac{F_{tn}}{F_{0n}}\right) - 1\right]$$

式中：△P——需调整的价格差额；

Po——本章第17.3.3项、第17.5.2项和第17.6.2项约定的付款证书中承包人应得到的已完成工程量的金额。此项金额应不包括价格调整、不计质量保证金的扣留和支付及预付款的支付和扣回，本章第15条约定的变更及其他金额已按现行价格计价的，也不计在内；

A——定值权重（即不调部分的权重）：

B_1，B_2，B_3，……，B_n——各可调因子的变值权重（即可调部分的权重）为各可调因子在投标函投标总报价中所占的比例；

F_{t1}，F_{t2}，F_{t3}，……，F_{tn}——各可调因子的现行价格指数，指本章第17.3.3项、第17.5.2项和第17.6.2项约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各可调因子的价格指数；

F_{01}，F_{02}，F_{03}，……，F_{0n}——各可调因子的基本价格指数，指基准日期的各可调因子的价格指数。

以上价格调整公式中的各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源在投标函附录价格指数和权重表中约定。价格指数应首先采用有关部门提供的价格指数，缺乏上述价格指数时，可采用有关部门提供的价格代替。

16.1.1.2 暂时确定调整差额

在计算调整差额时得不到现行价格指数的，可暂用上一次价格指数计算，并在以后的付款中再按实际价格指数进行调整。

16.1.1.3 权重的调整

按第15.1款约定的变更导致原定合同中的权重不合理时，由监理人与承包人和发包人协商后进行调整。

16.1.1.4　承包人工期延误后的价格调整

由于承包人原因未在约定的工期内完工的，则对原约定完工日期后继续施工的工程，在使用第16.1.1.1目价格调整公式时，应采用原约定完工日期与实际完工日期的两个价格指数中较低的一个作为现行价格指数。

16.1.2　采用造价信息调整价格差额

施工期内，因人工、材料、设备和机械台班价格波动影响合同价格时，人工、机械使用费按照国家或省（自治区、直辖市）建设行政管理部门、行业建设管理部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工成本信息、机械台班单价或机械使用费系数进行调整；需要进行价格调整的材料，其单价和采购数量应由监理人复核，监理人确认需调整的材料单价及数量，作为调整工程合同价格差额的依据。

工程造价信息的来源以及价格调整的项目和系数在专用合同条款中约定。

16.2　法律、法规、规章变化引起的价格调整

在基准日后，因法律、法规、规章变化导致承包人在合同履行中所需要的工程费用发生除第16.1款约定以外的增减时，监理人应根据法律、法规、规章及国家或省、自治区、直辖市有关部门的规定，按第3.5款商定或确定需调整的合同价款。

17　计量与支付

17.1　计量

17.1.1　计量单位

计量采用国家法定的计量单位。

17.1.2　计量方法

结算工程量应按工程量清单中约定的方法计量。

17.1.3　计量周期

除专用合同条款另有约定外，单价子目已完成工程量按月计量，总价子目的计量周期按批准的支付分解报告确定。

17.1.4　单价子目的计量

（1）已标价工程量清单中的单价子目工程量为估算工程量。结算工程量是承包人实际完成的，并按合同约定的计量方法进行计量的工程量。

（2）承包人对已完成的工程进行计量，向监理人提交进度付款申请单、已完成工程量报表和有关计量资料。

（3）监理人对承包人提交的工程量报表进行复核，以确定实际完成的工程量。对数量有异议的，可要求承包人按第8.2款约定进行共同复核和抽样复测。承包人应协助监理人进行复核并按监理人要求提供补充计量资料。承包人未按监理人要求参加复核，监理人复核或修正的工程量视为承包人实际完成的工程量。

（4）监理人认为有必要时，可通知承包人共同进行联合测量、计量，承包人应遵照执行。

（5）承包人完成工程量清单中每个子目的工程量后，监理人应要求承包人派员共同对每个子目的历次计量报表进行汇总，以核实最终结算工程量。监理人可要求承包人提供补充计量资料，以确定最后一次进度付款的准确工程量。承包人未按监理人要求派员参加的，监理人最终核实的工程量视为承包人完成该子目的准确工程量。

（6）监理人应在收到承包人提交的工程量报表后的7天内进行复核，监理人未在约定时间内复核的，承包人提交的工程量报表中的工程量视为承包人实际完成的工程量，据此计算工程价款。

17.1.5 总价子目的计量

总价子目的分解和计量按照下述约定进行。

（1）总价子目的计量和支付应以总价为基础，不因第16.1款中的因素而进行调整。承包人实际完成的工程量，是进行工程目标管理和控制进度支付的依据。

（2）承包人应按工程量清单的要求对总价子目进行分解，并在签订协议书后的28天内将各子目的总价支付分解表提交监理人审批。分解表应标明其所属子目和分阶段需支付的金额。承包人应按批准的各总价子目支付周期，对已完成的总价子目进行计量，确定分项的应付金额列入进度付款申请单中。

（3）监理人对承包人提交的上述资料进行复核，以确定分阶段实际完成的工程量和工程形象目标。对其有异议的，可要求承包人按第8.2款约定进行共同复核和抽样复测。

（4）除按照第15条约定的变更外，总价子目的工程量是承包人用于结算的最终工程量。

17.2 预付款

17.2.1 预付款

预付款用于承包人为合同工程施工购置材料、工程设备、施工设备、修建临时设施以及组织施工队伍进场等，分为工程预付款和工程材料预付款。预付款必须专用于合同工程。预付款的额度和预付办法在专用合同条款中约定。对重大工程项目，按年度工程计划逐年支付。

17.2.2 预付款保函（担保）

承包人无须向发包人提交预付款保函。发包人向承包人支付的预付款，应按照本合同第17.2.1项规定使用，承包人提交的履约担保对预付款的正常使用承担保证责任。

17.2.3 预付款的扣回与还清

预付款在进度付款中扣回，扣回与还清办法在专用合同条款中约定。在出具完工验收报告前，由于不可抗力或其它原因解除合同时，预付款尚未扣清的，尚未扣清的预付款余额应作为承包人的到期应付款。

17.3 工程进度付款

17.3.1 付款周期

付款周期同计量周期。

17.3.2 进度付款申请单

承包人应在每个付款周期末，按监理人批准的格式和专用合同条款约定的份数，向监理人提交进度付款申请单，并附相应的支持性证明文件。除专用合同条款另有约定外，进度付款申请单应包括下列内容：

（1）截至本次付款周期末已实施工程的价款。

（2）根据第15条应增加和扣减的变更金额。

（3）根据第23条应增加和扣减的索赔金额。

（4）根据第17.2款约定应支付的预付款和扣减的返还预付款。

（5）根据合同应增加和扣减的其他金额。

17.3.3 进度付款证书和支付时间

（1）监理人在收到承包人进度付款申请单以及相应的支持性证明文件后的14天内完成核查，提出发包人到期应支付给承包人的金额以及相应的支持性材料，经发包人审查同意后，由监理人向承包人出具经发包

人签认的进度付款证书。监理人有权扣发承包人未能按照合同要求履行任何工作或义务的相应金额。

（2）发包人应在监理人收到进度付款申请单后的28天内，将进度应付款支付给承包人。发包人不按期支付的，按专用合同条款的约定支付逾期付款违约金。

（3）监理人出具进度付款证书，不应视为监理人已同意、批准或接受了承包人完成的该部分工作。

（4）进度付款涉及政府投资资金的，按照国库集中支付等国家相关规定和专用合同条款的约定办理。

17.3.4 工程进度付款的修正

在对以往历次已签发的进度付款证书进行汇总和复核中发现错、漏或重复的，监理人有权予以修正，承包人也有权提出修正申请。经双方复核同意的修正，应在本次进度付款中支付或扣除。

17.4 质量保证金

17.4.1 质量保证金总额在专用合同条款中约定，在合同工程完工结算时扣留，工程进度付款时不另行扣留。发包人在扣留质量保证金时，应同时将履约担保退还给承包人。

承包人可采用等额工程保函（包括银行保函、保险机构保证保险保单和融资担保公司保函）换取质量保证金，办理保函所需的费用由承包人承担。

17.4.2 在第1.1.4.5 目约定的缺陷责任期（工程质量保修期）满时，发包人将在30个工作日内会同承包人按照合同约定的内容核实承包人是否完成保修责任。如无异议，发包人应当在核实后将剩余的质量保证金支付给承包人。

17.4.3 在第1.1.4.5 目约定的缺陷责任期满时，承包人没有完成缺陷责任的，发包人有权扣留与未履行责任剩余工作所需金额相应的质量保证金余额，并有权根据第19.3款约定要求延长缺陷责任期，直至完成剩余工作为止。

17.5 完工结算

17.5.1 完工付款申请单

（1）承包人应在出具完工验收报告后28天内，按专用合同条款约定的份数向监理人提交完工付款申请单，并提供相关证明材料。完工付款申请单应包括下列内容：完工结算合同总价、发包人已支付承包人的工程价款、应扣留的质量保证金、应支付的完工付款金额。

（2）监理人对完工付款申请单有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料。经监理人和承包人协商后，由承包人向监理人提交修正后的完工付款申请单。

17.5.2 完工付款证书及支付时间

（1）监理人在收到承包人提交的完工付款申请单后的14天内完成核查，提出发包人到期应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人。监理人未在约定时间内核查，又未提出具体意见的，视为承包人提交的完工付款申请单已经监理人核查同意。

（2）发包人或受其委托的工程造价咨询企业应对承包人提交结算送审资料的真实性、完整性进行复核，在专用合同条款约定的期限内完成工程结算审核工作。并由监理人向承包人出具经发包人签认的完工付款证书。发包人或受其委托的工程造价咨询企业未在约定时间内审核又未提出具体意见的，监理人提出发包人到期应支付给承包人的价款视为已经发包人同意。

（3）发包人应在监理人出具完工付款证书后的14天内，将应支付款支付给承包人。发包人不按期支付的，按第17.3.3（2）目的约定，将逾期付款违约金支付给承包人。

（4）完工付款涉及政府投资资金的，按第17.3.3（4）目的约定办理。

17.5.3　无争议价款结算支付

（1）发包人或受其委托的工程造价咨询企业超过约定期限未办结工程结算审核的，应出具无争议部分结算审核报告。无争议部分结算审核报告应明确无争议的金额、争议问题的造成原因、发承包双方各自主张的金额和理由，以及受委托的工程造价咨询企业的建议意见等内容。

（2）发承包双方应在无争议部分结算审核报告签署意见，发包人应按合同约定及时支付无争议部分工程价款。发包人不得以审计或结算审核结果未出具为由拒绝或者迟延支付应当支付的工程价款，承包人不得以审计或结算审核结果未出具为由拖欠农民工工资。

（3）对争议部分结算，按第24条的约定执行。

17.6　最终结清

17.6.1　最终结清申请单

（1）工程质量保修责任终止证书签发后，承包人应按监理人批准的格式提交最终结清申请单。提交最终结清申请单的份数在专用合同条款中约定。

（2）发包人对最终结清申请单内容有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，由承包人向监理人提交修正后的最终结清申请单。

17.6.2　最终结清证书和支付时间

（1）监理人收到承包人提交的最终结清申请单后的14天内，提出发包人应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人。发包人应在收到后14天内审核完毕，由监理人向承包人出具经发包人签认的最终结清证书。监理人未在约定时间内核查，又未提出具体意见的，视为承包人提交的最终结清申请已经监理人核查同意；发包人未在约定时间内审核又未提出具体意见的，监理人提出应支付给承包人的价款视为已经发包人同意。

（2）发包人应在监理人出具最终结清证书后的14天内，将应支付款支付给承包人。发包人不按期支付的，按第17.3.3（2）目的约定，将逾期付款违约金支付给承包人。

（3）承包人对发包人签认的最终结清证书有异议的，按第24条的约定办理。

（4）最终结清付款涉及政府投资资金的，按第17.3.3（4）目的约定办理。

17.7　竣工财务决算

发包人负责编制本工程项目竣工财务决算，承包人应按专用合同条款的约定提供竣工财务决算编制所需的相关材料。

17.8　竣工审计

发包人负责完成本工程竣工审计手续，承包人应完成相关配合工作。

18　工程验收

18.1　验收工作分类

本工程验收工作分为完工验收、初步验收和竣工验收，承包人应完成验收的配合工作，所需费用应含在已标价工程量清单中。

18.2　完工验收

18.2.1　合同工程经承包人和监理人自检合格，并具备验收条件后，承包人应向发包人提交验收申请报告。

18.2.2　发包人主持完工验收，承包人应派代表参加验收工作组。

18.2.3　承包人对完工验收过程中发现的质量缺陷等问题限期完成整改后，发包人出具完工验收报告。

18.3　初步验收

18.3.1　完工验收合格后，由发包人向县级农业农村主管部门申请初步验收，发包人应通知承包人派代表参加初步验收。

18.3.2　初步验收不合格的，承包人应限期完成整改。

18.4　竣工验收

18.4.1　发包人应通知承包人派代表参加竣工验收。

18.4.2　竣工验收不合格的，承包人应限期完成整改。

18.5　完工清场

18.5.1　工程完工验收后，承包人应清场，撤退人员、施工设备和周转性材料等，并按监理人要求恢复临时用地。

18.5.2　承包人未按监理人的要求恢复临时占地，或者场地清理未达到合同约定的，发包人有权委托其他人恢复或清理，所发生的金额从拟支付给承包人的款项中扣除。

18.6　施工队伍的撤离

颁发竣工验收合格证书后的56天内，除了经监理人同意需在缺陷责任期（工程质量保修期）内继续工作和使用的人员、施工设备和临时工程外，其余的人员、施工设备和临时工程均应撤离施工场地或拆除。除合同另有约定外，缺陷责任期（工程质量保修期）满时，承包人的人员和施工设备应全部撤离施工场地。

19　缺陷责任与保修责任

19.1　缺陷责任期（工程质量保修期）的起算时间

除专用合同条款另有约定外，缺陷责任期（工程质量保修期）从工程通过竣工验收后开始计算。缺陷责任期（工程质量保修期）的期限在专用合同条款中约定。

19.2　缺陷责任

19.2.1　承包人应在缺陷责任期内对已交付使用的工程承担缺陷责任。

19.2.2　缺陷责任期内，发包人对已接收使用的工程负责日常维护工作。发包人在使用过程中，发现已接收的工程存在新的缺陷或已修复的缺陷部位或部件又遭损坏的，承包人应负责修复，直至检验合格为止。

19.2.3　监理人和承包人应共同查清缺陷和（或）损坏的原因。经查明属承包人原因造成的，应由承包人承担修复和查验的费用。经查验属发包人原因造成的，发包人应承担修复和查验的费用，并支付承包人合理利润。

19.2.4　承包人不能在合理时间内修复缺陷的，发包人可自行修复或委托其他人修复，所需费用和利润的承担，按本章第19.2.3项约定办理。

19.3　缺陷责任期的延长

由于承包人原因造成某项缺陷或损坏使某项工程或工程设备不能按原定目标使用而需要再次检查、检验和修复的，发包人有权要求承包人相应延长缺陷责任期，但缺陷责任期最长不超过2年。

19.4　进一步试验和试运行

任何一项缺陷或损坏修复后，经检查证明其影响了工程或工程设备的使用性能，承包人应重新进行合同约定的试验和试运行，试验和试运行的全部费用应由责任方承担。

19.5 承包人的进入权

缺陷责任期内承包人为缺陷修复工作需要，有权进入工程现场，但应遵守发包人的保安和保密规定。

19.6 缺陷责任期终止证书（工程质量保修责任终止证书）

工程竣工验收后，发包人与承包人应办理工程交接手续，承包人应向发包人递交工程质量保修书。

缺陷责任期（工程质量保修期）满后30个工作日内，发包人应向承包人颁发工程质量保修责任终止证书，并退还剩余的质量保证金，但保修责任范围内的质量缺陷未处理完成的应除外。

19.7 保修责任

合同当事人根据有关法律规定，在专用合同条款中约定工程质量保修范围、期限和责任。

20 保险

20.1 建筑安装工程保险

除专用合同条款另有约定外，承包人应以发包人和承包人的共同名义向双方同意的保险人投保建筑工程一切险、安装工程一切险。其具体的投保内容、保险金额、保险费率、保险期限等有关内容在专用合同条款中约定。

20.2 人员工伤事故的保险

20.2.1 承包人员工伤事故的保险

承包人应依照有关法律规定参加工伤保险，为其履行合同所雇佣的全部人员，缴纳工伤保险费，并要求其分包人也进行此项保险。

20.2.2 发包人员工伤事故的保险

发包人应依照有关法律规定参加工伤保险，为其现场机构雇佣的全部人员，缴纳工伤保险费，并要求其监理人也进行此项保险。

20.3 人身意外伤害险

发包人和承包人可以为其施工现场的全部人员办理意外伤害保险并支付保险费，包括其员工及其为履行合同聘请的第三方的人员。具体事项由合同当事人在专用合同条款中约定。

20.4 安全生产责任保险

20.4.1 安全生产责任保险系指在保险期内，对因生产安全事故造成的从业人员人身伤亡赔偿，第三者人身伤亡和财产损失赔偿，事故抢险救援、医疗救护、事故鉴定、法律诉讼等费用和事先经保险人书面同意支付的其他费用等赔偿责任。

20.4.2 在缺陷责任期终止证书颁发前，投保第20.4.1项约定的安全生产责任保险，其保险费用在安全生产措施费中列支。

20.5 其他保险

除专用合同条款另有约定外，承包人应为其施工设备，进场的材料和工程设备等办理保险。

20.6 对各项保险的一般要求

20.6.1 保险凭证

承包人应在专用合同条款约定的期限内向发包人提交各项保险生效的证据和保险单副本，保险单必须与专用合同条款约定的条件保持一致。

20.6.2 保险合同条款的变动

承包人需要变动保险合同条款时，应事先征得发包人同意，并通知监理人。保险人作出变动的，承包人应在收到保险人通知后立即通知发包人和监理人。

20.6.3 持续保险

承包人应与保险人保持联系，使保险人能够随时了解工程实施中的变动，并确保按保险合同条款要求持续保险。

20.6.4 保险金不足的补偿

保险金不足以补偿损失时，应由承包人和发包人各自负责补偿的范围和金额在专用合同条款中约定。

20.6.5 未按约定投保的补救

（1）由于负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理保险，或未能使保险持续有效的，另一方当事人可代为办理，所需费用由对方当事人承担。

（2）由于负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理某项保险，导致受益人未能得到保险人的赔偿，原应从该项保险得到的保险金应由负有投保义务的一方当事人支付。

20.6.6 报告义务

当保险事故发生时，投保人应按照保险单规定的条件和期限及时向保险人报告。

20.7 风险责任的转移

工程通过竣工验收并移交给发包人后，原由承包人应承担的风险责任，以及保险的责任、权利和义务同时转移给发包人，但承包人在缺陷责任期（工程质量保修期）前造成损失和损坏情形除外。

21 不可抗力

21.1 不可抗力的确认

21.1.1 不可抗力是指承包人和发包人在订立合同时不可预见，在工程施工过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用合同条款约定的其他情形。

21.1.2 不可抗力发生后，发包人和承包人应及时认真统计所造成的损失，收集不可抗力造成损失的证据。合同双方对是否属于不可抗力或其损失的意见不一致的，由监理人按第3.5款商定或确定。发生争议时，按第24条的约定办理。

21.2 不可抗力的通知

21.2.1 合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方当事人和监理人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要的证明。

21.2.2 如不可抗力持续发生，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人和监理人提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后28天内提交最终报告及有关资料。

21.3 不可抗力后果及其处理

21.3.1 不可抗力造成损害的责任

除专用合同条款另有约定外，不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误等后果，由合同双方按以下原则承担：

（1）永久工程，包括已运至施工场地的材料和工程设备的损害，以及因工程损害造成的第三者人员伤亡和财产损失由发包人承担。

（2）承包人设备的损坏由承包人承担。

（3）发包人和承包人各自承担其人员伤亡和其他财产损失及其相关费用。

（4）承包人的停工损失由承包人承担，但停工期间应监理人要求照管工程和清理、修复工程的金额由发包人承担。

（5）不能按期完工的，应合理延长工期，承包人不需支付逾期完工违约金。发包人要求赶工的，承包人应采取赶工措施，赶工费用由发包人承担。

21.3.2 延迟履行期间发生的不可抗力

合同一方当事人延迟履行，在延迟履行期间发生不可抗力的，不免除其责任。

21.3.3 避免和减少不可抗力损失

不可抗力发生后，发包人和承包人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。

21.3.4 因不可抗力解除合同

合同一方当事人因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方解除合同。合同解除后，承包人应按照第22.2.5项约定撤离施工场地。已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同，不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用，由发包人承担，因未及时退货造成的损失由责任方承担。合同解除后的付款，参照第22.2.4项约定，由监理人按第3.5款商定或确定。

22 违约

22.1 承包人违约

22.1.1 承包人违约的情形

在履行合同过程中发生的下列情况属承包人违约：

（1）承包人违反第1.8款或第4.3款的约定，私自将合同的全部或部分权利转让给其他人，或私自将合同的全部或部分义务转移给其他人。

（2）承包人违反第5.3款或第6.4款的约定，未经监理人批准，私自将已按合同约定进入施工场地的施工设备、临时设施或材料撤离施工场地。

（3）承包人违反第5.4款的约定使用了不合格材料或工程设备，工程质量达不到标准要求，又拒绝清除不合格工程。

（4）承包人未能按合同进度计划及时完成合同约定的工作，已造成或预期造成工期延误。

（5）承包人在缺陷责任期（工程质量保修期）内，未能对完工验收报告所列的缺陷清单的内容或缺陷责任期（工程质量保修期）内发生的缺陷进行修复，而又拒绝按监理人指示再进行修补。

（6）承包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同。

（7）承包人不按合同约定履行义务的其他情况。

22.1.2 对承包人违约的处理

（1）承包人发生第22.1.1（6）目约定的违约情况时，发包人可通知承包人立即解除合同，并按有关法律处理。

（2）承包人发生除第22.1.1（6）目约定以外的其他违约情况时，监理人可向承包人发出整改通知，要求其在指定的期限内改正。承包人应承担其违约所引起的费用增加和（或）工期延误。

（3）经检查证明承包人已采取了有效措施纠正违约行为，具备复工条件的，可由监理人签发复工通知复工。

22.1.3　承包人违约解除合同

监理人发出整改通知28天后，承包人仍不纠正违约行为的，发包人可向承包人发出解除合同通知。合同解除后，发包人可派员进驻施工场地，另行组织人员或委托其他承包人施工。发包人因继续完成该工程的需要，有权扣留使用承包人在现场的材料、设备和临时设施。但发包人的这一行动不免除承包人应承担的违约责任，也不影响发包人根据合同约定享有的索赔权利。

22.1.4　合同解除后的估价、付款和结清

（1）合同解除后，监理人按第3.5款商定或确定承包人实际完成工作的价值，以及承包人已提供的材料、施工设备、工程设备和临时工程等的价值。

（2）合同解除后，发包人应暂停对承包人的一切付款，查清各项付款和已扣款金额，包括承包人应支付的违约金。

（3）合同解除后，发包人应按第23.4款的约定向承包人索赔由于解除合同给发包人造成的损失。

（4）合同双方确认上述往来款项后，出具最终结清付款证书，结清全部合同款项。

（5）发包人和承包人未能就解除合同后的结清达成一致而形成争议的，按第24条的约定办理。

22.1.5　协议利益的转让

因承包人违约解除合同的，发包人有权要求承包人将其为实施合同而签订的材料和设备的订货协议或任何服务协议利益转让给发包人，并在解除合同后的14天内，依法办理转让手续。

22.1.6　紧急情况下无能力或不愿进行抢救

在工程实施期间或缺陷责任期内发生危及工程安全的事件，监理人通知承包人进行抢救，承包人声明无能力或不愿立即执行的，发包人有权雇佣其他人员进行抢救。此类抢救按合同约定属于承包人义务的，由此发生的金额和（或）工期延误由承包人承担。

22.2　发包人违约

22.2.1　发包人违约的情形

在履行合同过程中发生的下列情形，属发包人违约：

（1）发包人未能按合同约定支付预付款或合同价款，或拖延、拒绝批准付款申请和支付凭证，导致付款延误的。

（2）发包人原因造成停工的。

（3）监理人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的。

（4）发包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同的。

（5）发包人不履行合同约定其他义务的。

22.2.2　承包人有权暂停施工

发包人发生除第22.2.1（4）目以外的违约情况时，承包人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施纠正违约行为。发包人收到承包人通知后的28天内仍不履行合同义务，承包人有权暂停施工，并通知监理人，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。

22.2.3　发包人违约解除合同

（1）发生第22.2.1（4）目的违约情况时，承包人可书面通知发包人解除合同。

（2）承包人按22.2.2项暂停施工28天后，发包人仍不纠正违约行为的，承包人可向发包人发出解除合同通知。但承包人的这一行动不免除发包人承担的违约责任，也不影响承包人根据合同约定享有的索赔权

利。

22.2.4 解除合同后的付款

因发包人违约解除合同的，发包人应在解除合同后28天内向承包人支付下列金额，承包人应在此期限内及时向发包人提交要求支付下列金额的有关资料和凭证：

（1）合同解除日以前所完成工作的价款。

（2）承包人为该工程施工订购并已付款的材料、工程设备和其他物品的金额。发包人付还后，该材料、工程设备和其他物品归发包人所有。

（3）承包人为完成工程所发生的，而发包人未支付的金额。

（4）承包人撤离施工场地以及遣散承包人人员的金额。

（5）由于解除合同应赔偿的承包人损失。

（6）按合同约定在合同解除日前应支付给承包人的其他金额。

发包人应按本项约定支付上述金额并退还质量保证金和履约担保，但有权要求承包人支付应偿还给发包人的各项金额。

22.2.5 解除合同后的承包人撤离

因发包人违约而解除合同后，承包人应妥善做好已完工工程和已购材料、设备的保护和移交工作，按发包人要求将承包人设备和人员撤出施工场地。承包人撤出施工场地应遵守第18.7.1项的约定，发包人应为承包人撤出提供必要条件。

22.3 第三人造成的违约

在履行合同过程中，一方当事人因第三人的原因造成违约的，应当向对方当事人承担违约责任。一方当事人和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决。

23 索赔

23.1 承包人索赔的提出

根据合同约定，承包人认为有权得到追加付款和（或）延长工期的，应按以下程序向发包人提出索赔：

（1）承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内，向监理人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由。承包人未在前述28天内发出索赔意向通知书的，丧失要求追加付款和（或）延长工期的权利。

（2）承包人应在发出索赔意向通知书后28天内，向监理人正式递交索赔通知书。索赔通知书应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料。

（3）索赔事件具有连续影响的，承包人应按合理时间间隔继续递交延续索赔通知，说明连续影响的实际情况和记录，列出累计的追加付款金额和（或）工期延长天数。

（4）在索赔事件影响结束后的28天内，承包人应向监理人递交最终索赔通知书，说明最终要求索赔的追加付款金额和延长的工期，并附必要的记录和证明材料。

23.2 承包人索赔处理程序

（1）监理人收到承包人提交的索赔通知书后，应及时审查索赔通知书的内容、查验承包人的记录和证明材料，必要时监理人可要求承包人提交全部原始记录副本。

（2）监理人应按第3.5款商定或确定追加的付款和（或）延长的工期，并在收到上述索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的42天内，将索赔处理结果答复承包人。

（3）承包人接受索赔处理结果的，发包人应在作出索赔处理结果答复后28天内完成赔付。承包人不接受索赔处理结果的，按第24条的约定办理。

23.3 承包人提出索赔的期限

23.3.1 承包人按第17.5款的约定接受了完工付款证书后，应被认为已无权再提出在出具完工验收报告前所发生的任何索赔。

23.3.2 承包人按第17.6款的约定提交的最终结清申请单中，只限于提出在出具完工验收报告后发生的索赔。提出索赔的期限自接受最终结清证书时终止。

23.4 发包人的索赔

23.4.1 发生索赔事件后，监理人应及时书面通知承包人，详细说明发包人有权得到的索赔金额和（或）延长缺陷责任期的细节和依据。发包人提出索赔的期限和要求与第23.3款的约定相同，延长缺陷责任期的通知应在缺陷责任期届满前发出。

23.4.2 监理人按第3.5款商定或确定发包人从承包人处得到赔付的金额和（或）缺陷责任期的延长期。承包人应付给发包人的金额可从拟支付给承包人的合同价款中扣除，或由承包人以其他方式支付给发包人。

23.4.3 承包人对监理人按第23.4.1项发出的索赔书面通知内容持异议时，应在收到书面通知后的14天内，将持有异议的书面报告及其证明材料提交监理人。监理人应在收到承包人书面报告后的14天内，将异议的处理意见通知承包人，并按第23.4.2项的约定执行赔付。若承包人不接受监理人的索赔处理意见，可按本合同第24条的规定办理。

24 争议的解决

24.1 争议的解决方式

发包人和承包人在履行合同中发生争议的，可以友好协商解决或者提请争议评审组评审。合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或者不接受争议评审组意见的，可在专用合同条款中约定下列一种方式解决：

（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁。

（2）向有管辖权的人民法院提起诉讼。

24.2 友好解决

在提请争议评审、仲裁或者诉讼前，以及在争议评审、仲裁或诉讼过程中，发包人和承包人均可共同努力友好协商解决争议。

24.3 争议评审

24.3.1 采用争议评审的，发包人和承包人应在开工日后的28天内或在争议发生后，协商成立争议评审组。争议评审组由有合同管理和工程实践经验的专家组成。

24.3.2 合同双方的争议，应首先由申请人向争议评审组提交一份详细的评审申请报告，并附必要的文件、图纸和证明材料，申请人还应将上述报告的副本同时提交给被申请人和监理人。

24.3.3 被申请人在收到申请人评审申请报告副本后的28天内，向争议评审组提交一份答辩报告，并附证明材料。被申请人应将答辩报告的副本同时提交给申请人和监理人。

24.3.4 除专用合同条款另有约定外，争议评审组在收到合同双方报告后的14天内，邀请双方代表和有关人员举行调查会，向双方调查争议细节；必要时争议评审组可要求双方进一步提供补充材料。

24.3.5 除专用合同条款另有约定外，在调查会结束后的14天内，争议评审组应在不受任何干扰的情况

下进行独立、公正的评审，作出书面评审意见，并说明理由。在争议评审期间，争议双方暂按总监理工程师的确定执行。

24.3.6 发包人和承包人接受评审意见的，由监理人根据评审意见拟定执行协议，经争议双方签字后作为合同的补充文件，并遵照执行。

24.3.7 发包人或承包人不接受评审意见，并要求提交仲裁或提起诉讼的，应在收到评审意见后的14天内将仲裁或起诉意向书面通知另一方，并抄送监理人，但在仲裁或诉讼结束前应暂按总监理工程师的确定执行。

24.4 仲裁

24.4.1 若合同双方商定直接向仲裁机构申请仲裁，应签订仲裁协议并约定仲裁机构。

24.4.2 若合同双方未能达成仲裁协议，则本合同的仲裁条款无效，任一方均有权向人民法院提起诉讼。

第2节　专用合同条款

1　一般约定

1.1　词语定义

1.1.2　合同当事人和人员

1.1.2.2　发包人：**嘉兴市闻名市政管理有限公司**。

1.1.2.3　承包人：**（签约后填入）**。

1.1.2.5　分包人：**（签约后填入）**。

1.1.2.6　监理人：_____。

1.1.4　日期

1.1.4.5　缺陷责任期（工程质量保修期）为：2年。

1.4　合同文件的优先顺序

除合同另有规定外，解释合同文件的优先顺序如下：

（1）合同协议书（包括补充协议书）。

（2）中标通知书。

（3）投标函及投标函附录。

（4）招投标文件澄清问题、澄清问题的复函、补充通知等相关资料。

（5）专用合同条款。

（6）通用合同条款。

（7）技术标准和要求。

（8）图纸。

（9）已标价的工程量清单。

（10）经双方确认进入合同的其他文件。

1.7　联络

1.7.2　来往函件均应按技术标准和要求（合同技术条款）约定的期限送达 **嘉兴市闻名市政管理有限公司**。

2　发包人义务

2.3　提供施工场地

2.3.2　发包人提供的施工用地范围为：（1）发包人负责办理施工范围内的施工用地手续，向承包人提供施工范围内的施工用地。（2）施工建筑物用地、施工便道临时用地等所有政策处理费由发包人协调解决，政策处理费用由工程涉及村承担。承包人自行勘察的施工场地范围为：（1）施工临时用地，由承包人自行解决并承担相关经费。（2）承包人做好配合及服务工作，尽量节约临时用地借地面积，如因承包人原因产生了纠葛，相关费用由承包人自行承担。

2.8　其他义务

（根据发包人合同管理的要求补充）

（1）/

（2）/

3 监理人

3.1 监理人的职责和权力

3.1.1 监理人须根据发包人事先批准的权力范围行使权力，发包人批准的权利范围（填写监理人须经发包人的批准才能行使的权利，以下示例供参考）：

（1）按本章第4.3条规定，批准工程分包。

（2）按本章第11.3款规定，确定延长完工期限。

（3）按本章第15.6款规定，批准暂列金额的使用。

（4）对工程变更进行审核，并报发包人书面确认。

4 承包人

4.1 承包人的一般义务

4.1.11 其他义务

（1）对与本合同实施有关的各类验收、上级领导视察及检查工作等，承包人应积极配合、参加。

（2）本标段承包人必须听从发包人及监理人的指示，积极主动配合发包人及监理人做好与其他标段承包人间施工界面的交接及连接段的衔接和协调工作。

（3）在施工前，应当对建（构）筑物等做好必要的安全维护措施。如因未做维护措施或维护措施不当所造成的损坏（或塌方）等一切损失均由承包人承担，所需费用计入报价内，与招标人无关。

（4）承包人在本工程中，应严格执行秀洲人社〔2022〕18号“秀洲区工程建设领域农民工工资专用账户及工资保证金管理实施细则（试行）”、“关于印发《浙江省工程建设领域农民工工资保证金管理实施细则的通知》(浙人社发〔2022〕13号)”、“关于印发《浙江省工程建设领域农民工工资专用账户管理实施细则的通知》(浙人社发〔2022〕14号)”。

（5）承包人须提供所涉及本项目所有资料的电子版，供发包人备案及上报。

（6）承包人落实专人将每日施工情况以电子形式上报发包人。

（7）施工单位管理和施工人员需按发包人要求考勤，如未按要求考勤的，则视作人员不到位。

（8）承包人应做好本项目施工范围内的苗木（含砍树、挖根）、农作物或其他附着物的赔偿、挖除及外运工作，费用已计入报价内，今后不另增加费用。

4.3 分包

4.3.2 允许承包人分包的工程项目、工作内容与分包金额如下：

（1）工程项目：_____。

（2）工作内容：**非主体结构、非关键性工作 。**

（3）分包金额限额：/ 。

4.3.10 分包人项目管理机构的设立：/ 。

4.5 承包人项目负责人

本款4.5.5项补充：

项目负责人每月驻工地的天数不少于22天（遇法定节假日可扣减），每少一天支付违约金2000元，但扣款最终的累计总金额不应超过20万元。

上述违约金在当月工程进度款中直接扣除，在工地工作天数按监理人实际考勤记录为准。

承包人的项目负责人连续2个月及以上每月驻工地的天数少于 22 天，发包人有权解除合同。

4.6 承包人人员的管理

本款4.6.3项补充：

项目技术负责人每月驻工地时间不得少于 22 天（遇法定节假日可扣减），每少一天支付违约金 2000 元，但扣款最终的累计总金额不应超过20万元。

专职安全生产管理人员每月驻工地时间不得少于22天（遇法定节假日可扣减），每人每少一天支付违约金1000元，但扣款最终的累计总金额不应超过10 万元。

上述违约金在当月工程进度款中直接扣除，在工地工作天数按监理人实际考勤记录为准。

4.7 撤换承包人项目负责人和其他人员

本款补充：

项目负责人、技术负责人不得擅自更换。若承包人擅自更换的，除每人次需支付5 万元的违约金外，发包人有权将其作为不良行为记录上报行政主管部门和农业农村主管部门；情节特别严重的，发包人有权终止合同。在合同工程未通过完工验收或合同解除前，项目负责人、技术负责人确需更换的，应征得发包人同意，并经原项目负责人备案主管部门备案，且更换后的人员不得低于原投标承诺人员所具有的资格和业绩条件。***（项目负责人违约金设置额度应高于其他岗位）***

承包人的专职安全生产管理人员等人员擅自调换每人次需支付违约金 0.5万元。违约金在工程进度付款中扣除。

4.11 不利物质条件

4.11.1 不利物质条件的范围：施工中遇到文物或古迹。

5 材料和工程设备

5.2 发包人提供的材料和工程设备

5.2.1 发包人提供的材料和工程设备见下表。

发包人提供的材料表（参考格式）

序号	材料名称	材料规格	数量	交货地点	交货方式	计划交货日期	备注

发包人提供的工程设备表（参考格式）

序号	工程设备名称	型号及规格	数量	交货地点	交货方式	计划交货日期	备注

6 施工设备和临时设施

6.2 发包人提供的施工设备和临时设施

（1）发包人提供的施工设备见下表。

发包人提供的施工设备表（参考格式）

序号	施工设备名称	型号及规格	设备状况	数量	移交地点	计划交货日期	备注

注：设备状况栏内填写该设备的新旧程度、购进时间、已使用小时数和最近一次大修时间

（2）发包人提供的临时设施：/。

7 交通运输

7.1 道路通行权和场外设施

道路通行权和场外设施的约定：承包人自行协调场外道路及设施，并承担相应费用；如承包人利用现有道路的，施工过程中造成的一切损坏，由承包人及时修复并承担相应费用。

8 测量放线

8.1 施工控制网

8.1.1 施工控制网的约定：发包人应在开工日期前 7 天内，发包人通过监理人向承包人提供测量基准点布置图、基准线和水准点及其书面资料，测绘布点费用由发包人承担。承包人在接到测量基准点布置图后 14 天内完成施工控制网布设，并将施工控制网资料报送监理人审批。

9 施工安全、治安保卫

9.1 发包人的施工安全责任

9.1.4 发包人提供施工图 资料，其余资料由承包人负责收集。

9.2 承包人的施工安全责任

9.2.12 下列工程应编制专项施工方案：针对危险性较大的分部分项工程，承包人应编制施工安全专项方案，并附安全验算结果，经承包人技术负责人签字，组织专家评审后并报监理人或发包人批准后实施，由专职安全生产管理人员进行现场监督。对于危险性较大分部分项工程安全专项施工，承包人应按照《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》的通知建质[2009]87号文和（嘉水〔2019〕47号）要求执行。其中**施工安全专项方案**应组织专家论证和审查。

11 开工和竣工（完工）

11.4 异常恶劣的气候条件

11.4.3 本合同工程界定异常恶劣气候条件的范围为：

（1）日降雨量大于 50 mm的雨日超过 3 天。

（2）风速大于14 m/s的 7 级以上台风灾害。

（3）日气温超过 40 ℃的高温大于 3 天。

（4）日气温低于-5℃的严寒大于3天。

（5）造成工程损失的冰雹和大雪灾害： **造成工程损失达到5万元及以上的**。

（6）其他异常恶劣气候灾害。

11.5 承包人的工期延误

（1）逾期完工违约金表（参考格式）。

序号	项目及其说明	要求完工日期	违约金（元/天）
1	2026年秀洲区王江泾镇高标准农田建设项目	300个日历天	2000

（2）全部逾期完工违约金的总限额为不超过签约合同价的5 %。

11.6 工期提前

工期提前的奖金约定：/ 。

12 暂停施工

12.1 承包人暂停施工的责任

（5）承包人承担暂停施工责任的其它情形：现场气候条件导致的必要停工（第11.4.3款规定的异常恶劣的气候条件除外） 。

12.2 发包人暂停施工的责任

（3）发包人承担暂停施工责任的其它情形：发包人及监理人错误指令导致的停工；因发包人政策处理导致的工期延误。

13 工程质量

13.7 质量评定

13.7.7 工程质量等级标准为 *合格* （*合格或优良*）。达到优良的奖金为 / 。

补充以下条款：

在工程实施中及工程完工中发现质量问题的处罚措施执行：①在工程质量检查或验收中发现未按图纸施工造成质量不达标或工程质量不符合合同规定的，由乙方负责无偿修理或返工；整改不力或拒不整改的，每发一次整改通知书，扣除承包人人民币20000元。②工程验收或经第三方检测不合格的，须对检测不合格部位进行拆除重建达到合格标准，整改不力或拒不整改的发包人依据不达标程度扣除承包人人民币50000元。由于上述原因造成逾期交付的，按如下办法：乙方延误工期应向甲方支付赔偿费，每延误一天以2000元/天计，延误天数从《整改通知书》送达日至整改完成合格日计算天数，累计扣款不超过合同价的5%。（注：上述处罚金从工程进度款中直接扣除）

14 试验和检验

14.1 材料、工程设备和工程的试验和检验

14.1.5 水工金属结构、启闭机及机电产品进场后的交货检查和验收中，承包人负责为设备的卸车、厂内运输、保管、检验试验等。

14.1.6 本工程实行见证取样的试块、试件及有关材料：钢筋、混凝土、砂浆、砂、碎石、水泥、块石等，具体按监理人的要求。

15 变更

15.1 变更的范围和内容

（6）分类分项清单项目工程量增加的，凡合价金额占签约合同总价2%以上的分类分项清单项目其工程

量增加超过本项目工程数量15%以上，或合价金额占签约合同总价不到2%的分类分项清单项目但其工程量增加超过本项目工程数量25%以上，超过上述15%或25%以外增加部分的工程量，由承包人按15.4.3款的原则提出合适的变更单价，并经监理人审核。变更单价与合同单价相比，上下浮动超过 20 %***（10%～20%）***时，发包人同意后按变更单价进入工程结算；上述15%或25%以内增加部分的工程量，按合同单价结算。

因分类分项清单项目工程量减少的，采用以下第 2 种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：分类分项清单项目工程量减少的，合同单价不变。

第2种方式：分类分项清单项目工程量减少的，凡合价金额占签约合同总价2%以上的分类分项清单项目其工程量减少超过本项目工程数量15%以上，或合价金额占签约合同总价不到2%的分类分项清单项目但其工程量减少超过本项目工程数量25%以上，超过上述15%或25%以外的减少部分工程量，由承包人按15.4.3款的原则提出合适的变更单价，并经监理人审核。变更单价与合同单价相比，上下浮动超过20 %***（20%～30%）***时，发包人同意后按变更单价计算合价后，在该项目合价中扣除；工程量减少在15%或25%以内的减少部分工程量，按合同单价计算合价后，在该项目合价中扣除。

15.4 变更的估价原则

15.4.3 细化为：本合同在实施过程中，如遇到设计变更出现新增或变更项目时，则该新增或变更项目的单价由承包人按以下原则提出变更单价，监理人审核，发包人同意后进入工程结算，支付方式执行合同约定的支付条款。

（1）人工预算单价采用投标期浙江省现行水利人工预算单价。

（2）材料预算价格采用投标期基价。投标期的基价是指 **嘉兴市建筑业管理服务中心** 发布的 **《嘉兴造价管理》2026年7月** 中项目所在地信息价。如无信息价，则根据项目实施时的材料市场价由相关部门组织询价确定材料预算价格。

（3）机械台班单价按投标期浙江省现行水利水电 工程***（应与概算一致）***施工机械台班定额和有关规定计算。

（4）定额采用投标期浙江省现行水利水电工程***（应与概算一致）***定额和有关规定，如浙江省水利水电工程***（应与概算一致）***定额不能满足计价，可采用其他相关行业定额的定额含量计价。

（5）取费费率采用投标期浙江省现行水利水电取费标准，按工程类别选取费率，对各项弹性区间费率取中间值。

（6）上述单价按以下计算的综合优惠率进行优惠。

综合优惠率＝[1－（投标人投标价－预留金－暂估价）÷（本标段最高投标限价－预留金－暂估价）]×100%。

（7）按照上述仍无法组价的，根据市场招标或询价确定（不再计算综合优惠率优惠）。

15.5 承包人的合理化建议

15.5.2 承包人实现合理化建议的奖励金额为： / 。

15.8 暂估价

15.8.1 （1）发包人和承包人组织招标的暂估价项目： **（签约后填入）** ；发包人组织招标的暂估价项目： **（签约后填入）** 。

（2）发包人和承包人以招标方式选择暂估价项目投标人或分包人时，双方的权利义务系： **（签约后填入）** 。

16 价格调整

16.1 物价波动引起的价格调整

物价波动引起的价格调整方式：由承包人自行承担，合同执行期间内价格将不作调整，价格风险由承包人自负。

16.1.2 约定为：合同执行期间，仅对合同工程的 / 进行价格调差。

（1）在合同执行期间，人工预算单价调整执行/关于人工预算单价调整的相关文件，

（2）在合同执行期间，主要材料 / 上下浮动超过 5% 时应进行价格调整。价格调整按工程进度款结算周期进行，以投标期基价与施工期项目所在地造价管理部门发布的信息价对照计算，对其价格超过± 5 %部分进行调整（只计材料信息价差价及其税金）。

投标期的基价是指 / 发布的 / 中项目所在地信息价。材料数量按当月实际完成的工程量及投标文件单价分析表中的材料含量计算，最终补差材料的数量（工程量清单增减部分除外）不应超过现行**浙江省水利**定额计算的总用量。

（3）其他材料的价格按当前的市场价考虑风险系数进入单价，在合同执行期内不作调整，价格风险由承包人自负。

（4）因工期延误产生的人工、材料、施工机械台班等价格变化

1）因发包人原因或者非承发包双方原因造成工期延误的，延误期间价格上涨造成的价差由发包人承担，价差（正值）计入工程造价；反之，价格下降造成的价差则由承包人收益，价差（负值）不计入工程造价。

2）因承包人原因造成工期延误的，延误期间价格上涨造成的价差由承包人承担，价差（正值）不计入工程造价；反之，价格下降造成的价差则由发包人收益，价差（负值）计入工程造价。

17 计量与支付

17.2 预付款

17.2.1 预付款

（1）工程预付款的总金额为签约合同价（扣除预留金后）的10 %（*10%～30%*），分 1 次支付给承包人。

各次预付款的支付额度和付款时间为：

1）第一次预付款金额为工程预付款总金额的100 %，付款时间应在合同协议书签订后，由承包人提出书面申请，并经监理人出具付款证书报送发包人批准后14天内予以支付。

2）第二次预付款金额为工程预付款总金额的 / %。付款时间需待承包人主要施工设备进入工地后，由承包人提出书面申请，经监理人核实后出具付款证书报送发包人批准后14天内予以支付。

3）第三次预付款金额为工程预付款总金额的 / %。付款时间 *（按年度计划逐年支付）* ，由承包人提出书面申请，经监理人核实后出具付款证书报送发包人批准后14天内予以支付。

4）……

（2）工程材料预付款的额度和预付办法约定为： / 。

17.2.3 预付款的扣回与还清

（1）工程预付款在合同累计完成金额达到签约合同价（扣除预留金后）的 20 %时开始扣款，直至合同累计完成金额达到签约合同价（扣除预留金后）的 40 %时全部扣清。

$$R = \frac{A}{(F_2 - F_1)S}(C - F_1 S)$$

式中　R——每次进度付款中累计扣回的金额；

A——工程预付款总金额；

S——签约合同价；

C——合同累计完成金额；

F_1——开始扣款时合同累计完成金额达到签约合同价的比例；

F_2——全部扣清时合同累计完成金额达到签约合同价的比例。

上述合同累计完成金额均指价格调整前未扣质量保证金的金额。

（2）工程材料预付款的扣回与还清约定为：/。

17.3　工程进度付款

17.3.2　承包人在每个付款周期末向监理人提交进度付款申请单的份数 6 份。

17.3.3　进度付款证书和支付时间

（1）细化为：

工程进度款按工程进度付款申请的85 %*（不小于85%）*进行支付，其余 15 %作为工程结算暂扣款，待工程完工验收合格且完成结算后，除按17.4.1项规定扣留质量保证金外，付清余款。其中，发包人应在工程开工日一个月内向承包人支付50%*（不小于50%）*安全生产措施费。发包人按工程进度付款周期，逐期审核安全生产措施费的使用情况及支出。完工结算时结余的安全生产措施费，不得支付。

（2）本款中规定的逾期付款违约金为按中国人民银行规定的同期贷款基准利率计算的逾期付款金额的利息。

17.4　质量保证金

17.4.1　质量保证金总额为完工结算价款总额的1.5 %*（不得超过1.5%）*。

17.5　完工结算

17.5.1　完工付款申请单

（1）承包人应提交完工付款申请单一式 6 份。

17.5.2　完工付款证书及支付时间

（2）自承包人提交真实、完整的结算送审资料至发包人起算，发包人出具结算审核报告周期不超过 3 个月*（最长不超过6个月）*。

17.6　最终结清

17.6.1　最终结清申请单

（1）承包人应提交最终结清申请单一式 6 份。

17.7　竣工财务决算

承包人应为竣工财务决算编制提供的资料：**财务决算所需的一切资料6 份**。

19　缺陷责任与保修责任

19.1　缺陷责任期（工程质量保修期）的起算时间

本工程缺陷责任期（工程质量保修期）为 2 年。

20　保险

20.1　工程保险

建筑工程一切险和（或）安装工程一切险投保人：由承包人以发包人和承包人的名义投保；

投保内容：为本合同工程的永久工程、措施项目、设备及已运至施工工地用于永久工程的材料和设备所投的保险；

保险金额、保险费率和保险期限：自开工日起直至本合同工程签发缺陷责任期终止证书止（即合同工期+缺陷责任期）。

20.4 安全生产责任险

安全生产责任保险投保人：由承包人以发包人和承包人的名义投保；

投保内容：覆盖全体从业人员（含劳务派遣、临时工、外援等）及第三者的伤亡、财产损失及相关抢险等费用，保额应满足项目所在地及项目的相关需求；

保险金额、保险费率和保险期限：自开工日起直至本合同工程签发缺陷责任期终止证书止（即合同工期+缺陷责任期）；

第三者责任险保险金额：已包含在安全生产责任保险中。

20.5 其他保险

需要投保的其他内容：由承包人按有关规定执行；

保险金额、保险费率和保险期限：承包人为本项目办理其他保险的一切费用，均视为已包含在合同价中，发包人不另行额外支付。

20.6 对各项保险的一般要求

20.6.1 保险凭证

承包人提交保险凭证的期限：保险手续办理完毕后 7 天内提交；

保险条件：按有关规定执行。

20.6.4 保险金不足的补偿

承包人负责补偿的范围与金额：保险金不足的补偿均由承包人负责；

发包人负责补偿的范围与金额：保险金不足的补偿均由承包人负责。

补充20.6.7款：

20.6.7 建筑工程一切险和（或）安装工程一切险、安全生产责任保险费、工伤保险费等报价时一并计入水利工程其他项目清单工程保险费内。发包人将按照保险单的费用向承包人支付，但最高不超过承包人投标时报列的保险费总额。承包人的保险单及发票必须对应且注明项目名称，否则不予支付。安全生产责任保险包括投标项目的施工企业因生产安全事故造成的从业人员（含劳务分包单位从业人员、劳务派遣人员、灵活用工等）人身伤亡赔偿，第三者人身伤亡和财产损失赔偿，事故抢险救援、医疗救护、事故鉴定、法律诉讼等费用。

22 违约

22.1 承包人违约

22.1.1 承包人违约的情形

在履行合同过程中发生的下列情况属承包人违约：

第（2）目细化为：

（2）承包人发生除第22.1.1（1）-（5）目约定以外的其他违约情况时，监理人可向承包人发出整改通

知，要求其在指定的期限内改正。承包人应承担其违约所引起的费用增加和（或）工期延误。

补充第（8）-（14）目：

（8）承包人未按招标文件的要求进行安全、文明施工；

（9）提交完工报告之日起 90 天内未上交整套完工资料（含结算资料）；

（10）连续两个月未完成监理人批准的施工月度计划；

（11）承包人报送例会进度材料（含计量支付材料）时不及时、不真实的；

（12）承包人未按招标文件的要求建立项目部，或建立的项目部标准未达到招标文件的要求的；

（13）承包人在缺陷责任期内未能按招标文件“合同技术条款”要求进行保修的或保修达不到要求的；

（14）因乙方原因造成安全事故的。

22.1.2 对承包人违约的处理

补充：

（4）承包人发生第22.1.1（8）目约定的违约情形时，若发现问题且情节较轻，发包人第一次警告，并限期整改，情节较重的，扣除1000至5000元整的文明施工费（具体按发包人制定的相关制度执行）；被二次发现问题，扣除5000元整的文明施工费，若再次发生，加倍扣罚。若由于施工不文明、不安全、市场行为不规范等被媒体曝光或被有关管理部门检查通报，每次扣除承包人10000元整。

（5）承包人发生第22.1.1（9）目约定的违约情形时，上交完工资料每延迟一天，在应支付工程款内扣罚1000元整，累计扣罚总额不超过50000元整。

（6）承包人发生第22.1.1（10）目约定的违约情形时，发包人按照不良行为记录上报上级水行政主管部门。

（7）承包人发生第22.1.1（11）目约定的违约情形时，发包人按照不良行为记录上报上级水行政主管部门。

（8）承包人发生第22.1.1（12）目约定的违约情形时，监理人可向承包人发出整改通知，要求其在指定的期限内改正。承包人应承担其违约所引起的费用增加和（或）工期延误。

（9）承包人发生第22.1.1（13）目约定的违约情形时，发包人将在工程缺陷责任期满质量保证金支付时视情节严重程度，每次扣罚承包人3000-10000元整。

（10）承包人发生第22.1.1（14）目约定的违约情形时，除依法追究乙方责任及负责赔偿外，如发生一般安全事故的，每发生一次发包人有权扣罚合同价的2%作为违约金，如发生较大及以上安全事故的，每发生一次发包人有权扣罚合同价的4%作为违约金，且发包人有权解除合同。上述违约金在进度款中直接扣除。（注：法律法规要求承担的责任及处罚按相关规定执行，不包括在本条款内。）

24 争议的解决

24.1 争议的解决方式

合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或不接受争议评审组意见的，约定的合同争议解决方式：向工程所在地人民法院提起诉讼。

24.2 友好解决

补充：合同当事人可以就争议请第三方进行调解，调解达成协议的，经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。

24.3 争议评审

24.3.7 补充：发包人或承包人不接受评审意见，可请农业农村行政主管部门进行调解。

第3节　合同附件格式

附件一：合同协议书

合同协议书

_____（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施_____***（项目名称）***，已接受_____（承包人名称，以下简称“承包人”）对_____***（项目名称）***_____***（标段名称）***的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1） 中标通知书；

（2） 投标函及投标函附录；

（3） 专用合同条款；

（4） 通用合同条款；

（5） 技术标准和要求（合同技术条款）；

（6） 图纸；

（7） 已标价工程量清单；

（8） 其他合同文件。

2. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

3. 签约合同价：人民币（大写）_____元（¥_____）。

4. 承包人项目负责人：_____，项目技术负责人：_____。

5. 工程质量符合_____标准。

6. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

7. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

8. 承包人承诺执行监理人开工通知，计划工期为_____日历天。

9. 本协议书正本一式_贰_份，合同双方各执_壹_份，副本_____份，双方各执_____份。

10. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：_____（盖单位章）　　承包人：_____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字）　　法定代表人或其委托代理人：_____（签字）

_____ 年_____ 月 _____ 日　　_____ 年_____ 月 _____ 日

附件二：履约担保

履约担保

_____*（发包人名称）*：

鉴于_____（发包人名称，以下简称“发包人”）接受_____（承包人名称，以下简称“承包人”）于_____年_____月_____日递交的_____*（项目名称）*_____*（标段名称）*的投标文件。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方订立的合同，向你方提供担保。

1. 担保金额人民币（大写）_____元（¥_____）。

2. 担保有效期自发包人与承包人签订的合同生效之日起至出具完工验收报告之日止。

3. 在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，无条件地在7天内予以支付。

4. 发包人和承包人按《通用合同条款》第15条变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。

担 保 人：_____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字）

地　　址：_____

邮政编码：_____

电　　话：_____

传　　真：_____

____年____月____日

注：委托代理人应附授权委托书。

附件三：工程廉政责任书（格式）

工程廉政责任书

为加强工程建设中的廉政建设，保证工程建设高效优质完成，保证建设资金的安全和有效使用，_____*（项目名称）*的发包人_____（以下称甲方）与承包人（以下称乙方），特订立如下责任书。

第一条　甲乙双方的权利和义务

（一）严格遵守党和国家工程建设的有关法律法规及农业农村部门的有关规定。

（二）严格执行_____合同文件，自觉按合同办事。

（三）双方的业务活动坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规定。

（四）建立健全廉政制度、监督制度和处罚制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话。

（五）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（六）发现对方严重违反本责任书义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

第二条　甲方的义务

（一）甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、礼券、有价证券和物品，不得到乙方报销任何由甲方或个人支付的费用等。

（二）甲方不得有意刁难、拖延承包商工程款，不得违反规定批准拨付工程建设费用等。

（三）甲方工作人员不得参加乙方安排的宴请和娱乐活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（四）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、操办婚丧嫁娶、安排配偶子女的工作以及出国出境、旅游等。

（五）甲方工作人员的配偶、子女及下属单位不得从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动。

（六）甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位，不得要求乙方购买合同规定外的材料和设备。

第三条　乙方义务

（一）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、礼券、有价证券、礼品。

（二）乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

（三）乙方不得要求甲方违反规定，批准拨付、追加工程建设费用等。

（四）乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加宴请及娱乐活动。

（五）乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公室用品等。

第四条　违约责任

（一）甲方及其工作人员违反本责任书第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移送司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方及其工作人员违反本责任书第一、三条，按管理权限，依据有关规定，给予党纪、政纪、组织处理或停止承接业务处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方建议有关工程建设主管部门给予乙方1～3年内不得参与工程建设项目投标的处罚。

第五条　双方约定

本责任书由纪检监察机关负责监督执行。纪检监察机关对本责任书执行情况进行抽查。提出属于本责任书规定范围的处理意见。

第六条　本责任书有效期自甲乙双方签署之日起至该工程项目工程款支付完结时止。

第七条　　本责任书作为本工程施工承包合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经甲、乙双方签署后生效。

第八条　本责任书甲、乙双方各执一份，送交监督单位一份。

甲方：_____（盖章）　　乙方：_____（盖章）

法定代表人：_____（签字）　　法定代表人：_____（签字）

地址：_____　　地址：_____

电话：_____　　电话：_____

_____年_____月_____日　　_____年_____月_____日

附件四：安全生产协议书（格式）

安全生产协议书

发包人：_____（以下简称“甲方”）

承包人：_____（以下简称“乙方”）

为认真贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，切实做好_____***（项目名称）***_____***（标段名称）***施工合同实施期间的安全管理工作，确保不发生安全

生产事故，特此签订安全生产协议书。

一、甲方职责

1.严格遵守安全生产法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2.项目开工前成立安全生产领导小组，设置安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员。明确领导小组、管理机构及专职安全生产管理人员职责。

3.坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

4.重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收、投入使用。

5.及时传达上级有关安全生产精神和要求，定期听取乙方的意见和要求，加强安全生产的指导和协调。

6.组织制订各项安全生产管理制度和编制保证安全生产的措施方案，并对管理制度和措施方案实行动态管理。

7.组织风险源辨识和评价，每月至少组织1次对乙方施工现场安全生产检查，监督乙方及时整改发现的各种安全隐患。

8.制订安全生产培训教育计划，按计划对乙方人员开展培训教育。

9.及时向乙方支付安全生产措施费，监督乙方合理使用安全生产措施费。

二、乙方职责

1.严格遵守安全生产法律法规、技术规程和有关安全生产规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2.项目开工前成立安全生产领导小组，设置安全生产管理机构，按《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》规定配备专职安全生产管理人员，并报甲方备案。

3.建立健全全员安全生产责任制，明确所有项目实施人员（包括劳务派遣人员、临时雇请的民工等）的安全生产工作职责、考核标准等内容，并公示。

4.建立健全安全风险分级管控、安全隐患排查治理、安全生产教育培训、值班值守等制度并严格执行。

5.生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

6.项目开工前开展危险源辨识和评估，建立重大危险源清单，制订管控措施。根据施工进展，对危险源实施动态管理。在危险性较大的单项工程施工前，至少组织1次危险源辨识。危险源辨识和管控情况报甲方和监理单位备案。

乙方负责安全管理的部门每月至少对施工现场开展1次安全生产检查，对发现的隐患建档，

按计划或甲方要求完成整改，并向甲方报告隐患排查整改情况。

乙方专职安全生产管理人员每天至少2次对施工现场开展安全巡查，每次检查时间不少于45分钟，范围应覆盖所有重大危险源、风险点，检查内容为危险源管控措施落实情况、隐患整改情况，制止和纠正违章指挥、违章作业和违反劳动纪律。

7.强化安全生产教育培训，对新进场的工人，须进行三级安全教育培训，经考核合格后才能上岗；特种作业人员须持证上岗。

认真做好岗前培训教育，施工负责人或专职安全员在每日上岗前对前一日安全生产情况进行回顾，并对当日施工需注意的安全要点进行宣教。

8.操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

9.在项目开工前投保安全生产责任保险，所需经费在安全生产措施费中列支。

10.按照本项目特点，组织制定生产安全事故应急救援预案；如发生生产安全事故，及时处置、报告。

三、违约责任

若一方违约，违约方需承担相应的经济赔偿责任；若造成生产安全事故，将依法追究责任，并视事故轻重承担相应的经济赔偿责任。

本合同正本一式二份，副本八份，合同双方各执正本一份，副本四份。由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效，全部工程竣工验收后失效。

甲方：_____（盖单位章）　　乙方：_____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字）　　法定代表人或其委托代理人：_____（签字）

_____年_____月_____日　　_____年_____月_____日

第5章　工程量清单

2026年秀洲区王江泾镇高标准农田建设项目

工 程 量 清 单

招　　标　　人:_____(单位盖章)

编　制　单　位:_____(单位盖章)

审　　定　　人:_____(签字并盖执业专用章)

审　　核　　人:_____(签字并盖执业专用章)

编　　制　　人:_____(签字并盖执业专用章)

编　制　时　间：2026年7月15日

总 说 明

工程名称：2026年秀洲区王江泾镇高标准农田建设项目

一、工程概况

2026年秀洲区王江泾镇高标准农田建设项目，本工程拟新增高标准农田面积54 亩，改造提升高标准农田面积3868 亩。主要涉及田块整治、灌溉与排水、田间道路、农田防护及生态环境保持、农田地力提升等内容。

二、工程招标范围

2026年秀洲区王江泾镇高标准农田建设项目本工程拟新增高标准农田面积54 亩，改造提升高标准农田面积3868 亩。主要涉及田块整治、灌溉与排水、田间道路、农田防护及生态环境保持、农田地力提升等内容。

（4）水利部、建设部《水利工程工程量清单计价规范》（GB 50501—2007）

（5）浙江省水利厅《浙江省水利工程工程量清单计价办法》

（6）其他相关政策类文件

投标人为了增加投标的竞争能力，也可自行确定采用的定额和标准。

五、其他

5.1工程量清单由总说明、分类分项工程量清单、措施项目清单、其他项目清单和零星工作项目清单组成；

5.2本标段工程量清单应与投标须知、合同条款、技术条款和施工图纸等招标文件的组成部分结合起来一起阅读，凡项目特征描述不详尽的请参照施工图设计要求。

5.3 投标单位应根据业主提供的工程量清单进行报价，不得擅自调整或修改业主提供的工程量清单。投标单位应在招标答疑前对业主提供的工程量清单进行复核，如发现有缺项漏项或工程量计算有误，应在答疑时以书面形式提出，经工程量清单编制单位和业主核对确认后，以书面形式予以调整。

1）结算时：措施项目（除安全施工费）为一次性包干项目。建筑工程、机电设备及安装工程、金属结构设备及安装工程按实际完成工程量计算，综合单价不变；土方工程（护岸，低压管，灌排渠，田间道路按每米包干，渠系建筑物，泵站按座包干），出水口工程量暂估，结算时按实际调整，低压管道路面破除和恢复工程量暂估，结算时按现场确认工程量调整。

2）其他项目费用中：（1）保险费用由发包人按照保险单的费用向承包人支付，但最高不超过承包人投标时列报相应保险费的总额；（2）安全施工费的使用管理办法按国家和省有关规定执行。安全施工费的使用，由承包人提出方案和预算，经监理审核，发包人批准后按方案实施。 结算时，安全施工费应提供相关发票，发票上必须机打项目名称，且发票日期必须在中标通知书日期与合同工程完工验收日期之间，否则安全施工费不予结算。

5.4除合同另有规定外，依据的国家法律、行政法规、国务院有关部门的规章以及工程所在地的省、直辖市的地方法规和规章中规定应由承包人缴纳的税金和其他费用均应计入单价、合价和总报价中。工程量清单中的“单价”和“合价”包括由承包人承担的直接费、施工管理费、企业利润、其他费用、税金、保险费等全部费用和要求获得的利润以及应由承包人承担的义务、责任和风险所发生的一切费用。

5.5分类分项工程量清单计价应采用工程单价计价，工程单价根据浙江省水利厅《浙江省水利工程工程量清单计价办法》规定的工程单价组成内容，按招标设计文件、图纸、附录A和附录B中的“主要工作内容”结合投标人施工组织确定。除另有规定外，对有效工程量以外的超挖、超填工程量，施工附加量，加工、运输损耗量等，所消耗的人工、材料和机械费用，均应摊入相应有效工程量的工程单价之内。

5.6现行浙江省水利工程量清单计价办法“主要工作内容”中列举了分项工程计量范围内完成本分项工程应有的工作内容，凡说明了的工作内容均应包括在报价范围中。现行浙江省水利工程量清单计价办法中描述工作内容与实际施工程序中有所变化时，不影响计价。凡现行浙江省水利工程量清单计价办法中未描述到，但又是完成分项工程必须的工作内容，均应包括在报价之内。

5.7　工程竣工结算时，如合同价发生增减变化，必须经业主方同意，并由设计单位出具的设计补充变更联系单为依据，增减项目如果与原投标书已有的项目类似，则以原投标书的项目单价（优惠后报价）计算，如原有投标书无该项目，则按相应计算预算价（优惠以后）。

5.8承包人将承担合同期内的材料价格上涨的风险，承包人所报的单价、合价在合同实施期间不因市场价格的变动而调整。

5.9本项目施工场外临时供电工程包括临变设施由承包人自己解决，其费用列入报价内。施工临时用地由承包人自行解决并承担一切费用，工程完工后由承包人负责平整及退还，业主做好配合及协调工作；投标人还应充分考虑因施工交通不便等因素导致的相关费用增加，为此投标人在投标前应认真考察工地现场，准确了解与投标有关的各种情况，经充分考虑后将上述费用计入投标报价中，今后结算不加增加费用。

5.10 本工程承包人进场后必须按图施工，今后除业主及监理人另有指示外，超过图纸规定范围的工程量，业主有权不予支付；

5.11承包人在施工过程中不得破坏周边已建道路及建筑物，如有损坏由承包人按原样修复或照价赔偿，费用由承包人承担。

5.12施工过程中如遇汛期，施工单位须制定度汛施工方案，做好汛期的日常值班及安全检查工作，采取切实有效的安全防护措施、确保人员、设备到位，便于抢险需要，所需费用计入报价。

5.13本项目交通不便、施工条件较差，请各投标人务必认真踏勘现场，相关不利因素在投标报价内应予充分考虑。投标人中标后不得再以任何理由拖延或耽误施工，否则将上报上级水行政主管部门作相应处罚。

5.14　本项目开挖后符合回填要求的土方应优先用于回填,不符合填筑要求的土方、废料等则均须由承包人负责外运，堆放场地由承包人自行解决并承担一切费用；本工程业主不提供土源，由承包人自行解决并承担一切费用。

5.15 整治图周边水利设施在施工过程中要注意保护，因施工单位导致的破损由施工单位负责维修。

5.16本项目施工过程中对原有的界桩、公里桩、百米桩应采取保护措施，如有破坏应按原样恢复，修复费用考虑在报价中，不另行计量。

5.17招标单位未列措施项目，由投标单位根据自己的施工组织方案，自行计列入其他

措施项目费中，结算时不另行支付。

5.18其他项目清单计价表中：

（1）工程保险费投保，取费基数【建筑部分建安合计+机电部分建安合计+机电部分设备合计+金属部分设备合计+金属部分建安合计+临时工程建安合计】*保险费率0.45%-0.5%；

（2）本项目投标时安全施工费投标时按588764元；

（3）预留金按200000元；

以上费用投标报价时均不得作为竞争性费用，否则，视为不响应招标文件。

工程量清单汇总表

项目及标段名称：　2026年秀洲区王江泾镇高标准农田建设项目　　第1页 共1页

序号	工程项目名称	金额（元）
一	建筑工程	
二	机电设备及安装工程	
三	金属结构设备及安装工程	
四	施工临时工程	
五	其他项目	
合　计		

建筑工程分类分项工程量清单

项目及标段名称：2026年秀洲区王江泾镇高标准农田建设项目

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1		田块整治工程							
1.1	500101001001	场地平整	1. 质量要求：上层有效土层厚度应达到60cm以上，土中不得含有生活垃圾等有机物杂质，土块粒径不得大于10cm；分层厚度不大于30cm进行压实。 2.覆土后场地平整翻耕，田面平整度允许误差为±5cm，耕作层厚度不小于20cm。 3.场地初步平整完成后需放水二次平整（水推田）。	m2	173334				
2		土壤改良							
2.1	500115022001	农田地力提升	地力提升 1.每亩按1.5施有机肥，施肥后翻耕，翻耕深度0.2~0.3m； 2.有机肥技术指标要满足设计要求	亩	170				
3		灌溉和排水工程							
3.1		低压管道							
3.1.1	500101004001	土方开挖	1. 土类分级：综合土 2. 运距：土方利用于本项目	m3	16370.96				
3.1.2	500103023001	土方回填	1. 土质要求：素土 2. 回填要求：分层压实	m3	15212.52				
3.1.3	500115022002	原有渠道拆除外运	1. 原有渠道拆除外运 2. 拆除后由施工单位自行处理	m	14266				

建筑工程分类分项工程量清单

项目及标段名称：2026年秀洲区王江泾镇高标准农田建设项目

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
3.1.4	500115004001	塑料管铺设	1. 管道材料名称：：PE管（PE100级、0.6MPa） 2. 管材规格：dn630 3. ：含管件	m	275				
3.1.5	500115004002	塑料管铺设	1. 管道材料名称：：PE管（PE100级、0.6MPa） 2. 管材规格：dn500 3. ：含管件	m	237				
3.1.6	500115004003	塑料管铺设	1. 管道材料名称：：PE管（PE100级、0.6MPa） 2. 管材规格：dn400 3. ：含管件	m	3406				
3.1.7	500115004004	塑料管铺设	1. 管道材料名称：：PE管（PE100级、0.6MPa） 2. 管材规格：dn315 3. ：含管件	m	2321				
3.1.8	500115004005	塑料管铺设	1. 管道材料名称：：PE管（PE100级、0.6MPa） 2. 管材规格：dn200 3. ：含管件	m	8027				
3.1.9	500115004006	塑料管铺设	1. 管道材料名称：：PE管（PE100级、0.6MPa） 2. 管材规格：dn90 3. ：含管件	m	1326				
3.1.10	500115004007	拖拉管	1. 管道材料名称：PE管（PE100级、1.0MPa） 2. 管材规格：200 3. 其他：含泥浆外运，运距投标单位综合考虑	m	50				
3.1.11	500115004008	拖拉管	1. 管道材料名称：PE管（PE100级、1.0MPa） 2. 管材规格：315 3. 其他：含泥浆外运，运距投标单位综合考虑	m	50				

建筑工程分类分项工程量清单

项目及标段名称：2026年秀洲区王江泾镇高标准农田建设项目　　第3页 共168页

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
3.1.12	500115004009	拖拉管	1. 管道材料名称：PE管（PE100级、1.0MPa） 2. 管材规格：400 3. 其他：含泥浆外运，运距投标单位综合考虑	m	230				
3.1.13	500115004010	拖拉管	1. 管道材料名称：PE管（PE100级、1.0MPa） 2. 管材规格：630 3. 其他：含泥浆外运，运距投标单位综合考虑	m	40				
3.1.14	500115022003	路面破除	1. 拆除路面：拆除原有路面，并将建筑垃圾清理外运并妥善处理	m2	100				
3.1.15	500115008001	道路基层	1. 基础垫层材料及厚度：300厚建筑回料	m3	30				
3.1.16	500115008002	道路基层	1. 基础垫层材料及厚度：50厚碎石找平层	m3	5				
3.1.17	500115006001	混凝土道路路面	1. 部位及面层厚度：160厚 2. 混凝土设计龄期、强度等级及配合比：C30混凝土 3.模板类型：由投标单位自行考虑，分摊入混凝土单价内 4.其他：含路面胀缝、缩缝、路面防滑处理等	m3	16				

3.1.18	500115022004	出水口	1.单向出水口 2.翻盖式复合盖板48*38cm，SMC材料防冲槽48*38*35cm 3.C20现浇砼基础，现浇C20砼立管dn90管作内模，C20砼方包 4.包含dn75出水阀、各类管件等，详见设计图纸	座	416				

建筑工程分类分项工程量清单

项目及标段名称：2026年秀洲区王江泾镇高标准农田建设项目

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
3.1.19	500115022005	出水口	1.双向出水口 2.翻盖式复合盖板48*38cm，SMC材料防冲槽48*38*35cm 3.C20现浇砼基础，现浇C20砼立管dn90管作内模，C20砼方包 4.包含dn75出水阀、各类管件等，dn90出水管每座10m计入，详见设计图纸	座	13				
3.1.20	500115022006	排气阀	1.排气阀 2.翻盖式复合盖板46*36cm，SMC材料防冲槽48*38*35cm 3.基础：C20现浇砼基础，砼立管C20现浇管作内模D90 4.包含dn50 AV0150排气阀、各类管件等，详见设计图纸	座	14				
3.1.21	500115022007	闸阀井	1.闸阀井 2.C25砼盖板140*50*6cm*1块，140*45*6cm*2块，内配c10@200单层双向钢筋 3.井壁：25cm厚M7.5水泥砂浆砌筑MU15实心混凝土砖，表面1：2水泥砂浆抹面 4.底板：C20砼基础210*180*15cm 5.包含dn315铸铁闸阀、钢筋等，详见设计图纸	座	9				

建筑工程分类分项工程量清单

项目及标段名称：2026年秀洲区王江泾镇高标准农田建设项目

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
3.1.22	500115022008	排污井	1.排污井 2.C25砼盖板120*50*6cm*2块 3.井壁：20cm厚M7.5水泥砂浆砌筑MU15实心混凝土砖，表面1：2水泥砂浆抹面 4.底板：C20砼基础160*160*15cm 5.包含DN200铸铁闸阀1.6Mpa、钢筋等，详见设计图纸	座	9				
3.2		灌排渠系							
3.2.1		拆建90×100两用渠道929m							
3.2.1.1	500115022009	原有渠道拆除外运	1. 原有渠道拆除外运 2. 拆除后由施工单位自行处理	m	929				
3.2.1.2	500101004002	土方开挖	1. 土类分级：综合土 2. 运距：土方利用于本项目	m3	418.05				
3.2.1.3	500103023002	土方回填	1. 土质要求：素土 2. 回填要求：分层压实	m3	603.85				
3.2.1.4	500112005001	其它预制混凝土工程	1. 构件结构尺寸：U90*100型渠道，最小壁厚≥50mm 2. 混凝土强度：C25砼 3. 其他：含渠道购置、安装、水泥砂浆勾缝等	m	929				
3.2.1.5	500115004011	塑料管铺设	1. 管道材料名称：PE管（PE100级、0.6MPa） 2. 管材规格：dn200	m	139.4				
3.2.1.6	500115022010	拍门	1.Φ200ABS材料拍门	个	93				

建筑工程分类分项工程量清单

项目及标段名称：2026年秀洲区王江泾镇高标准农田建设项目

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
3.2.1.7	500109001001	普通混凝土	1. 部位及类型：封堵 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C20混凝土 3. 模板类型：由投标单位自行考虑，分摊入混凝土单价内	m3	0.36				
3.2.2		拆建70×80两用渠道9355m							
3.2.2.1	500115022011	原有渠道拆除外运	1. 原有渠道拆除外运 2. 拆除后由施工单位自行处理	m	9355				
3.2.2.2	500101004003	土方开挖	1. 土类分级：综合土 2. 运距：土方利用于本项目	m3	3274.25				
3.2.2.3	500103023003	土方回填	1. 土质要求：素土 2. 回填要求：分层压实	m3	4864.6				
3.2.2.4	500112005002	其它预制混凝土工程	1. 构件结构尺寸：U70*80型渠道，最小壁厚≥42mm 2. 混凝土强度：C25砼 3. 其他：含渠道购置、安装、水泥砂浆勾缝等	m	9355				
3.2.2.5	500115004012	塑料管铺设	1. 管道材料名称：PE管（PE100级、0.6MPa） 2. 管材规格：dn200	m	1403.25				
3.2.2.6	500115022012	拍门	1.Φ200ABS材料拍门	个	936				
3.2.2.7	500109001002	普通混凝土	1. 部位及类型：封堵 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C20混凝土 3. 模板类型：由投标单位自行考虑，分摊入混凝土单价内	m3	0.36				
3.2.3		拆建60×70两用渠道89m							

建筑工程分类分项工程量清单

项目及标段名称：2026年秀洲区王江泾镇高标准农田建设项目

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
3.2.3.1	500115022013	原有渠道拆除外运	1. 原有渠道拆除外运 2. 拆除后由施工单位自行处理	m	89				
3.2.3.2	500101004004	土方开挖	1. 土类分级：综合土 2. 运距：土方利用于本项目	m3	28.48				
3.2.3.3	500103023004	土方回填	1. 土质要求：素土 2. 回填要求：分层压实	m3	42.72				
3.2.3.4	500112005003	其它预制混凝土工程	1. 构件结构尺寸：U60*70型渠道，最小壁厚≥40mm 2. 混凝土强度：C25砼 3. 其他：含渠道购置、安装、水泥砂浆勾缝等	m	89				
3.2.3.5	500115004013	塑料管铺设	1. 管道材料名称：PE管（PE100级、0.6MPa） 2. 管材规格：dn200	m	13.35				
3.2.3.6	500115022014	拍门	1.Φ200ABS材料拍门	个	9				
3.2.3.7	500109001003	普通混凝土	1. 部位及类型：封堵 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C20混凝土 3. 模板类型：由投标单位自行考虑，分摊入混凝土单价内	m3	0.36				
3.2.4		拆建70×80灌渠457m							
3.2.4.1	500115022015	原有渠道拆除外运	1. 原有渠道拆除外运 2. 拆除后由施工单位自行处理	m	457				
3.2.4.2	500101004005	土方开挖	1. 土类分级：综合土 2. 运距：土方利用于本项目	m3	159.95				

3.2.4.3	500103023005	土方回填	1. 土质要求：素土 2. 回填要求：分层压实	m3	237.64				

建筑工程分类分项工程量清单

项目及标段名称：2026年秀洲区王江泾镇高标准农田建设项目

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
3.2.4.4	500112005004	其它预制混凝土工程	1. 构件结构尺寸：U70*80型渠道，最小壁厚≥42mm 2. 混凝土强度：C25砼 3. 其他：含渠道购置、安装、水泥砂浆勾缝等	m	457				
3.2.4.5	500115004014	塑料管铺设	1. 管道材料名称：PE管（PE100级、0.6MPa） 2. 管材规格：dn200	m	68.55				
3.2.4.6	500115022016	拍门	1.Φ200ABS材料拍门	个	46				
3.2.4.7	500109001004	普通混凝土	1. 部位及类型：封堵 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C20混凝土 3. 模板类型：由投标单位自行考虑，分摊入混凝土单价内	m3	0.36				
3.2.5		新建70×80灌渠86m							
3.2.5.1	500101004006	土方开挖	1. 土类分级：综合土 2. 运距：土方利用于本项目	m3	30.1				
3.2.5.2	500103023006	土方回填	1. 土质要求：素土 2. 回填要求：分层压实	m3	44.72				
3.2.5.3	500112005005	其它预制混凝土工程	1. 构件结构尺寸：U70*80型渠道，最小壁厚≥42mm 2. 混凝土强度：C25砼 3. 其他：含渠道购置、安装、水泥砂浆勾缝等	m	86				
3.2.5.4	500115004015	塑料管铺设	1. 管道材料名称：PE管（PE100级、0.6MPa） 2. 管材规格：dn200	m	12.9				
3.2.5.5	500115022017	拍门	1.Φ200ABS材料拍门	个	9				

建筑工程分类分项工程量清单

项目及标段名称：2026年秀洲区王江泾镇高标准农田建设项目

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
3.2.5.6	500109001005	普通混凝土	1. 部位及类型：封堵 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C20混凝土 3. 模板类型：由投标单位自行考虑，分摊入混凝土单价内	m3	0.36				
3.2.6		D400有筋管20m							
3.2.6.1	500101004007	土方开挖	1. 土类分级：综合土 2. 运距：土方利用于本项目	m3	43.4				
3.2.6.2	500103023007	土方回填	1. 土质要求：素土 2. 回填要求：分层压实	m3	32				
3.2.6.3	500115022018	原有渠道拆除外运	1. 原有渠道拆除外运 2. 拆除后由施工单位自行处理	m	20				
3.2.6.4	500109001006	普通混凝土	1. 部位及类型：C20混凝土基础 2. 模板类型：由投标单位自行考虑，分摊入混凝土单价内	m3	3.2				
3.2.6.5	500115003001	混凝土管铺设	1. 管道材料名称：混凝土管 2. 管材规格：RCP-II-D400*2000-GB/T11836 3. 接口形式：承插式橡胶圈接口，细石砼抹三角灰	m	20				
3.2.7		拆建90×100排水渠道283m							
3.2.7.1	500115022019	原有渠道拆除外运	1. 原有渠道拆除外运 2. 拆除后由施工单位自行处理	m	283				

建筑工程分类分项工程量清单

项目及标段名称：2026年秀洲区王江泾镇高标准农田建设项目

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
3.2.7.2	500101004008	土方开挖	1. 土类分级：综合土 2. 运距：土方利用于本项目	m3	280.17				
3.2.7.3	500103023008	土方回填	1. 土质要求：素土 2. 回填要求：分层压实	m3	212.25				
3.2.7.4	500112005006	其它预制混凝土工程	1. 构件结构尺寸：U90*100型渠道，最小壁厚≥50mm 2. 混凝土强度：C25砼 3. 其他：含渠道购置、安装、水泥砂浆勾缝等	m	283				
3.2.7.5	500115004016	塑料管铺设	1. 管道材料名称：PE管（PE100级、0.6MPa） 2. 管材规格：dn200	m	42.45				
3.2.7.6	500115022020	成品排水闸	1. 尺寸：400*480*450成品排水闸 2. 构件组成：复合材料闸门，不锈钢格栅,PVC挡泥板，C30预制槽	个	29				
3.2.7.7	500109001007	普通混凝土	1. 部位及类型：垫层 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C20 3. 模板类型：由投标单位自行考虑，分摊入混凝土单价内	m3	0.389				
3.2.7.8	500109001008	普通混凝土	1. 部位及类型：封堵 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C20混凝土 3. 模板类型：由投标单位自行考虑，分摊入混凝土单价内	m3	0.36				
3.2.8		拆建80×60排渠726m							

3.2.8.1	500115022021	原有渠道拆除外运	1. 原有渠道拆除外运 2. 拆除后由施工单位自行处理	m	726				

建筑工程分类分项工程量清单

项目及标段名称：2026年秀洲区王江泾镇高标准农田建设项目

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
3.2.8.2	500101004009	土方开挖	1. 土类分级：综合土 2. 运距：土方利用于本项目	m3	617.1				
3.2.8.3	500103023009	土方回填	1. 土质要求：素土 2. 回填要求：分层压实	m3	479.16				
3.2.8.4	500109001009	普通混凝土	1. 部位及类型：垫层 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C20 3. 模板类型：由投标单位自行考虑，分摊入混凝土单价内	m3	1				
3.2.8.5	500112005007	排水渠底板	1. 构件名称：渠道底砖 2. 混凝土强度：C30混凝土预制构件 3. 尺寸：500*570*100，接缝处C20细石砼填充	块	1452				
3.2.8.6	500112005008	排水渠压顶	1. 构件名称：渠道压顶 2. 混凝土强度等级：C30混凝土预制构件 3. 尺寸：250*250*150，接缝处C20细石砼填充	块	5808				
3.2.8.7	500112005009	排水渠边板	1. 构件名称：渠道边板 2. 混凝土强度等级：C30混凝土预制构件 3. 尺寸：690*500*60，接缝处C20细石砼填充	块	2904				
3.2.8.8	500115004017	塑料管铺设	1. 管道材料名称：PE管（PE100级、0.6MPa） 2. 管材规格：de200	m	108.9				
3.2.8.9	500115022022	成品排水闸	1. 尺寸：400*480*450成品排水闸 2. 构件组成：复合材料闸门，不锈钢格栅,PVC挡泥板，C30预制槽	个	73				

建筑工程分类分项工程量清单

项目及标段名称：2026年秀洲区王江泾镇高标准农田建设项目

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
3.2.8.10	500109001010	普通混凝土	1. 部位及类型：封堵 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C20混凝土 3. 模板类型：由投标单位自行考虑，分摊入混凝土单价内	m3	0.36				
3.2.9		拆建70×80排渠6612m							
3.2.9.1	500115022023	原有渠道拆除外运	1. 原有渠道拆除外运 2. 拆除后由施工单位自行处理	m	6612				
3.2.9.2	500101004010	土方开挖	1. 土类分级：综合土 2. 运距：土方利用于本项目	m3	4099.44				
3.2.9.3	500103023010	土方回填	1. 土质要求：素土 2. 回填要求：分层压实	m3	4496.16				
3.2.9.4	500112005010	其它预制混凝土工程	1. 构件结构尺寸：U70*80型渠道，最小壁厚≥42mm 2. 混凝土强度：C25砼 3. 其他：含渠道购置、安装、水泥砂浆勾缝等	m	6612				
3.2.9.5	500115004018	塑料管铺设	1. 管道材料名称：PE管（PE100级、0.6MPa） 2. 管材规格：dn200	m	991.8				
3.2.9.6	500115022024	成品排水闸	1. 尺寸：400*480*450成品排水闸 2. 构件组成：复合材料闸门，不锈钢格栅,PVC挡泥板，C30预制槽	个	662				

3.2.9.7	500109001011	普通混凝土	1. 部位及类型：垫层 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C20 3. 模板类型：由投标单位自行考虑，分摊入混凝土单价内	m3	9.1025				

建筑工程分类分项工程量清单

项目及标段名称：2026年秀洲区王江泾镇高标准农田建设项目

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
3.2.9.8	500109001012	普通混凝土	1. 部位及类型：封堵 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C20混凝土 3. 模板类型：由投标单位自行考虑，分摊入混凝土单价内	m3	0.36				
3.2.10		新建70×80排渠1592m							
3.2.10.1	500101004011	土方开挖	1. 土类分级：综合土 2. 运距：土方利用于本项目	m3	1958.16				
3.2.10.2	500103023011	土方回填	1. 土质要求：素土 2. 回填要求：分层压实	m3	1337.28				
3.2.10.3	500112005011	其它预制混凝土工程	1. 构件结构尺寸：U70*80型渠道，最小壁厚≥42mm 2. 混凝土强度：C25砼 3. 其他：含渠道购置、安装、水泥砂浆勾缝等	m	1592				
3.2.10.4	500115004019	塑料管铺设	1. 管道材料名称：PE管（PE100级、0.6MPa） 2. 管材规格：dn200	m	238.8				
3.2.10.5	500115022025	成品排水闸	1. 尺寸：400*480*450成品排水闸 2. 构件组成：复合材料闸门，不锈钢格栅,PVC挡泥板，C30预制槽	个	160				
3.2.10.6	500109001013	普通混凝土	1. 部位及类型：垫层 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C20 3. 模板类型：由投标单位自行考虑，分摊入混凝土单价内	m3	2.2				

建筑工程分类分项工程量清单

项目及标段名称：2026年秀洲区王江泾镇高标准农田建设项目

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
3.2.10.7	500109001014	普通混凝土	1. 部位及类型：封堵 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C20混凝土 3. 模板类型：由投标单位自行考虑，分摊入混凝土单价内	m3	0.36				
3.2.11		排水窨井8座							
3.2.11.1	500101004012	土方开挖	1. 土类分级：综合土 2. 运距：土方利用于本项目	m3	25.12				
3.2.11.2	500103023012	土方回填	1. 土质要求：素土 2. 回填要求：分层压实	m3	10.08				
3.2.11.3	500115022026	窨井	1. 井壁砌筑材料：MU15实心混凝土砖，M7.5砂浆砌筑 2. 井壁抹灰：1:2水泥砂浆抹面 3. 井底板：C20混凝土，含模板 4. 盖板：1100*500*50复合材料盖板2块	座	8				
3.2.12		排渠连接涵一5座							
3.2.12.1	500101004013	土方开挖	1. 土类分级：综合土 2. 运距：土方利用于本项目	m3	52.6				
3.2.12.2	500103023013	土方回填	1. 土质要求：素土 2. 回填要求：分层压实	m3	41.3				

建筑工程分类分项工程量清单

项目及标段名称：2026年秀洲区王江泾镇高标准农田建设项目

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
3.2.12.3	500115022027	窨井	1. 井壁砌筑材料：MU15实心混凝土砖，M7.5砂浆砌筑 2. 井壁抹灰：1:2水泥砂浆抹面 3. 井底板：C20混凝土，含模板 4. 盖板：1100*500*50复合材料盖板2块	座	5				
3.2.12.4	500109001015	普通混凝土	1. 部位及类型：素砼底板 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C20 3. 模板类型：由投标单位自行考虑，分摊入混凝土单价内	m3	0.72				
3.2.12.5	500109001016	普通混凝土	1. 部位及类型：混凝土挡土墙 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C20 3. 模板类型：由投标单位自行考虑，分摊入混凝土单价内	m3	1.2				
3.2.12.6	500109001017	普通混凝土	1. 部位及类型：C20混凝土基础 2. 模板类型：由投标单位自行考虑，分摊入混凝土单价内	m3	6.426				
3.2.12.7	500115003002	混凝土管铺设	1. 管道材料名称：混凝土管 2. 管材规格：RCP-II-D500*2000-GB/T11836 3. 接口形式：承插式橡胶圈接口，细石砼抹三角灰	m	40				

3.2.13		排渠连接涵二2座							

建筑工程分类分项工程量清单

项目及标段名称：2026年秀洲区王江泾镇高标准农田建设项目

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
3.2.13.1	500101004014	土方开挖	1. 土类分级：综合土 2. 运距：土方利用于本项目	m3	32.96				
3.2.13.2	500103023014	土方回填	1. 土质要求：素土 2. 回填要求：分层压实	m3	24.72				
3.2.13.3	500115022028	窨井	1. 井壁砌筑材料：MU15实心混凝土砖，M7.5砂浆砌筑 2. 井壁抹灰：1:2水泥砂浆抹面 3. 井底板：C20混凝土，含模板 4. 盖板：1100*500*50复合材料盖板2块	座	2				
3.2.13.4	500109001018	普通混凝土	1. 部位及类型：素砼底板 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C20 3. 模板类型：由投标单位自行考虑，分摊入混凝土单价内	m3	0.576				
3.2.13.5	500109001019	普通混凝土	1. 部位及类型：混凝土挡土墙 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C20 3. 模板类型：由投标单位自行考虑，分摊入混凝土单价内	m3	0.96				
3.2.13.6	500109001020	普通混凝土	1. 部位及类型：C20混凝土基础 2. 模板类型：由投标单位自行考虑，分摊入混凝土单价内	m3	5.1408				

建筑工程分类分项工程量清单

项目及标段名称：2026年秀洲区王江泾镇高标准农田建设项目

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
3.2.13.7	500115003003	混凝土管铺设	1. 管道材料名称：混凝土管 2. 管材规格：RCP-II-D500*2000-GB/T11836 3. 接口形式：承插式橡胶圈接口，细石砼抹三角灰	m	32				
3.2.14		排渠连接涵三1座							
3.2.14.1	500101004015	土方开挖	1. 土类分级：综合土 2. 运距：土方利用于本项目	m3	14.29				
3.2.14.2	500103023015	土方回填	1. 土质要求：素土 2. 回填要求：分层压实	m3	11.17				
3.2.14.3	500115022029	窨井	1. 井壁砌筑材料：MU15实心混凝土砖，M7.5砂浆砌筑 2. 井壁抹灰：1:2水泥砂浆抹面 3. 井底板：C20混凝土，含模板 4. 盖板：1100*500*50复合材料盖板2块	座	2				
3.2.14.4	500109001021	普通混凝土	1. 部位及类型：素砼底板 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C20 3. 模板类型：由投标单位自行考虑，分摊入混凝土单价内	m3	0.144				

3.2.14.5	500109001022	普通混凝土	1. 部位及类型：混凝土挡土墙 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C20 3. 模板类型：由投标单位自行考虑，分摊入混凝土单价内	m3	0.336				

建筑工程分类分项工程量清单

项目及标段名称：2026年秀洲区王江泾镇高标准农田建设项目

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
3.2.14.6	500109001023	普通混凝土	1. 部位及类型：C20混凝土基础 2. 模板类型：由投标单位自行考虑，分摊入混凝土单价内	m3	2.5636				
3.2.14.7	500115003004	混凝土管铺设	1. 管道材料名称：混凝土管 2. 管材规格：RCP-II-D500*2000-GB/T11836 3. 接口形式：承插式橡胶圈接口，细石砼抹三角灰	m	16				
3.2.15		排渠连接涵四1座							
3.2.15.1	500101004016	土方开挖	1. 土类分级：综合土 2. 运距：土方利用于本项目	m3	14.29				
3.2.15.2	500103023016	土方回填	1. 土质要求：素土 2. 回填要求：分层压实	m3	11.17				
3.2.15.3	500115022030	窨井	1. 井壁砌筑材料：MU15实心混凝土砖，M7.5砂浆砌筑 2. 井壁抹灰：1:2水泥砂浆抹面 3. 井底板：C20混凝土，含模板 4. 盖板：1100*500*50复合材料盖板2块	座	2				
3.2.15.4	500109001024	普通混凝土	1. 部位及类型：C20混凝土基础 2. 模板类型：由投标单位自行考虑，分摊入混凝土单价内	m3	1.2784				

建筑工程分类分项工程量清单

项目及标段名称：2026年秀洲区王江泾镇高标准农田建设项目

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
3.2.15.5	500115003005	混凝土管铺设	1. 管道材料名称：混凝土管 2. 管材规格：RCP-II-D500*2000-GB/T11836 3. 接口形式：承插式橡胶圈接口，细石砼抹三角灰	m	8				
3.2.16		灌溉窨井一13座							
3.2.16.1	500101004017	土方开挖	1. 土类分级：综合土 2. 运距：土方利用于本项目	m3	40.82				
3.2.16.2	500103023017	土方回填	1. 土质要求：素土 2. 回填要求：分层压实	m3	16.25				
3.2.16.3	500115022031	窨井	1. 井壁砌筑材料：MU15实心混凝土砖，M7.5砂浆砌筑 2. 井壁抹灰：1:2水泥砂浆抹面 3. 井底板：C20混凝土，含模板 4. 盖板：1100*500*50复合材料盖板2块，基座L56*8镀锌角钢 5. 闸门：600*600复合材料闸门3套	座	13				
3.2.17		灌溉窨井二6座							
3.2.17.1	500101004018	土方开挖	1. 土类分级：综合土 2. 运距：土方利用于本项目	m3	18.84				
3.2.17.2	500103023018	土方回填	1. 土质要求：素土 2. 回填要求：分层压实	m3	7.5				

建筑工程分类分项工程量清单

项目及标段名称：2026年秀洲区王江泾镇高标准农田建设项目

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
3.2.17.3	500115022032	窨井	1. 井壁砌筑材料：MU15实心混凝土砖，M7.5砂浆砌筑 2. 井壁抹灰：1:2水泥砂浆抹面 3. 井底板：C20混凝土，含模板 4. 盖板：1100*500*50复合材料盖板2块 5. 拍门：400复合材料拍门4套，U型预埋件Φ6钢筋,拉绳	座	6				
3.2.18		灌溉窨井三1座							
3.2.18.1	500101004019	土方开挖	1. 土类分级：综合土 2. 运距：土方利用于本项目	m3	3.14				
3.2.18.2	500103023019	土方回填	1. 土质要求：素土 2. 回填要求：分层压实	m3	1.25				
3.2.18.3	500115022033	窨井	1. 井壁砌筑材料：MU15实心混凝土砖，M7.5砂浆砌筑 2. 井壁抹灰：1:2水泥砂浆抹面 3. 井底板：C20混凝土，含模板 4. 盖板：1100*500*50复合材料盖板2块 5. 拍门：400复合材料拍门2套，U型预埋件Φ6钢筋,拉绳	座	1				
3.2.19		灌溉窨井四1座							
3.2.19.1	500101004020	土方开挖	1. 土类分级：综合土 2. 运距：土方利用于本项目	m3	34.25				

建筑工程分类分项工程量清单

项目及标段名称：2026年秀洲区王江泾镇高标准农田建设项目

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
3.2.19.2	500103023020	土方回填	1. 土质要求：素土 2. 回填要求：分层压实	m3	15.41				
3.2.19.3	500115022034	窨井	1. 井壁材料：C25混凝土，含模板 2. 井底板垫层：100厚碎石垫层 3. 井底板：C25混凝土，含模板 4. 盖板：1200*500*60复合材料盖板3块 5. 拍门：D400复合材料拍门1套,D600复合材料拍门1套 6. 爬梯：钢制爬梯一副，Φ16不锈钢实心圆棒 7. 防坠网：尼龙材质防坠网	座	1				
3.2.19.4	500103017001	砂石垫层	1. 材料：500厚宕渣回填	m3	9.0525				
3.2.19.5	500115006002	混凝土道路路面	1. 部位及面层厚度：200厚钢筋砼路面 2. 模板：由投标单位自行考虑，分摊入混凝土单价内 3. 其他：路面做防滑处理	m3	5.396				
3.2.19.6	500111001001	钢筋加工与安装	1. 型号及规格：HRB400Φ14	t	0.8712				
3.2.20		灌渠连接涵一21座							
3.2.20.1	500101004021	土方开挖	1. 土类分级：综合土 2. 运距：土方利用于本项目	m3	220.92				
3.2.20.2	500103023021	土方回填	1. 土质要求：素土 2. 回填要求：分层压实	m3	173.46				

建筑工程分类分项工程量清单

项目及标段名称：2026年秀洲区王江泾镇高标准农田建设项目

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
3.2.20.3	500115022035	窨井	1. 井壁砌筑材料：MU15实心混凝土砖，M7.5砂浆砌筑 2. 井壁抹灰：1:2水泥砂浆抹面 3. 井底板：C20混凝土，含模板 4. 盖板：1100*500*50复合材料盖板2块，基座L56*8镀锌角钢 5. 闸门：600*600复合材料闸门1套	座	21				
3.2.20.4	500109001025	普通混凝土	1. 部位及类型：素砼底板 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C20 3. 模板类型：由投标单位自行考虑，分摊入混凝土单价内	m3	3.024				
3.2.20.5	500109001026	普通混凝土	1. 部位及类型：混凝土挡土墙 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C20 3. 模板类型：由投标单位自行考虑，分摊入混凝土单价内	m3	5.04				
3.2.20.6	500109001027	普通混凝土	1. 部位及类型：C20混凝土基础 2. 模板类型：由投标单位自行考虑，分摊入混凝土单价内	m3	26.9892				

3.2.20.7	500115003006	混凝土管铺设	1. 管道材料名称：混凝土管 2. 管材规格：RCP-II-D500*2000-GB/T11836 3. 接口形式：承插式橡胶圈接口，细石砼抹三角灰	m	168				

建筑工程分类分项工程量清单

项目及标段名称：2026年秀洲区王江泾镇高标准农田建设项目

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
3.2.21		灌渠连接涵二1座							
3.2.21.1	500101004022	土方开挖	1. 土类分级：综合土 2. 运距：土方利用于本项目	m3	16.48				
3.2.21.2	500103023022	土方回填	1. 土质要求：素土 2. 回填要求：分层压实	m3	12.36				
3.2.21.3	500115022036	窨井	1. 井壁砌筑材料：MU15实心混凝土砖，M7.5砂浆砌筑 2. 井壁抹灰：1:2水泥砂浆抹面 3. 井底板：C20混凝土，含模板 4. 盖板：1100*500*50复合材料盖板2块，基座L56*8镀锌角钢 5. 闸门：600*600复合材料闸门	座	1				
3.2.21.4	500109001028	普通混凝土	1. 部位及类型：素砼底板 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C20 3. 模板类型：由投标单位自行考虑，分摊入混凝土单价内	m3	0.288				
3.2.21.5	500109001029	普通混凝土	1. 部位及类型：混凝土挡土墙 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C20 3. 模板类型：由投标单位自行考虑，分摊入混凝土单价内	m3	0.48				

3.2.21.6	500109001030	普通混凝土	1. 部位及类型：C20混凝土基础 2. 模板类型：由投标单位自行考虑，分摊入混凝土单价内	m3	2.7064				

建筑工程分类分项工程量清单

项目及标段名称：2026年秀洲区王江泾镇高标准农田建设项目

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
3.2.21.7	500115003007	混凝土管铺设	1. 管道材料名称：混凝土管 2. 管材规格：RCP-II-D500*2000-GB/T11836 3. 接口形式：承插式橡胶圈接口，细石砼抹三角灰	m	16				
3.2.22		灌渠连接涵三1座							
3.2.22.1	500101004023	土方开挖	1. 土类分级：综合土 2. 运距：土方利用于本项目	m3	14.29				
3.2.22.2	500103023023	土方回填	1. 土质要求：素土 2. 回填要求：分层压实	m3	11.17				
3.2.22.3	500115022037	窨井	1. 井壁砌筑材料：MU15实心混凝土砖，M7.5砂浆砌筑 2. 井壁抹灰：1:2水泥砂浆抹面 3. 井底板：C20混凝土，含模板 4. 盖板：1100*500*50复合材料盖板2块，基座L56*8镀锌角钢 5. 闸门：600*600复合材料闸门	座	1				

3.2.22.4	500115022038	窨井	1. 井壁砌筑材料：MU15实心混凝土砖，M7.5砂浆砌筑 2. 井壁抹灰：1:2水泥砂浆抹面 3. 井底板：C20混凝土，含模板 4. 盖板：1100*500*50复合材料盖板2块，基座L56*8镀锌角钢	座	1				

建筑工程分类分项工程量清单

项目及标段名称：2026年秀洲区王江泾镇高标准农田建设项目

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
3.2.22.5	500109001031	普通混凝土	1. 部位及类型：素砼底板 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C20 3. 模板类型：由投标单位自行考虑，分摊入混凝土单价内	m3	0.144				
3.2.22.6	500109001032	普通混凝土	1. 部位及类型：混凝土挡土墙 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C20 3. 模板类型：由投标单位自行考虑，分摊入混凝土单价内	m3	0.24				
3.2.22.7	500109001033	普通混凝土	1. 部位及类型：C20混凝土基础 2. 模板类型：由投标单位自行考虑，分摊入混凝土单价内	m3	5.1272				
3.2.22.8	500115003008	混凝土管铺设	1. 管道材料名称：混凝土管 2. 管材规格：RCP-II-D500*2000-GB/T11836 3. 接口形式：承插式橡胶圈接口，细石砼抹三角灰	m	16				
3.2.23		过人板16块							
3.2.23.1	500111001002	钢筋加工与安装	1. 型号及规格：HRB400钢筋综合	t	0.07696				
3.2.23.2	500109001034	普通混凝土	1. 设计龄期、强度等级及配合比：C25砼现浇板 2. 模板类型：由投标单位自行考虑，分摊入混凝土单价内	m3	0.88				

3.2.24		下田坡60处							

建筑工程分类分项工程量清单

项目及标段名称：2026年秀洲区王江泾镇高标准农田建设项目

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
3.2.24.1	500101004024	土方开挖	1. 土类分级：综合土 2. 运距：土方利用于本项目	m3	385.2				
3.2.24.2	500103023024	土方回填	1. 土质要求：素土 2. 回填要求：分层压实	m3	158.4				
3.2.24.3	500109001035	普通混凝土	1. 设计龄期、强度等级及配合比：C20混凝土基础 2. 模板类型：由投标单位自行考虑，分摊入混凝土单价内	m3	30.24				
3.2.24.4	500115006003	混凝土道路路面	1. 混凝土设计龄期、强度等级及配合比：C30混凝土路面硬化 2. 模板：由投标单位自行考虑，分摊入混凝土单价内 3. 其他：含路面防滑处理	m3	129.024				
3.2.24.5	500111001003	钢筋加工与安装	1. 型号及规格：HRB400钢筋综合	t	11.9766				
3.2.24.6	500109001036	普通混凝土	1. 部位及类型：C20混凝土基础 2. 模板类型：由投标单位自行考虑，分摊入混凝土单价内	m3	57.12				
3.2.24.7	500115003009	混凝土管铺设	1. 管道材料名称：混凝土管 2. 管材规格：RCP-II-D500*2000-GB/T11836 3. 接口形式：承插式橡胶圈接口，细石砼抹三角灰	m	331.2				

建筑工程分类分项工程量清单

项目及标段名称：2026年秀洲区王江泾镇高标准农田建设项目

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
3.2.24.8	500109001037	普通混凝土	1. 部位及类型：封堵 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C20混凝土 3. 模板类型：由投标单位自行考虑，分摊入混凝土单价内	m3	25.49				
3.2.25		过路涵36座							
3.2.25.1	500101004025	土方开挖	1. 土类分级：综合土 2. 运距：土方利用于本项目	m3	231.12				
3.2.25.2	500103023025	土方回填	1. 土质要求：素土 2. 回填要求：分层压实	m3	95.04				
3.2.25.3	500109001038	普通混凝土	1. 部位及类型：C20混凝土基础 2. 模板类型：由投标单位自行考虑，分摊入混凝土单价内	m3	34.272				
3.2.25.4	500115003010	混凝土管铺设	1. 管道材料名称：混凝土管 2. 管材规格：RCP-II-D500*2000-GB/T11836 3. 接口形式：承插式橡胶圈接口，细石砼抹三角灰	m	216				
3.2.25.5	500109001039	普通混凝土	1. 部位及类型：封堵 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C20混凝土 3. 模板类型：由投标单位自行考虑，分摊入混凝土单价内	m3	17.71				
3.2.25.6	500115008003	道路基层	1. 基础垫层材料及厚度：300厚建筑回料	m3	194.4				

3.2.25.7	500115008004	道路基层	1. 基础垫层材料及厚度：50厚碎石找平层	m3	32.4				

建筑工程分类分项工程量清单

项目及标段名称：2026年秀洲区王江泾镇高标准农田建设项目

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
3.2.25.8	500115006004	混凝土道路路面	1. 部位及面层厚度：160厚 2. 混凝土设计龄期、强度等级及配合比：C30混凝土 3.模板类型：由投标单位自行考虑，分摊入混凝土单价内 4.其他：含路面胀缝、缩缝、路面防滑处理等	m3	103.68				
3.2.26		过渠涵59座							
3.2.26.1	500101004026	土方开挖	1. 土类分级：综合土 2. 运距：土方利用于本项目	m3	407.1				
3.2.26.2	500103023026	土方回填	1. 土质要求：素土 2. 回填要求：分层压实	m3	200.6				
3.2.26.3	500109001040	普通混凝土	1. 部位及类型：C20混凝土基础 2. 模板类型：由投标单位自行考虑，分摊入混凝土单价内	m3	36.108				
3.2.26.4	500115003011	混凝土管铺设	1. 管道材料名称：混凝土管 2. 管材规格：RCP-II-D500*2000-GB/T11836 3. 接口形式：承插式橡胶圈接口，细石砼抹三角灰	m	236				

3.2.26.5	500109001041	普通混凝土	1. 部位及类型：封堵 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C20混凝土 3. 模板类型：由投标单位自行考虑，分摊入混凝土单价内	m3	29.03				

建筑工程分类分项工程量清单

项目及标段名称：2026年秀洲区王江泾镇高标准农田建设项目

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
3.2.27		桥梁一							
3.2.27.1		空心板							
3.2.27.1.1	500111001004	钢绞线	1. 型号及规格：15.2钢绞线	t	1.465				
3.2.27.1.2	500111001005	钢筋加工与安装	1. 型号及规格：HPB300级钢筋（综合）	t	1.44				
3.2.27.1.3	500111001006	钢筋加工与安装	1. 型号及规格：HRB400级钢筋（综合）	t	6.399				
3.2.27.1.4	500109001042	普通混凝土	1. 部位及类型：现浇板 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C50 3. 其他：含堵头C40混凝土，及桥梁安装运输费用 4. 模板类型：由投标单位自行考虑，分摊入混凝土单价内	m3	47				
3.2.27.1.5	500109001043	普通混凝土	1. 部位及类型：铰缝 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C50 3. 模板类型：由投标单位自行考虑，分摊入混凝土单价内	m3	4.566				
3.2.27.2		桥面铺装							
3.2.27.2.1	500111001007	钢筋加工与安装	1. 型号及规格：带肋钢筋网片	t	1.44				
3.2.27.2.2	500109001044	普通混凝土	1. 部位及类型：桥面铺装 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C40 3. 模板类型：由投标单位自行考虑，分摊入混凝土单价内	m3	8				

建筑工程分类分项工程量清单

项目及标段名称：2026年秀洲区王江泾镇高标准农田建设项目

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
3.2.27.2.3	500109012001	防水层	1. 防水材料种类：SBS改性沥青碎石防水层	m2	80				
3.2.27.2.4	500115022039	泄水管	1. 材质：Φ110UPVC管	套	8				
3.2.27.2.5	500115022040	防撞护栏	1. 护栏混凝土：C30 2. 伸缩缝：钢板400*1370*4，螺栓M20*120	m	40				
3.2.27.2.6	500111001008	钢筋加工与安装	1. 型号及规格：HRB400级钢筋（综合）	t	4.044				
3.2.27.3		伸缩缝							
3.2.27.3.1	500109009001	伸缩缝	1. 伸缩缝类型：40型钢制伸缩缝 2. 填料的种类、规格：50号钢纤维砼 3. 钢筋：HRB400综合	m	8				
3.2.27.4		支座垫块							
3.2.27.4.1	500111001009	钢筋加工与安装	1. 型号及规格：HRB400级钢筋（综合）	t	0.1446				
3.2.27.4.2	500109001045	普通混凝土	1. 部位及类型：支座垫块 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C35	m3	0.4				
3.2.27.4.3	500115022041	橡胶支座	1. 名称：板式橡胶支座 2. 规格：GBZJH300*500*86	块	12				
3.2.27.5		盖梁							
3.2.27.5.1	500111001010	钢筋加工与安装	1. 型号及规格：HPB300级钢筋（综合）	t	0.66				

3.2.27.5.2	500111001011	钢筋加工与安装	1. 型号及规格：HRB400级钢筋（综合）	t	0.778				

建筑工程分类分项工程量清单

项目及标段名称：2026年秀洲区王江泾镇高标准农田建设项目

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
3.2.27.5.3	500109001046	普通混凝土	1. 部位及类型：盖梁 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C30 3. 说明：包含挑梁 4. 模板类型：由投标单位自行考虑，分摊入混凝土单价内	m3	13.4				
3.2.27.6		背墙、挡块							
3.2.27.6.1	500111001012	钢筋加工与安装	1. 型号及规格：HRB400级钢筋（综合）	t	0.7122				
3.2.27.6.2	500109001047	普通混凝土	1. 部位及类型：背墙，挡块 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C30 3. 模板类型：由投标单位自行考虑，分摊入混凝土单价内	m3	5.1				
3.2.27.6.3	500115022042	橡胶缓冲块	1. ：橡胶缓冲块	块	6				
3.2.27.7		钻孔桩							

3.2.27.7.1	500108004001	混凝土钻孔灌注桩	1. ：泥浆护壁成孔灌注桩 2. 成孔方法：由投标人根据自行编制的施工方案确定 3. 混凝土强度等级及配合比：C25水下混凝土 4. 桩径、桩长：φ100 5. 其余说明：不区分水中桩、陆上桩以有效桩长计量，打桩平台、护筒埋设、桩头凿除、泥浆池建造拆除、泥浆外运、弃土消纳等均以含入报价内，不单独计列	m	112				

建筑工程分类分项工程量清单

项目及标段名称：2026年秀洲区王江泾镇高标准农田建设项目

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
3.2.27.7.2	500111001013	钢筋加工与安装	1. 型号及规格：HPB300级钢筋（综合）	t	0.938				
3.2.27.7.3	500111001014	钢筋加工与安装	1. 型号及规格：HRB400级钢筋（综合）	t	4.5872				
3.2.27.7.4	500108006001	声测管	1. 材质：Φ54*3钢管，底部用80钢板封堵	t	1.322				
3.2.27.8		搭板							
3.2.27.8.1	500111001015	钢筋加工与安装	1. 型号及规格：HRB400级钢筋（综合）	t	2.423				
3.2.27.8.2	500109001048	普通混凝土	1. 部位及类型：搭板 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C30 3. 模板类型：由投标单位自行考虑，分摊入混凝土单价内	m3	12.6				
3.2.27.8.3	500109001049	普通混凝土	1. 部位及类型：搭板垫层 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25 3. 模板类型：由投标单位自行考虑，分摊入混凝土单价内	m3	3.6				
3.2.27.8.4	500109001050	普通混凝土	1. 部位及类型：桥台搭板面层 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C30 3. 模板类型：由投标单位自行考虑，分摊入混凝土单价内	m3	2.88				
3.2.27.9		挡墙							

建筑工程分类分项工程量清单

项目及标段名称：2026年秀洲区王江泾镇高标准农田建设项目

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
3.2.27.9.1	500108007001	钢筋混凝土预制桩	1. 岩土类别：投标单位自行考虑 2. 2预制桩型式：ZH-25-500-A预制桩 3. 桩径、桩长：5m 4. ：含送桩，接桩，桩头凿除等	m	280				
3.2.27.9.2	500103005001	垫层料填筑	1. 颗粒级配：碎石垫层	m3	18.66				
3.2.27.9.3	500109001051	普通混凝土	1. 部位及类型：挡墙基础 2. 模板类型：由投标单位自行考虑，分摊入混凝土单价内	m3	39.2				
3.2.27.9.4	500109001052	普通混凝土	1. 部位及类型：块石混凝土墙身 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C30 3. 模板类型：由投标单位自行考虑，分摊入混凝土单价内	m3	74.4				
3.2.27.9.5	500109001053	普通混凝土	1. 部位及类型：挡墙压顶 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C30 3. 模板类型：由投标单位自行考虑，分摊入混凝土单价内	m3	5.5				
3.2.27.9.6	500111001016	钢筋加工与安装	1. 型号及规格：HRB400级钢筋（综合）	t	2.423				
3.2.27.9.7	500115004020	塑料管铺设	1. 管材规格：Φ50UPVC管，含反滤包	m	35				
3.2.27.9.8	500103007001	石渣料填筑	1. 压实要求：级配砂砾石分层填筑，满足设计要求	m3	180				

3.2.27.9.9	500115022043	桥铭牌	1. ：2*130*60cm花岗岩刻字，金粉刷桥名字	块	2				

建筑工程分类分项工程量清单

项目及标段名称：2026年秀洲区王江泾镇高标准农田建设项目

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
3.2.28		桥梁二							
3.2.28.1		空心板							
3.2.28.1.1	500115022044	锚具	一片T梁含[YM-15-6（Φs15.2钢绞线,6股线）6套； YM15-7（Φs15.2钢绞线,7股线） 2套 ；YM15-8 （Φs15.2钢绞线,8股线）2套]	套	20				
3.2.28.1.2	500111001017	钢筋加工与安装	1. 型号及规格：HPB300级钢筋（综合）	t	1.032				
3.2.28.1.3	500111001018	钢筋加工与安装	1. 型号及规格：HRB400级钢筋（综合）	t	18.69				
3.2.28.1.4	500111002001	钢构件加工与安装	1. 材质：钢板加工安装	t	0.281				
3.2.28.1.5	500109001054	普通混凝土	1. 部位及类型：现浇板 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C50 3. 其他：含堵头C40混凝土，及桥梁安装运输费用 4. 模板类型：由投标单位自行考虑，分摊入混凝土单价内	m3	71				
3.2.28.1.6	500109001055	普通混凝土	1. 部位及类型：铰缝 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C50 3. 模板类型：由投标单位自行考虑，分摊入混凝土单价内	m3	4.566				
3.2.28.2		桥面铺装							
3.2.28.2.1	500111001019	钢筋加工与安装	1. 型号及规格：带肋钢筋网片	t	1.48				

建筑工程分类分项工程量清单

项目及标段名称：2026年秀洲区王江泾镇高标准农田建设项目

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
3.2.28.2.2	500109001056	普通混凝土	1. 部位及类型：现浇板 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C40 3. 模板类型：由投标单位自行考虑，分摊入混凝土单价内	m3	12				
3.2.28.2.3	500109012002	防水层	1. 防水材料种类：SBS改性沥青碎石防水层	m2	120				
3.2.28.2.4	500115022045	泄水管	1. 材质：Φ110UPVC管	套	8				
3.2.28.2.5	500115022046	防撞护栏	1. 护栏混凝土：C30 2. 伸缩缝：钢板400*1370*4，螺栓M20*120	m	60				
3.2.28.2.6	500111001020	钢筋加工与安装	1. 型号及规格：HRB400级钢筋（综合）	t	5.392				
3.2.28.3		伸缩缝							
3.2.28.3.1	500109009002	伸缩缝	1. 伸缩缝类型：40型钢制伸缩缝 2. 填料的种类、规格：50号钢纤维砼 3. 钢筋：HRB400综合	m	8				
3.2.28.4		支座垫块							
3.2.28.4.1	500111001021	钢筋加工与安装	1. 型号及规格：HRB400级钢筋（综合）	t	0.1446				
3.2.28.4.2	500109001057	普通混凝土	1. 部位及类型：支座垫块 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C35	m3	0.4				

3.2.28.4.3	500115022047	橡胶支座	1. 名称：板式橡胶支座 2. 规格： GBZJH300*500*86	块	8				

建筑工程分类分项工程量清单

项目及标段名称：2026年秀洲区王江泾镇高标准农田建设项目

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
3.2.28.5		盖梁							
3.2.28.5.1	500111001022	钢筋加工与安装	1. 型号及规格：HPB300级钢筋（综合）	t	0.695				
3.2.28.5.2	500111001023	钢筋加工与安装	1. 型号及规格：HRB400级钢筋（综合）	t	1.163				
3.2.28.5.3	500109001058	普通混凝土	1. 部位及类型：盖梁 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C30 3. 说明：包含挑梁 4. 模板类型：由投标单位自行考虑，分摊入混凝土单价内	m3	15.7				
3.2.28.6		背墙、挡块							
3.2.28.6.1	500111001024	钢筋加工与安装	1. 型号及规格：HRB400级钢筋（综合）	t	1.466				
3.2.28.6.2	500109001059	普通混凝土	1. 部位及类型：背墙，挡块 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C30 3. 模板类型：由投标单位自行考虑，分摊入混凝土单价内	m3	8.6				
3.2.28.6.3	500115022048	橡胶缓冲块	1. ：橡胶缓冲块	块	6				
3.2.28.7		钻孔桩							

建筑工程分类分项工程量清单

项目及标段名称：2026年秀洲区王江泾镇高标准农田建设项目

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
3.2.28.7.1	500108004002	混凝土钻孔灌注桩	1. ：泥浆护壁成孔灌注桩 2. 成孔方法：由投标人根据自行编制的施工方案确定 3. 混凝土强度等级及配合比：C25水下混凝土 4. 桩径、桩长：Φ100 5. 其余说明：不区分水中桩、陆上桩以有效桩长计量，打桩平台、护筒埋设、桩头凿除、泥浆池建造拆除、泥浆外运、弃土消纳等均以含入报价内，不单独计列	m	128				
3.2.28.7.2	500111001025	钢筋加工与安装	1. 型号及规格：HPB300级钢筋（综合）	t	0.938				
3.2.28.7.3	500111001026	钢筋加工与安装	1. 型号及规格：HRB400级钢筋（综合）	t	4.5872				
3.2.28.7.4	500108006002	声测管	1. 材质：Φ54*3钢管，底部用80钢板封堵	t	1.471				
3.2.28.8		搭板							
3.2.28.8.1	500111001027	钢筋加工与安装	1. 型号及规格：HRB400级钢筋（综合）	t	2.423				
3.2.28.8.2	500109001060	普通混凝土	1. 部位及类型：搭板 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C30 3. 模板类型：由投标单位自行考虑，分摊入混凝土单价内	m3	12.6				

3.2.28.8.3	500109001061	普通混凝土	1. 部位及类型：搭板垫层 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25 3. 模板类型：由投标单位自行考虑，分摊入混凝土单价内	m3	3.6				

建筑工程分类分项工程量清单

项目及标段名称：2026年秀洲区王江泾镇高标准农田建设项目

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
3.2.28.8.4	500109001062	普通混凝土	1. 部位及类型：桥台搭板面层 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C30 3. 模板类型：由投标单位自行考虑，分摊入混凝土单价内	m3	2.88				
3.2.28.9		挡墙							
3.2.28.9.1	500108007002	钢筋混凝土预制桩	1. 岩土类别：投标单位自行考虑 2. 2预制桩型式：ZH-25-500-A预制桩 3. 桩径、桩长：5m 4. ：含送桩，接桩，桩头凿除等	m	280				
3.2.28.9.2	500103005002	垫层料填筑	1. 颗粒级配：碎石垫层	m3	18.66				
3.2.28.9.3	500109001063	普通混凝土	1. 部位及类型：挡墙基础 2. 模板类型：由投标单位自行考虑，分摊入混凝土单价内	m3	39.2				
3.2.28.9.4	500109001064	普通混凝土	1. 部位及类型：块石混凝土墙身 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C30 3. 模板类型：由投标单位自行考虑，分摊入混凝土单价内	m3	74.4				
3.2.28.9.5	500109001065	普通混凝土	1. 部位及类型：挡墙压顶 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C30 3. 模板类型：由投标单位自行考虑，分摊入混凝土单价内	m3	5.5				

建筑工程分类分项工程量清单

项目及标段名称：2026年秀洲区王江泾镇高标准农田建设项目

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
3.2.28.9.6	500111001028	钢筋加工与安装	1. 型号及规格：HRB400级钢筋（综合）	t	1.179				
3.2.28.9.7	500115004021	塑料管铺设	1. 管材规格：Φ50UPVC管，含反滤包	m	35				
3.2.28.9.8	500103007002	石渣料填筑	1. 压实要求：级配砂砾石分层填筑，满足设计要求	m3	180				
3.2.28.9.9	500115022049	桥铭牌	1. ：2*130*60cm花岗岩刻字，金粉刷桥名字	块	2				
4		泵站工程							
4.1		白龙泾西低压泵站（250HDB-6.5A×2,高程1.50）							
4.1.1		土方工程							
4.1.1.1	500101004027	土方开挖	1. 土类分级：综合土 2. 运距：土方利用于本项目	m3	279.74				
4.1.1.2	500103023027	土方回填	1. 土质要求：素土 2. 回填要求：分层压实	m3	210.36				
4.1.2		泵房							
4.1.2.1	500109001066	普通混凝土	1. 部位及类型：垫层 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C20混凝土 3. 模板类型：由投标单位自行考虑，分摊入混凝土单价内	m3	1.78				
4.1.2.2	500109001067	普通混凝土	1. 部位及类型：条形基础 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25混凝土 3. 模板类型：由投标单位自行考虑，分摊入混凝土单价内	m3	5.02				

建筑工程分类分项工程量清单

项目及标段名称：2026年秀洲区王江泾镇高标准农田建设项目

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
4.1.2.3	500108008001	圆木桩	1. 类型：松木桩 2. 规格：梢径≥120mm、4m/根	根	28				
4.1.2.4	500105005001	砌砖	1. 材质及规格：MU15混凝土多孔砖 2. 砂浆强度等级及配合比：M7.5水泥砂浆砌筑	m3	12.06				
4.1.2.5	500105005002	砌砖	1. 材质及规格：MU20混凝土实心砖 2. 砂浆强度等级及配合比：M7.5混合砂浆砌筑	m3	2.14				
4.1.2.6	500109001068	普通混凝土	1. 部位及类型：框架柱 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25混凝土 3. 模板类型：由投标单位自行考虑，分摊入混凝土单价内	m3	1.03				
4.1.2.7	500109001069	普通混凝土	1. 部位及类型：构造柱 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25混凝土 3. 模板类型：由投标单位自行考虑，分摊入混凝土单价内	m3	1.02				
4.1.2.8	500109001070	普通混凝土	1. 部位及类型：矩形梁 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25混凝土 3. 模板类型：由投标单位自行考虑，分摊入混凝土单价内	m3	3.69				
4.1.2.9	500109001071	普通混凝土	1. 部位及类型：过梁 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25混凝土 3. 模板类型：由投标单位自行考虑，分摊入混凝土单价内	m3	0.37				

建筑工程分类分项工程量清单

项目及标段名称：2026年秀洲区王江泾镇高标准农田建设项目

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
4.1.2.10	500109001072	普通混凝土	1. 部位及类型：窗框 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25混凝土 3. 模板类型：由投标单位自行考虑，分摊入混凝土单价内	m3	1.10896				
4.1.2.11	500109001073	普通混凝土	1. 部位及类型：斜板 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25混凝土 3. 模板类型：由投标单位自行考虑，分摊入混凝土单价内	m3	2.74				
4.1.2.12	500109001074	普通混凝土	1. 部位及类型：女儿墙 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25混凝土 3. 模板类型：由投标单位自行考虑，分摊入混凝土单价内	m3	1.62				
4.1.2.13	500111001029	钢筋加工与安装	1. 型号及规格：HPB300级钢筋（综合）	t	0.584				
4.1.2.14	500111001030	钢筋加工与安装	1. 型号及规格：HRB400级钢筋（综合）	t	1.52				
4.1.2.15	500109001075	普通混凝土	1. 部位及类型：雨棚 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25混凝土 3. 模板类型：由投标单位自行考虑，分摊入混凝土单价内	m3	0.24				
4.1.2.16	500115022050	金属（塑钢）门	1.门代号及洞口尺寸：M1821 不锈钢防盗门 2.含门锁、五金配件等	m2	3.78				

建筑工程分类分项工程量清单

项目及标段名称：2026年秀洲区王江泾镇高标准农田建设项目

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
4.1.2.17	500115022051	金属（塑钢、断桥）窗	1.门代号及洞口尺寸：C1818，85系列铝合金推拉窗 2.门框、扇材质：铝合金窗 3.镶嵌玻璃品种、厚度：5mm厚玻璃 4.含五金配件，外部不锈钢防盗窗花等	m2	8.97				
4.1.2.18	500115022052	金属（塑钢、断桥）窗	1.门代号及洞口尺寸：天窗R500mm 2.门框、扇材质：30mm厚铝合金方管，黑色真石漆	m2	1.57				
4.1.2.19	500115022053	自流平地面	1.基层材质、厚度：碎石垫层10cm，C20砼10cm，C25细石砼5cm 2.面层材料品种、规格、颜色：3mm厚自流平	m2	13.45				
4.1.2.20	500115019001	散水	1. 部位及名称：散水 2. 块料面层：300*600*30仿古地砖（青黑色） 3. 结合层：30厚1:3干硬性水泥砂浆 4. 界面剂：素水泥浆一道 5. 结构层：60厚C20砼 6. 基层：150厚3:7灰土 7. 其他：基层素土夯实，与房屋交接处沥青胶泥嵌缝	m2	10.94				

4.1.2.21	500115022054	石材台阶	1.基层材质、厚度：碎石垫层8cm，C20砼8cm 2.粘结层材料种类：2cm厚1:3水泥砂浆粘结层 3.面层材料品种、规格、颜色：2cm厚白麻花岗岩板	m2	2.86				

建筑工程分类分项工程量清单

项目及标段名称：2026年秀洲区王江泾镇高标准农田建设项目

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
4.1.2.22	500115022055	墙面一般抹灰	1.墙体类型：外墙 2.均匀涂刷界面剂一道 2.底层厚度、砂浆配合比：14mm厚 1:3 水泥砂浆打底扫毛; 3.面层厚度、砂浆配合比：6mm厚聚合物水泥防水砂浆抹平;	m2	100.5556				
4.1.2.23	500115022056	墙面喷刷涂料	1.基层类型：一般抹灰面 2.喷刷涂料部位：外墙 3.刮腻子要求：柔性耐水腻子刮平 4.涂料品种、喷刷遍数：喷涂防潮抗碱底漆，喷涂真石漆二遍(每层厚约 2-3mm)，喷涂面漆防水保护膜一遍	m2	102.6856				
4.1.2.24	500115022057	墙面一般抹灰	1.墙体类型：内墙 2.均匀涂刷界面剂一道 2.底层厚度、砂浆配合比：14mm厚 1：1:4 水泥石灰砂浆分层抹平 3.面层厚度、砂浆配合比：6mm厚 1：1:4 水泥石灰砂浆光面	m2	62.25				
4.1.2.25	500115022058	墙面喷刷涂料	1.基层类型：一般抹灰面 2.喷刷涂料部位：内墙 3.清补基层 4.腻子种类：满刮水性腻子 5.涂料品种、喷刷遍数：内墙乳胶漆	m2	64.47				

4.1.2.26	500115022059	天棚抹灰	1.基层类型：混凝土板 2.均匀涂刷界面剂一道 3.抹灰厚度、材料种类：20mm厚1：1:4 水泥石灰砂浆	m2	30.56				

建筑工程分类分项工程量清单

项目及标段名称：2026年秀洲区王江泾镇高标准农田建设项目　　第44页 共168页

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
4.1.2.27	500115022060	天棚喷刷涂料	1.基层类型：一般抹灰面 2.喷刷涂料部位：天棚 3.清补基层 4.腻子种类：满刮水性腻子 5.涂料品种、喷刷遍数：白色乳胶漆两道	m2	30.41				
4.1.2.28	500115022061	水泥砂浆踢脚线	1.踢脚线高度：15cm 2.抹灰厚度、材料种类：20mm厚1:2水泥砂浆踢脚	m2	2.38				
4.1.2.29	500115022062	瓦屋面	1.木望板，厚20 2.3mm厚SBS防水卷材 3.30mm厚1:3水泥砂浆，满铺钢丝网，螺钉固定，36*8压毡条，中距500 4.黑瓦屋面350*335，1：1：4水泥石灰砂浆粘结 5.与栏板交接处增加嵌缝膏、附加防水卷材一道、聚合物水泥砂浆加抗裂纤维、滴水	m2	32.23				
4.1.3		下部结构							
4.1.3.1	500109001076	普通混凝土	1. 部位及类型：进水池垫层 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C20混凝土 3. 模板类型：由投标单位自行考虑，分摊入混凝土单价内	m3	1.05				

4.1.3.2	500109001077	普通混凝土	1. 部位及类型：进水池底板 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25混凝土 3. 模板类型：由投标单位自行考虑，分摊入混凝土单价内	m3	3.25				

建筑工程分类分项工程量清单

项目及标段名称：2026年秀洲区王江泾镇高标准农田建设项目

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
4.1.3.3	500109001078	普通混凝土	1. 部位及类型：进水池池壁 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25 3. 模板类型：由投标单位自行考虑，分摊入混凝土单价内	m3	9.45				
4.1.3.4	500109001079	普通混凝土	1. 部位及类型：水泵梁 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25混凝土 3. 模板类型：由投标单位自行考虑，分摊入混凝土单价内	m3	0.6				
4.1.3.5	500115022063	钢盖板	1. 规格及型号：4mm厚镀锌花纹钢板	m2	4.81125				
4.1.3.6	500109001080	普通混凝土	1. 部位及类型：砼墩 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C20混凝土 3. 模板类型：由投标单位自行考虑，分摊入混凝土单价内	m3	0.77				
4.1.3.7	500109001081	普通混凝土	1. 部位及类型：二期砼 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C30混凝土 3. 模板类型：由投标单位自行考虑，分摊入混凝土单价内	m3	0.07				

4.1.3.8	500115022064	出水池窨井	1. 井盖板：1200*650*50复合材料盖板2块 2. 井壁砌筑材料：MU15实心混凝土砖，M7.5砂浆砌筑 3. 井壁抹灰：1:2水泥砂浆抹面 4. 底板：200厚C25混凝土底板，含模板	座	1				

建筑工程分类分项工程量清单

项目及标段名称：2026年秀洲区王江泾镇高标准农田建设项目

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
4.1.3.9	500115003012	混凝土管铺设	1. 管道材料名称：混凝土管 2. 管材规格：RCP-II-D500*2000-GB/T11836 3. 接口形式：承插式橡胶圈接口，细石砼抹三角灰	m	6				
4.1.3.10	500109001082	普通混凝土	1. 部位及类型：C20混凝土基础 2. 模板类型：由投标单位自行考虑，分摊入混凝土单价内	m3	1.08				
4.1.3.11	500111001031	钢筋加工与安装	1. 型号及规格：HPB300级钢筋（综合）	t	0.013				
4.1.3.12	500111001032	钢筋加工与安装	1. 型号及规格：HRB400级钢筋（综合）	t	0.976				
4.1.4		泵站出水配件							
4.1.4.1	500115005001	钢管铺设	1. 管道材料名称：钢管 2. 管材规格：DN250，30°弯头 3. 钢管厚度4mm，防腐处理采用环氧树脂防腐漆 4. 法兰连接	个	2				
4.1.4.2	500115001001	钢管铺设	1. 管道材料名称：钢管 2. 管材规格：DN200/250/300-350变径 3. 钢管厚度4mm，长度0.6m，防腐处理采用环氧树脂防腐漆 4. 法兰连接	个	2				
4.1.4.3	500115005002	阀门及伸缩节	1. 阀门名称：橡胶止回阀 2. 型号、规格：dn350	个	2				

建筑工程分类分项工程量清单

项目及标段名称：2026年秀洲区王江泾镇高标准农田建设项目

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
4.1.4.4	500115001002	钢管铺设	1. 管道材料名称：钢管 2. 管材规格：dn350，90° 弯头 3. 钢管厚度4mm，防腐处理采用环氧树脂防腐漆 4. 一端法兰连接，一端焊接	个	1				
4.1.4.5	500115001003	钢管铺设	1. 管道材料名称：钢管 2. 管材规格：dn350 3. 钢管厚度4mm，防腐处理采用环氧树脂防腐漆 4. 一端法兰连接，一端焊接	m	0.15				
4.1.4.6	500115001004	钢管铺设	1. 管道材料名称：钢管 2. 管材规格：dn500 3. 钢管厚度4mm，防腐处理采用环氧树脂防腐漆 4. 法兰连接	m	1.5				
4.1.4.7	500115001005	塑料管铺设	1. 管道材料名称：PE管 2. 管材规格：dn500，45° 弯头 3. 钢管厚度4mm，长度0.6m 4. 法兰连接,热熔连接	个	2				
4.1.4.8	500115005003	阀门及伸缩节	1. 阀门名称：快速排气阀 2. 材质：球磨铸铁QT450 3. 型号、规格：dn200	个	1				
4.1.4.9	500115004022	塑料管铺设	1. 管道材料名称：：PE管（PE100级、0.6MPa） 2. 管材规格：dn500 3. ：含管件	m	4				
4.1.5		挡墙							
4.1.5.1	500103005003	垫层料填筑	1. 部位及材料：挡墙碎石垫层	m3	2.11				

建筑工程分类分项工程量清单

项目及标段名称：2026年秀洲区王江泾镇高标准农田建设项目

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
4.1.5.2	500109001083	普通混凝土	1. 部位及类型：挡墙基础 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25混凝土 3. 模板类型：由投标单位自行考虑，分摊入混凝土单价内	m3	8.11				
4.1.5.3	500109001084	普通混凝土	1. 部位及类型：挡墙墙身 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25混凝土 3. 模板类型：由投标单位自行考虑，分摊入混凝土单价内	m3	20.37				
4.1.5.4	500115004023	塑料管铺设	1. 管道材料名称：PVC排水管 Φ50 2. 反滤料：有碎石反滤包	m	4				
4.1.5.5	500109001085	普通混凝土	1. 部位及类型：挡墙压顶 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25混凝土 3. 模板类型：由投标单位自行考虑，分摊入混凝土单价内	m3	1.53				
4.1.5.6	500103013001	土工合成材料铺设	1. 材料性能：350g/m2无纺土工布	m2	4.8356				
4.1.6		其他							
4.1.6.1	500115022065	闸铭牌	1.材质：1.4cm瓷砖铭牌 2.尺寸：40*60cm 3.预埋或膨胀锚栓固定，文字样式颜色祥图纸，瓷砖材质满足设计要求	块	1				
4.1.7		标准化布置							

建筑工程分类分项工程量清单

项目及标段名称：2026年秀洲区王江泾镇高标准农田建设项目

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
4.1.7.1	500115022066	泵站公告牌	1. 标牌规格1.5*0.8m，地面以上高度H=1.95m 2. 立柱和横梁采用防腐木。 3. 标志板采用无机自发光材料。 4. C25砼基础600*250*250mm*2个 5. 具体样式详见设计图纸	个	1				
4.1.7.2	500115022067	泵站介绍牌	1. 标牌规格1.5*0.8m，地面以上高度H=1.95m 2. 立柱和横梁采用防腐木 3. 标志板采用无机自发光材料。 4. C25砼基础600*250*250mm*2个 5. 具体样式详见设计图纸	个	1				
4.1.7.3	500115022068	管理制度牌	1.材质：发光材料单层 2.尺寸：80*60cm 3.内容根据业主确定	块	4				
4.1.7.4	500115022069	安全警示牌	1.材质：发光材料单层 2.尺寸：20*30cm 3.内容根据业主确定	块	3				
4.1.7.5	500115022070	巡视点	1.材质：瓷砖，光滑自洁面，点状磨砂防滑面 2.尺寸：30*30cm 3.具体样式详见设计图纸	个	3				
4.1.7.6	500115022071	巡视线路牌	1.材质：瓷砖，光滑自洁面，点状磨砂防滑面 2.尺寸：30*15cm 3.具体样式详见设计图纸	个	3				
4.1.7.7	500115022072	黄黑警示线	1.材质：瓷砖，光滑自洁面，磨砂防滑面 2.尺寸：宽5cm 3.具体样式详见设计图纸	m	5				

建筑工程分类分项工程量清单

项目及标段名称：2026年秀洲区王江泾镇高标准农田建设项目

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
4.1.7.8	500115022073	围墙	1.围墙，地面以上高度1.2m 2.瓦片堆叠，青砖砌体厚24cm 3.基础：20cm厚碎石垫层，15cm厚C20混凝土垫层，青砖砌体砖基础 4.详见设计图纸	m	25.68				
4.1.8		管理道路							
4.1.8.1	500101001002	路基平整	1.部位及类型：路基整平	m2	370.5				
4.1.8.2	500115008005	道路基层	1. 基础垫层材料及厚度：300mm厚建筑回料	m3	102.79				
4.1.8.3	500103005004	垫层料填筑	1. 部位及材料：碎石垫层	m3	15.675				
4.1.8.4	500115006005	混凝土道路路面	1.部位及面层厚度：160mm厚混凝土路面 2.混凝土设计龄期、强度等级及配合比：C30混凝土 3.模板类型：由投标单位自行考虑，分摊入混凝土单价内 4.其他：含路面胀缝、缩缝、路面防滑处理等	m3	45.6				
4.1.8.5	500103023028	土方回填	1. 土质要求：素土 2. 回填要求：分层压实	m3	50.92				
4.2		西雁荡低压泵站（200HDB-7C×2,高程3.50）							
4.2.1		土方工程							
4.2.1.1	500101004028	土方开挖	1. 土类分级：综合土 2. 运距：土方利用于本项目	m3	379.74				

建筑工程分类分项工程量清单

项目及标段名称：2026年秀洲区王江泾镇高标准农田建设项目

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
4.2.1.2	500103023029	土方回填	1. 土质要求：素土 2. 回填要求：分层压实	m3	210.36				
4.2.2		泵房							
4.2.2.1	500109001086	普通混凝土	1. 部位及类型：垫层 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C20混凝土 3. 模板类型：由投标单位自行考虑，分摊入混凝土单价内	m3	1.7822				
4.2.2.2	500109001087	普通混凝土	1. 部位及类型：条形基础 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25混凝土 3. 模板类型：由投标单位自行考虑，分摊入混凝土单价内	m3	4.9647				
4.2.2.3	500108008002	圆木桩	1. 类型：松木桩 2. 规格：梢径≥120mm、4m/根	根	28				
4.2.2.4	500105005003	砌砖	1. 材质及规格：MU15混凝土多孔砖 2. 砂浆强度等级及配合比：M7.5水泥砂浆砌筑	m3	12.06				
4.2.2.5	500105005004	砌砖	1. 材质及规格：MU20混凝土实心砖 2. 砂浆强度等级及配合比：M7.5混合砂浆砌筑	m3	3.66624				
4.2.2.6	500109001088	普通混凝土	1. 部位及类型：框架柱 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25混凝土 3. 模板类型：由投标单位自行考虑，分摊入混凝土单价内	m3	1.03				

建筑工程分类分项工程量清单

项目及标段名称：2026年秀洲区王江泾镇高标准农田建设项目

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
4.2.2.7	500109001089	普通混凝土	1. 部位及类型：构造柱 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25混凝土 3. 模板类型：由投标单位自行考虑，分摊入混凝土单价内	m3	2.24				
4.2.2.8	500109001090	普通混凝土	1. 部位及类型：矩形梁 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25混凝土 3. 模板类型：由投标单位自行考虑，分摊入混凝土单价内	m3	3.69				
4.2.2.9	500109001091	普通混凝土	1. 部位及类型：过梁 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25混凝土 3. 模板类型：由投标单位自行考虑，分摊入混凝土单价内	m3	0.37				
4.2.2.10	500109001092	普通混凝土	1. 部位及类型：窗框 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25混凝土 3. 模板类型：由投标单位自行考虑，分摊入混凝土单价内	m3	1.10896				
4.2.2.11	500109001093	普通混凝土	1. 部位及类型：斜板 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25混凝土 3. 模板类型：由投标单位自行考虑，分摊入混凝土单价内	m3	2.71				

4.2.2.12	500109001094	普通混凝土	1. 部位及类型：女儿墙 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25混凝土 3. 模板类型：由投标单位自行考虑，分摊入混凝土单价内	m3	1.71				

建筑工程分类分项工程量清单

项目及标段名称：2026年秀洲区王江泾镇高标准农田建设项目

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
4.2.2.13	500111001033	钢筋加工与安装	1. 型号及规格：HPB300级钢筋（综合）	t	0.584				
4.2.2.14	500111001034	钢筋加工与安装	1. 型号及规格：HRB400级钢筋（综合）	t	1.52				
4.2.2.15	500109001095	普通混凝土	1. 部位及类型：雨棚 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25混凝土 3. 模板类型：由投标单位自行考虑，分摊入混凝土单价内	m3	0.24				
4.2.2.16	500115022074	金属（塑钢）门	1.门代号及洞口尺寸：M1821不锈钢防盗 钢门 2.含门锁、五金配件等	m2	3.78				
4.2.2.17	500115022075	金属（塑钢、断桥）窗	1.门代号及洞口尺寸：C1818，85系列铝合金推拉窗 2.门框、扇材质：铝合金窗 3.镶嵌玻璃品种、厚度：5mm厚玻璃 4.含五金配件，外部不锈钢防盗窗花等	m2	8.97				
4.2.2.18	500115022076	金属（塑钢、断桥）窗	1.门代号及洞口尺寸：天窗R500mm 2.门框、扇材质：30mm厚铝合金方管，黑色真石漆	m2	1.57				
4.2.2.19	500115022077	自流平地面	1.基层材质、厚度：碎石垫层10cm，C20砼10cm，C25细石砼5cm 2.面层材料品种、规格、颜色：3mm厚自流平	m2	9.69				

建筑工程分类分项工程量清单

项目及标段名称：2026年秀洲区王江泾镇高标准农田建设项目

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
4.2.2.20	500115019002	散水	1. 部位及名称：散水 2. 块料面层：300*600*30仿古地砖（青黑色） 3. 结合层：30厚1:3干硬性水泥砂浆 4. 界面剂：素水泥浆一道 5. 结构层：60厚C20砼 6. 基层：150厚3:7灰土 7. 其他：基层素土夯实，与房屋交接处沥青胶泥嵌缝	m2	10.94				
4.2.2.21	500115022078	石材台阶	1.基层材质、厚度：碎石垫层8cm，C20砼8cm 2.粘结层材料种类：2cm厚1:3水泥砂浆粘结层 3.面层材料品种、规格、颜色：2cm厚白麻花岗岩板	m2	3.12				
4.2.2.22	500115022079	墙面一般抹灰	1.墙体类型：外墙 2.均匀涂刷界面剂一道 2.底层厚度、砂浆配合比：14mm厚 1:3 水泥砂浆打底扫毛; 3.面层厚度、砂浆配合比：6mm厚聚合物水泥防水砂浆抹平;	m2	100.5556				
4.2.2.23	500115022080	墙面喷刷涂料	1.基层类型：一般抹灰面 2.喷刷涂料部位：外墙 3.刮腻子要求：柔性耐水腻子刮平 4.涂料品种、喷刷遍数：喷涂防潮抗碱底漆，喷涂真石漆二遍(每层厚约 2-3mm)，喷涂面漆防水保护膜一遍	m2	102.6856				

建筑工程分类分项工程量清单

项目及标段名称：2026年秀洲区王江泾镇高标准农田建设项目

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
4.2.2.24	500115022081	墙面一般抹灰	1.墙体类型：内墙 2.均匀涂刷界面剂一道 2.底层厚度、砂浆配合比：14mm厚 1：1:4 水泥石灰砂浆分层抹平 3.面层厚度、砂浆配合比：6mm厚 1：1:4 水泥石灰砂浆光面	m2	62.25				
4.2.2.25	500115022082	墙面喷刷涂料	1.基层类型：一般抹灰面 2.喷刷涂料部位：内墙 3.清补基层 4.腻子种类：满刮水性腻子 5.涂料品种、喷刷遍数：内墙乳胶漆	m2	62.46				
4.2.2.26	500115022083	天棚抹灰	1.基层类型：混凝土板 2.均匀涂刷界面剂一道 3.抹灰厚度、材料种类：20mm厚1：1:4 水泥石灰砂浆	m2	30.56				
4.2.2.27	500115022084	天棚喷刷涂料	1.基层类型：一般抹灰面 2.喷刷涂料部位：天棚 3.清补基层 4.腻子种类：满刮水性腻子 5.涂料品种、喷刷遍数：白色乳胶漆两道	m2	30.41				
4.2.2.28	500115022085	水泥砂浆踢脚线	1.踢脚线高度：15cm 2.抹灰厚度、材料种类：20mm厚1:2水泥砂浆踢脚	m2	2.38				

建筑工程分类分项工程量清单

项目及标段名称：2026年秀洲区王江泾镇高标准农田建设项目

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
4.2.2.29	500115022086	瓦屋面	1.木望板，厚20 2.3mm厚SBS防水卷材 3.30mm厚1:3水泥砂浆，满铺钢丝网，螺钉固定，36*8压毡条，中距500 4.黑瓦屋面350*335，1：1：4水泥石灰砂浆粘结 5.与栏板交接处增加嵌缝膏、附加防水卷材一道、聚合物水泥砂浆加抗裂纤维、滴水	m2	32.23				
4.2.3		下部结构							
4.2.3.1	500109001096	普通混凝土	1. 部位及类型：进水池垫层 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C20混凝土 3. 模板类型：由投标单位自行考虑，分摊入混凝土单价内	m3	1.088				
4.2.3.2	500109001097	普通混凝土	1. 部位及类型：进水池底板 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25混凝土 3. 模板类型：由投标单位自行考虑，分摊入混凝土单价内	m3	3.248				
4.2.3.3	500109001098	普通混凝土	1. 部位及类型：进水池池壁 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25 3. 模板类型：由投标单位自行考虑，分摊入混凝土单价内	m3	27.307				

建筑工程分类分项工程量清单

项目及标段名称：2026年秀洲区王江泾镇高标准农田建设项目

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
4.2.3.4	500109001099	普通混凝土	1. 部位及类型：水泵梁 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25混凝土 3. 模板类型：由投标单位自行考虑，分摊入混凝土单价内	m3	0.6				
4.2.3.5	500115022087	钢盖板	1. 规格及型号：4mm厚镀锌花纹钢板	m2	3.706				
4.2.3.6	500115022088	不锈钢格栅盖板	1. ：不锈钢格栅盖板	m2	6				
4.2.3.7	500105005005	砌砖	1. 材质及规格：MU20混凝土多孔砖 2. 砂浆强度等级及配合比：M7.5混合砂浆砌筑	m3	0.742				
4.2.3.8	500115022089	墙面一般抹灰	1.面层厚度、砂浆配合比：20mm厚1：3水泥砂浆抹面	m2	10.6				
4.2.3.9	500115022090	地面	1.材质、厚度：碎石垫层5cm，C20砼7cm，C25细石砼5cm	m2	3.536				
4.2.3.10	500109001100	普通混凝土	1. 部位及类型：砼墩 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C20混凝土 3. 模板类型：由投标单位自行考虑，分摊入混凝土单价内	m3	0.77				
4.2.3.11	500109001101	普通混凝土	1. 部位及类型：二期砼 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C30混凝土 3. 模板类型：由投标单位自行考虑，分摊入混凝土单价内	m3	0.07				

建筑工程分类分项工程量清单

项目及标段名称：2026年秀洲区王江泾镇高标准农田建设项目

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
4.2.3.12	500115022091	出水池窨井	1. 井盖板：1100*650*50复合材料盖板2块 2. 井壁砌筑材料：MU15实心混凝土砖，M7.5砂浆砌筑 3. 井壁抹灰：1:2水泥砂浆抹面 4. 底板：200厚C25混凝土底板，含模板	座	1				
4.2.3.13	500115003013	混凝土管铺设	1. 管道材料名称：混凝土管 2. 管材规格：RCP-II-D500*2000-GB/T11836 3. 接口形式：承插式橡胶圈接口，细石砼抹三角灰	m	8				
4.2.3.14	500109001102	普通混凝土	1. 部位及类型：C20混凝土基础 2. 模板类型：由投标单位自行考虑，分摊入混凝土单价内	m3	0.527				
4.2.3.15	500111001035	钢筋加工与安装	1. 型号及规格：HPB300级钢筋（综合）	t	0.013				
4.2.3.16	500111001036	钢筋加工与安装	1. 型号及规格：HRB400级钢筋（综合）	t	1.571				
4.2.4		泵站出水配件							
4.2.4.1	500115005004	钢管铺设	1. 管道材料名称：钢管 2. 管材规格：DN250，30°弯头 3. 钢管厚度4mm，防腐处理采用环氧树脂防腐漆 4. 法兰连接	个	2				

建筑工程分类分项工程量清单

项目及标段名称：2026年秀洲区王江泾镇高标准农田建设项目

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
4.2.4.2	500115001006	钢管铺设	1. 管道材料名称：钢管 2. 管材规格：DN200/250/300-350变径 3. 钢管厚度4mm，长度0.6m，防腐处理采用环氧树脂防腐漆 4. 法兰连接	个	2				
4.2.4.3	500115005005	阀门及伸缩节	1. 阀门名称：橡胶止回阀 2. 型号、规格：dn350	个	2				
4.2.4.4	500115001007	钢管铺设	1. 管道材料名称：钢管 2. 管材规格：dn350，90°弯头 3. 钢管厚度4mm，防腐处理采用环氧树脂防腐漆 4. 一端法兰连接，一端焊接	个	1				
4.2.4.5	500115001008	钢管铺设	1. 管道材料名称：钢管 2. 管材规格：dn350 3. 钢管厚度4mm，防腐处理采用环氧树脂防腐漆 4. 一端法兰连接，一端焊接	m	0.15				
4.2.4.6	500115001009	钢管铺设	1. 管道材料名称：钢管 2. 管材规格：dn500 3. 钢管厚度4mm，防腐处理采用环氧树脂防腐漆 4. 法兰连接	m	1.5				
4.2.4.7	500115001010	塑料管铺设	1. 管道材料名称：PE管 2. 管材规格：dn500，45°弯头 3. 钢管厚度4mm，长度0.6m 4. 法兰连接,热熔连接	个	2				

4.2.4.8	500115005006	阀门及伸缩节	1. 阀门名称：快速排气阀 2. 材质：球磨铸铁QT450 3. 型号、规格：dn200	个	1				

建筑工程分类分项工程量清单

项目及标段名称：2026年秀洲区王江泾镇高标准农田建设项目

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
4.2.4.9	500115004024	塑料管铺设	1. 管道材料名称：：PE管（PE100级、0.6MPa） 2. 管材规格：dn500 3. ：含管件	m	3.2				
4.2.5		挡墙							
4.2.5.1	500103005005	垫层料填筑	1. 部位及材料：挡墙碎石垫层	m3	1.87				
4.2.5.2	500109001103	普通混凝土	1. 部位及类型：挡墙基础 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25混凝土 3. 模板类型：由投标单位自行考虑，分摊入混凝土单价内	m3	6.9				
4.2.5.3	500109001104	普通混凝土	1. 部位及类型：挡墙墙身 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25混凝土 3. 模板类型：由投标单位自行考虑，分摊入混凝土单价内	m3	14.31				
4.2.5.4	500115004025	塑料管铺设	1. 管道材料名称：PVC排水管 Φ50 2. 反滤料：有碎石反滤包	m	6				
4.2.5.5	500109001105	普通混凝土	1. 部位及类型：挡墙压顶 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25混凝土 3. 模板类型：由投标单位自行考虑，分摊入混凝土单价内	m3	1.24				
4.2.5.6	500103013002	土工合成材料铺设	1. 材料性能：350g/m2无纺土工布	m2	4.8356				
4.2.6		其他							

建筑工程分类分项工程量清单

项目及标段名称：2026年秀洲区王江泾镇高标准农田建设项目

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
4.2.6.1	500115022092	闸铭牌	1.材质：1.4cm瓷砖铭牌 2.尺寸：40*60cm 3.预埋或膨胀锚栓固定，文字样式颜色祥图纸，瓷砖材质满足设计要求	块	1				
4.2.6.2	500115022093	栏杆	1. 栏杆规格、尺寸：H=1m，304不锈钢栏杆 2. 其他：含预埋铁件等费用，样式详见设计图纸	m	5.62				
4.2.7		标准化布置							
4.2.7.1	500115022094	泵站公告牌	1. 标牌规格1.5*0.8m，地面以上高度H=1.95m 2. 立柱和横梁采用防腐木。 3. 标志板采用无机自发光材料。 4. C25砼基础600*250*250mm*2个 5. 具体样式详见设计图纸	个	1				
4.2.7.2	500115022095	泵站介绍牌	1. 标牌规格1.5*0.8m，地面以上高度H=1.95m 2. 立柱和横梁采用防腐木 3. 标志板采用无机自发光材料。 4. C25砼基础600*250*250mm*2个 5. 具体样式详见设计图纸	个	1				
4.2.7.3	500115022096	管理制度牌	1.材质：发光材料单层 2.尺寸：80*60cm 3.内容根据业主确定	块	4				
4.2.7.4	500115022097	安全警示牌	1.材质：发光材料单层 2.尺寸：20*30cm 3.内容根据业主确定	块	3				

建筑工程分类分项工程量清单

项目及标段名称：2026年秀洲区王江泾镇高标准农田建设项目

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
4.2.7.5	500115022098	巡视点	1.材质：瓷砖，光滑自洁面，点状磨砂防滑面 2.尺寸：30*30cm 3.具体样式详见设计图纸	个	2				
4.2.7.6	500115022099	巡视线路牌	1.材质：瓷砖，光滑自洁面，点状磨砂防滑面 2.尺寸：30*15cm 3.具体样式详见设计图纸	个	5				
4.2.7.7	500115022100	黄黑警示线	1.材质：瓷砖，光滑自洁面，磨砂防滑面 2.尺寸：宽5cm 3.具体样式详见设计图纸	m	6.5				
4.2.7.8	500115022101	围墙	1.围墙，地面以上高度1.2m 2.瓦片堆叠，青砖砌体厚24cm 3.基础：20cm厚碎石垫层，15cm厚C20混凝土垫层，青砖砌体砖基础 4.详见设计图纸	m	25.68				
4.2.8		管理道路							
4.2.8.1	500101001003	路基平整	1.部位及类型：路基整平	m2	40.2				
4.2.8.2	500115008006	道路基层	1. 基础垫层材料及厚度：300mm厚建筑回料	m3	7.8				
4.2.8.3	500103005006	垫层料填筑	1. 部位及材料：碎石垫层	m3	1.15				

建筑工程分类分项工程量清单

项目及标段名称：2026年秀洲区王江泾镇高标准农田建设项目

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
4.2.8.4	500115006006	混凝土道路路面	1.部位及面层厚度：160mm厚混凝土路面 2.混凝土设计龄期、强度等级及配合比：C30混凝土 3.模板类型：由投标单位自行考虑，分摊入混凝土单价内 4.其他：含路面胀缝、缩缝、路面防滑处理等	m3	3.2				
4.2.8.5	500103023030	土方回填	1. 土质要求：素土 2. 回填要求：分层压实	m3	11.6				
4.3		竖港北两用泵站(300ZB-4B,高程2.2m)							
4.3.1		土方工程							
4.3.1.1	500101004029	土方开挖	1. 土类分级：综合土 2. 运距：土方利用于本项目	m3	290.3				
4.3.1.2	500103023031	土方回填	1. 土质要求：素土 2. 回填要求：分层压实	m3	232.24				
4.3.2		泵房							
4.3.2.1	500109001106	普通混凝土	1. 部位及类型：垫层 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C20混凝土 3. 模板类型：由投标单位自行考虑，分摊入混凝土单价内	m3	1.6632				
4.3.2.2	500109001107	普通混凝土	1. 部位及类型：条形基础 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25混凝土 3. 模板类型：由投标单位自行考虑，分摊入混凝土单价内	m3	4.6332				

建筑工程分类分项工程量清单

项目及标段名称：2026年秀洲区王江泾镇高标准农田建设项目

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
4.3.2.3	500108008003	圆木桩	1. 类型：松木桩 2. 规格：梢径≥120mm、4m/根	根	32				
4.3.2.4	500105005006	砌砖	1. 材质及规格：MU15混凝土多孔砖 2. 砂浆强度等级及配合比：M7.5水泥砂浆砌筑	m3	12.36				
4.3.2.5	500105005007	砌砖	1. 材质及规格：MU20混凝土实心砖 2. 砂浆强度等级及配合比：M7.5混合砂浆砌筑	m3	1.09344				
4.3.2.6	500109001108	普通混凝土	1. 部位及类型：框架柱 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25混凝土 3. 模板类型：由投标单位自行考虑，分摊入混凝土单价内	m3	1.11				
4.3.2.7	500109001109	普通混凝土	1. 部位及类型：构造柱 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25混凝土 3. 模板类型：由投标单位自行考虑，分摊入混凝土单价内	m3	0.82				
4.3.2.8	500109001110	普通混凝土	1. 部位及类型：矩形梁 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25混凝土 3. 模板类型：由投标单位自行考虑，分摊入混凝土单价内	m3	4.68048				
4.3.2.9	500109001111	普通混凝土	1. 部位及类型：过梁 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25混凝土 3. 模板类型：由投标单位自行考虑，分摊入混凝土单价内	m3	0.37				

建筑工程分类分项工程量清单

项目及标段名称：2026年秀洲区王江泾镇高标准农田建设项目

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
4.3.2.10	500109001112	普通混凝土	1. 部位及类型：窗框 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25混凝土 3. 模板类型：由投标单位自行考虑，分摊入混凝土单价内	m3	1.10896				
4.3.2.11	500109001113	普通混凝土	1. 部位及类型：斜板 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25混凝土 3. 模板类型：由投标单位自行考虑，分摊入混凝土单价内	m3	2.27				
4.3.2.12	500109001114	普通混凝土	1. 部位及类型：女儿墙 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25混凝土 3. 模板类型：由投标单位自行考虑，分摊入混凝土单价内	m3	1.68				
4.3.2.13	500111001037	钢筋加工与安装	1. 型号及规格：HPB300级钢筋（综合）	t	0.444				
4.3.2.14	500111001038	钢筋加工与安装	1. 型号及规格：HRB400级钢筋（综合）	t	1.551				
4.3.2.15	500109001115	普通混凝土	1. 部位及类型：雨棚 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25混凝土 3. 模板类型：由投标单位自行考虑，分摊入混凝土单价内	m3	0.25				
4.3.2.16	500115022102	金属（塑钢）门	1.门代号及洞口尺寸：M1821 不锈钢防盗门 2.含门锁、五金配件等	m2	3.78				

建筑工程分类分项工程量清单

项目及标段名称：2026年秀洲区王江泾镇高标准农田建设项目

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
4.3.2.17	500115022103	金属（塑钢、断桥）窗	1.门代号及洞口尺寸：C1818，85系列铝合金推拉窗 2.门框、扇材质：铝合金窗 3.镶嵌玻璃品种、厚度：5mm厚玻璃 4.含五金配件，外部不锈钢防盗窗花等	m2	8.97				
4.3.2.18	500115022104	金属（塑钢、断桥）窗	1.门代号及洞口尺寸：天窗R500mm 2.门框、扇材质：30mm厚铝合金方管，黑色真石漆	m2	1.57				
4.3.2.19	500115022105	自流平地面	1.基层材质、厚度：碎石垫层10cm，C20砼10cm，C25细石砼5cm 2.面层材料品种、规格、颜色：3mm厚自流平	m2	13.83				
4.3.2.20	500115019003	散水	1. 部位及名称：散水 2. 块料面层：300*600*30仿古地砖（青黑色） 3. 结合层：30厚1:3干硬性水泥砂浆 4. 界面剂：素水泥浆一道 5. 结构层：60厚C20砼 6. 基层：150厚3:7灰土 7. 其他：基层素土夯实，与房屋交接处沥青胶泥嵌缝	m2	10.94				

4.3.2.21	500115022106	石材台阶	1.基层材质、厚度：碎石垫层8cm，C20砼8cm 2.粘结层材料种类：2cm厚1:3水泥砂浆粘结层 3.面层材料品种、规格、颜色：2cm厚白麻花岗岩板	m2	2.86				

建筑工程分类分项工程量清单

项目及标段名称：2026年秀洲区王江泾镇高标准农田建设项目

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
4.3.2.22	500115022107	墙面一般抹灰	1.墙体类型：外墙 2.均匀涂刷界面剂一道 2.底层厚度、砂浆配合比：14mm厚 1:3 水泥砂浆打底扫毛; 3.面层厚度、砂浆配合比：6mm厚聚合物水泥防水砂浆抹平;	m2	99.7008				
4.3.2.23	500115022108	墙面喷刷涂料	1.基层类型：一般抹灰面 2.喷刷涂料部位：外墙 3.刮腻子要求：柔性耐水腻子刮平 4.涂料品种、喷刷遍数：喷涂防潮抗碱底漆，喷涂真石漆二遍(每层厚约 2-3mm)，喷涂面漆防水保护膜一遍	m2	101.8208				
4.3.2.24	500115022109	墙面一般抹灰	1.墙体类型：内墙 2.均匀涂刷界面剂一道 2.底层厚度、砂浆配合比：14mm厚 1：1:4 水泥石灰砂浆分层抹平 3.面层厚度、砂浆配合比：6mm厚 1：1:4 水泥石灰砂浆光面	m2	61.59				
4.3.2.25	500115022110	墙面喷刷涂料	1.基层类型：一般抹灰面 2.喷刷涂料部位：内墙 3.清补基层 4.腻子种类：满刮水性腻子 5.涂料品种、喷刷遍数：内墙乳胶漆	m2	61.59				

4.3.2.26	500115022111	天棚抹灰	1.基层类型：混凝土板 2.均匀涂刷界面剂一道 3.抹灰厚度、材料种类：20mm厚1：1:4 水泥石灰砂浆	m2	30.56				

建筑工程分类分项工程量清单

项目及标段名称：2026年秀洲区王江泾镇高标准农田建设项目　　第68页 共168页

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
4.3.2.27	500115022112	天棚喷刷涂料	1.基层类型：一般抹灰面 2.喷刷涂料部位：天棚 3.清补基层 4.腻子种类：满刮水性腻子 5.涂料品种、喷刷遍数：白色乳胶漆两道	m2	33.03				
4.3.2.28	500115022113	水泥砂浆踢脚线	1.踢脚线高度：15cm 2.抹灰厚度、材料种类：20mm厚1:2水泥砂浆踢脚	m2	2.2				
4.3.2.29	500115022114	瓦屋面	1.木望板，厚20 2.3mm厚SBS防水卷材 3.30mm厚1:3水泥砂浆，满铺钢丝网，螺钉固定，36*8压毡条，中距500 4.黑瓦屋面350*335，1：1：4水泥石灰砂浆粘结 5.与栏板交接处增加嵌缝膏、附加防水卷材一道、聚合物水泥砂浆加抗裂纤维、滴水	m2	29.64				
4.3.3		下部结构							
4.3.3.1	500103023032	土方回填	1. 土质要求：15%水泥土 2. 回填要求：分层压实	m3	1.44				
4.3.3.2	500109001116	普通混凝土	1. 部位及类型：进水池垫层 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C20混凝土 3. 模板类型：由投标单位自行考虑，分摊入混凝土单价内	m3	0.961				

建筑工程分类分项工程量清单

项目及标段名称：2026年秀洲区王江泾镇高标准农田建设项目

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
4.3.3.3	500109001117	普通混凝土	1. 部位及类型：进水池底板 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25混凝土 3. 模板类型：由投标单位自行考虑，分摊入混凝土单价内	m3	2.9435				
4.3.3.4	500109001118	普通混凝土	1. 部位及类型：进水池池壁 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25 3. 模板类型：由投标单位自行考虑，分摊入混凝土单价内	m3	11.536				
4.3.3.5	500109001119	普通混凝土	1. 部位及类型：水泵梁 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25混凝土 3. 模板类型：由投标单位自行考虑，分摊入混凝土单价内	m3	0.39375				
4.3.3.6	500109001120	普通混凝土	1. 部位及类型：进水池顶板 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25 3. 模板类型：由投标单位自行考虑，分摊入混凝土单价内	m3	0.329625				
4.3.3.7	500115022115	钢盖板	1. 规格及型号：4mm厚镀锌花纹钢板	m2	2.903625				
4.3.3.8	500109001121	普通混凝土	1. 部位及类型：二期砼 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C30混凝土 3. 模板类型：由投标单位自行考虑，分摊入混凝土单价内	m3	0.07				

建筑工程分类分项工程量清单

项目及标段名称：2026年秀洲区王江泾镇高标准农田建设项目

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
4.3.3.9	500115022116	出水池窨井	1. 井盖板：1600*500*50复合材料盖板4块 2.盖板基座：C20混凝土 3. 井壁砌筑材料：MU15实心混凝土砖，M7.5砂浆砌筑 4. 井壁抹灰：1:2水泥砂浆抹面 5. 底板：250厚C25混凝土底板，含模板	座	1				
4.3.3.10	500108008004	圆木桩	1. 类型：松木桩 2. 规格：梢径≥120mm、4m/根	根	5				
4.3.3.11	500109001122	普通混凝土	1. 部位及类型：出水池底板 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25混凝土 3. 模板类型：由投标单位自行考虑，分摊入混凝土单价内	m3	1.311				
4.3.3.12	500109001123	普通混凝土	1. 部位及类型：出水池池壁 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25 3. 模板类型：由投标单位自行考虑，分摊入混凝土单价内	m3	3.7				
4.3.3.13	500115003014	混凝土管铺设	1. 管道材料名称：混凝土管 2. 管材规格：RCP-II-D500*2000-GB/T11836 3. 接口形式：承插式橡胶圈接口，细石砼抹三角灰	m	28				

建筑工程分类分项工程量清单

项目及标段名称：2026年秀洲区王江泾镇高标准农田建设项目

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
4.3.3.14	500115003015	混凝土管铺设	1. 管道材料名称：混凝土管 2. 管材规格：D600 3. 接口形式：承插式橡胶圈接口，细石砼抹三角灰	m	14				
4.3.3.15	500115022117	复合材料拍门	1. ：D600复合材料拍门,含拉线	个	2				
4.3.3.16	500115022118	玻璃钢闸门	1. ：600*600玻璃钢闸门	个	2				
4.3.3.17	500109001124	普通混凝土	1. 部位及类型：C20混凝土基础 2. 模板类型：由投标单位自行考虑，分摊入混凝土单价内	m3	2.94				
4.3.3.18	500111001039	钢筋加工与安装	1. 型号及规格：HPB300级钢筋（综合）	t	0.024				
4.3.3.19	500111001040	钢筋加工与安装	1. 型号及规格：HRB400级钢筋（综合）	t	1.07				
4.3.3.20	500115022119	铸铁拍门	1. ：D600铸铁拍门,含拉线，预埋件	个	1				
4.3.3.21	500115022120	铸铁拍门	1. ：D500铸铁拍门,含拉线，预埋件	个	1				
4.3.4		挡墙							
4.3.4.1	500103005007	垫层料填筑	1. 部位及材料：挡墙碎石垫层	m3	1.635				
4.3.4.2	500109001125	普通混凝土	1. 部位及类型：挡墙基础 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25混凝土 3. 模板类型：由投标单位自行考虑，分摊入混凝土单价内	m3	0.632				

建筑工程分类分项工程量清单

项目及标段名称：2026年秀洲区王江泾镇高标准农田建设项目　　第72页 共168页

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
4.3.4.3	500109001126	普通混凝土	1. 部位及类型：挡墙墙身 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25混凝土 3. 模板类型：由投标单位自行考虑，分摊入混凝土单价内	m3	15.045				
4.3.4.4	500115004026	塑料管铺设	1. 管道材料名称：PVC排水管 Φ50 2. 反滤料：有碎石反滤包	m	3				
4.3.4.5	500109001127	普通混凝土	1. 部位及类型：挡墙压顶 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25混凝土 3. 模板类型：由投标单位自行考虑，分摊入混凝土单价内	m3	1.2172				
4.3.4.6	500103013003	土工合成材料铺设	1. 材料性能：350g/m2无纺土工布	m2	4.8356				
4.3.5		其他							
4.3.5.1	500115022121	闸铭牌	1.材质：1.4cm瓷砖铭牌 2.尺寸：40*60cm 3.预埋或膨胀锚栓固定，文字样式颜色祥图纸，瓷砖材质满足设计要求	块	1				
4.3.5.2	500115022122	栏杆	1. 栏杆规格、尺寸：H=1m，304不锈钢栏杆 2. 其他：含预埋铁件等费用，样式详见设计图纸	m	5				
4.3.6		标准化布置							

建筑工程分类分项工程量清单

项目及标段名称：2026年秀洲区王江泾镇高标准农田建设项目

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
4.3.6.1	500115022123	泵站公告牌	1. 标牌规格1.5*0.8m，地面以上高度H=1.95m 2. 立柱和横梁采用防腐木。 3. 标志板采用无机自发光材料。 4. C25砼基础600*250*250mm*2个 5. 具体样式详见设计图纸	个	1				
4.3.6.2	500115022124	泵站介绍牌	1. 标牌规格1.5*0.8m，地面以上高度H=1.95m 2. 立柱和横梁采用防腐木 3. 标志板采用无机自发光材料。 4. C25砼基础600*250*250mm*2个 5. 具体样式详见设计图纸	个	1				
4.3.6.3	500115022125	管理制度牌	1.材质：发光材料单层 2.尺寸：80*60cm 3.内容根据业主确定	块	4				
4.3.6.4	500115022126	安全警示牌	1.材质：发光材料单层 2.尺寸：20*30cm 3.内容根据业主确定	块	3				
4.3.6.5	500115022127	巡视点	1.材质：瓷砖，光滑自洁面，点状磨砂防滑面 2.尺寸：30*30cm 3.具体样式详见设计图纸	个	3				
4.3.6.6	500115022128	巡视线路牌	1.材质：瓷砖，光滑自洁面，点状磨砂防滑面 2.尺寸：30*15cm 3.具体样式详见设计图纸	个	6				
4.3.6.7	500115022129	黄黑警示线	1.材质：瓷砖，光滑自洁面，磨砂防滑面 2.尺寸：宽5cm 3.具体样式详见设计图纸	m	7.1				

建筑工程分类分项工程量清单

项目及标段名称：2026年秀洲区王江泾镇高标准农田建设项目

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
4.3.7		管理道路							
4.3.7.1	500115022130	路面拆除	1. ：原有路面拆除，清理外运并妥善处理	m2	52				
4.3.7.2	500101001004	路基平整	1.部位及类型：路基整平	m2	98				
4.3.7.3	500115008007	道路基层	1. 基础垫层材料及厚度：300mm厚建筑回料	m3	27.78				
4.3.7.4	500103005008	垫层料填筑	1. 部位及材料：碎石垫层	m3	4.36				
4.3.7.5	500115006007	混凝土道路路面	1.部位及面层厚度：160mm厚混凝土路面 2.混凝土设计龄期、强度等级及配合比：C30混凝土 3.模板类型：由投标单位自行考虑，分摊入混凝土单价内 4.其他：含路面胀缝、缩缝、路面防滑处理等	m3	13.088				
4.3.7.6	500103023033	土方回填	1. 土质要求：素土 2. 回填要求：分层压实	m3	9.648				
4.4		河池浜低压泵站							
4.4.1		土方工程							
4.4.1.1	500101004030	土方开挖	1. 土类分级：综合土 2. 运距：土方利用于本项目	m3	493.66				
4.4.1.2	500103023034	土方回填	1. 土质要求：素土 2. 回填要求：分层压实	m3	210.36				
4.4.2		泵房							

建筑工程分类分项工程量清单

项目及标段名称：2026年秀洲区王江泾镇高标准农田建设项目

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
4.4.2.1	500109001128	普通混凝土	1. 部位及类型：垫层 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C20混凝土 3. 模板类型：由投标单位自行考虑，分摊入混凝土单价内	m3	1.154				
4.4.2.2	500109001129	普通混凝土	1. 部位及类型：条形基础 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25混凝土 3. 模板类型：由投标单位自行考虑，分摊入混凝土单价内	m3	0.8034				
4.4.2.3	500108008005	圆木桩	1. 类型：松木桩 2. 规格：梢径≥120mm、4m/根	根	18				
4.4.2.4	500105005008	砌砖	1. 材质及规格：MU15混凝土多孔砖 2. 砂浆强度等级及配合比：M7.5水泥砂浆砌筑	m3	1.64				
4.4.2.5	500105005009	砌砖	1. 材质及规格：MU20混凝土实心砖 2. 砂浆强度等级及配合比：M7.5混合砂浆砌筑	m3	13.86				
4.4.2.6	500109001130	普通混凝土	1. 部位及类型：构造柱 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25混凝土 3. 模板类型：由投标单位自行考虑，分摊入混凝土单价内	m3	1.08				
4.4.2.7	500109001131	普通混凝土	1. 部位及类型：矩形梁 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25混凝土 3. 模板类型：由投标单位自行考虑，分摊入混凝土单价内	m3	3.74				

建筑工程分类分项工程量清单

项目及标段名称：2026年秀洲区王江泾镇高标准农田建设项目

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
4.4.2.8	500109001132	普通混凝土	1. 部位及类型：过梁 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25混凝土 3. 模板类型：由投标单位自行考虑，分摊入混凝土单价内	m3	0.3				
4.4.2.9	500109001133	普通混凝土	1. 部位及类型：窗框 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25混凝土 3. 模板类型：由投标单位自行考虑，分摊入混凝土单价内	m3	1.10896				
4.4.2.10	500109001134	普通混凝土	1. 部位及类型：斜板 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25混凝土 3. 模板类型：由投标单位自行考虑，分摊入混凝土单价内	m3	2.59				
4.4.2.11	500109001135	普通混凝土	1. 部位及类型：女儿墙 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25混凝土 3. 模板类型：由投标单位自行考虑，分摊入混凝土单价内	m3	3.888				
4.4.2.12	500111001041	钢筋加工与安装	1. 型号及规格：HPB300级钢筋（综合）	t	0.1				
4.4.2.13	500111001042	钢筋加工与安装	1. 型号及规格：HRB400级钢筋（综合）	t	1.18				
4.4.2.14	500109001136	普通混凝土	1. 部位及类型：雨棚 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25混凝土 3. 模板类型：由投标单位自行考虑，分摊入混凝土单价内	m3	0.3276				

建筑工程分类分项工程量清单

项目及标段名称：2026年秀洲区王江泾镇高标准农田建设项目

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
4.4.2.15	500115022131	金属（塑钢）门	1.门代号及洞口尺寸：M1821 钢门 2.含门锁、五金配件等	m2	3.78				
4.4.2.16	500115022132	金属（塑钢、断桥）窗	1.门代号及洞口尺寸：C1818，85系列隔热铝合金推拉窗 2.门框、扇材质：铝合金窗 3.镶嵌玻璃品种、厚度：5mm厚玻璃 4.含五金配件，外部不锈钢防盗窗花等	m2	9.72				
4.4.2.17	500115022133	金属（塑钢、断桥）窗	1.门代号及洞口尺寸：天窗R500mm 2.门框、扇材质：30mm厚铝合金方管，黑色真石漆	m2	1.57				
4.4.2.18	500115022134	自流平地面	1.基层材质、厚度：碎石垫层10cm，C20砼10cm，C25细石砼5cm 2.面层材料品种、规格、颜色：3mm厚自流平	m2	4.23				
4.4.2.19	500115019004	散水	1. 部位及名称：散水 2. 块料面层：300*600*30仿古地砖（青黑色） 3. 结合层：30厚1:3干硬性水泥砂浆 4. 界面剂：素水泥浆一道 5. 结构层：60厚C20砼 6. 基层：150厚3:7灰土 7. 其他：基层素土夯实，与房屋交接处沥青胶泥嵌缝	m2	9.8				

建筑工程分类分项工程量清单

项目及标段名称：2026年秀洲区王江泾镇高标准农田建设项目

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
4.4.2.20	500115022135	石材台阶	1.基层材质、厚度：碎石垫层8cm，C20砼8cm 2.粘结层材料种类：2cm厚1:3水泥砂浆粘结层 3.面层材料品种、规格、颜色：2cm厚白麻花岗岩板	m2	3.1				
4.4.2.21	500115022136	墙面一般抹灰	1.墙体类型：外墙 2.均匀涂刷界面剂一道 2.底层厚度、砂浆配合比：14mm厚 1:3 水泥砂浆打底扫毛; 3.面层厚度、砂浆配合比：6mm厚聚合物水泥防水砂浆抹平;	m2	106.83				
4.4.2.22	500115022137	墙面喷刷涂料	1.基层类型：一般抹灰面 2.喷刷涂料部位：外墙 3.刮腻子要求：柔性耐水腻子刮平 4.涂料品种、喷刷遍数：喷涂防潮抗碱底漆，喷涂真石漆二遍(每层厚约 2-3mm)，喷涂面漆防水保护膜一遍	m2	106.83				
4.4.2.23	500115022138	墙面一般抹灰	1.墙体类型：内墙 2.均匀涂刷界面剂一道 2.底层厚度、砂浆配合比：14mm厚 1：1:4 水泥石灰砂浆分层抹平 3.面层厚度、砂浆配合比：6mm厚 1：1:4 水泥石灰砂浆光面	m2	66.51				

建筑工程分类分项工程量清单

项目及标段名称：2026年秀洲区王江泾镇高标准农田建设项目

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
4.4.2.24	500115022139	墙面喷刷涂料	1.基层类型：一般抹灰面 2.喷刷涂料部位：内墙 3.清补基层 4.腻子种类：满刮水性腻子 5.涂料品种、喷刷遍数：内墙乳胶漆	m2	66.51				
4.4.2.25	500115022140	天棚抹灰	1.基层类型：混凝土板 2.均匀涂刷界面剂一道 3.抹灰厚度、材料种类：20mm厚1：1:4 水泥石灰砂浆	m2	28.58				
4.4.2.26	500115022141	天棚喷刷涂料	1.基层类型：一般抹灰面 2.喷刷涂料部位：天棚 3.清补基层 4.腻子种类：满刮水性腻子 5.涂料品种、喷刷遍数：白色乳胶漆两道	m2	28.58				
4.4.2.27	500115022142	水泥砂浆踢脚线	1.踢脚线高度：15cm 2.抹灰厚度、材料种类：20mm厚1:2水泥砂浆踢脚	m2	2.38				
4.4.2.28	500115022143	瓦屋面	1.木望板，厚20 2.3mm厚SBS防水卷材 3.30mm厚1:3水泥砂浆，满铺钢丝网，螺钉固定，36*8压毡条，中距500 4.黑瓦屋面350*335，1：1：4水泥石灰砂浆粘结 5.与栏板交接处增加嵌缝膏、附加防水卷材一道、聚合物水泥砂浆加抗裂纤维、滴水	m2	28.18				
4.4.3		下部结构							

4.4.3.1	500103023035	土方回填	1. 土质要求：15%水泥土 2. 回填要求：分层压实	m3	3.679				

建筑工程分类分项工程量清单

项目及标段名称：2026年秀洲区王江泾镇高标准农田建设项目

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
4.4.3.2	500109001137	普通混凝土	1. 部位及类型：进水池垫层 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C20混凝土 3. 模板类型：由投标单位自行考虑，分摊入混凝土单价内	m3	5.24				
4.4.3.3	500109001138	普通混凝土	1. 部位及类型：进水池底板 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25混凝土 3. 模板类型：由投标单位自行考虑，分摊入混凝土单价内	m3	5.1156				
4.4.3.4	500109001139	普通混凝土	1. 部位及类型：进水池池壁 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25 3. 模板类型：由投标单位自行考虑，分摊入混凝土单价内	m3	15.10264				
4.4.3.5	500109001140	普通混凝土	1. 部位及类型：水泵梁 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25混凝土 3. 模板类型：由投标单位自行考虑，分摊入混凝土单价内	m3	1.1718				
4.4.3.6	500115022144	复合材料盖板	1. 规格及型号：50mm厚复合材料盖板	m2	2.97				
4.4.3.7	500115022145	钢盖板	1. 规格及型号：4mm厚镀锌花纹钢板	m2	13.744				
4.4.3.8	500105005010	砌砖	1. 材质及规格：MU20混凝土多孔砖 2. 砂浆强度等级及配合比：M7.5混合砂浆砌筑	m3	0.43416				

建筑工程分类分项工程量清单

项目及标段名称：2026年秀洲区王江泾镇高标准农田建设项目

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
4.4.3.9	500115022146	墙面一般抹灰	1.面层厚度、砂浆配合比：20mm厚1：3水泥砂浆抹面	m2	3.618				
4.4.3.10	500115022147	地面	1.材质、厚度：碎石垫层5cm，C20砼7cm，C25细石砼5cm	m2	3.85				
4.4.3.11	500109001141	普通混凝土	1. 部位及类型：砼墩 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C20混凝土 3. 模板类型：由投标单位自行考虑，分摊入混凝土单价内	m3	0.77				
4.4.3.12	500109001142	普通混凝土	1. 部位及类型：二期砼 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C30混凝土 3. 模板类型：由投标单位自行考虑，分摊入混凝土单价内	m3	0.07				
4.4.3.13	500115022148	出水池窨井	1. 井盖板：1100*600*50复合材料盖板2块 2. 井壁砌筑材料：MU15实心混凝土砖，M7.5砂浆砌筑 3. 井壁抹灰：1:2水泥砂浆抹面 4. 底板：200厚C25混凝土底板，含模板	座	1				
4.4.3.14	500115003016	混凝土管铺设	1. 管道材料名称：混凝土管 2. 管材规格：RCP-II-D500*2000-GB/T11836 3. 接口形式：承插式橡胶圈接口，细石砼抹三角灰	m	8				

建筑工程分类分项工程量清单

项目及标段名称：2026年秀洲区王江泾镇高标准农田建设项目

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
4.4.3.15	500115003017	混凝土管铺设	1. 管道材料名称：混凝土管 2. 管材规格：D600 3. 接口形式：承插式橡胶圈接口，细石砼抹三角灰	m	10				
4.4.3.16	500109001143	普通混凝土	1. 部位及类型：C20混凝土基础 2. 模板类型：由投标单位自行考虑，分摊入混凝土单价内	m3	3.66				
4.4.3.17	500111001043	钢筋加工与安装	1. 型号及规格：HPB300级钢筋（综合）	t	0.1				
4.4.3.18	500111001044	钢筋加工与安装	1. 型号及规格：HRB400级钢筋（综合）	t	1.355				
4.4.3.19	500115022149	铸铁拍门	1. ：D600铸铁拍门,含拉线，预埋件	个	2				
4.4.3.20	500115022150	铸铁拍门	1. ：D500铸铁拍门,含拉线，预埋件	个	2				
4.4.4		泵站出水配件							
4.4.4.1	500115005007	钢管铺设	1. 管道材料名称：钢管 2. 管材规格：DN250，30°弯头 3. 钢管厚度4mm，防腐处理采用环氧树脂防腐漆 4. 法兰连接	个	2				
4.4.4.2	500115001011	钢管铺设	1. 管道材料名称：钢管 2. 管材规格：DN200/250/300-350变径 3. 钢管厚度4mm，长度0.6m，防腐处理采用环氧树脂防腐漆 4. 法兰连接	个	2				

建筑工程分类分项工程量清单

项目及标段名称：2026年秀洲区王江泾镇高标准农田建设项目

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
4.4.4.3	500115005008	阀门及伸缩节	1. 阀门名称：橡胶止回阀 2. 型号、规格：dn350	个	2				
4.4.4.4	500115001012	钢管铺设	1. 管道材料名称：钢管 2. 管材规格：dn350，90°弯头 3. 钢管厚度4mm，防腐处理采用环氧树脂防腐漆 4. 一端法兰连接，一端焊接	个	1				
4.4.4.5	500115001013	钢管铺设	1. 管道材料名称：钢管 2. 管材规格：dn350 3. 钢管厚度4mm，防腐处理采用环氧树脂防腐漆 4. 一端法兰连接，一端焊接	m	0.15				
4.4.4.6	500115001014	钢管铺设	1. 管道材料名称：钢管 2. 管材规格：dn500 3. 钢管厚度4mm，防腐处理采用环氧树脂防腐漆 4. 法兰连接	m	1.5				
4.4.4.7	500115001015	塑料管铺设	1. 管道材料名称：PE管 2. 管材规格：dn500，45°弯头 3. 钢管厚度4mm，长度0.6m 4. 法兰连接,热熔连接	个	2				
4.4.4.8	500115005009	阀门及伸缩节	1. 阀门名称：快速排气阀 2. 材质：球磨铸铁QT450 3. 型号、规格：dn200	个	1				
4.4.4.9	500115004027	塑料管铺设	1. 管道材料名称：：PE管（PE100级、0.6MPa） 2. 管材规格：dn500 3. ：含管件	m	3.2				
4.4.5		挡墙							

建筑工程分类分项工程量清单

项目及标段名称：2026年秀洲区王江泾镇高标准农田建设项目

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
4.4.5.1	500103005009	垫层料填筑	1. 部位及材料：挡墙碎石垫层	m3	3.2175				
4.4.5.2	500109001144	普通混凝土	1. 部位及类型：挡墙基础 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25混凝土 3. 模板类型：由投标单位自行考虑，分摊入混凝土单价内	m3	12.285				
4.4.5.3	500109001145	普通混凝土	1. 部位及类型：挡墙墙身 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25混凝土 3. 模板类型：由投标单位自行考虑，分摊入混凝土单价内	m3	29.835				
4.4.5.4	500115004028	塑料管铺设	1. 管道材料名称：PVC排水管 Φ50 2. 反滤料：有碎石反滤包	m	5.85				
4.4.5.5	500109001146	普通混凝土	1. 部位及类型：挡墙压顶 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25混凝土 3. 模板类型：由投标单位自行考虑，分摊入混凝土单价内	m3	1.95				
4.4.5.6	500103013004	土工合成材料铺设	1. 材料性能：350g/m2无纺土工布	m2	9.1845				
4.4.6		其他							
4.4.6.1	500115022151	闸铭牌	1.材质：1.4cm瓷砖铭牌 2.尺寸：40*60cm 3.预埋或膨胀锚栓固定，文字样式颜色祥图纸，瓷砖材质满足设计要求	块	1				

4.4.6.2	500115022152	栏杆	1. 栏杆规格、尺寸：H=1m，304不锈钢栏杆 2. 其他：含预埋铁件等费用，样式详见设计图纸	m	4.8				

建筑工程分类分项工程量清单

项目及标段名称：2026年秀洲区王江泾镇高标准农田建设项目

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
4.4.7		标准化布置							
4.4.7.1	500115022153	泵站公告牌	1. 标牌规格1.5*0.8m，地面以上高度H=1.95m 2. 立柱和横梁采用防腐木。 3. 标志板采用无机自发光材料。 4. C25砼基础600*250*250mm*2个 5. 具体样式详见设计图纸	个	1				
4.4.7.2	500115022154	泵站介绍牌	1. 标牌规格1.5*0.8m，地面以上高度H=1.95m 2. 立柱和横梁采用防腐木 3. 标志板采用无机自发光材料。 4. C25砼基础600*250*250mm*2个 5. 具体样式详见设计图纸	个	1				
4.4.7.3	500115022155	管理制度牌	1.材质：发光材料单层 2.尺寸：80*60cm 3.内容根据业主确定	块	4				
4.4.7.4	500115022156	安全警示牌	1.材质：发光材料单层 2.尺寸：20*30cm 3.内容根据业主确定	块	3				
4.4.7.5	500115022157	巡视点	1.材质：瓷砖，光滑自洁面，点状磨砂防滑面 2.尺寸：30*30cm 3.具体样式详见设计图纸	个	3				
4.4.7.6	500115022158	巡视线路牌	1.材质：瓷砖，光滑自洁面，点状磨砂防滑面 2.尺寸：30*15cm 3.具体样式详见设计图纸	个	4				

建筑工程分类分项工程量清单

项目及标段名称：2026年秀洲区王江泾镇高标准农田建设项目

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
4.4.7.7	500115022159	黄黑警示线	1.材质：瓷砖，光滑自洁面，磨砂防滑面 2.尺寸：宽5cm 3.具体样式详见设计图纸	m	5.5				
4.4.7.8	500115022160	围墙	1.围墙，地面以上高度1.2m 2.瓦片堆叠，青砖砌体厚24cm 3.基础：20cm厚碎石垫层，15cm厚C20混凝土垫层，青砖砌体砖基础 4.详见设计图纸	m	25.14				
4.4.8		管理道路							
4.4.8.1	500101001005	路基平整	1.部位及类型：路基整平	m2	136				
4.4.8.2	500115008008	道路基层	1. 基础垫层材料及厚度：300mm厚建筑回料	m3	37.2				
4.4.8.3	500103005010	垫层料填筑	1. 部位及材料：碎石垫层	m3	5.6				
4.4.8.4	500115006008	混凝土道路路面	1.部位及面层厚度：160mm厚混凝土路面 2.混凝土设计龄期、强度等级及配合比：C30混凝土 3.模板类型：由投标单位自行考虑，分摊入混凝土单价内 4.其他：含路面胀缝、缩缝、路面防滑处理等	m3	16				
4.4.8.5	500103023036	土方回填	1. 土质要求：素土 2. 回填要求：分层压实	m3	23.2				
4.5		前庙浜低压泵站							

4.5.1		土方工程							

建筑工程分类分项工程量清单

项目及标段名称：2026年秀洲区王江泾镇高标准农田建设项目

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
4.5.1.1	500101004031	土方开挖	1. 土类分级：综合土 2. 运距：土方利用于本项目	m3	493.66				
4.5.1.2	500103023037	土方回填	1. 土质要求：素土 2. 回填要求：分层压实	m3	210.36				
4.5.2		泵房							
4.5.2.1	500109001147	普通混凝土	1. 部位及类型：垫层 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C20混凝土 3. 模板类型：由投标单位自行考虑，分摊入混凝土单价内	m3	1.154				
4.5.2.2	500109001148	普通混凝土	1. 部位及类型：条形基础 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25混凝土 3. 模板类型：由投标单位自行考虑，分摊入混凝土单价内	m3	0.8034				
4.5.2.3	500108008006	圆木桩	1. 类型：松木桩 2. 规格：梢径≥120mm、4m/根	根	18				
4.5.2.4	500105005011	砌砖	1. 材质及规格：MU15混凝土多孔砖 2. 砂浆强度等级及配合比：M7.5水泥砂浆砌筑	m3	1.64				
4.5.2.5	500105005012	砌砖	1. 材质及规格：MU20混凝土实心砖 2. 砂浆强度等级及配合比：M7.5混合砂浆砌筑	m3	13.86				

4.5.2.6	500109001149	普通混凝土	1. 部位及类型：构造柱 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25混凝土 3. 模板类型：由投标单位自行考虑，分摊入混凝土单价内	m3	1.08				

建筑工程分类分项工程量清单

项目及标段名称：2026年秀洲区王江泾镇高标准农田建设项目

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
4.5.2.7	500109001150	普通混凝土	1. 部位及类型：矩形梁 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25混凝土 3. 模板类型：由投标单位自行考虑，分摊入混凝土单价内	m3	3.74				
4.5.2.8	500109001151	普通混凝土	1. 部位及类型：过梁 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25混凝土 3. 模板类型：由投标单位自行考虑，分摊入混凝土单价内	m3	0.3				
4.5.2.9	500109001152	普通混凝土	1. 部位及类型：窗框 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25混凝土 3. 模板类型：由投标单位自行考虑，分摊入混凝土单价内	m3	1.10896				
4.5.2.10	500109001153	普通混凝土	1. 部位及类型：斜板 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25混凝土 3. 模板类型：由投标单位自行考虑，分摊入混凝土单价内	m3	2.59				
4.5.2.11	500109001154	普通混凝土	1. 部位及类型：女儿墙 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25混凝土 3. 模板类型：由投标单位自行考虑，分摊入混凝土单价内	m3	3.888				
4.5.2.12	500111001045	钢筋加工与安装	1. 型号及规格：HPB300级钢筋（综合）	t	0.1				
4.5.2.13	500111001046	钢筋加工与安装	1. 型号及规格：HRB400级钢筋（综合）	t	1.18				

建筑工程分类分项工程量清单

项目及标段名称：2026年秀洲区王江泾镇高标准农田建设项目

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
4.5.2.14	500109001155	普通混凝土	1. 部位及类型：雨棚 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25混凝土 3. 模板类型：由投标单位自行考虑，分摊入混凝土单价内	m3	0.3276				
4.5.2.15	500115022161	金属（塑钢）门	1.门代号及洞口尺寸：M1821 钢门 2.含门锁、五金配件等	m2	3.78				
4.5.2.16	500115022162	金属（塑钢、断桥）窗	1.门代号及洞口尺寸：C1818，85系列隔热铝合金推拉窗 2.门框、扇材质：铝合金窗 3.镶嵌玻璃品种、厚度：5mm厚玻璃 4.含五金配件，外部不锈钢防盗窗花等	m2	9.72				
4.5.2.17	500115022163	金属（塑钢、断桥）窗	1.门代号及洞口尺寸：天窗R500mm 2.门框、扇材质：30mm厚铝合金方管，黑色真石漆	m2	1.57				
4.5.2.18	500115022164	自流平地面	1.基层材质、厚度：碎石垫层10cm，C20砼10cm，C25细石砼5cm 2.面层材料品种、规格、颜色：3mm厚自流平	m2	4.23				

建筑工程分类分项工程量清单

项目及标段名称：2026年秀洲区王江泾镇高标准农田建设项目

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
4.5.2.19	500115019005	散水	1. 部位及名称：散水 2. 块料面层：300*600*30仿古地砖（青黑色） 3. 结合层：30厚1:3干硬性水泥砂浆 4. 界面剂：素水泥浆一道 5. 结构层：60厚C20砼 6. 基层：150厚3:7灰土 7. 其他：基层素土夯实，与房屋交接处沥青胶泥嵌缝	m2	9.8				
4.5.2.20	500115022165	石材台阶	1.基层材质、厚度：碎石垫层8cm，C20砼8cm 2.粘结层材料种类：2cm厚1:3水泥砂浆粘结层 3.面层材料品种、规格、颜色：2cm厚白麻花岗岩板	m2	3.1				
4.5.2.21	500115022166	墙面一般抹灰	1.墙体类型：外墙 2.均匀涂刷界面剂一道 2.底层厚度、砂浆配合比：14mm厚 1:3 水泥砂浆打底扫毛; 3.面层厚度、砂浆配合比：6mm厚聚合物水泥防水砂浆抹平;	m2	106.83				
4.5.2.22	500115022167	墙面喷刷涂料	1.基层类型：一般抹灰面 2.喷刷涂料部位：外墙 3.刮腻子要求：柔性耐水腻子刮平 4.涂料品种、喷刷遍数：喷涂防潮抗碱底漆，喷涂真石漆二遍(每层厚约 2-3mm)，喷涂面漆防水保护膜一遍	m2	106.83				

建筑工程分类分项工程量清单

项目及标段名称：2026年秀洲区王江泾镇高标准农田建设项目

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
4.5.2.23	500115022168	墙面一般抹灰	1.墙体类型：内墙 2.均匀涂刷界面剂一道 2.底层厚度、砂浆配合比：14mm厚 1：1:4 水泥石灰砂浆分层抹平 3.面层厚度、砂浆配合比：6mm厚 1：1:4 水泥石灰砂浆光面	m2	66.51				
4.5.2.24	500115022169	墙面喷刷涂料	1.基层类型：一般抹灰面 2.喷刷涂料部位：内墙 3.清补基层 4.腻子种类：满刮水性腻子 5.涂料品种、喷刷遍数：内墙乳胶漆	m2	66.51				
4.5.2.25	500115022170	天棚抹灰	1.基层类型：混凝土板 2.均匀涂刷界面剂一道 3.抹灰厚度、材料种类：20mm厚1：1:4 水泥石灰砂浆	m2	28.58				
4.5.2.26	500115022171	天棚喷刷涂料	1.基层类型：一般抹灰面 2.喷刷涂料部位：天棚 3.清补基层 4.腻子种类：满刮水性腻子 5.涂料品种、喷刷遍数：白色乳胶漆两道	m2	28.58				
4.5.2.27	500115022172	水泥砂浆踢脚线	1.踢脚线高度：15cm 2.抹灰厚度、材料种类：20mm厚1:2水泥砂浆踢脚	m2	2.38				

建筑工程分类分项工程量清单

项目及标段名称：2026年秀洲区王江泾镇高标准农田建设项目

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
4.5.2.28	500115022173	瓦屋面	1.木望板，厚20 2.3mm厚SBS防水卷材 3.30mm厚1:3水泥砂浆，满铺钢丝网，螺钉固定，36*8压毡条，中距500 4.黑瓦屋面350*335，1：1：4水泥石灰砂浆粘结 5.与栏板交接处增加嵌缝膏、附加防水卷材一道、聚合物水泥砂浆加抗裂纤维、滴水	m2	28.18				
4.5.3		下部结构							
4.5.3.1	500103023038	土方回填	1. 土质要求：15%水泥土 2. 回填要求：分层压实	m3	3.679				
4.5.3.2	500109001156	普通混凝土	1. 部位及类型：进水池垫层 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C20混凝土 3. 模板类型：由投标单位自行考虑，分摊入混凝土单价内	m3	1.624				
4.5.3.3	500109001157	普通混凝土	1. 部位及类型：进水池底板 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25混凝土 3. 模板类型：由投标单位自行考虑，分摊入混凝土单价内	m3	5.1156				
4.5.3.4	500109001158	普通混凝土	1. 部位及类型：进水池池壁 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25 3. 模板类型：由投标单位自行考虑，分摊入混凝土单价内	m3	15.10264				

建筑工程分类分项工程量清单

项目及标段名称：2026年秀洲区王江泾镇高标准农田建设项目

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
4.5.3.5	500109001159	普通混凝土	1. 部位及类型：水泵梁 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25混凝土 3. 模板类型：由投标单位自行考虑，分摊入混凝土单价内	m3	1.1718				
4.5.3.6	500115022174	钢盖板	1. 规格及型号：4mm厚镀锌花纹钢板	m2	3.328				
4.5.3.7	500115022175	复合材料盖板	1. 规格及型号：50mm厚复合材料盖板	m2	5.97				
4.5.3.8	500105005013	砌砖	1. 材质及规格：MU20混凝土多孔砖 2. 砂浆强度等级及配合比：M7.5混合砂浆砌筑	m3	0.43416				
4.5.3.9	500115022176	墙面一般抹灰	1.面层厚度、砂浆配合比：20mm厚1：3水泥砂浆抹面	m2	3.618				
4.5.3.10	500115022177	地面	1.材质、厚度：碎石垫层5cm，C20砼7cm，C25细石砼5cm	m2	3.85				
4.5.3.11	500109001160	普通混凝土	1. 部位及类型：砼墩 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C20混凝土 3. 模板类型：由投标单位自行考虑，分摊入混凝土单价内	m3	0.77				
4.5.3.12	500109001161	普通混凝土	1. 部位及类型：二期砼 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C30混凝土 3. 模板类型：由投标单位自行考虑，分摊入混凝土单价内	m3	0.07				

建筑工程分类分项工程量清单

项目及标段名称：2026年秀洲区王江泾镇高标准农田建设项目

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
4.5.3.13	500115022178	出水池窨井	1. 井盖板：1600*600*50复合材料盖板4块 2. 井壁砌筑材料：MU15实心混凝土砖，M7.5砂浆砌筑 3. 井壁抹灰：1:2水泥砂浆抹面 4. 底板：200厚C25混凝土底板，含模板	座	1				
4.5.3.14	500109001162	普通混凝土	1. 部位及类型：出水池底板 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25混凝土 3. 模板类型：由投标单位自行考虑，分摊入混凝土单价内	m3	1.2276				
4.5.3.15	500109001163	普通混凝土	1. 部位及类型：出水池池壁 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25 3. 模板类型：由投标单位自行考虑，分摊入混凝土单价内	m3	4.179				
4.5.3.16	500115003018	混凝土管铺设	1. 管道材料名称：混凝土管 2. 管材规格：RCP-II-D500*2000-GB/T11836 3. 接口形式：承插式橡胶圈接口，细石砼抹三角灰	m	8				

4.5.3.17	500115003019	混凝土管铺设	1. 管道材料名称：混凝土管 2. 管材规格：D600 3. 接口形式：承插式橡胶圈接口，细石砼抹三角灰	m	10				

建筑工程分类分项工程量清单

项目及标段名称：2026年秀洲区王江泾镇高标准农田建设项目

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
4.5.3.18	500109001164	普通混凝土	1. 部位及类型：C20混凝土基础 2. 模板类型：由投标单位自行考虑，分摊入混凝土单价内	m3	3.66				
4.5.3.19	500111001047	钢筋加工与安装	1. 型号及规格：HPB300级钢筋（综合）	t	0.1				
4.5.3.20	500111001048	钢筋加工与安装	1. 型号及规格：HRB400级钢筋（综合）	t	1.354				
4.5.3.21	500115022179	铸铁拍门	1. ：D600铸铁拍门,含拉线，预埋件	个	1				
4.5.3.22	500115022180	铸铁拍门	1. ：D500铸铁拍门,含拉线，预埋件	个	1				
4.5.4		泵站出水配件							
4.5.4.1	500115005010	钢管铺设	1. 管道材料名称：钢管 2. 管材规格：DN250，30°弯头 3. 钢管厚度4mm，防腐处理采用环氧树脂防腐漆 4. 法兰连接	个	2				
4.5.4.2	500115001016	钢管铺设	1. 管道材料名称：钢管 2. 管材规格：DN200/250/300-350变径 3. 钢管厚度4mm，长度0.6m，防腐处理采用环氧树脂防腐漆 4. 法兰连接	个	2				
4.5.4.3	500115005011	阀门及伸缩节	1. 阀门名称：橡胶止回阀 2. 型号、规格：dn350	个	2				

建筑工程分类分项工程量清单

项目及标段名称：2026年秀洲区王江泾镇高标准农田建设项目

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
4.5.4.4	500115001017	钢管铺设	1. 管道材料名称：钢管 2. 管材规格：dn350，90° 弯头 3. 钢管厚度4mm，防腐处理采用环氧树脂防腐漆 4. 一端法兰连接，一端焊接	个	1				
4.5.4.5	500115001018	钢管铺设	1. 管道材料名称：钢管 2. 管材规格：dn350 3. 钢管厚度4mm，防腐处理采用环氧树脂防腐漆 4. 一端法兰连接，一端焊接	m	0.15				
4.5.4.6	500115001019	钢管铺设	1. 管道材料名称：钢管 2. 管材规格：dn500 3. 钢管厚度4mm，防腐处理采用环氧树脂防腐漆 4. 法兰连接	m	1.5				
4.5.4.7	500115001020	塑料管铺设	1. 管道材料名称：PE管 2. 管材规格：dn500，45° 弯头 3. 钢管厚度4mm，长度0.6m 4. 法兰连接,热熔连接	个	2				
4.5.4.8	500115005012	阀门及伸缩节	1. 阀门名称：快速排气阀 2. 材质：球磨铸铁QT450 3. 型号、规格：dn200	个	1				
4.5.4.9	500115004029	塑料管铺设	1. 管道材料名称：：PE管（PE100级、0.6MPa） 2. 管材规格：dn500 3. ：含管件	m	3.2				
4.5.5		挡墙							
4.5.5.1	500103005011	垫层料填筑	1. 部位及材料：挡墙碎石垫层	m3	1.8975				

建筑工程分类分项工程量清单

项目及标段名称：2026年秀洲区王江泾镇高标准农田建设项目

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
4.5.5.2	500109001165	普通混凝土	1. 部位及类型：挡墙基础 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25混凝土 3. 模板类型：由投标单位自行考虑，分摊入混凝土单价内	m3	7.245				
4.5.5.3	500109001166	普通混凝土	1. 部位及类型：挡墙墙身 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25混凝土 3. 模板类型：由投标单位自行考虑，分摊入混凝土单价内	m3	17.595				
4.5.5.4	500115004030	塑料管铺设	1. 管道材料名称：PVC排水管 Φ50 2. 反滤料：有碎石反滤包	m	3.45				
4.5.5.5	500109001167	普通混凝土	1. 部位及类型：挡墙压顶 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25混凝土 3. 模板类型：由投标单位自行考虑，分摊入混凝土单价内	m3	1.15				
4.5.5.6	500103013005	土工合成材料铺设	1. 材料性能：350g/m2无纺土工布	m2	5.4165				
4.5.5.7	500115022181	铸铁拍门	1. ：D500铸铁拍门,含拉线，预埋件	个	2				
4.5.6		其他							
4.5.6.1	500115022182	闸铭牌	1.材质：1.4cm瓷砖铭牌 2.尺寸：40*60cm 3.预埋或膨胀锚栓固定，文字样式颜色祥图纸，瓷砖材质满足设计要求	块	1				

4.5.6.2	500115022183	栏杆	1. 栏杆规格、尺寸：H=1m，304不锈钢栏杆 2. 其他：含预埋铁件等费用，样式详见设计图纸	m	4.8				

建筑工程分类分项工程量清单

项目及标段名称：2026年秀洲区王江泾镇高标准农田建设项目

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
4.5.7		标准化布置							
4.5.7.1	500115022184	泵站公告牌	1. 标牌规格1.5*0.8m，地面以上高度H=1.95m 2. 立柱和横梁采用防腐木。 3. 标志板采用无机自发光材料。 4. C25砼基础600*250*250mm*2个 5. 具体样式详见设计图纸	个	1				
4.5.7.2	500115022185	泵站介绍牌	1. 标牌规格1.5*0.8m，地面以上高度H=1.95m 2. 立柱和横梁采用防腐木 3. 标志板采用无机自发光材料。 4. C25砼基础600*250*250mm*2个 5. 具体样式详见设计图纸	个	1				
4.5.7.3	500115022186	管理制度牌	1.材质：发光材料单层 2.尺寸：80*60cm 3.内容根据业主确定	块	4				
4.5.7.4	500115022187	安全警示牌	1.材质：发光材料单层 2.尺寸：20*30cm 3.内容根据业主确定	块	3				
4.5.7.5	500115022188	巡视点	1.材质：瓷砖，光滑自洁面，点状磨砂防滑面 2.尺寸：30*30cm 3.具体样式详见设计图纸	个	3				
4.5.7.6	500115022189	巡视线路牌	1.材质：瓷砖，光滑自洁面，点状磨砂防滑面 2.尺寸：30*15cm 3.具体样式详见设计图纸	个	4				

建筑工程分类分项工程量清单

项目及标段名称：2026年秀洲区王江泾镇高标准农田建设项目

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
4.5.7.7	500115022190	黄黑警示线	1.材质：瓷砖，光滑自洁面，磨砂防滑面 2.尺寸：宽5cm 3.具体样式详见设计图纸	m	5.5				
4.5.7.8	500115022191	围墙	1.围墙，地面以上高度1.2m 2.瓦片堆叠，青砖砌体厚24cm 3.基础：20cm厚碎石垫层，15cm厚C20混凝土垫层，青砖砌体砖基础 4.详见设计图纸	m	25.14				
4.5.8		室外硬化3㎡							
4.5.8.1	500101001006	路基平整	1.部位及类型：路基整平	m2	139				
4.5.8.2	500115008009	道路基层	1. 基础垫层材料及厚度：300mm厚建筑回料	m3	38.1				
4.5.8.3	500103005012	垫层料填筑	1. 部位及材料：碎石垫层	m3	5.75				
4.5.8.4	500115006009	混凝土道路路面	1.部位及面层厚度：160mm厚混凝土路面 2.混凝土设计龄期、强度等级及配合比：C30混凝土 3.模板类型：由投标单位自行考虑，分摊入混凝土单价内 4.其他：含路面胀缝、缩缝、路面防滑处理等	m3	16.48				
4.5.8.5	500103023039	土方回填	1. 土质要求：素土 2. 回填要求：分层压实	m3	23.2				
4.6		塔荡排涝泵站(250ZB-4B,高程2.70)							
4.6.1		土方工程							

建筑工程分类分项工程量清单

项目及标段名称：2026年秀洲区王江泾镇高标准农田建设项目　　第100页 共168页

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
4.6.1.1	500101004032	土方开挖	1. 土类分级：综合土 2. 运距：土方利用于本项目	m3	279.74				
4.6.1.2	500103023040	土方回填	1. 土质要求：素土 2. 回填要求：分层压实	m3	210.36				
4.6.2		泵房							
4.6.2.1	500109001168	普通混凝土	1. 部位及类型：垫层 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C20混凝土 3. 模板类型：由投标单位自行考虑，分摊入混凝土单价内	m3	1.6688				
4.6.2.2	500109001169	普通混凝土	1. 部位及类型：条形基础 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25混凝土 3. 模板类型：由投标单位自行考虑，分摊入混凝土单价内	m3	18.8336				
4.6.2.3	500108008007	圆木桩	1. 类型：松木桩 2. 规格：梢径≥120mm、4m/根	根	32				
4.6.2.4	500105005014	砌砖	1. 材质及规格：MU15混凝土多孔砖 2. 砂浆强度等级及配合比：M7.5水泥砂浆砌筑	m3	2.28864				
4.6.2.5	500105005015	砌砖	1. 材质及规格：MU20混凝土实心砖 2. 砂浆强度等级及配合比：M7.5混合砂浆砌筑	m3	13.33				

4.6.2.6	500109001170	普通混凝土	1. 部位及类型：构造柱 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25混凝土 3. 模板类型：由投标单位自行考虑，分摊入混凝土单价内	m3	1.17				

建筑工程分类分项工程量清单

项目及标段名称：2026年秀洲区王江泾镇高标准农田建设项目

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
4.6.2.7	500109001171	普通混凝土	1. 部位及类型：矩形梁 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25混凝土 3. 模板类型：由投标单位自行考虑，分摊入混凝土单价内	m3	1.14432				
4.6.2.8	500109001172	普通混凝土	1. 部位及类型：过梁 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25混凝土 3. 模板类型：由投标单位自行考虑，分摊入混凝土单价内	m3	0.3				
4.6.2.9	500109001173	普通混凝土	1. 部位及类型：窗框 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25混凝土 3. 模板类型：由投标单位自行考虑，分摊入混凝土单价内	m3	1.10896				
4.6.2.10	500109001174	普通混凝土	1. 部位及类型：斜板 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25混凝土 3. 模板类型：由投标单位自行考虑，分摊入混凝土单价内	m3	2.3				
4.6.2.11	500109001175	普通混凝土	1. 部位及类型：女儿墙 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25混凝土 3. 模板类型：由投标单位自行考虑，分摊入混凝土单价内	m3	3.888				
4.6.2.12	500111001049	钢筋加工与安装	1. 型号及规格：HPB300级钢筋（综合）	t	0.18				
4.6.2.13	500111001050	钢筋加工与安装	1. 型号及规格：HRB400级钢筋（综合）	t	1.25				

建筑工程分类分项工程量清单

项目及标段名称：2026年秀洲区王江泾镇高标准农田建设项目

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
4.6.2.14	500109001176	普通混凝土	1. 部位及类型：雨棚 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25混凝土 3. 模板类型：由投标单位自行考虑，分摊入混凝土单价内	m3	0.216				
4.6.2.15	500115022192	金属（塑钢）门	1.门代号及洞口尺寸：M1821 不锈钢防盗门 2.含门锁、五金配件等	m2	3.78				
4.6.2.16	500115022193	金属（塑钢、断桥）窗	1.门代号及洞口尺寸：C1818，85系列铝合金推拉窗 2.门框、扇材质：铝合金窗 3.镶嵌玻璃品种、厚度：5mm厚玻璃 4.含五金配件，外部不锈钢防盗窗花等	m2	8.97				
4.6.2.17	500115022194	金属（塑钢、断桥）窗	1.门代号及洞口尺寸：天窗R500mm 2.门框、扇材质：30mm厚铝合金方管，黑色真石漆	m2	1.57				
4.6.2.18	500115022195	自流平地面	1.基层材质、厚度：碎石垫层10cm，C20砼10cm，C25细石砼5cm 2.面层材料品种、规格、颜色：3mm厚自流平	m2	13.45				

建筑工程分类分项工程量清单

项目及标段名称：2026年秀洲区王江泾镇高标准农田建设项目

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
4.6.2.19	500115019006	散水	1. 部位及名称：散水 2. 块料面层：300*600*30仿古地砖（青黑色） 3. 结合层：30厚1:3干硬性水泥砂浆 4. 界面剂：素水泥浆一道 5. 结构层：60厚C20砼 6. 基层：150厚3:7灰土 7. 其他：基层素土夯实，与房屋交接处沥青胶泥嵌缝	m2	10.94				
4.6.2.20	500115022196	石材台阶	1.基层材质、厚度：碎石垫层8cm，C20砼8cm 2.粘结层材料种类：2cm厚1:3水泥砂浆粘结层 3.面层材料品种、规格、颜色：2cm厚白麻花岗岩板	m2	2.86				
4.6.2.21	500115022197	墙面一般抹灰	1.墙体类型：外墙 2.均匀涂刷界面剂一道 2.底层厚度、砂浆配合比：14mm厚 1:3 水泥砂浆打底扫毛; 3.面层厚度、砂浆配合比：6mm厚聚合物水泥防水砂浆抹平;	m2	81.98				
4.6.2.22	500115022198	墙面喷刷涂料	1.基层类型：一般抹灰面 2.喷刷涂料部位：外墙 3.刮腻子要求：柔性耐水腻子刮平 4.涂料品种、喷刷遍数：喷涂防潮抗碱底漆，喷涂真石漆二遍(每层厚约 2-3mm)，喷涂面漆防水保护膜一遍	m2	81.98				

建筑工程分类分项工程量清单

项目及标段名称：2026年秀洲区王江泾镇高标准农田建设项目

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
4.6.2.23	500115022199	墙面一般抹灰	1.墙体类型：内墙 2.均匀涂刷界面剂一道 2.底层厚度、砂浆配合比：14mm厚 1：1:4 水泥石灰砂浆分层抹平 3.面层厚度、砂浆配合比：6mm厚 1：1:4 水泥石灰砂浆光面	m2	63.89				
4.6.2.24	500115022200	墙面喷刷涂料	1.基层类型：一般抹灰面 2.喷刷涂料部位：内墙 3.清补基层 4.腻子种类：满刮水性腻子 5.涂料品种、喷刷遍数：内墙涂料	m2	63.89				
4.6.2.25	500115022201	天棚抹灰	1.基层类型：混凝土板 2.均匀涂刷界面剂一道 3.抹灰厚度、材料种类：20mm厚1：1:4 水泥石灰砂浆	m2	24.06				
4.6.2.26	500115022202	天棚喷刷涂料	1.基层类型：一般抹灰面 2.喷刷涂料部位：天棚 3.清补基层 4.腻子种类：满刮水性腻子 5.涂料品种、喷刷遍数：白色乳胶漆两道	m2	24.06				
4.6.2.27	500115022203	水泥砂浆踢脚线	1.踢脚线高度：15cm 2.抹灰厚度、材料种类：20mm厚1:2水泥砂浆踢脚	m2	2.38				

建筑工程分类分项工程量清单

项目及标段名称：2026年秀洲区王江泾镇高标准农田建设项目

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
4.6.2.28	500115022204	瓦屋面	1.木望板，厚20 2.3mm厚SBS防水卷材 3.30mm厚1:3水泥砂浆，满铺钢丝网，螺钉固定，36*8压毡条，中距500 4.黑瓦屋面350*335，1：1：4水泥石灰砂浆粘结 5.与栏板交接处增加嵌缝膏、附加防水卷材一道、聚合物水泥砂浆加抗裂纤维、滴水	m2	30.72				
4.6.3		下部结构							
4.6.3.1	500109001177	普通混凝土	1. 部位及类型：进水池垫层 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C20混凝土 3. 模板类型：由投标单位自行考虑，分摊入混凝土单价内	m3	0.961				
4.6.3.2	500109001178	普通混凝土	1. 部位及类型：进水池底板 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25混凝土 3. 模板类型：由投标单位自行考虑，分摊入混凝土单价内	m3	2.9435				
4.6.3.3	500109001179	普通混凝土	1. 部位及类型：进水池池壁 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25 3. 模板类型：由投标单位自行考虑，分摊入混凝土单价内	m3	13.7445				

建筑工程分类分项工程量清单

项目及标段名称：2026年秀洲区王江泾镇高标准农田建设项目

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
4.6.3.4	500109001180	普通混凝土	1. 部位及类型：水泵梁，盖板梁 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25混凝土 3. 模板类型：由投标单位自行考虑，分摊入混凝土单价内	m3	0.3245				
4.6.3.5	500115022205	钢盖板	1. 规格及型号：4mm厚镀锌花纹钢板	m2	2.948				
4.6.3.6	500109001181	普通混凝土	1. 部位及类型：进水池顶板 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25 3. 模板类型：由投标单位自行考虑，分摊入混凝土单价内	m3	0.2134				
4.6.3.7	500109001182	普通混凝土	1. 部位及类型：二期砼 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C30混凝土 3. 模板类型：由投标单位自行考虑，分摊入混凝土单价内	m3	0.07				
4.6.3.8	500115022206	进水池窨井	1. 井盖板：1600*650*40复合材料盖板4块 2. 井壁：C25混凝土，含模板 3.底板：300厚C25混凝土底板，含模板 4.松木桩：梢径120，长4m	座	1				

建筑工程分类分项工程量清单

项目及标段名称：2026年秀洲区王江泾镇高标准农田建设项目

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
4.6.3.9	500115022207	出水池窨井	1. 井盖板：1400*500*40复合材料盖板3块 2. 井壁砌筑材料：MU15实心混凝土砖，M7.5砂浆砌筑 3. 井壁抹灰：1:2水泥砂浆抹面 4. 底板：200厚C25混凝土底板，含模板	座	1				
4.6.3.10	500115003020	混凝土管铺设	1. 管道材料名称：混凝土管 2. 管材规格：RCP-II-D500*2000-GB/T11836 3. 接口形式：承插式橡胶圈接口，细石砼抹三角灰	m	16				
4.6.3.11	500109001183	普通混凝土	1. 部位及类型：C20混凝土基础 2. 模板类型：由投标单位自行考虑，分摊入混凝土单价内	m3	2.72				
4.6.3.12	500111001051	钢筋加工与安装	1. 型号及规格：HPB300级钢筋（综合）	t	0.1				
4.6.3.13	500111001052	钢筋加工与安装	1. 型号及规格：HRB400级钢筋（综合）	t	1.034				
4.6.4		其他							
4.6.4.1	500115022208	闸铭牌	1.材质：1.4cm瓷砖铭牌 2.尺寸：40*60cm 3.预埋或膨胀锚栓固定，文字样式颜色祥图纸，瓷砖材质满足设计要求	块	1				

建筑工程分类分项工程量清单

项目及标段名称：2026年秀洲区王江泾镇高标准农田建设项目

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
4.6.4.2	500115022209	栏杆	1. 栏杆规格、尺寸：H=1m，304不锈钢栏杆 2. 其他：含预埋铁件等费用，样式详见设计图纸	m	5				
4.6.5		标准化布置							
4.6.5.1	500115022210	泵站公告牌	1. 标牌规格1.5*0.8m，地面以上高度H=1.95m 2. 立柱和横梁采用防腐木。 3. 标志板采用无机自发光材料。 4. C25砼基础 600*250*250mm*2个 5. 具体样式详见设计图纸	个	1				
4.6.5.2	500115022211	泵站介绍牌	1. 标牌规格1.5*0.8m，地面以上高度H=1.95m 2. 立柱和横梁采用防腐木 3. 标志板采用无机自发光材料。 4. C25砼基础 600*250*250mm*2个 5. 具体样式详见设计图纸	个	1				
4.6.5.3	500115022212	管理制度牌	1.材质：发光材料单层 2.尺寸：80*60cm 3.内容根据业主确定	块	3				
4.6.5.4	500115022213	安全警示牌	1.材质：发光材料单层 2.尺寸：20*30cm 3.内容根据业主确定	块	3				
4.6.5.5	500115022214	巡视点	1.材质：瓷砖，光滑自洁面，点状磨砂防滑面 2.尺寸：30*30cm 3.具体样式详见设计图纸	个	3				

建筑工程分类分项工程量清单

项目及标段名称：2026年秀洲区王江泾镇高标准农田建设项目

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
4.6.5.6	500115022215	巡视线路牌	1.材质：瓷砖，光滑自洁面，点状磨砂防滑面 2.尺寸：30*15cm 3.具体样式详见设计图纸	个	3				
4.6.5.7	500115022216	黄黑警示线	1.材质：瓷砖，光滑自洁面，磨砂防滑面 2.尺寸：宽5cm 3.具体样式详见设计图纸	m	7.1				
4.7		南洋港排涝泵站（150ZB-4A，高程1.50）							
4.7.1		土方工程							
4.7.1.1	500101004033	土方开挖	1. 土类分级：综合土 2. 运距：土方利用于本项目	m3	279.74				
4.7.1.2	500103023041	土方回填	1. 土质要求：素土 2. 回填要求：分层压实	m3	210.36				
4.7.2		泵房							
4.7.2.1	500105005016	砌砖	1. 材质及规格：MU15混凝土多孔砖 2. 砂浆强度等级及配合比：M7.5水泥砂浆砌筑	m3	4.2955				
4.7.2.2	500105005017	砌砖	1. 材质及规格：MU20混凝土实心砖 2. 砂浆强度等级及配合比：M7.5混合砂浆砌筑	m3	3.5145				
4.7.2.3	500109001184	普通混凝土	1. 部位及类型：构造柱 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25混凝土 3. 模板类型：由投标单位自行考虑，分摊入混凝土单价内	m3	1.03				

建筑工程分类分项工程量清单

项目及标段名称：2026年秀洲区王江泾镇高标准农田建设项目

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
4.7.2.4	500109001185	普通混凝土	1. 部位及类型：矩形梁 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25混凝土 3. 模板类型：由投标单位自行考虑，分摊入混凝土单价内	m3	1.81				
4.7.2.5	500109001186	普通混凝土	1. 部位及类型：过梁 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25混凝土 3. 模板类型：由投标单位自行考虑，分摊入混凝土单价内	m3	0.2				
4.7.2.6	500109001187	普通混凝土	1. 部位及类型：斜板 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25混凝土 3. 模板类型：由投标单位自行考虑，分摊入混凝土单价内	m3	1.45				
4.7.2.7	500109001188	普通混凝土	1. 部位及类型：女儿墙 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25混凝土 3. 模板类型：由投标单位自行考虑，分摊入混凝土单价内	m3	0.6				
4.7.2.8	500111001053	钢筋加工与安装	1. 型号及规格：HPB300级钢筋（综合）	t	0.196				
4.7.2.9	500111001054	钢筋加工与安装	1. 型号及规格：HRB400级钢筋（综合）	t	0.558				
4.7.2.10	500109001189	普通混凝土	1. 部位及类型：雨棚 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25混凝土 3. 模板类型：由投标单位自行考虑，分摊入混凝土单价内	m3	0.048				

建筑工程分类分项工程量清单

项目及标段名称：2026年秀洲区王江泾镇高标准农田建设项目

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
4.7.2.11	500115022217	金属（塑钢）门	1.门代号及洞口尺寸：M0921 防盗门 2.含门锁、五金配件等	m2	1.89				
4.7.2.12	500115022218	金属（塑钢、断桥）窗	1.门代号及洞口尺寸：铝合金推拉窗不锈钢防盗栅 2.门框、扇材质：3mm厚不锈钢管，内穿φ16钢筋，膨胀螺栓固定	m2	1.44				
4.7.2.13	500115022219	自流平地面	1.基层材质、厚度：碎石垫层10cm，C20砼10cm，C25细石砼5cm 2.面层材料品种、规格、颜色：3mm厚自流平	m2	6.75				
4.7.2.14	500115019007	散水	1. 部位及名称：散水 2. 块料面层：300*600*30仿古地砖（青黑色） 3. 结合层：30厚1:3干硬性水泥砂浆 4. 界面剂：素水泥浆一道 5. 结构层：60厚C20砼 6. 基层：150厚3:7灰土 7. 其他：基层素土夯实，与房屋交接处沥青胶泥嵌缝	m2	11.33				
4.7.2.15	500115022220	石材台阶	1.基层材质、厚度：碎石垫层8cm，C20砼8cm 2.粘结层材料种类：2cm厚1:3水泥砂浆粘结层 3.面层材料品种、规格、颜色：2cm厚白麻花岗岩板	m2	0.9				

建筑工程分类分项工程量清单

项目及标段名称：2026年秀洲区王江泾镇高标准农田建设项目

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
4.7.2.16	500115022221	墙面一般抹灰	1.墙体类型：外墙 2.均匀涂刷界面剂一道 2.底层厚度、砂浆配合比：14mm厚 1:3 水泥砂浆打底扫毛; 3.面层厚度、砂浆配合比：6mm厚聚合物水泥防水砂浆抹平;	m2	45.078				
4.7.2.17	500115022222	墙面喷刷涂料	1.基层类型：一般抹灰面 2.喷刷涂料部位：外墙 3.刮腻子要求：柔性耐水腻子刮平 4.涂料品种、喷刷遍数：喷涂防潮抗碱底漆，喷涂真石漆二遍(每层厚约 2-3mm)，喷涂面漆防水保护膜一遍	m2	25.078				
4.7.2.18	500115022223	三色砖贴面	1. 面层：240*60*10三色砖 2. 涂背胶：5厚胶粘剂 3. 结合层：6厚1:2.5水泥砂浆结合层 4. 防水层：聚合物水泥砂浆一道 5. 找平层：10厚1:3水泥砂浆打底扫毛	m2	10.08				
4.7.2.19	500115022224	灰色面砖	1. 面层：300*600*20灰色面砖 2. 涂背胶：5厚胶粘剂 3. 结合层：6厚1:2.5水泥砂浆结合层 4. 防水层：聚合物水泥砂浆一道 5. 找平层：10厚1:3水泥砂浆打底扫毛	m2	10.08				

建筑工程分类分项工程量清单

项目及标段名称：2026年秀洲区王江泾镇高标准农田建设项目

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
4.7.2.20	500115022225	墙面一般抹灰	1.墙体类型：内墙 2.均匀涂刷界面剂一道 2.底层厚度、砂浆配合比：14mm厚 1：1:4 水泥石灰砂浆分层抹平 3.面层厚度、砂浆配合比：6mm厚 1：1:4 水泥石灰砂浆光面	m2	38.75				
4.7.2.21	500115022226	墙面喷刷涂料	1.基层类型：一般抹灰面 2.喷刷涂料部位：内墙 3.清补基层 4.腻子种类：满刮水性腻子 5.涂料品种、喷刷遍数：内墙乳胶漆	m2	38.75				
4.7.2.22	500115022227	天棚抹灰	1.基层类型：混凝土板 2.均匀涂刷界面剂一道 3.抹灰厚度、材料种类：20mm厚1：1:4 水泥石灰砂浆	m2	9.04				
4.7.2.23	500115022228	天棚喷刷涂料	1.基层类型：一般抹灰面 2.喷刷涂料部位：天棚 3.清补基层 4.腻子种类：满刮水性腻子 5.涂料品种、喷刷遍数：白色乳胶漆两道	m2	9.04				
4.7.2.24	500115022229	水泥砂浆踢脚线	1.踢脚线高度：15cm 2.抹灰厚度、材料种类：20mm厚1:2水泥砂浆踢脚	m2	1.55				

建筑工程分类分项工程量清单

项目及标段名称：2026年秀洲区王江泾镇高标准农田建设项目

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
4.7.2.25	500115022230	瓦屋面	1.15厚1:3水泥砂浆找平层 2.3mm厚SBS改性沥青防水涂膜 3.木顺水条25*12中距500φ4长60水泥钉@600，挂瓦条30*25 4.黑平板琉璃瓦屋面瓦钉加固	m2	16.18				
4.7.3		下部结构							
4.7.3.1	500109001190	普通混凝土	1. 部位及类型：进水池垫层 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C20混凝土 3. 模板类型：由投标单位自行考虑，分摊入混凝土单价内	m3	1.0908				
4.7.3.2	500109001191	普通混凝土	1. 部位及类型：进水池底板 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25混凝土 3. 模板类型：由投标单位自行考虑，分摊入混凝土单价内	m3	3.36				
4.7.3.3	500109001192	普通混凝土	1. 部位及类型：进水池池壁 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25 3. 模板类型：由投标单位自行考虑，分摊入混凝土单价内	m3	9.87				

4.7.3.4	500109001193	普通混凝土	1. 部位及类型：水泵梁 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25混凝土 3. 模板类型：由投标单位自行考虑，分摊入混凝土单价内	m3	0.252				

建筑工程分类分项工程量清单

项目及标段名称：2026年秀洲区王江泾镇高标准农田建设项目

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
4.7.3.5	500109001194	普通混凝土	1. 部位及类型：进水池顶板 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25 3. 模板类型：由投标单位自行考虑，分摊入混凝土单价内	m3	0.565				
4.7.3.6	500115022231	钢盖板	1. 规格及型号：4mm厚镀锌花纹钢板	m2	0.72				
4.7.3.7	500115003021	混凝土管铺设	1. 管道材料名称：混凝土管 2. 管材规格：RCP-II-D500*2000-GB/T11836 3. 接口形式：承插式橡胶圈接口，细石砼抹三角灰	m	4				
4.7.3.8	500115003022	混凝土管铺设	1. 管道材料名称：混凝土管 2. 管材规格：D600 3. 接口形式：承插式橡胶圈接口，细石砼抹三角灰	m	24				
4.7.3.9	500109001195	普通混凝土	1. 部位及类型：C20混凝土基础 2. 模板类型：由投标单位自行考虑，分摊入混凝土单价内	m3	6.2				

4.7.3.10	500115022232	出水池窨井	1. 井盖板：500*1400*40复合材料盖板3块 2.井壁砌筑材料：MU15实心混凝土砖，M7.5砂浆砌筑 3. 井壁抹灰：1:2水泥砂浆抹面 4. 底板：200厚C25混凝土底板，含模板	座	1				

建筑工程分类分项工程量清单

项目及标段名称：2026年秀洲区王江泾镇高标准农田建设项目

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
4.7.3.11	500115022233	出水池窨井	1. 井盖板：1600*700*50复合材料盖板2块 2. 井壁：C25混凝土，含模板 3.底板：300厚C25混凝土底板，含模板 4.松木桩：梢径120，长4m	座	1				
4.7.3.12	500111001055	钢筋加工与安装	1. 型号及规格：HPB300级钢筋（综合）	t	0.1				
4.7.3.13	500111001056	钢筋加工与安装	1. 型号及规格：HRB400级钢筋（综合）	t	0.878				
4.7.4		挡墙							
4.7.4.1	500103005013	垫层料填筑	1. 部位及材料：挡墙碎石垫层	m3	0.91				
4.7.4.2	500109001196	普通混凝土	1. 部位及类型：挡墙基础 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25混凝土 3. 模板类型：由投标单位自行考虑，分摊入混凝土单价内	m3	3.675				
4.7.4.3	500109001197	普通混凝土	1. 部位及类型：挡墙墙身 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25混凝土 3. 模板类型：由投标单位自行考虑，分摊入混凝土单价内	m3	5.11				
4.7.4.4	500115004031	塑料管铺设	1. 管道材料名称：PVC排水管 Φ50 2. 反滤料：有碎石反滤包	m	1.70333333				

4.7.4.5	500109001198	普通混凝土	1. 部位及类型：挡墙压顶 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25混凝土 3. 模板类型：由投标单位自行考虑，分摊入混凝土单价内	m3	0.7				

建筑工程分类分项工程量清单

项目及标段名称：2026年秀洲区王江泾镇高标准农田建设项目

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
4.7.4.6	500103013006	土工合成材料铺设	1. 材料性能：350g/m2无纺土工布	m2	4.8356				
4.7.4.7	500109001199	普通混凝土	1. 部位及类型：护坦 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25 3. 模板类型：由投标单位自行考虑，分摊入混凝土单价内	m3	0.36				
4.7.5		其他							
4.7.5.1	500115022234	闸铭牌	1.材质：1.4cm瓷砖铭牌 2.尺寸：40*60cm 3.预埋或膨胀锚栓固定，文字样式颜色祥图纸，瓷砖材质满足设计要求	块	1				
4.7.6		标准化布置							
4.7.6.1	500115022235	管理制度牌	1.材质：发光材料单层 2.尺寸：80*60cm 3.内容根据业主确定	块	3				
4.7.6.2	500115022236	安全警示牌	1.材质：发光材料单层 2.尺寸：20*30cm 3.内容根据业主确定	块	3				
4.7.6.3	500115022237	巡视点	1.材质：瓷砖，光滑自洁面，点状磨砂防滑面 2.尺寸：30*30cm 3.具体样式详见设计图纸	个	3				
4.7.6.4	500115022238	巡视线路牌	1.材质：瓷砖，光滑自洁面，点状磨砂防滑面 2.尺寸：30*15cm 3.具体样式详见设计图纸	个	3				

4.7.6.5	500115022239	黄黑警示线	1.材质：瓷砖，光滑自洁面，磨砂防滑面 2.尺寸：宽5cm 3.具体样式详见设计图纸	m	3.5				

建筑工程分类分项工程量清单

项目及标段名称：2026年秀洲区王江泾镇高标准农田建设项目

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
4.7.7		管理道路							
4.7.7.1	500101001007	路基平整	1.部位及类型：路基整平	m2	72.5				
4.7.7.2	500115008010	道路基层	1. 基础垫层材料及厚度：300mm厚建筑回料	m3	19.5				
4.7.7.3	500103005014	垫层料填筑	1. 部位及材料：碎石垫层	m3	2.875				
4.7.7.4	500115006010	混凝土道路路面	1.部位及面层厚度：160mm厚混凝土路面 2.混凝土设计龄期、强度等级及配合比：C30混凝土 3.模板类型：由投标单位自行考虑，分摊入混凝土单价内 4.其他：含路面胀缝、缩缝、路面防滑处理等	m3	8				
4.7.7.5	500103023042	土方回填	1. 土质要求：素土 2. 回填要求：分层压实	m3	13.4				
4.8		港南埭排涝泵站							
4.8.1		土方工程							
4.8.1.1	500101004034	土方开挖	1. 土类分级：综合土 2. 运距：土方利用于本项目	m3	282.52				
4.8.1.2	500103023043	土方回填	1. 土质要求：素土 2. 回填要求：分层压实	m3	175.42				
4.8.2		泵房							

4.8.2.1	500109001200	普通混凝土	1. 部位及类型：垫层 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C20混凝土 3. 模板类型：由投标单位自行考虑，分摊入混凝土单价内	m3	1.68				

建筑工程分类分项工程量清单

项目及标段名称：2026年秀洲区王江泾镇高标准农田建设项目

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
4.8.2.2	500109001201	普通混凝土	1. 部位及类型：条形基础 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25混凝土 3. 模板类型：由投标单位自行考虑，分摊入混凝土单价内	m3	4.8				
4.8.2.3	500108008008	圆木桩	1. 类型：松木桩 2. 规格：梢径≥120mm、4m/根	根	36				
4.8.2.4	500109001202	普通混凝土	1. 部位及类型：地梁 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25 3. 模板类型：由投标单位自行考虑，分摊入混凝土单价内	m3	1.26				
4.8.2.5	500105005018	砌砖	1. 材质及规格：MU15混凝土多孔砖 2. 砂浆强度等级及配合比：M7.5水泥砂浆砌筑	m3	10.89				
4.8.2.6	500109001203	普通混凝土	1. 部位及类型：框架柱 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25混凝土 3. 模板类型：由投标单位自行考虑，分摊入混凝土单价内	m3	1.54				
4.8.2.7	500109001204	普通混凝土	1. 部位及类型：矩形梁 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25混凝土 3. 模板类型：由投标单位自行考虑，分摊入混凝土单价内	m3	3.14				

4.8.2.8	500109001205	普通混凝土	1. 部位及类型：过梁 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25混凝土 3. 模板类型：由投标单位自行考虑，分摊入混凝土单价内	m3	0.3				

建筑工程分类分项工程量清单

项目及标段名称：2026年秀洲区王江泾镇高标准农田建设项目

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
4.8.2.9	500109001206	普通混凝土	1. 部位及类型：斜板 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25混凝土 3. 模板类型：由投标单位自行考虑，分摊入混凝土单价内	m3	3.33				
4.8.2.10	500109001207	普通混凝土	1. 部位及类型：窗台板 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25 3. 模板类型：由投标单位自行考虑，分摊入混凝土单价内	m3	0.3				
4.8.2.11	500109001208	普通混凝土	1. 部位及类型：剪力墙 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25 3. 模板类型：由投标单位自行考虑，分摊入混凝土单价内	m3	0.5				
4.8.2.12	500111001057	钢筋加工与安装	1. 型号及规格：HPB300级钢筋（综合）	t	0.371				
4.8.2.13	500111001058	钢筋加工与安装	1. 型号及规格：HRB400级钢筋（综合）	t	1.544				
4.8.2.14	500109001209	普通混凝土	1. 部位及类型：雨棚 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25混凝土 3. 模板类型：由投标单位自行考虑，分摊入混凝土单价内	m3	0.3				
4.8.2.15	500115022240	金属（塑钢）门	1.门代号及洞口尺寸：M1221 防盗门 2.含门锁、五金配件等	m2	2.52				

建筑工程分类分项工程量清单

项目及标段名称：2026年秀洲区王江泾镇高标准农田建设项目　　第121页 共168页

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
4.8.2.16	500115022241	金属（塑钢、断桥）窗	1.门代号及洞口尺寸：80系列铝合金推拉窗 2.门框、扇材质：铝合金窗 3.镶嵌玻璃品种、厚度：5mm厚玻璃 4.含五金配件，外部不锈钢防盗窗花等	m2	10.676				
4.8.2.17	500115022242	自流平地面	1.基层材质、厚度：碎石垫层10cm，C20砼10cm，C25细石砼5cm 2.面层材料品种、规格、颜色：3mm厚自流平	m2	15.91				
4.8.2.18	500115019008	散水	1. 部位及名称：散水 2. 块料面层：300*600*30仿古地砖（青黑色） 3. 结合层：30厚1:3干硬性水泥砂浆 4. 界面剂：素水泥浆一道 5. 结构层：60厚C20砼 6. 基层：150厚3:7灰土 7. 其他：基层素土夯实，与房屋交接处沥青胶泥嵌缝	m2	11.33				
4.8.2.19	500115022243	台阶	1.台阶材质：C20砼现浇台阶 2.含模板	m2	0.72				

4.8.2.20	500115022244	墙面一般抹灰	1.墙体类型：外墙 2.刷聚合物素水泥浆一道 2.底层厚度、砂浆配合比：14mm厚 1:3 水泥砂浆打底扫毛; 3.面层厚度、砂浆配合比：6mm厚1:2水泥防水砂浆抹平;	m2	51.85				

建筑工程分类分项工程量清单

项目及标段名称：2026年秀洲区王江泾镇高标准农田建设项目

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
4.8.2.21	500115022245	墙面喷刷涂料	1.基层类型：一般抹灰面 2.喷刷涂料部位：外墙 3.刮腻子要求：柔性耐水腻子刮平 4.涂料品种、喷刷遍数：喷涂防潮抗碱底漆，喷涂真石漆二遍(每层厚约 2-3mm)，喷涂面漆防水保护膜一遍	m2	51.85				
4.8.2.22	500115022246	墙面涂料	1. ：仿木混凝土涂料	m2	4.659				
4.8.2.23	500115022247	蘑菇石贴面	1. 面层：150*300*12蘑菇石 2. 涂背胶：5厚胶粘剂 3. 结合层：6厚1:2.5水泥砂浆结合层 4. 防水层：聚合物水泥砂浆一道 5. 找平层：10厚1:3水泥砂浆打底扫毛	m2	10.08				
4.8.2.24	500115022248	雨棚板底装修	1.32厚1:0.5:2.5水泥石灰砂浆抹平 2.5厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆打底扫毛 3.素水泥浆一道甩毛（内掺108建筑胶）	m2	0.75				
4.8.2.25	500115022249	雨棚涂料	1.白色外墙防水涂料面层两道	m2	0.75				

4.8.2.26	500115022250	墙面一般抹灰	1.墙体类型：内墙 2.均匀涂刷界面剂一道 2.底层厚度、砂浆配合比：15mm厚 1：3 水泥石灰砂浆分层抹平 3.面层厚度、砂浆配合比：20mm厚 1：2 水泥石灰砂浆光面	m2	59.14				

建筑工程分类分项工程量清单

项目及标段名称：2026年秀洲区王江泾镇高标准农田建设项目

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
4.8.2.27	500115022251	墙面喷刷涂料	1.基层类型：一般抹灰面 2.喷刷涂料部位：内墙 3.清补基层 4.涂料品种、喷刷遍数：内墙涂料	m2	59.14				
4.8.2.28	500115022252	天棚抹灰	1.基层类型：混凝土板 2.均匀涂刷界面剂一道 3.抹灰厚度、材料种类：20mm厚1：1:4 水泥石灰砂浆	m2	23.36				
4.8.2.29	500115022253	天棚喷刷涂料	1.基层类型：一般抹灰面 2.喷刷涂料部位：天棚 3.清补基层 4.腻子种类：满刮水性腻子 5.涂料品种、喷刷遍数：白色乳胶漆两道	m2	23.36				
4.8.2.30	500115022254	水泥砂浆踢脚线	1.踢脚线高度：15cm 2.抹灰厚度、材料种类：10mm厚1:2.5水泥砂浆踢脚 15厚1:3水泥砂浆打底；刷界面剂一道	m2	2.23				
4.8.2.31	500115022255	瓦屋面	1.20厚1:2.5水泥砂浆找平层 2.35厚无机保温砂浆保温层 2.2mm厚BAC双面自粘防水卷材 3.顺水条30*20中距600，挂瓦条30*30，20厚1:3水泥砂浆找平 4.砖红色瓦屋面瓦钉加固	m2	35.15				
4.8.3		下部结构							

建筑工程分类分项工程量清单

项目及标段名称：2026年秀洲区王江泾镇高标准农田建设项目

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
4.8.3.1	500109001210	普通混凝土	1. 部位及类型：进水池垫层 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C20混凝土 3. 模板类型：由投标单位自行考虑，分摊入混凝土单价内	m3	0.961				
4.8.3.2	500109001211	普通混凝土	1. 部位及类型：进水池底板 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25混凝土 3. 模板类型：由投标单位自行考虑，分摊入混凝土单价内	m3	2.9435				
4.8.3.3	500109001212	普通混凝土	1. 部位及类型：进水池池壁 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25 3. 模板类型：由投标单位自行考虑，分摊入混凝土单价内	m3	8.0682				
4.8.3.4	500109001213	普通混凝土	1. 部位及类型：进水池顶板 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25 3. 模板类型：由投标单位自行考虑，分摊入混凝土单价内	m3	0.691				
4.8.3.5	500109001214	普通混凝土	1. 部位及类型：水泵梁 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25混凝土 3. 模板类型：由投标单位自行考虑，分摊入混凝土单价内	m3	0.385				

4.8.3.6	500115022256	钢盖板	1. 规格及型号：4mm厚镀锌花纹钢板	m2	3.328				

建筑工程分类分项工程量清单

项目及标段名称：2026年秀洲区王江泾镇高标准农田建设项目

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
4.8.3.7	500115022257	出水池窨井	1. 井盖板：1600*450*50复合材料盖板4块 2. 井壁：C25混凝土，含模板 3.底板：300厚C25混凝土底板，含模板 4.4m松木桩梢径120mm	座	1				
4.8.3.8	500115003023	混凝土管铺设	1. 管道材料名称：混凝土管 2. 管材规格：RCP-II-D500*2000-GB/T11836 3. 接口形式：承插式橡胶圈接口，细石砼抹三角灰	m	5				
4.8.3.9	500115003024	混凝土管铺设	1. 管道材料名称：混凝土管 2. 管材规格：D600 3. 接口形式：承插式橡胶圈接口，细石砼抹三角灰	m	2				
4.8.3.10	500109001215	普通混凝土	1. 部位及类型：C20混凝土基础 2. 模板类型：由投标单位自行考虑，分摊入混凝土单价内	m3	1.31				
4.8.3.11	500111001059	钢筋加工与安装	1. 型号及规格：HPB300级钢筋（综合）	t	0.1				
4.8.3.12	500111001060	钢筋加工与安装	1. 型号及规格：HRB400级钢筋（综合）	t	0.82				
4.8.4		挡墙							
4.8.4.1	500103005015	垫层料填筑	1. 部位及材料：挡墙碎石垫层	m3	1.4				

建筑工程分类分项工程量清单

项目及标段名称：2026年秀洲区王江泾镇高标准农田建设项目

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
4.8.4.2	500109001216	普通混凝土	1. 部位及类型：挡墙基础 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25混凝土 3. 模板类型：由投标单位自行考虑，分摊入混凝土单价内	m3	6.2728				
4.8.4.3	500109001217	普通混凝土	1. 部位及类型：挡墙墙身 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25混凝土 3. 模板类型：由投标单位自行考虑，分摊入混凝土单价内	m3	8				
4.8.4.4	500115004032	塑料管铺设	1. 管道材料名称：PVC排水管 Φ50 2. 反滤料：有碎石反滤包	m	2.13333333				
4.8.4.5	500109001218	普通混凝土	1. 部位及类型：挡墙压顶 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25混凝土 3. 模板类型：由投标单位自行考虑，分摊入混凝土单价内	m3	1.1672				
4.8.4.6	500103013007	土工合成材料铺设	1. 材料性能：350g/m2无纺土工布	m2	3.768				
4.8.4.7	500109001219	普通混凝土	1. 部位及类型：护坦 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25 3. 模板类型：由投标单位自行考虑，分摊入混凝土单价内	m3	0.72				
4.8.5		其他							

4.8.5.1	500115022258	闸铭牌	1.材质：1.4cm瓷砖铭牌 2.尺寸：40*60cm 3.预埋或膨胀锚栓固定，文字样式颜色祥图纸，瓷砖材质满足设计要求	块	1				

建筑工程分类分项工程量清单

项目及标段名称：2026年秀洲区王江泾镇高标准农田建设项目

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
4.8.6		标准化布置							
4.8.6.1	500115022259	泵站公告牌	1. 标牌规格1.5*0.8m，地面以上高度H=1.95m 2. 立柱和横梁采用防腐木。 3. 标志板采用无机自发光材料。 4. C25砼基础 600*250*250mm*2个 5. 具体样式详见设计图纸	个	1				
4.8.6.2	500115022260	泵站介绍牌	1. 标牌规格1.5*0.8m，地面以上高度H=1.95m 2. 立柱和横梁采用防腐木 3. 标志板采用无机自发光材料。 4. C25砼基础 600*250*250mm*2个 5. 具体样式详见设计图纸	个	1				
4.8.6.3	500115022261	管理制度牌	1.材质：发光材料单层 2.尺寸：80*60cm 3.内容根据业主确定	块	3				
4.8.6.4	500115022262	安全警示牌	1.材质：发光材料单层 2.尺寸：20*30cm 3.内容根据业主确定	块	3				
4.8.6.5	500115022263	巡视点	1.材质：瓷砖，光滑自洁面，点状磨砂防滑面 2.尺寸：30*30cm 3.具体样式详见设计图纸	个	3				
4.8.6.6	500115022264	巡视线路牌	1.材质：瓷砖，光滑自洁面，点状磨砂防滑面 2.尺寸：30*15cm 3.具体样式详见设计图纸	个	4				

建筑工程分类分项工程量清单

项目及标段名称：2026年秀洲区王江泾镇高标准农田建设项目

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
4.8.6.7	500115022265	黄黑警示线	1.材质：瓷砖，光滑自洁面，磨砂防滑面 2.尺寸：宽5cm 3.具体样式详见设计图纸	m	5.5				
4.8.6.8	500115022266	围墙	1.围墙，地面以上高度1.05m 2.MU10水泥砖砌体厚24cm，表面蘑菇石贴面 3.基础：10cm厚C20垫层，30cm厚C25混凝土基础， 4.详见设计图纸	m	23.52				
4.8.7		管理道路							
4.8.7.1	500101001008	路基平整	1.部位及类型：路基整平	m2	78				
4.8.7.2	500115008011	道路基层	1. 基础垫层材料及厚度：300mm厚建筑回料	m3	21.6				
4.8.7.3	500103005016	垫层料填筑	1. 部位及材料：碎石垫层	m3	3.3				
4.8.7.4	500115006011	混凝土道路路面	1.部位及面层厚度：160mm厚混凝土路面 2.混凝土设计龄期、强度等级及配合比：C30混凝土 3.模板类型：由投标单位自行考虑，分摊入混凝土单价内 4.其他：含路面胀缝、缩缝、路面防滑处理等	m3	9.6				
4.8.7.5	500103023044	土方回填	1. 土质要求：素土 2. 回填要求：分层压实	m3	10.8				
4.9		陆安坝泵站（200ZB-3C，高程2.50m）							
4.9.1		土方工程							

建筑工程分类分项工程量清单

项目及标段名称：2026年秀洲区王江泾镇高标准农田建设项目

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
4.9.1.1	500101004035	土方开挖	1. 土类分级：综合土 2. 运距：土方利用于本项目	m3	161.44				
4.9.1.2	500103023045	土方回填	1. 土质要求：素土 2. 回填要求：分层压实	m3	100.24				
4.9.2		泵房							
4.9.2.1	500109001220	普通混凝土	1. 部位及类型：垫层 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C20混凝土 3. 模板类型：由投标单位自行考虑，分摊入混凝土单价内	m3	1.6576				
4.9.2.2	500109001221	普通混凝土	1. 部位及类型：条形基础 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25混凝土 3. 模板类型：由投标单位自行考虑，分摊入混凝土单价内	m3	4.66496				
4.9.2.3	500108008009	圆木桩	1. 类型：松木桩 2. 规格：梢径≥120mm、4m/根	根	32				
4.9.2.4	500105005019	砌砖	1. 材质及规格：MU15混凝土多孔砖 2. 砂浆强度等级及配合比：M7.5水泥砂浆砌筑	m3	1.641				
4.9.2.5	500105005020	砌砖	1. 材质及规格：MU20混凝土实心砖 2. 砂浆强度等级及配合比：M7.5混合砂浆砌筑	m3	13.87				

4.9.2.6	500109001222	普通混凝土	1. 部位及类型：构造柱 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25混凝土 3. 模板类型：由投标单位自行考虑，分摊入混凝土单价内	m3	1.08				

建筑工程分类分项工程量清单

项目及标段名称：2026年秀洲区王江泾镇高标准农田建设项目

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
4.9.2.7	500109001223	普通混凝土	1. 部位及类型：矩形梁 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25混凝土 3. 模板类型：由投标单位自行考虑，分摊入混凝土单价内	m3	4.87664				
4.9.2.8	500109001224	普通混凝土	1. 部位及类型：过梁 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25混凝土 3. 模板类型：由投标单位自行考虑，分摊入混凝土单价内	m3	0.3				
4.9.2.9	500109001225	普通混凝土	1. 部位及类型：窗框 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25混凝土 3. 模板类型：由投标单位自行考虑，分摊入混凝土单价内	m3	0.2				
4.9.2.10	500109001226	普通混凝土	1. 部位及类型：斜板 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25混凝土 3. 模板类型：由投标单位自行考虑，分摊入混凝土单价内	m3	2.59				
4.9.2.11	500109001227	普通混凝土	1. 部位及类型：女儿墙 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25混凝土 3. 模板类型：由投标单位自行考虑，分摊入混凝土单价内	m3	0.6				
4.9.2.12	500111001061	钢筋加工与安装	1. 型号及规格：HPB300级钢筋（综合）	t	0.1				
4.9.2.13	500111001062	钢筋加工与安装	1. 型号及规格：HRB400级钢筋（综合）	t	1.38				

建筑工程分类分项工程量清单

项目及标段名称：2026年秀洲区王江泾镇高标准农田建设项目

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
4.9.2.14	500109001228	普通混凝土	1. 部位及类型：雨棚 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25混凝土 3. 模板类型：由投标单位自行考虑，分摊入混凝土单价内	m3	0.264				
4.9.2.15	500115022267	金属（塑钢）门	1.门代号及洞口尺寸：M1821 钢门 2.含门锁、五金配件等	m2	3.78				
4.9.2.16	500115022268	金属（塑钢、断桥）窗	1.门代号及洞口尺寸：C1818，85系列隔热铝合金推拉窗 2.门框、扇材质：铝合金窗 3.镶嵌玻璃品种、厚度：5mm厚玻璃 4.含五金配件，外部不锈钢防盗窗花等	m2	9.72				
4.9.2.17	500115022269	金属（塑钢、断桥）窗	1.门代号及洞口尺寸：天窗R500mm 2.门框、扇材质：30mm厚铝合金方管，黑色真石漆	m2	1.57				
4.9.2.18	500115022270	自流平地面	1.基层材质、厚度：碎石垫层10cm，C20砼10cm，C25细石砼5cm 2.面层材料品种、规格、颜色：3mm厚自流平	m2	11.41				

建筑工程分类分项工程量清单

项目及标段名称：2026年秀洲区王江泾镇高标准农田建设项目

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
4.9.2.19	500115019009	散水	1. 部位及名称：散水 2. 块料面层：300*600*30仿古地砖（青黑色） 3. 结合层：30厚1:3干硬性水泥砂浆 4. 界面剂：素水泥浆一道 5. 结构层：60厚C20砼 6. 基层：150厚3:7灰土 7. 其他：基层素土夯实，与房屋交接处沥青胶泥嵌缝	m2	10.94				
4.9.2.20	500115022271	石材台阶	1.基层材质、厚度：碎石垫层8cm，C20砼8cm 2.粘结层材料种类：2cm厚1:3水泥砂浆粘结层 3.面层材料品种、规格、颜色：2cm厚白麻花岗岩板	m2	3.12				
4.9.2.21	500115022272	墙面一般抹灰	1.墙体类型：外墙 2.均匀涂刷界面剂一道 2.底层厚度、砂浆配合比：14mm厚 1:3 水泥砂浆打底扫毛; 3.面层厚度、砂浆配合比：6mm厚聚合物水泥防水砂浆抹平;	m2	94.83				
4.9.2.22	500115022273	墙面喷刷涂料	1.基层类型：一般抹灰面 2.喷刷涂料部位：外墙 3.刮腻子要求：柔性耐水腻子刮平 4.涂料品种、喷刷遍数：喷涂防潮抗碱底漆，喷涂真石漆二遍(每层厚约 2-3mm)，喷涂面漆防水保护膜一遍	m2	94.83				

建筑工程分类分项工程量清单

项目及标段名称：2026年秀洲区王江泾镇高标准农田建设项目

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
4.9.2.23	500115022274	墙面一般抹灰	1.墙体类型：内墙 2.均匀涂刷界面剂一道 2.底层厚度、砂浆配合比：14mm厚 1：1:4 水泥石灰砂浆分层抹平 3.面层厚度、砂浆配合比：6mm厚 1：1:4 水泥石灰砂浆光面	m2	66.51				
4.9.2.24	500115022275	墙面喷刷涂料	1.基层类型：一般抹灰面 2.喷刷涂料部位：内墙 3.清补基层 4.腻子种类：满刮水性腻子 5.涂料品种、喷刷遍数：内墙乳胶漆	m2	66.51				
4.9.2.25	500115022276	天棚抹灰	1.基层类型：混凝土板 2.均匀涂刷界面剂一道 3.抹灰厚度、材料种类：20mm厚1：1:4 水泥石灰砂浆	m2	28.58				
4.9.2.26	500115022277	天棚喷刷涂料	1.基层类型：一般抹灰面 2.喷刷涂料部位：天棚 3.清补基层 4.腻子种类：满刮水性腻子 5.涂料品种、喷刷遍数：白色乳胶漆两道	m2	28.58				
4.9.2.27	500115022278	水泥砂浆踢脚线	1.踢脚线高度：15cm 2.抹灰厚度、材料种类：20mm厚1:2水泥砂浆踢脚	m2	2.38				

建筑工程分类分项工程量清单

项目及标段名称：2026年秀洲区王江泾镇高标准农田建设项目

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
4.9.2.28	500115022279	瓦屋面	1.木望板，厚20 2.3mm厚SBS防水卷材 3.30mm厚1:3水泥砂浆，满铺钢丝网，螺钉固定，36*8压毡条，中距500 4.黑瓦屋面350*335，1：1：4水泥石灰砂浆粘结 5.与栏板交接处增加嵌缝膏、附加防水卷材一道、聚合物水泥砂浆加抗裂纤维、滴水	m2	34.31				
4.9.3		下部结构							
4.9.3.1	500109001229	普通混凝土	1. 部位及类型：进水池垫层 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C20混凝土 3. 模板类型：由投标单位自行考虑，分摊入混凝土单价内	m3	0.961				
4.9.3.2	500109001230	普通混凝土	1. 部位及类型：进水池底板 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25混凝土 3. 模板类型：由投标单位自行考虑，分摊入混凝土单价内	m3	2.9435				
4.9.3.3	500109001231	普通混凝土	1. 部位及类型：进水池池壁 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25 3. 模板类型：由投标单位自行考虑，分摊入混凝土单价内	m3	12.495				

建筑工程分类分项工程量清单

项目及标段名称：2026年秀洲区王江泾镇高标准农田建设项目

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
4.9.3.4	500109001232	普通混凝土	1. 部位及类型：水泵梁 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25混凝土 3. 模板类型：由投标单位自行考虑，分摊入混凝土单价内	m3	0.385				
4.9.3.5	500115022280	钢盖板	1. 规格及型号：4mm厚镀锌花纹钢板	m2	5.28				
4.9.3.6	500115022281	复合材料盖板	1. 规格及型号：50mm厚复合材料盖板	m2	2.97				
4.9.3.7	500109001233	普通混凝土	1. 部位及类型：二期砼 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C30混凝土 3. 模板类型：由投标单位自行考虑，分摊入混凝土单价内	m3	0.07				
4.9.3.8	500115022282	出水池窨井	1. 井盖板：1600*500*50复合材料盖板4块 2.盖板基座：C20混凝土 3. 井壁砌筑材料：MU15实心混凝土砖，M7.5砂浆砌筑 4. 井壁抹灰：1:2水泥砂浆抹面 5. 底板：250厚C25混凝土底板，含模板	座	1				
4.9.3.9	500108008010	圆木桩	1. 类型：松木桩 2. 规格：梢径≥120mm、4m/根	根	5				

4.9.3.10	500109001234	普通混凝土	1. 部位及类型：出水池底板 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25混凝土 3. 模板类型：由投标单位自行考虑，分摊入混凝土单价内	m3	1.311				

建筑工程分类分项工程量清单

项目及标段名称：2026年秀洲区王江泾镇高标准农田建设项目

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
4.9.3.11	500109001235	普通混凝土	1. 部位及类型：出水池池壁 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25 3. 模板类型：由投标单位自行考虑，分摊入混凝土单价内	m3	3.33				
4.9.3.12	500115003025	混凝土管铺设	1. 管道材料名称：混凝土管 2. 管材规格：RCP-II-D500*2000-GB/T11836 3. 接口形式：承插式橡胶圈接口，细石砼抹三角灰	m	14				
4.9.3.13	500115022283	铸铁拍门	1. ：D500铸铁拍门,含拉线，预埋件	个	1				
4.9.3.14	500109001236	普通混凝土	1. 部位及类型：C20混凝土基础 2. 模板类型：由投标单位自行考虑，分摊入混凝土单价内	m3	2.38				
4.9.3.15	500111001063	钢筋加工与安装	1. 型号及规格：HPB300级钢筋（综合）	t	0.1				
4.9.3.16	500111001064	钢筋加工与安装	1. 型号及规格：HRB400级钢筋（综合）	t	1.044				
4.9.4		挡墙							
4.9.4.1	500103005017	垫层料填筑	1. 部位及材料：挡墙碎石垫层	m3	0.19				

4.9.4.2	500109001237	普通混凝土	1. 部位及类型：挡墙基础 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25混凝土 3. 模板类型：由投标单位自行考虑，分摊入混凝土单价内	m3	0.705				

建筑工程分类分项工程量清单

项目及标段名称：2026年秀洲区王江泾镇高标准农田建设项目

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
4.9.4.3	500109001238	普通混凝土	1. 部位及类型：挡墙墙身 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25混凝土 3. 模板类型：由投标单位自行考虑，分摊入混凝土单价内	m3	2.415				
4.9.4.4	500115004033	塑料管铺设	1. 管道材料名称：PVC排水管 Φ50 2. 反滤料：有碎石反滤包	m	9.1				
4.9.4.5	500109001239	普通混凝土	1. 部位及类型：挡墙压顶 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25混凝土 3. 模板类型：由投标单位自行考虑，分摊入混凝土单价内	m3	1.3				
4.9.4.6	500103013008	土工合成材料铺设	1. 材料性能：350g/m2无纺土工布	m2	6.123				
4.9.4.7	500115022284	铸铁拍门	1. ：D500铸铁拍门,含拉线，预埋件	个	1				
4.9.5		其他							
4.9.5.1	500115022285	闸铭牌	1.材质：1.4cm瓷砖铭牌 2.尺寸：40*60cm 3.预埋或膨胀锚栓固定，文字样式颜色祥图纸，瓷砖材质满足设计要求	块	1				
4.9.6		标准化布置							
4.9.6.1	500115022286	管理制度牌	1.材质：发光材料单层 2.尺寸：80*60cm 3.内容根据业主确定	块	4				
4.9.6.2	500115022287	安全警示牌	1.材质：发光材料单层 2.尺寸：20*30cm 3.内容根据业主确定	块	3				

建筑工程分类分项工程量清单

项目及标段名称：2026年秀洲区王江泾镇高标准农田建设项目

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
4.9.6.3	500115022288	巡视点	1.材质：瓷砖，光滑自洁面，点状磨砂防滑面 2.尺寸：30*30cm 3.具体样式详见设计图纸	个	3				
4.9.6.4	500115022289	巡视线路牌	1.材质：瓷砖，光滑自洁面，点状磨砂防滑面 2.尺寸：30*15cm 3.具体样式详见设计图纸	个	6				
4.9.6.5	500115022290	黄黑警示线	1.材质：瓷砖，光滑自洁面，磨砂防滑面 2.尺寸：宽5cm 3.具体样式详见设计图纸	m	5.8				
4.9.7		管理道路							
4.9.7.1	500101001009	路基平整	1.部位及类型：路基整平	m2	136				
4.9.7.2	500115008012	道路基层	1. 基础垫层材料及厚度：300mm厚建筑回料	m3	37.2				
4.9.7.3	500103005018	垫层料填筑	1. 部位及材料：碎石垫层	m3	5.6				
4.9.7.4	500115006012	混凝土道路路面	1.部位及面层厚度：160mm厚混凝土路面 2.混凝土设计龄期、强度等级及配合比：C30混凝土 3.模板类型：由投标单位自行考虑，分摊入混凝土单价内 4.其他：含路面胀缝、缩缝、路面防滑处理等	m3	16				
4.9.7.5	500103023046	土方回填	1. 土质要求：素土 2. 回填要求：分层压实	m3	21.6				
4.10		木行里两用泵站(200HDB-5B,高程2.2m)							

4.10.1		土方工程							

建筑工程分类分项工程量清单

项目及标段名称：2026年秀洲区王江泾镇高标准农田建设项目

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
4.10.1.1	500101004036	土方开挖	1. 土类分级：综合土 2. 运距：土方利用于本项目	m3	290.3				
4.10.1.2	500103023047	土方回填	1. 土质要求：素土 2. 回填要求：分层压实	m3	232.24				
4.10.2		泵房							
4.10.2.1	500109001240	普通混凝土	1. 部位及类型：垫层 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C20混凝土 3. 模板类型：由投标单位自行考虑，分摊入混凝土单价内	m3	1.6576				
4.10.2.2	500109001241	普通混凝土	1. 部位及类型：条形基础 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25混凝土 3. 模板类型：由投标单位自行考虑，分摊入混凝土单价内	m3	4.66496				
4.10.2.3	500108008011	圆木桩	1. 类型：松木桩 2. 规格：梢径≥120mm、4m/根	根	32				
4.10.2.4	500105005021	砌砖	1. 材质及规格：MU15混凝土多孔砖 2. 砂浆强度等级及配合比：M7.5水泥砂浆砌筑	m3	13.33				
4.10.2.5	500105005022	砌砖	1. 材质及规格：MU20混凝土实心砖 2. 砂浆强度等级及配合比：M7.5混合砂浆砌筑	m3	1.98912				

4.10.2.6	500109001242	普通混凝土	1. 部位及类型：构造柱 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25混凝土 3. 模板类型：由投标单位自行考虑，分摊入混凝土单价内	m3	1.17				

建筑工程分类分项工程量清单

项目及标段名称：2026年秀洲区王江泾镇高标准农田建设项目

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
4.10.2.7	500109001243	普通混凝土	1. 部位及类型：矩形梁 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25混凝土 3. 模板类型：由投标单位自行考虑，分摊入混凝土单价内	m3	3.57				
4.10.2.8	500109001244	普通混凝土	1. 部位及类型：过梁 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25混凝土 3. 模板类型：由投标单位自行考虑，分摊入混凝土单价内	m3	0.3				
4.10.2.9	500109001245	普通混凝土	1. 部位及类型：窗框 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25混凝土 3. 模板类型：由投标单位自行考虑，分摊入混凝土单价内	m3	0.2				
4.10.2.10	500109001246	普通混凝土	1. 部位及类型：斜板 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25混凝土 3. 模板类型：由投标单位自行考虑，分摊入混凝土单价内	m3	2.19				
4.10.2.11	500109001247	普通混凝土	1. 部位及类型：女儿墙 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25混凝土 3. 模板类型：由投标单位自行考虑，分摊入混凝土单价内	m3	0.5				
4.10.2.12	500111001065	钢筋加工与安装	1. 型号及规格：HPB300级钢筋（综合）	t	0.229				
4.10.2.13	500111001066	钢筋加工与安装	1. 型号及规格：HRB400级钢筋（综合）	t	1.154				

建筑工程分类分项工程量清单

项目及标段名称：2026年秀洲区王江泾镇高标准农田建设项目

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
4.10.2.14	500109001248	普通混凝土	1. 部位及类型：雨棚 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25混凝土 3. 模板类型：由投标单位自行考虑，分摊入混凝土单价内	m3	0.286				
4.10.2.15	500115022291	金属（塑钢）门	1.门代号及洞口尺寸：M1821 钢门 2.含门锁、五金配件等	m2	3.78				
4.10.2.16	500115022292	金属（塑钢、断桥）窗	1.门代号及洞口尺寸：C1818，85系列隔热铝合金推拉窗 2.门框、扇材质：铝合金窗 3.镶嵌玻璃品种、厚度：5mm厚玻璃 4.含五金配件，外部不锈钢防盗窗花等	m2	9.72				
4.10.2.17	500115022293	金属（塑钢、断桥）窗	1.门代号及洞口尺寸：天窗R500mm 2.门框、扇材质：30mm厚铝合金方管，黑色真石漆	m2	1.57				
4.10.2.18	500115022294	自流平地面	1.基层材质、厚度：碎石垫层10cm，C20砼10cm，C25细石砼5cm 2.面层材料品种、规格、颜色：3mm厚自流平	m2	13.75				

建筑工程分类分项工程量清单

项目及标段名称：2026年秀洲区王江泾镇高标准农田建设项目

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
4.10.2.19	500115019010	散水	1. 部位及名称：散水 2. 块料面层：300*600*30仿古地砖（青黑色） 3. 结合层：30厚1:3干硬性水泥砂浆 4. 界面剂：素水泥浆一道 5. 结构层：60厚C20砼 6. 基层：150厚3:7灰土 7. 其他：基层素土夯实，与房屋交接处沥青胶泥嵌缝	m2	10.94				
4.10.2.20	500115022295	石材台阶	1.基层材质、厚度：碎石垫层8cm，C20砼8cm 2.粘结层材料种类：2cm厚1:3水泥砂浆粘结层 3.面层材料品种、规格、颜色：2cm厚白麻花岗岩板	m2	2.86				
4.10.2.21	500115022296	墙面一般抹灰	1.墙体类型：外墙 2.均匀涂刷界面剂一道 2.底层厚度、砂浆配合比：14mm厚 1:3 水泥砂浆打底扫毛; 3.面层厚度、砂浆配合比：6mm厚聚合物水泥防水砂浆抹平;	m2	76.566				
4.10.2.22	500115022297	墙面喷刷涂料	1.基层类型：一般抹灰面 2.喷刷涂料部位：外墙 3.刮腻子要求：柔性耐水腻子刮平 4.涂料品种、喷刷遍数：喷涂防潮抗碱底漆，喷涂真石漆二遍(每层厚约 2-3mm)，喷涂面漆防水保护膜一遍	m2	76.566				

建筑工程分类分项工程量清单

项目及标段名称：2026年秀洲区王江泾镇高标准农田建设项目

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
4.10.2.23	500115022298	墙面一般抹灰	1.墙体类型：内墙 2.均匀涂刷界面剂一道 2.底层厚度、砂浆配合比：14mm厚 1：1:4 水泥石灰砂浆分层抹平 3.面层厚度、砂浆配合比：6mm厚 1：1:4 水泥石灰砂浆光面	m2	63.89				
4.10.2.24	500115022299	墙面喷刷涂料	1.基层类型：一般抹灰面 2.喷刷涂料部位：内墙 3.清补基层 4.腻子种类：满刮水性腻子 5.涂料品种、喷刷遍数：内墙乳胶漆	m2	63.89				
4.10.2.25	500115022300	天棚抹灰	1.基层类型：混凝土板 2.均匀涂刷界面剂一道 3.抹灰厚度、材料种类：20mm厚1：1:4 水泥石灰砂浆	m2	24.05				
4.10.2.26	500115022301	天棚喷刷涂料	1.基层类型：一般抹灰面 2.喷刷涂料部位：天棚 3.清补基层 4.腻子种类：满刮水性腻子 5.涂料品种、喷刷遍数：白色乳胶漆两道	m2	24.05				
4.10.2.27	500115022302	水泥砂浆踢脚线	1.踢脚线高度：15cm 2.抹灰厚度、材料种类：20mm厚1:2水泥砂浆踢脚	m2	2.38				

建筑工程分类分项工程量清单

项目及标段名称：2026年秀洲区王江泾镇高标准农田建设项目　　第144页 共168页

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
4.10.2.28	500115022303	瓦屋面	1.木望板，厚20 2.3mm厚SBS防水卷材 3.30mm厚1:3水泥砂浆，满铺钢丝网，螺钉固定，36*8压毡条，中距500 4.黑瓦屋面350*335，1：1：4水泥石灰砂浆粘结 5.与栏板交接处增加嵌缝膏、附加防水卷材一道、聚合物水泥砂浆加抗裂纤维、滴水	m2	34.32				
4.10.3		下部结构							
4.10.3.1	500109001249	普通混凝土	1. 部位及类型：进水池垫层 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C20混凝土 3. 模板类型：由投标单位自行考虑，分摊入混凝土单价内	m3	0.961				
4.10.3.2	500109001250	普通混凝土	1. 部位及类型：进水池底板 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25混凝土 3. 模板类型：由投标单位自行考虑，分摊入混凝土单价内	m3	2.9435				
4.10.3.3	500109001251	普通混凝土	1. 部位及类型：进水池池壁 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25 3. 模板类型：由投标单位自行考虑，分摊入混凝土单价内	m3	11.424				

建筑工程分类分项工程量清单

项目及标段名称：2026年秀洲区王江泾镇高标准农田建设项目　　第145页 共168页

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
4.10.3.4	500109001252	普通混凝土	1. 部位及类型：水泵梁 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25混凝土 3. 模板类型：由投标单位自行考虑，分摊入混凝土单价内	m3	0.385				
4.10.3.5	500109001253	普通混凝土	1. 部位及类型：进水池顶板 2. 模板类型：由投标单位自行考虑，分摊入混凝土单价内	m3	0.2112				
4.10.3.6	500115022304	钢盖板	1. 规格及型号：4mm厚镀锌花纹钢板	m2	2.937				
4.10.3.7	500115022305	复合材料盖板	1. 规格及型号：50mm厚复合材料盖板	m2	2.97				
4.10.3.8	500109001254	普通混凝土	1. 部位及类型：二期砼 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C30混凝土 3. 模板类型：由投标单位自行考虑，分摊入混凝土单价内	m3	0.07				
4.10.3.9	500115022306	出水池窨井	1. 井盖板：1700*500*50厚复合材料盖板4块 2.盖板基座：C20混凝土 3. 井壁砌筑材料：MU15实心混凝土砖，M7.5砂浆砌筑 4. 井壁抹灰：1:2水泥砂浆抹面 5. 底板：250厚C25混凝土底板，含模板	座	1				

建筑工程分类分项工程量清单

项目及标段名称：2026年秀洲区王江泾镇高标准农田建设项目

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
4.10.3.10	500115022307	出水池窨井	1. 井盖板：1200*500*50厚复合材料盖板2块 2. 井壁砌筑材料：MU15实心混凝土砖，M7.5砂浆砌筑 3. 井壁抹灰：1:2水泥砂浆抹面 4. 底板：250厚C25混凝土底板，含模板	座	1				
4.10.3.11	500108008012	圆木桩	1. 类型：松木桩 2. 规格：梢径≥120mm、4m/根	根	5				
4.10.3.12	500109001255	普通混凝土	1. 部位及类型：出水池底板 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25混凝土 3. 模板类型：由投标单位自行考虑，分摊入混凝土单价内	m3	1.311				
4.10.3.13	500109001256	普通混凝土	1. 部位及类型：出水池池壁 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25 3. 模板类型：由投标单位自行考虑，分摊入混凝土单价内	m3	4.2				
4.10.3.14	500115003026	混凝土管铺设	1. 管道材料名称：混凝土管 2. 管材规格：RCP-II-D500*2000-GB/T11836 3. 接口形式：承插式橡胶圈接口，细石砼抹三角灰	m	26				

建筑工程分类分项工程量清单

项目及标段名称：2026年秀洲区王江泾镇高标准农田建设项目

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
4.10.3.15	500115003027	混凝土管铺设	1. 管道材料名称：混凝土管 2. 管材规格：D600 3. 接口形式：承插式橡胶圈接口，细石砼抹三角灰	m	12				
4.10.3.16	500115022308	铸铁拍门	1. ：D600铸铁拍门,含拉线，预埋件	个	1				
4.10.3.17	500115022309	复合材料拍门	1. ：D600复合材料拍门,含拉线	个	1				
4.10.3.18	500115022310	玻璃钢闸门	1. ：600*600玻璃钢闸门	个	2				
4.10.3.19	500109001257	普通混凝土	1. 部位及类型：C20混凝土基础 2. 模板类型：由投标单位自行考虑，分摊入混凝土单价内	m3	7.18				
4.10.3.20	500111001067	钢筋加工与安装	1. 型号及规格：HPB300级钢筋（综合）	t	0.1				
4.10.3.21	500111001068	钢筋加工与安装	1. 型号及规格：HRB400级钢筋（综合）	t	0.998				
4.10.4		挡墙							
4.10.4.1	500103005019	垫层料填筑	1. 部位及材料：挡墙碎石垫层	m3	1.53				
4.10.4.2	500109001258	普通混凝土	1. 部位及类型：挡墙基础 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25混凝土 3. 模板类型：由投标单位自行考虑，分摊入混凝土单价内	m3	5.805				

建筑工程分类分项工程量清单

项目及标段名称：2026年秀洲区王江泾镇高标准农田建设项目

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
4.10.4.3	500109001259	普通混凝土	1. 部位及类型：挡墙墙身 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25混凝土 3. 模板类型：由投标单位自行考虑，分摊入混凝土单价内	m3	8.37				
4.10.4.4	500115004034	塑料管铺设	1. 管道材料名称：PVC排水管 Φ50 2. 反滤料：有碎石反滤包	m	2.7				
4.10.4.5	500109001260	普通混凝土	1. 部位及类型：挡墙压顶 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25混凝土 3. 模板类型：由投标单位自行考虑，分摊入混凝土单价内	m3	0.9				
4.10.4.6	500103013009	土工合成材料铺设	1. 材料性能：350g/m2无纺土工布	m2	4.239				
4.10.5		其他							
4.10.5.1	500115022311	闸铭牌	1.材质：1.4cm瓷砖铭牌 2.尺寸：40*60cm 3.预埋或膨胀锚栓固定，文字样式颜色祥图纸，瓷砖材质满足设计要求	块	1				
4.10.5.2	500115022312	栏杆	1. 栏杆规格、尺寸：H=1m，304不锈钢栏杆 2. 其他：含预埋铁件等费用，样式详见设计图纸	m	4.8				
4.10.6		标准化布置							
4.10.6.1	500115022313	管理制度牌	1.材质：发光材料单层 2.尺寸：80*60cm 3.内容根据业主确定	块	4				

4.10.6.2	500115022314	安全警示牌	1.材质：发光材料单层 2.尺寸：20*30cm 3.内容根据业主确定	块	3				

建筑工程分类分项工程量清单

项目及标段名称：2026年秀洲区王江泾镇高标准农田建设项目

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
4.10.6.3	500115022315	巡视点	1.材质：瓷砖，光滑自洁面，点状磨砂防滑面 2.尺寸：30*30cm 3.具体样式详见设计图纸	个	3				
4.10.6.4	500115022316	巡视线路牌	1.材质：瓷砖，光滑自洁面，点状磨砂防滑面 2.尺寸：30*15cm 3.具体样式详见设计图纸	个	5				
4.10.6.5	500115022317	黄黑警示线	1.材质：瓷砖，光滑自洁面，磨砂防滑面 2.尺寸：宽5cm 3.具体样式详见设计图纸	m	7.2				
4.10.7		管理道路							
4.10.7.1	500101001010	路基平整	1.部位及类型：路基整平	m2	156				
4.10.7.2	500115008013	道路基层	1. 基础垫层材料及厚度：300mm厚建筑回料	m3	42.3				
4.10.7.3	500103005020	垫层料填筑	1. 部位及材料：碎石垫层	m3	6.3				
4.10.7.4	500115006013	混凝土道路路面	1.部位及面层厚度：160mm厚混凝土路面 2.混凝土设计龄期、强度等级及配合比：C30混凝土 3.模板类型：由投标单位自行考虑，分摊入混凝土单价内 4.其他：含路面胀缝、缩缝、路面防滑处理等	m3	65.76				
4.10.7.5	500103023048	土方回填	1. 土质要求：素土 2. 回填要求：分层压实	m3	32.696				
4.11		泵站维修							

建筑工程分类分项工程量清单

项目及标段名称：2026年秀洲区王江泾镇高标准农田建设项目　　第150页 共168页

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
4.11.1	500115022318	金属（塑钢）门	1.门代号及洞口尺寸：M1821 不锈钢防盗门 2.含门锁、五金配件等	m2	11.34				
4.11.2	500115022319	铸铁拍门	1. ：D600铸铁拍门,含拉线，预埋件	个	2				
4.12		泵站拆除							
4.12.1	500115022320	泵站拆除	1.现状闸站及翼墙拆除，废料处理满足环保要求。老泵站金属结构及机电设备根据业主要求处理。	座	8				
5		4.田间道路工程							
5.1	4.1	3m水泥路（断面一）							
5.1.1	500101004037	沟、槽土方开挖	1. 200厚路基开挖	m3	1545.98				
5.1.2	500103023049	土方回填	1. 土质要求：素土 2. 回填要求：分层压实	m3	1064.88				
5.1.3	500115008014	道路基层	1. 基础垫层材料及厚度：500厚建筑回料	m3	3683.79				
5.1.4	500115008015	道路基层	1. 基础垫层材料及厚度：50厚碎石找平层	m3	326.11				
5.1.5	500115006014	混凝土道路路面	1. 部位及面层厚度：160厚 2. 混凝土设计龄期、强度等级及配合比：C30混凝土 3.模板类型：由投标单位自行考虑，分摊入混凝土单价内 4.其他：含路面胀缝、缩缝、路面防滑处理等	m3	966.24				
5.2	4.2	3m水泥路（断面二）							

5.2.1	500101001011	场地平整	1.原路面清理压实	m2	4942.08				

建筑工程分类分项工程量清单

项目及标段名称：2026年秀洲区王江泾镇高标准农田建设项目

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
5.2.2	500103023050	土方回填	1. 土质要求：素土 2. 回填要求：分层压实	m3	694.98				
5.2.3	500115008016	道路基层	1. 基础垫层材料及厚度：300厚建筑回料	m3	1366.79				
5.2.4	500115008017	道路基层	1. 基础垫层材料及厚度：50厚碎石找平层	m3	208.49				
5.2.5	500115006015	混凝土道路路面	1. 部位及面层厚度：160厚 2. 混凝土设计龄期、强度等级及配合比：C30混凝土 3.模板类型：由投标单位自行考虑，分摊入混凝土单价内 4.其他：含路面胀缝、缩缝、路面防滑处理等	m3	617.6				
5.3	4.3	3m水泥路（断面三）							
5.3.1	500101001012	场地平整	1.原路面清理压实	m2	345.56				
5.3.2	500101004038	沟、槽土方开挖	1. 200厚路基开挖	m3	52.81				
5.3.3	500103023051	土方回填	1. 土质要求：素土 2. 回填要求：分层压实	m3	89				
5.3.4	500115008018	道路基层	1. 基础垫层材料及厚度：700厚建筑回料，夯实	m3	163				
5.3.5	500115008019	道路基层	1. 基础垫层材料及厚度：50厚碎石找平层	m3	26.41				

建筑工程分类分项工程量清单

项目及标段名称：2026年秀洲区王江泾镇高标准农田建设项目

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
5.3.6	500115006016	混凝土道路路面	1. 部位及面层厚度：160厚 2. 混凝土设计龄期、强度等级及配合比：C30混凝土 3.模板类型：由投标单位自行考虑，分摊入混凝土单价内 4.其他：含路面胀缝、缩缝、路面防滑处理等	m3	78.24				
5.4	4.4	3m水泥路（断面四）							
5.4.1	500101001013	场地平整	1.原路整平	m2	8155.08				
5.4.2	500103023052	土方回填	1. 土质要求：素土 2. 回填要求：分层压实	m3	453.06				
5.4.3	500115008020	道路基层	1. 基础垫层材料及厚度：50厚碎石找平层	m3	407.75				
5.4.4	500115006017	混凝土道路路面	1. 部位及面层厚度：160厚 2. 混凝土设计龄期、强度等级及配合比：C30混凝土 3.模板类型：由投标单位自行考虑，分摊入混凝土单价内 4.其他：含路面胀缝、缩缝、路面防滑处理等	m3	1208.16				
5.5	4.5	2.5m水泥路（断面五）							
5.5.1	500101004039	沟、槽土方开挖	1. 200厚路基开挖	m3	33.4				
5.5.2	500103023053	土方回填	1. 土质要求：素土 2. 回填要求：分层压实	m3	27				

5.5.3	500115008021	道路基层	1. 基础垫层材料及厚度：500厚建筑回料	m3	78.5				

建筑工程分类分项工程量清单

项目及标段名称：2026年秀洲区王江泾镇高标准农田建设项目

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
5.5.4	500115008022	道路基层	1. 基础垫层材料及厚度：50厚碎石找平层	m3	6.85				
5.5.5	500115006018	混凝土道路路面	1. 部位及面层厚度：160厚 2. 混凝土设计龄期、强度等级及配合比：C30混凝土 3.模板类型：由投标单位自行考虑，分摊入混凝土单价内 4.其他：含路面胀缝、缩缝、路面防滑处理等	m3	20				
5.6	4.6	5m水泥路（断面六）							
5.6.1	500103023054	土方回填	1. 土质要求：素土 2. 回填要求：分层压实	m3	256.06				
5.6.2	500115008023	道路基层	1. 基础垫层材料及厚度：400厚建筑回料	m3	929.25				
5.6.3	500115008024	道路基层	1. 基础垫层材料及厚度：50厚碎石找平层	m3	108.21				
5.6.4	500115006019	混凝土道路路面	1. 部位及面层厚度：180厚 2. 混凝土设计龄期、强度等级及配合比：C30混凝土 3.模板类型：由投标单位自行考虑，分摊入混凝土单价内 4.其他：含路面胀缝、缩缝、路面防滑处理等	m3	371.7				
5.7	4.7	5m水泥路（断面七）							
5.7.1	500115022321	原路拆除	1.原路铲除及外运 2.运距由投标单位自行考虑	m3	1013.71				

5.7.2	500101001014	场地平整	1.原路整平	m2	3120.86				

建筑工程分类分项工程量清单

项目及标段名称：2026年秀洲区王江泾镇高标准农田建设项目

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
5.7.3	500101004040	沟、槽土方开挖	1.400厚路基开挖	m3	1330.35				
5.7.4	500103023055	土方回填	1. 土质要求：素土 2. 回填要求：分层压实	m3	569.5				
5.7.5	500103007003	石渣料填筑	1. 填筑材料：700厚建筑回料利旧	m3	1013.71				
5.7.6	500115008025	道路基层	1. 基础垫层材料及厚度：700厚建筑回料	m3	1252.9				
5.7.7	500115008026	道路基层	1. 基础垫层材料及厚度：50厚碎石找平层	m3	298.42				
5.7.8	500115006020	混凝土道路路面	1. 部位及面层厚度：180厚 2. 混凝土设计龄期、强度等级及配合比：C30混凝土 3.模板类型：由投标单位自行考虑，分摊入混凝土单价内 4.其他：含路面胀缝、缩缝、路面防滑处理等	m3	1025.1				
5.8	4.8	3m水泥路（断面八）							
5.8.1	500101004041	沟、槽土方开挖	1. 200厚路基开挖	m3	746.5				
5.8.2	500103023056	土方回填	1. 土质要求：素土 2. 回填要求：分层压实	m3	524.88				
5.8.3	500115008027	道路基层	1. 基础垫层材料及厚度：700厚建筑回料	m3	2527.2				
5.8.4	500115008028	道路基层	1. 基础垫层材料及厚度：50厚碎石找平层	m3	157.46				

建筑工程分类分项工程量清单

项目及标段名称：2026年秀洲区王江泾镇高标准农田建设项目

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
5.8.5	500115006021	混凝土道路路面	1. 部位及面层厚度：160厚 2. 混凝土设计龄期、强度等级及配合比：C30混凝土 3.模板类型：由投标单位自行考虑，分摊入混凝土单价内 4.其他：含路面胀缝、缩缝、路面防滑处理等	m3	466.56				
5.9	4.9	汇车坪							
5.9.1	500101004042	沟、槽土方开挖	1. 土类分级：综合土 2. 运距：土方利用于本项目	m3	17.42				
5.9.2	500103023057	土方回填	1. 土质要求：素土 2. 回填要求：分层压实	m3	3.88				
5.9.3	500101001015	场地平整	1.土基平整夯实	m2	34.83				
5.9.4	500115008029	道路基层	1. 基础垫层材料及厚度：700厚建筑回料	m3	19.87				
5.9.5	500115008030	道路基层	1. 基础垫层材料及厚度：50厚碎石找平层	m3	0.98				
5.9.6	500115006022	混凝土道路路面	1. 部位及面层厚度：160厚 2. 混凝土设计龄期、强度等级及配合比：C30混凝土 3.模板类型：由投标单位自行考虑，分摊入混凝土单价内 4.其他：含路面胀缝、缩缝、路面防滑处理等	m3	3.15				
5.10		交叉口							

建筑工程分类分项工程量清单

项目及标段名称：2026年秀洲区王江泾镇高标准农田建设项目

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
5.10.1	500101004043	沟、槽土方开挖	1. 土类分级：综合土 2. 运距：土方利用于本项目	m3	122.852				
5.10.2	500103023058	土方回填	1. 土质要求：素土 2. 回填要求：分层压实	m3	172.98				
5.10.3	500101001016	场地平整	1.土基平整夯实	m2	614.26				
5.10.4	500115008031	道路基层	1. 基础垫层材料及厚度：700厚建筑回料	m3	429.982				
5.10.5	500115008032	道路基层	1. 基础垫层材料及厚度：50厚碎石找平层	m3	30.713				
5.10.6	500115006023	混凝土道路路面	1. 部位及面层厚度：160厚 2. 混凝土设计龄期、强度等级及配合比：C30混凝土 3.模板类型：由投标单位自行考虑，分摊入混凝土单价内 4.其他：含路面胀缝、缩缝、路面防滑处理等	m3	98.2816				
6		5.农田防护与生态环境保护工程							
6.1	5.1	岸坡防护工程							
6.1.1	5.1.1	A型护岸							
6.1.1.1	500101004044	沟、槽土方开挖	1. 土类分级：综合土 2. 运距：土方利用本项目	m3	3990.64				
6.1.1.2	500103023059	土方回填	1. 土质要求：素土 2. 回填要求：分层压实	m3	2716.52				
6.1.1.3	500101001017	场地平整	1.河岸修坡	m2	6010				

6.1.1.4	500108008013	圆木桩	1. 材质、桩长、梢径：3m长松木桩梢径120mm	根	4808				

建筑工程分类分项工程量清单

项目及标段名称：2026年秀洲区王江泾镇高标准农田建设项目

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
6.1.1.5	500103017002	砂石垫层	1.50厚碎石垫层	m3	79.33				
6.1.1.6	500109001261	普通混凝土	1. 部位及类型：底板 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25混凝土 3. 模板类型：由投标单位自行考虑，分摊入混凝土单价内	m3	793.32				
6.1.1.7	500109009003	伸缩缝	1. 伸缩缝部位：护岸基础 2. 填料的种类、规格：缝宽20mm闭孔泡沫板	m2	52.89				
6.1.1.8	500103013010	土工合成材料铺设	1. 材料性能：PET18-4.5-300-2.4土工布	m2	6937.94				
6.1.1.9	500105011001	生态砌块挡墙	1. 砌块类型：700*500*260mmA型生态砌块(劈离仿石面) 2. 强度等级：C25 3. 砂浆强度等级及配合比：层底20mmM15砂浆砌筑 4. 砌块孔内回填C25细石砼加一定量聚酸系高性能减水剂，孔内插筋HRB400Φ12@350	m2	625.04				
6.1.1.10	500105011002	生态砌块挡墙	1. 砌块类型：700*400*260mmB型生态砌块(劈离仿石面) 2. 强度等级：C25 3. 砌块孔内回填C25细石砼加一定量聚酸系高性能减水剂，孔内插筋HRB400Φ12@350	m2	1250.08				

建筑工程分类分项工程量清单

项目及标段名称：2026年秀洲区王江泾镇高标准农田建设项目

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
6.1.1.11	500105011003	生态砌块挡墙	1. 砌块类型：700*350*200mmC型生态砌块(劈离仿石面) 2.强度等级：C25 3. 砌块孔内回填C25细石砼加一定量聚酸系高性能减水剂，孔内插筋HRB400Φ12@350	m2	480.8				
6.1.2	5.1.2	B型护岸							
6.1.2.1	500101004045	沟、槽土方开挖	1. 土类分级：综合土 2. 运距：土方利用本项目	m3	2113.18				
6.1.2.2	500103023060	土方回填	1. 土质要求：素土 2. 回填要求：分层压实	m3	1438.49				
6.1.2.3	500101001018	场地平整	1.河岸修坡	m2	5907.5				
6.1.2.4	500108008014	圆木桩	1. 材质、桩长、梢径：4m长松木桩梢径120mm	根	2546				
6.1.2.5	500103017003	砂石垫层	1.100厚碎石垫层	m3	134.94				
6.1.2.6	500109001262	普通混凝土	1. 部位及类型：底板 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25混凝土 3. 模板类型：由投标单位自行考虑，分摊入混凝土单价内	m3	572.85				
6.1.2.7	500103013011	土工合成材料铺设	1. 材料性能：PET18-4.5-300-2.4土工布	m2	5397.52				
6.1.2.8	500109009004	伸缩缝	1. 伸缩缝部位：护岸基础 2. 填料的种类、规格：缝宽20mm闭孔泡沫板	m2	37.34				

建筑工程分类分项工程量清单

项目及标段名称：2026年秀洲区王江泾镇高标准农田建设项目

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
6.1.2.9	500105011004	生态砌块挡墙	1. 砌块类型：700*800*390mmA型生态砌块(劈离仿石面) 2. 强度等级：C25 3. 砂浆强度等级及配合比：砌块层底20mmM5砂浆砌筑，砌块层间10mmM10砂浆砌筑 4. 砌块孔内回填C25细石砼加一定量聚酸系高性能减水剂，孔内插筋HRB400Φ12@350	m2	992.94				
6.1.2.10	500105011005	生态砌块挡墙	1. 砌块类型：700*600*260mmB型生态砌块(劈离仿石面) 2. 强度等级：C25 3. 砂浆强度等级及配合比：砌块层底20mmM5砂浆砌筑，砌块层间10mmM10砂浆砌筑 4. 砌块孔内回填C25细石砼加一定量聚酸系高性能减水剂，孔内插筋HRB400Φ12@350	m2	992.94				
6.1.2.11	500105011006	生态砌块挡墙	1. 砌块类型：700*350*200mmC型生态砌块(劈离仿石面) 2. 强度等级：C25 3. 砌块孔内回填C25细石砼加一定量聚酸系高性能减水剂，孔内插筋HRB400Φ12@350	m2	254.6				
6.1.3	5.1.3	河埠							
6.1.3.1	500101004046	沟、槽土方开挖	1. 土类分级：综合土 2. 运距：土方利用本项目	m3	39				

6.1.3.2	500103023061	土方回填	1. 土质要求：素土 2. 回填要求：分层压实	m3	8.7				

建筑工程分类分项工程量清单

项目及标段名称：2026年秀洲区王江泾镇高标准农田建设项目

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
6.1.3.3	500103017004	砂石垫层	1.50厚碎石垫层	m3	0.4				
6.1.3.4	500109001263	普通混凝土	1. 部位及类型：底板 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25混凝土 3. 模板类型：由投标单位自行考虑，分摊入混凝土单价内	m3	3.96				
6.1.3.5	500109001264	普通混凝土	1. 部位及类型：台阶 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25C混凝土 3. 模板类型：由投标单位自行考虑，分摊入混凝土单价内	m3	5.31				
6.1.3.6	500109001265	普通混凝土	1. 部位及类型：挡墙 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25 3. 模板类型：由投标单位自行考虑，分摊入混凝土单价内	m3	4.29				
6.1.4	5.1.4	A型落河缺14座							
6.1.4.1	500101004047	沟、槽土方开挖	1. 土类分级：综合土 2. 运距：土方利用本项目	m3	57.6				
6.1.4.2	500103023062	土方回填	1. 土质要求：素土 2. 回填要求：分层压实	m3	47.55				
6.1.4.3	500109001266	普通混凝土	1. 部位及类型：底板 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25混凝土 3. 模板类型：由投标单位自行考虑，分摊入混凝土单价内	m3	3.738				

建筑工程分类分项工程量清单

项目及标段名称：2026年秀洲区王江泾镇高标准农田建设项目

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
6.1.4.4	500109001267	普通混凝土	1. 部位及类型：挡墙 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C20 3. 模板类型：由投标单位自行考虑，分摊入混凝土单价内	m3	6.1992				
6.1.4.5	500109001268	普通混凝土	1. 部位及类型：挡墙 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25 3. 模板类型：由投标单位自行考虑，分摊入混凝土单价内	m3	5.6				
6.1.4.6	500109001269	普通混凝土	1. 部位及类型：防冲层 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25 3. 模板类型：由投标单位自行考虑，分摊入混凝土单价内	m3	5.46				
6.1.4.7	500115022322	拍门	1.Φ600复合材料拍门	个	14				
6.1.4.8	500115022323	闸门	1.600*600复合材料闸门	个	14				
6.1.4.9	500115004035	塑料管铺设	1. 管道材料名称：PE100级，1.0Mpa，PE管 2. 管材规格：DN500	m	56				
6.1.5	5.1.5	B型落河缺6座							
6.1.5.1	500101004048	沟、槽土方开挖	1. 土类分级：综合土 2. 运距：土方利用本项目	m3	75.6				
6.1.5.2	500103023063	土方回填	1. 土质要求：素土 2. 回填要求：分层压实	m3	75.6				

6.1.5.3	500109001270	普通混凝土	1. 部位及类型：挡墙 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C20 3. 模板类型：由投标单位自行考虑，分摊入混凝土单价内	m3	1.62				

建筑工程分类分项工程量清单

项目及标段名称：2026年秀洲区王江泾镇高标准农田建设项目

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
6.1.5.4	500109001271	普通混凝土	1. 部位及类型：挡墙 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25 3. 模板类型：由投标单位自行考虑，分摊入混凝土单价内	m3	1.68				
6.1.5.5	500109001272	普通混凝土	1. 部位及类型：底板 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C20 3. 模板类型：由投标单位自行考虑，分摊入混凝土单价内	m3	1.17				
6.1.5.6	500109001273	普通混凝土	1. 部位及类型：防冲层 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25 3. 模板类型：由投标单位自行考虑，分摊入混凝土单价内	m3	2.34				
6.1.5.7	500115004036	塑料管铺设	1. 管道材料名称：PE100级，0.1Mpa，PE管 2. 管材规格：DN500	m	42				
6.1.6	5.1.6	护田埂							
6.1.6.1	500103023064	土方回填	1. 土质要求：素土 2. 回填要求：分层压实	m3	2034.66				
6.2	5.2	农田生态防护工程							
6.2.1		生态排渠							
6.2.1.1	500101004049	沟、槽土方开挖	1. 土类分级：综合土 2. 运距：土方利用本项目	m3	519.2				
6.2.1.2	500103023065	土方回填	1. 土质要求：素土 2. 回填要求：分层压实	m3	382.32				

6.2.1.3	500103013012	土工合成材料铺设	1. 材料性能：单层土工布300g/m2	m2	523.92				

建筑工程分类分项工程量清单

项目及标段名称：2026年秀洲区王江泾镇高标准农田建设项目

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
6.2.1.4	500109001274	普通混凝土	1. 部位及类型：基础 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C20 3. 模板类型：由投标单位自行考虑，分摊入混凝土单价内	m3	21.24				
6.2.1.5	500105011007	生态砌块挡墙	1. 砌块类型：500*500*100mmA型生态砌块 2.强度等级：C25	m2	118				
6.2.1.6	500105011008	生态砌块挡墙	1. 砌块类型：700*300*200mmB型生态砌块（劈裂面） 2. 强度等级：C25 3. 砂浆强度等级及配合比：砌块层间5mmM15砂浆砌筑 4. 砌块孔内回填C20细石砼	m2	377.6				
6.2.1.7	500105011009	生态砌块挡墙	1. 砌块类型：700*250*160mmC型生态砌块 2. 强度等级：C25 3. 砂浆强度等级及配合比：层底20mm细石找平层 4. 砌块孔内回填C20细石砼	m2	75.52				
6.2.1.8	500114010001	栽植水生植物	1. 植物种类：常绿水生鸢尾（西伯利亚鸢尾） 2. 株高或蓬径或芽数/株：每孔3-4株 3. 养护期：2年	株	4720				

6.2.1.9	500114010002	栽植水生植物	1. 植物种类：翠芦莉 2. 株高或蓬径或芽数/株：每孔1丛，每丛5芽 3. 养护期：2年	丛	4720				

建筑工程分类分项工程量清单

项目及标段名称：2026年秀洲区王江泾镇高标准农田建设项目

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
6.2.1.10	500114010003	栽植水生植物	1. 植物种类：苦草 2. 单位面积株数：10芽/丛，9丛/m2 3. 养护期：2年	m2	51.92				
6.2.2		生态塘一							
6.2.2.1	500114010004	栽植水生植物	1. 植物种类：梭鱼草 2. 株高或蓬径或芽数/株：H60-80;P20-30 3. 单位面积株数：16株/m2 4. 养护期：2年	m2	24				
6.2.2.2	500114010005	栽植水生植物	1. 植物种类：美人蕉 2. 株高或蓬径或芽数/株：H40-50P25-35 3. 单位面积株数：25株/m2 4. 养护期：2年	m2	41				
6.2.2.3	500114010006	栽植水生植物	1. 植物种类：水生鸢尾 2. 株高或蓬径或芽数/株：H25-35P25-35 3. 单位面积株数：25株/m2 4. 养护期：2年	m2	36				
6.2.2.4	500114010007	栽植水生植物	1. 植物种类：千屈菜 2. 株高或蓬径或芽数/株：H50-60P25-35 3. 单位面积株数：25株/m2 4. 养护期：2年	m2	32				

建筑工程分类分项工程量清单

项目及标段名称：2026年秀洲区王江泾镇高标准农田建设项目

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
6.2.2.5	500114010008	栽植水生植物	1. 植物种类：苦草、金鱼藻、黑藻混合种植，比例90%：5%：5% 2. 株高或蓬径或芽数/株：H15-25,P15-20 3. 单位面积株数：60-70株/m2 4. 养护期：2年	m2	907				
6.2.2.6	500114015001	曝气设备	1.电源220V，功率0.75kw，循环水量1200m3/h，增氧能力2.0-3.0KGO2/h，喇叭花高度1.2m，水花直径为2m	个	1				
6.2.2.7	500104005001	水力冲挖土方	1. 土类分级：淤泥 2. 运距：自行考虑	m3	451.73				
6.2.3		生态塘二							
6.2.3.1	500114010009	栽植水生植物	1. 植物种类：睡莲 2. 株高或蓬径或芽数/株：H40-50，P30-40 3. 单位面积株数：25株/m2 4. 养护期：2年	m2	95				
6.2.3.2	500114010010	栽植水生植物	1. 植物种类：梭鱼草 2. 株高或蓬径或芽数/株：H60-80;P20-30 3. 单位面积株数：16株/m2 4. 养护期：2年	m2	11				
6.2.3.3	500114010011	栽植水生植物	1. 植物种类：美人蕉 2. 株高或蓬径或芽数/株：H40-50P25-35 3. 单位面积株数：25株/m2 4. 养护期：2年	m2	10				

建筑工程分类分项工程量清单

项目及标段名称：2026年秀洲区王江泾镇高标准农田建设项目

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
6.2.3.4	500114010012	栽植水生植物	1. 植物种类：水生鸢尾 2. 株高或蓬径或芽数/株：H25-35P25-35 3. 单位面积株数：25株/m2 4. 养护期：2年	m2	14				
6.2.3.5	500114010013	栽植水生植物	1. 植物种类：千屈菜 2. 株高或蓬径或芽数/株：H50-60P25-35 3. 单位面积株数：25株/m2 4. 养护期：2年	m2	29				
6.2.3.6	500114010014	栽植水生植物	1. 植物种类：苦草、金鱼藻、黑藻混合种植，比例90%：5%：5% 2. 株高或蓬径或芽数/株：H15-25,P15-20 3. 单位面积株数：60-70株/m2 4. 养护期：2年	m2	116				
6.2.3.7	500114015002	曝气设备	1.电源220V，功率0.75kw，循环水量1200m3/h，增氧能力2.0-3.0KGO2/h，喇叭花高度1.2m，水花直径为2m	个	1				
6.2.4		生态塘三							
6.2.4.1	500114010015	栽植水生植物	1. 植物种类：梭鱼草 2. 株高或蓬径或芽数/株：H60-80;P20-30 3. 单位面积株数：16株/m2 4. 养护期：2年	m2	15				

建筑工程分类分项工程量清单

项目及标段名称：2026年秀洲区王江泾镇高标准农田建设项目

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
6.2.4.2	500114010016	栽植水生植物	1. 植物种类：美人蕉 2. 株高或蓬径或芽数/株：H40-50P25-35 3. 单位面积株数：25株/m2 4. 养护期：2年	m2	19				
6.2.4.3	500114010017	栽植水生植物	1. 植物种类：水生鸢尾 2. 株高或蓬径或芽数/株：H25-35P25-35 3. 单位面积株数：25株/m2 4. 养护期：2年	m2	58				
6.2.4.4	500114010018	栽植水生植物	1. 植物种类：千屈菜 2. 株高或蓬径或芽数/株：H50-60P25-35 3. 单位面积株数：25株/m2 4. 养护期：2年	m2	21				
6.2.4.5	500114010019	栽植水生植物	1. 植物种类：苦草、金鱼藻、黑藻混合种植，比例90%：5%：5% 2. 株高或蓬径或芽数/株：H15-25,P15-20 3. 单位面积株数：60-70株/m2 4. 养护期：2年	m2	830				
6.2.4.6	500114010020	栽植水生植物	1. 植物种类：铜钱草 2. 单位面积株数：200芽/m2 3. 养护期：2年	m2	20				

建筑工程分类分项工程量清单

项目及标段名称：2026年秀洲区王江泾镇高标准农田建设项目

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
6.2.4.7	500114015003	生态软围隔	1.双层软围隔（单层22m），0.6mm厚的涂布料，宽度为1.2m 2.立柱：5mΦ50镀锌钢管，200目防污网，河底用304Φ15mm不锈钢链条固定在尼龙网之上，防污网上方为泡沫浮筒 3.详见图纸	m	10				
6.2.4.8	500114015004	杂草清理	1.原有河道杂草清理	m2	750				
7		6.其他工程							
7.1	500115022324	其它永久建筑工程	项目公告牌 1.尺寸：2417*2450mm 2.双柱式含C20混凝土基础，具体详见图纸	个	1				
7.2	500115022325	其它永久建筑工程	渠系建筑物标识牌 1.规格：150*150*14mm 2.标识牌材质为瓷砖，表面发光层，瓷砖应符合（GB/T 4100-2015）附录G（干压陶 瓷砖E＜0.5%Bla类）要求；（严禁采用树脂等有机材料） 3.具体详见图纸	块	378				
		合计							

机电设备及安装工程分类分项工程量清单

项目及标段名称：2026年秀洲区王江泾镇高标准农田建设项目

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价(元)		合价(元)		主要技术条款编码	备注
						设备费	安装费	设备费	安装费		
8		白龙泾西低压泵站（250HDB-6.5A×2,高程1.50）									
8.1	500201003001	大型泵站水泵设备安装	1. 型号、规格：250HDB-6.5B 2. 外形尺寸：详见施工图 3. 设备自重：详见产品介绍 4. 含电机、弯头、直管、拍门	套	2						
8.2	500201017001	照明系统安装	1. 型号规格：照明配电箱 PZ30	个	1						
8.3	500201024001	控制、保护、测量及信号系统设备安装	1. 系统结构：变频控制柜 2. 设备配置：详见系统图 3. 规格型号：22KW 4. 含基础费用	台	1						
8.4	500201017002	照明系统安装	1. 型号规格：防潮壁灯 2. 电压等级：36W 220V	个	2						
8.5	500201017003	照明系统安装	1. 型号规格：单联单控开关 86型 ~250V	个	2						
8.6	500201017004	照明系统安装	1. 型号规格：86安全型 2. 电压等级：单相二、三极扁圆两用插座250V	个	1						
8.7	500201018001	电缆安装及敷设	1. 型号规格：硬聚氯乙烯管PVC20，阻燃型	m	100						
8.8	500201017005	照明系统安装	1. 型号规格：BV-2.5	m	100						
8.9	500201017006	照明系统安装	1. 型号规格：BV-4	m	100						

机电设备及安装工程分类分项工程量清单

项目及标段名称：2026年秀洲区王江泾镇高标准农田建设项目

序号	项目编码	项目名称	项目 主要特征	计量 单位	工程 数量	单价(元)		合价(元)		主要技术 条款编码	备注
						设备费	安装费	设备费	安装费		
8.10	500201018002	电缆安装及敷设	1. 型号规格：电力电缆ZR-YJV22-1-4*25 2. 电压等级：1KV 3. 电缆头类型：户内干包式	m	15						
8.11	500201018003	电缆安装及敷设	1. 型号规格：电力电缆ZR-YJV22-1-3*16 2. 电压等级：1KV 3. 电缆头类型：户内干包式	m	10						
8.12	500201018004	电缆安装及敷设	1. 型号规格：硬聚氯乙烯管PVC32，阻燃型	m	25						
8.13	500201020001	接地装置安装	1. 型号规格：热镀锌扁钢-50*5	m	10						
9		西雁荡低压泵站（200HDB-7C×2,高程3.50）									
9.1	500201003002	大型泵站水泵设备安装	1. 型号、规格：200HDB-7C 2. 外形尺寸：详见施工图 3. 设备自重：详见产品介绍 4. 含电机、弯头、直管、拍门	套	2						
9.2	500201017007	照明系统安装	1. 型号规格：照明配电箱 PZ30	个	1						

9.3	500201024002	控制、保护、测量及信号系统设备安装	1. 系统结构：变频控制柜 2. 设备配置：详见系统图 3. 规格型号：22KW 4. 含基础费用	台	1						

机电设备及安装工程分类分项工程量清单

项目及标段名称：2026年秀洲区王江泾镇高标准农田建设项目

序号	项目编码	项目名称	项目 主要特征	计量 单位	工程 数量	单价(元)		合价(元)		主要技术 条款编码	备注
						设备费	安装费	设备费	安装费		
9.4	500201017008	照明系统安装	1. 型号规格：防潮壁灯 2. 电压等级：36W 220V	个	2						
9.5	500201017009	照明系统安装	1. 型号规格：单联单控开关 86型 ~250V	个	2						
9.6	500201017010	照明系统安装	1. 型号规格：86安全型 2. 电压等级：单相二、三极扁圆两用插座250V	个	1						
9.7	500201018005	电缆安装及敷设	1. 型号规格：硬聚氯乙烯管PVC20，阻燃型	m	100						
9.8	500201017011	照明系统安装	1. 型号规格：BV-2.5	m	100						
9.9	500201017012	照明系统安装	1. 型号规格：BV-4	m	100						
9.10	500201018006	电缆安装及敷设	1. 型号规格：电力电缆ZR-YJV22-1-4*25 2. 电压等级：1KV 3. 电缆头类型：户内干包式	m	15						
9.11	500201018007	电缆安装及敷设	1. 型号规格：电力电缆ZR-YJV22-1-3*16 2. 电压等级：1KV 3. 电缆头类型：户内干包式	m	10						
9.12	500201018008	电缆安装及敷设	1. 型号规格：硬聚氯乙烯管PVC32，阻燃型	m	25						
9.13	500201020002	接地装置安装	1. 型号规格：热镀锌扁钢-50*5	m	10						
10		竖港北两用泵站(300ZB-4B,高程2.2m)									

机电设备及安装工程分类分项工程量清单

项目及标段名称：2026年秀洲区王江泾镇高标准农田建设项目

序号	项目编码	项目名称	项目 主要特征	计量 单位	工程 数量	单价(元)		合价(元)		主要技术 条款编码	备注
						设备费	安装费	设备费	安装费		
10.1	500201003003	大型泵站水泵设备安装	1. 型号、规格：300ZB-4B 2. 外形尺寸：详见施工图 3. 设备自重：详见产品介绍 4. 含电机、弯头、直管、拍门	套	1						
10.2	500201017013	照明系统安装	1. 型号规格：照明配电箱 PZ30	个	1						
10.3	500201024003	控制、保护、测量及信号系统设备安装	1. 系统结构：变频控制柜 2. 设备配置：详见系统图 3. 规格型号：11KW 4. 含基础费用	台	1						
10.4	500201017014	照明系统安装	1. 型号规格：防潮壁灯 2. 电压等级：36W 220V	个	2						
10.5	500201017015	照明系统安装	1. 型号规格：单联单控开关 86型 ~250V	个	2						
10.6	500201017016	照明系统安装	1. 型号规格：86安全型 2. 电压等级：单相二、三极扁圆两用插座250V	个	1						
10.7	500201018009	电缆安装及敷设	1. 型号规格：硬聚氯乙烯管PVC20，阻燃型	m	100						
10.8	500201017017	照明系统安装	1. 型号规格：BV-2.5	m	100						
10.9	500201017018	照明系统安装	1. 型号规格：BV-4	m	100						

机电设备及安装工程分类分项工程量清单

项目及标段名称：2026年秀洲区王江泾镇高标准农田建设项目

序号	项目编码	项目名称	项目 主要特征	计量 单位	工程 数量	单价(元)		合价(元)		主要技术 条款编码	备注
						设备费	安装费	设备费	安装费		
10.10	500201018010	电缆安装及敷设	1. 型号规格：电力电缆ZR-YJV22-1-3*16 2. 电压等级：1KV 3. 电缆头类型：户内干包式	m	10						
10.11	500201018011	电缆安装及敷设	1. 型号规格：电力电缆ZR-YJV22-1-4*25 2. 电压等级：1KV 3. 电缆头类型：户内干包式	m	15						
10.12	500201018012	电缆安装及敷设	1. 型号规格：硬聚氯乙烯管PVC32，阻燃型	m	25						
10.13	500201020003	接地装置安装	1. 型号规格：热镀锌扁钢-50*5	m	10						
10.14	500201025001	计算机监控系统设备安装	1.物联网农田排水智能控制柜（一体化配置） 2.包含不锈钢立式机柜、农田排水专用控制器、4G网关、触摸屏、能耗监测系统、低压元器件、辅助材料、运行监测系统、防浪涌保护系统、PLC控制软件、数字化接口等； 3.成套配置，需满足使用单位要求 4.含3年流量费	台	1						

10.15	500201024004	控制、保护、测量及信号系统设备安装	1.超声波液位计 2.测量变量：物位/液位 3.盲区：≤0.4m 4.准确度： ±0.3%FS/±0.5%FS 5.分辨率：1mm或0.1%FS取大者	套	1						

机电设备及安装工程分类分项工程量清单

项目及标段名称：2026年秀洲区王江泾镇高标准农田建设项目

序号	项目编码	项目名称	项目 主要特征	计量 单位	工程 数量	单价(元)		合价(元)		主要技术 条款编码	备注
						设备费	安装费	设备费	安装费		
11		河池浜泵站									
11.1	500201003004	大型泵站水泵设备安装	1. 型号、规格：250HDB-6.5B 2. 外形尺寸：详见施工图 3. 设备自重：详见产品介绍 4. 含电机、弯头、直管、拍门	套	2						
11.2	500201003005	大型泵站水泵设备安装	1. 型号、规格：250ZB-4B 2. 外形尺寸：详见施工图 3. 设备自重：详见产品介绍 4. 含电机、弯头、直管、拍门	套	1						
11.3	500201017019	照明系统安装	1. 型号规格：照明配电箱 PZ30	个	1						
11.4	500201024005	控制、保护、测量及信号系统设备安装	1. 系统结构：变频控制柜 2. 设备配置：详见系统图 3. 规格型号：44.5KW 4. 含基础费用	台	1						
11.5	500201017020	照明系统安装	1. 型号规格：防潮壁灯 2. 电压等级：36W 220V	个	2						
11.6	500201017021	照明系统安装	1. 型号规格：单联单控开关 86型 ~250V	个	2						

11.7	500201017022	照明系统安装	1. 型号规格：86安全型 2. 电压等级：单相二、三极扁圆两用插座250V	个	1						

机电设备及安装工程分类分项工程量清单

项目及标段名称：2026年秀洲区王江泾镇高标准农田建设项目

序号	项目编码	项目名称	项目 主要特征	计量 单位	工程 数量	单价(元)		合价(元)		主要技术 条款编码	备注
						设备费	安装费	设备费	安装费		
11.8	500201018013	电缆安装及敷设	1. 型号规格：硬聚氯乙烯管PVC20，阻燃型	m	100						
11.9	500201017023	照明系统安装	1. 型号规格：BV-2.5	m	100						
11.10	500201017024	照明系统安装	1. 型号规格：BV-4	m	100						
11.11	500201018014	电缆安装及敷设	1. 型号规格：电力电缆ZR-YJV22-1-4*25 2. 电压等级：1KV 3. 电缆头类型：户内干包式	m	15						
11.12	500201018015	电缆安装及敷设	1. 型号规格：电力电缆ZR-YJV22-1-3*16 2. 电压等级：1KV 3. 电缆头类型：户内干包式	m	10						
11.13	500201018016	电缆安装及敷设	1. 型号规格：硬聚氯乙烯管PVC32，阻燃型	m	25						
11.14	500201020004	接地装置安装	1. 型号规格：热镀锌扁钢-50*5	m	10						
12		前庙浜泵站									
12.1	500201003006	大型泵站水泵设备安装	1. 型号、规格：250HDB-6.5B 2. 外形尺寸：详见施工图 3. 设备自重：详见产品介绍 4. 含电机、弯头、直管、拍门	套	2						

机电设备及安装工程分类分项工程量清单

项目及标段名称：2026年秀洲区王江泾镇高标准农田建设项目

序号	项目编码	项目名称	项目 主要特征	计量 单位	工程 数量	单价(元)		合价(元)		主要技术 条款编码	备注
						设备费	安装费	设备费	安装费		
12.2	500201003007	大型泵站水泵设备安装	1. 型号、规格：250ZB-4B 2. 外形尺寸：详见施工图 3. 设备自重：详见产品介绍 4. 含电机、弯头、直管、拍门	套	1						
12.3	500201017025	照明系统安装	1. 型号规格：照明配电箱 PZ30	个	1						
12.4	500201024006	控制、保护、测量及信号系统设备安装	1. 系统结构：变频控制柜 2. 设备配置：详见系统图 3. 规格型号：44.5KW 4. 含基础费用	台	1						
12.5	500201017026	照明系统安装	1. 型号规格：防潮壁灯 2. 电压等级：36W 220V	个	2						
12.6	500201017027	照明系统安装	1. 型号规格：单联单控开关 86型 ~250V	个	2						
12.7	500201017028	照明系统安装	1. 型号规格：86安全型 2. 电压等级：单相二、三极扁圆两用插座250V	个	1						
12.8	500201018017	电缆安装及敷设	1. 型号规格：硬聚氯乙烯管PVC20，阻燃型	m	100						
12.9	500201017029	照明系统安装	1. 型号规格：BV-2.5	m	100						
12.10	500201017030	照明系统安装	1. 型号规格：BV-4	m	100						

机电设备及安装工程分类分项工程量清单

项目及标段名称：2026年秀洲区王江泾镇高标准农田建设项目

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价(元)		合价(元)		主要技术条款编码	备注
						设备费	安装费	设备费	安装费		
12.11	500201018018	电缆安装及敷设	1. 型号规格：电力电缆ZR-YJV22-1-4*25 2. 电压等级：1KV 3. 电缆头类型：户内干包式	m	15						
12.12	500201018019	电缆安装及敷设	1. 型号规格：电力电缆ZR-YJV22-1-3*16 2. 电压等级：1KV 3. 电缆头类型：户内干包式	m	10						
12.13	500201018020	电缆安装及敷设	1. 型号规格：硬聚氯乙烯管PVC32，阻燃型	m	25						
12.14	500201020005	接地装置安装	1. 型号规格：热镀锌扁钢-50*5	m	10						
13		塔荡泵站									
13.1	500201003008	大型泵站水泵设备安装	1. 型号、规格：250ZB-4B 2. 外形尺寸：详见施工图 3. 设备自重：详见产品介绍 4. 含电机、弯头、直管、拍门	套	1						
13.2	500201017031	照明系统安装	1. 型号规格：照明配电箱 PZ30	个	1						
13.3	500201024007	控制、保护、测量及信号系统设备安装	1. 系统结构：变频控制柜 2. 设备配置：详见系统图 3. 规格型号：11KW 4. 含基础费用	台	1						

机电设备及安装工程分类分项工程量清单

项目及标段名称：2026年秀洲区王江泾镇高标准农田建设项目

序号	项目编码	项目名称	项目 主要特征	计量 单位	工程 数量	单价(元)		合价(元)		主要技术 条款编码	备注
						设备费	安装费	设备费	安装费		
13.4	500201017032	照明系统安装	1. 型号规格：防潮壁灯 2. 电压等级：36W 220V	个	2						
13.5	500201017033	照明系统安装	1. 型号规格：单联单控开关 86型 ~250V	个	2						
13.6	500201017034	照明系统安装	1. 型号规格：86安全型 2. 电压等级：单相二、三极扁圆两用插座250V	个	1						
13.7	500201018021	电缆安装及敷设	1. 型号规格：硬聚氯乙烯管PVC20，阻燃型	m	100						
13.8	500201017035	照明系统安装	1. 型号规格：BV-2.5	m	100						
13.9	500201017036	照明系统安装	1. 型号规格：BV-4	m	100						
13.10	500201018022	电缆安装及敷设	1. 型号规格：电力电缆ZR-YJV22-1-3*16 2. 电压等级：1KV 3. 电缆头类型：户内干包式	m	15						
13.11	500201018023	电缆安装及敷设	1. 型号规格：电力电缆ZR-YJV22-1-3*10 2. 电压等级：1KV 3. 电缆头类型：户内干包式	m	10						
13.12	500201018024	电缆安装及敷设	1. 型号规格：硬聚氯乙烯管PVC32，阻燃型	m	25						
13.13	500201020006	接地装置安装	1. 型号规格：热镀锌扁钢-50*5	m	10						

机电设备及安装工程分类分项工程量清单

项目及标段名称：2026年秀洲区王江泾镇高标准农田建设项目

序号	项目编码	项目名称	项目 主要特征	计量 单位	工程 数量	单价(元)		合价(元)		主要技术 条款编码	备注
						设备费	安装费	设备费	安装费		
13.14	500201025002	计算机监控系统设备安装	1.物联网农田排水智能控制柜（一体化配置） 2.包含不锈钢立式机柜、农田排水专用控制器、4G网关、触摸屏、能耗监测系统、低压元器件、辅助材料、运行监测系统、防浪涌保护系统、PLC控制软件、数字化接口等； 3.成套配置，需满足使用单位要求 4.含3年流量费	台	1						
13.15	500201024008	控制、保护、测量及信号系统设备安装	1.超声波液位计 2.测量变量：物位/液位 3.盲区：≤0.4m 4.准确度： ±0.3%FS/±0.5%FS 5.分辨率：1mm或0.1%FS取大者	套	1						
14		南洋港排涝泵站									
14.1	500201003009	大型泵站水泵设备安装	1. 型号、规格：150ZB-4B 2. 外形尺寸：详见施工图 3. 设备自重：详见产品介绍 4. 含电机、弯头、直管、拍门	套	1						
14.2	500201017037	照明系统安装	1. 型号规格：照明配电箱 PZ30	个	1						

机电设备及安装工程分类分项工程量清单

项目及标段名称：2026年秀洲区王江泾镇高标准农田建设项目

序号	项目编码	项目名称	项目 主要特征	计量 单位	工程 数量	单价(元)		合价(元)		主要技术 条款编码	备注
						设备费	安装费	设备费	安装费		
14.3	500201024009	控制、保护、测量及信号系统设备安装	1. 系统结构：变频控制柜 2. 设备配置：详见系统图 3. 规格型号：3KW 4. 含基础费用	台	1						
14.4	500201017038	照明系统安装	1. 型号规格：防潮壁灯 2. 电压等级：36W 220V	个	2						
14.5	500201017039	照明系统安装	1. 型号规格：单联单控开关 86型 ~250V	个	2						
14.6	500201017040	照明系统安装	1. 型号规格：86安全型 2. 电压等级：单相二、三极扁圆两用插座250V	个	1						
14.7	500201018025	电缆安装及敷设	1. 型号规格：硬聚氯乙烯管PVC20，阻燃型	m	100						
14.8	500201017041	照明系统安装	1. 型号规格：BV-2.5	m	100						
14.9	500201017042	照明系统安装	1. 型号规格：BV-4	m	100						
14.10	500201018026	电缆安装及敷设	1. 型号规格：电力电缆ZR-YJV22-1-3*16 2. 电压等级：1KV 3. 电缆头类型：户内干包式	m	15						
14.11	500201018027	电缆安装及敷设	1. 型号规格：电力电缆ZR-YJV22-1-3*10 2. 电压等级：1KV 3. 电缆头类型：户内干包式	m	10						

14.12	500201018028	电缆安装及敷设	1. 型号规格：硬聚氯乙烯管PVC32，阻燃型	m	25						

机电设备及安装工程分类分项工程量清单

项目及标段名称：2026年秀洲区王江泾镇高标准农田建设项目

序号	项目编码	项目名称	项目 主要特征	计量 单位	工程 数量	单价(元)		合价(元)		主要技术 条款编码	备注
						设备费	安装费	设备费	安装费		
14.13	500201020007	接地装置安装	1. 型号规格：热镀锌扁钢-50*5	m	10						
14.14	500201025003	计算机监控系统设备安装	1.物联网农田排水智能控制柜（一体化配置） 2.包含不锈钢立式机柜、农田排水专用控制器、4G网关、触摸屏、能耗监测系统、低压元器件、辅助材料、运行监测系统、防浪涌保护系统、PLC控制软件、数字化接口等； 3.成套配置，需满足使用单位要求 4.含3年流量费	台	1						
14.15	500201024010	控制、保护、测量及信号系统设备安装	1.超声波液位计 2.测量变量：物位/液位 3.盲区：≤0.4m 4.准确度： ±0.3%FS/±0.5%FS 5.分辨率：1mm或0.1%FS取大者	套	1						
15		港南埭排涝泵站									
15.1	500201003010	大型泵站水泵设备安装	1. 型号、规格：200ZB-3B 2. 外形尺寸：详见施工图 3. 设备自重：详见产品介绍 4. 含电机、弯头、直管、拍门	套	1						
15.2	500201017043	照明系统安装	1. 型号规格：照明配电箱 PZ30	个	1						

机电设备及安装工程分类分项工程量清单

项目及标段名称：2026年秀洲区王江泾镇高标准农田建设项目

序号	项目编码	项目名称	项目 主要特征	计量 单位	工程 数量	单价(元)		合价(元)		主要技术 条款编码	备注
						设备费	安装费	设备费	安装费		
15.3	500201024011	控制、保护、测量及信号系统设备安装	1. 系统结构：变频控制柜 2. 设备配置：详见系统图 3. 规格型号：5.5KW 4. 含基础费用	台	1						
15.4	500201017044	照明系统安装	1. 型号规格：防潮壁灯 2. 电压等级：36W 220V	个	2						
15.5	500201017045	照明系统安装	1. 型号规格：单联单控开关 86型 ~250V	个	2						
15.6	500201017046	照明系统安装	1. 型号规格：86安全型 2. 电压等级：单相二、三极扁圆两用插座250V	个	1						
15.7	500201018029	电缆安装及敷设	1. 型号规格：硬聚氯乙烯管PVC20，阻燃型	m	100						
15.8	500201017047	照明系统安装	1. 型号规格：BV-2.5	m	100						
15.9	500201017048	照明系统安装	1. 型号规格：BV-4	m	100						
15.10	500201018030	电缆安装及敷设	1. 型号规格：电力电缆ZR-YJV22-1-3*16 2. 电压等级：1KV 3. 电缆头类型：户内干包式	m	15						
15.11	500201018031	电缆安装及敷设	1. 型号规格：电力电缆ZR-YJV22-1-3*10 2. 电压等级：1KV 3. 电缆头类型：户内干包式	m	10						

15.12	500201018032	电缆安装及敷设	1. 型号规格：硬聚氯乙烯管PVC32，阻燃型	m	25						

机电设备及安装工程分类分项工程量清单

项目及标段名称：2026年秀洲区王江泾镇高标准农田建设项目

序号	项目编码	项目名称	项目 主要特征	计量 单位	工程 数量	单价(元)		合价(元)		主要技术 条款编码	备注
						设备费	安装费	设备费	安装费		
15.13	500201020008	接地装置安装	1. 型号规格：热镀锌扁钢-50*5	m	10						
15.14	500201025004	计算机监控系统设备安装	1.物联网农田排水智能控制柜（一体化配置） 2.包含不锈钢立式机柜、农田排水专用控制器、4G网关、触摸屏、能耗监测系统、低压元器件、辅助材料、运行监测系统、防浪涌保护系统、PLC控制软件、数字化接口等； 3.成套配置，需满足使用单位要求 4.含3年流量费	台	1						
15.15	500201024012	控制、保护、测量及信号系统设备安装	1.超声波液位计 2.测量变量：物位/液位 3.盲区：≤0.4m 4.准确度： ±0.3%FS/±0.5%FS 5.分辨率：1mm或0.1%FS取大者	套	1						
16		陆安坝泵站									
16.1	500201003011	大型泵站水泵设备安装	1. 型号、规格：200ZB-3C 2. 外形尺寸：详见施工图 3. 设备自重：详见产品介绍 4. 含电机、弯头、直管、拍门	套	1						
16.2	500201017049	照明系统安装	1. 型号规格：照明配电箱 PZ30	个	1						

机电设备及安装工程分类分项工程量清单

项目及标段名称：2026年秀洲区王江泾镇高标准农田建设项目

序号	项目编码	项目名称	项目 主要特征	计量 单位	工程 数量	单价(元)		合价(元)		主要技术 条款编码	备注
						设备费	安装费	设备费	安装费		
16.3	500201024013	控制、保护、测量及信号系统设备安装	1. 系统结构：变频控制柜 2. 设备配置：详见系统图 3. 规格型号：7.5KW 4. 含基础费用	台	1						
16.4	500201017050	照明系统安装	1. 型号规格：防潮壁灯 2. 电压等级：36W 220V	个	2						
16.5	500201017051	照明系统安装	1. 型号规格：单联单控开关 86型 ~250V	个	2						
16.6	500201017052	照明系统安装	1. 型号规格：86安全型 2. 电压等级：单相二、三极扁圆两用插座250V	个	1						
16.7	500201018033	电缆安装及敷设	1. 型号规格：硬聚氯乙烯管PVC20，阻燃型	m	100						
16.8	500201017053	照明系统安装	1. 型号规格：BV-2.5	m	100						
16.9	500201017054	照明系统安装	1. 型号规格：BV-4	m	100						
16.10	500201018034	电缆安装及敷设	1. 型号规格：电力电缆ZR-YJV22-1-4*25 2. 电压等级：1KV 3. 电缆头类型：户内干包式	m	15						
16.11	500201018035	电缆安装及敷设	1. 型号规格：电力电缆ZR-YJV22-1-3*16 2. 电压等级：1KV 3. 电缆头类型：户内干包式	m	10						

16.12	500201018036	电缆安装及敷设	1. 型号规格：硬聚氯乙烯管PVC32，阻燃型	m	25						

机电设备及安装工程分类分项工程量清单

项目及标段名称：2026年秀洲区王江泾镇高标准农田建设项目

序号	项目编码	项目名称	项目 主要特征	计量 单位	工程 数量	单价(元)		合价(元)		主要技术 条款编码	备注
						设备费	安装费	设备费	安装费		
16.13	500201020009	接地装置安装	1. 型号规格：热镀锌扁钢-50*5	m	10						
16.14	500201025005	计算机监控系统设备安装	1.物联网农田排水智能控制柜（一体化配置） 2.包含不锈钢立式机柜、农田排水专用控制器、4G网关、触摸屏、能耗监测系统、低压元器件、辅助材料、运行监测系统、防浪涌保护系统、PLC控制软件、数字化接口等； 3.成套配置，需满足使用单位要求 4.含3年流量费	台	1						
16.15	500201024014	控制、保护、测量及信号系统设备安装	1.超声波液位计 2.测量变量：物位/液位 3.盲区：≤0.4m 4.准确度： ±0.3%FS/±0.5%FS 5.分辨率：1mm或0.1%FS取大者	套	1						
17		木行里两用泵站									
17.1	500201003012	大型泵站水泵设备安装	1. 型号、规格：200ZB-3B 2. 外形尺寸：详见施工图 3. 设备自重：详见产品介绍 4. 含电机、弯头、直管、拍门	套	1						
17.2	500201017055	照明系统安装	1. 型号规格：照明配电箱 PZ30	个	1						

机电设备及安装工程分类分项工程量清单

项目及标段名称：2026年秀洲区王江泾镇高标准农田建设项目

序号	项目编码	项目名称	项目 主要特征	计量 单位	工程 数量	单价(元)		合价(元)		主要技术 条款编码	备注
						设备费	安装费	设备费	安装费		
17.3	500201024015	控制、保护、测量及信号系统设备安装	1. 系统结构：变频控制柜 2. 设备配置：详见系统图 3. 规格型号：11KW 4. 含基础费用	台	1						
17.4	500201017056	照明系统安装	1. 型号规格：防潮壁灯 2. 电压等级：36W 220V	个	2						
17.5	500201017057	照明系统安装	1. 型号规格：单联单控开关 86型 ~250V	个	2						
17.6	500201017058	照明系统安装	1. 型号规格：86安全型 2. 电压等级：单相二、三极扁圆两用插座250V	个	1						
17.7	500201018037	电缆安装及敷设	1. 型号规格：硬聚氯乙烯管PVC20，阻燃型	m	100						
17.8	500201017059	照明系统安装	1. 型号规格：BV-2.5	m	100						
17.9	500201017060	照明系统安装	1. 型号规格：BV-4	m	100						
17.10	500201018038	电缆安装及敷设	1. 型号规格：电力电缆ZR-YJV22-1-4*25 2. 电压等级：1KV 3. 电缆头类型：户内干包式	m	15						
17.11	500201018039	电缆安装及敷设	1. 型号规格：电力电缆ZR-YJV22-1-3*16 2. 电压等级：1KV 3. 电缆头类型：户内干包式	m	10						

17.12	500201018040	电缆安装及敷设	1. 型号规格：硬聚氯乙烯管PVC32，阻燃型	m	25						

机电设备及安装工程分类分项工程量清单

项目及标段名称：2026年秀洲区王江泾镇高标准农田建设项目

序号	项目编码	项目名称	项目 主要特征	计量 单位	工程 数量	单价(元)		合价(元)		主要技术 条款编码	备注
						设备费	安装费	设备费	安装费		
17.13	500201020010	接地装置安装	1. 型号规格：热镀锌扁钢-50*5	m	10						
17.14	500201025006	计算机监控系统设备安装	1.物联网农田排水智能控制柜（一体化配置） 2.包含不锈钢立式机柜、农田排水专用控制器、4G网关、触摸屏、能耗监测系统、低压元器件、辅助材料、运行监测系统、防浪涌保护系统、PLC控制软件、数字化接口等； 3.成套配置，需满足使用单位要求 4.含3年流量费	台	1						
17.15	500201024016	控制、保护、测量及信号系统设备安装	1.超声波液位计 2.测量变量：物位/液位 3.盲区：≤0.4m 4.准确度： ±0.3%FS/±0.5%FS 5.分辨率：1mm或0.1%FS取大者	套	1						
18		戴方头港泵站（维修）									
18.1	500201003013	大型泵站水泵设备安装	1. 型号、规格：250ZB-4B水泵更换 2. 外形尺寸：详见施工图 3. 设备自重：详见产品介绍	套	1						
		合计									

金属结构设备及安装工程分类分项工程量清单

项目及标段名称：2026年秀洲区王江泾镇高标准农田建设项目

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价(元)		合价(元)		主要技术条款编码	备注
						设备费	安装费	设备费	安装费		
19		白龙泾西低压泵站（250HDB-6.5A×2,高程1.50）									
19.1	500202006001	拦污栅设备制作及安装	1. 尺寸：2500*1100mm*2节 2. 材质：304不锈钢网片（网孔30*30mm），扁钢-50*6@50，10#镀锌槽钢 3. 拦污栅表面防腐处理：所有外露铁件表面应除锈磨光涂红丹二道，刷醇酸调和漆二度	扇	1						
19.2	500202013001	手动葫芦	1. 型号、规格：手动葫芦 HSZ-C0.5 2. 含工字钢、钢板预埋件等	台	1						
20		西雁荡低压泵站（200HDB-7C×2,高程3.50）									
20.1	500202006002	拦污栅设备制作及安装	1. 尺寸：2500*1350mm*2节 2. 材质：304不锈钢网片（网孔30*30mm），扁钢-50*6@50，10#镀锌槽钢 3. 拦污栅表面防腐处理：所有外露铁件表面应除锈磨光涂红丹二道，刷醇酸调和漆二度	扇	1						
20.2	500202013002	手动葫芦	1. 型号、规格：手动葫芦 HSZ-C0.5 2. 含工字钢、钢板预埋件等	台	1						

21		竖港北两用泵站(300ZB-4B,高程2.2m)									

金属结构设备及安装工程分类分项工程量清单

项目及标段名称：2026年秀洲区王江泾镇高标准农田建设项目

序号	项目编码	项目名称	项目 主要特征	计量 单位	工程 数量	单价(元)		合价(元)		主要技术 条款编码	备注
						设备费	安装费	设备费	安装费		
21.1	500202006003	拦污栅设备制作及安装	1. 尺寸：2000*1050mm*2节 2. 材质：304不锈钢网片（网孔30*30mm），扁钢-50*6@50，10#镀锌槽钢 3. 拦污栅表面防腐处理：所有外露铁件表面应除锈磨光涂红丹二道，刷醇酸调和漆二度	扇	1						
21.2	500202006004	拦污栅设备制作及安装	1. 尺寸：1700*1350mm*2节 2. 材质：304不锈钢网片（网孔30*30mm），扁钢-50*6@50，10#镀锌槽钢 3. 拦污栅表面防腐处理：所有外露铁件表面应除锈磨光涂红丹二道，刷醇酸调和漆二度	扇	1						
21.3	500202013003	手动葫芦	1. 型号、规格：手动葫芦 HSZ-C0.5 2. 含工字钢、钢板预埋件等	台	1						
22		河池浜泵站（250HDB-6.5A×2）									

22.1	500202006005	拦污栅设备制作及安装	1. 尺寸：2500*1900mm*1节 2. 材质：304不锈钢网片（网孔30*30mm），扁钢-50*6@50，10#镀锌槽钢 3. 拦污栅表面防腐处理：所有外露铁件表面应除锈磨光涂红丹二道，刷醇酸调和漆二度	扇	1						

金属结构设备及安装工程分类分项工程量清单

项目及标段名称：2026年秀洲区王江泾镇高标准农田建设项目

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价(元)		合价(元)		主要技术条款编码	备注
						设备费	安装费	设备费	安装费		
22.2	500202006006	拦污栅设备制作及安装	1. 尺寸：2000*1900mm*1节 2. 材质：304不锈钢网片（网孔30*30mm），扁钢-50*6@50，10#镀锌槽钢 3. 拦污栅表面防腐处理：所有外露铁件表面应除锈磨光涂红丹二道，刷醇酸调和漆二度	扇	1						
22.3	500202013004	手动葫芦	1. 型号、规格：手动葫芦 HSZ-C0.5 2. 含工字钢、钢板预埋件等	台	1						
23		前庙浜泵站（250HDB-6.5A×2）									
23.1	500202006007	拦污栅设备制作及安装	1. 尺寸：2500*1900mm*1节 2. 材质：304不锈钢网片（网孔30*30mm），扁钢-50*6@50，10#镀锌槽钢 3. 拦污栅表面防腐处理：所有外露铁件表面应除锈磨光涂红丹二道，刷醇酸调和漆二度	扇	1						

23.2	500202006008	拦污栅设备制作及安装	1. 尺寸：1700*1000mm*1节 2. 材质：304不锈钢网片（网孔30*30mm），扁钢-50*6@50，10#镀锌槽钢 3. 拦污栅表面防腐处理：所有外露铁件表面应除锈磨光涂红丹二道，刷醇酸调和漆二度	扇	1						

金属结构设备及安装工程分类分项工程量清单

项目及标段名称：2026年秀洲区王江泾镇高标准农田建设项目

序号	项目编码	项目名称	项目 主要特征	计量 单位	工程 数量	单价(元)		合价(元)		主要技术 条款编码	备注
						设备费	安装费	设备费	安装费		
23.3	500202013005	手动葫芦	1. 型号、规格：手动葫芦 HSZ-C0.5 2. 含工字钢、钢板预埋件等	台	1						
24		塔荡泵站（250ZB-4B）									
24.1	500202006009	拦污栅设备制作及安装	1. 尺寸：2000*1400mm*1节 2. 材质：304不锈钢网片（网孔30*30mm），扁钢-50*6@50，10#镀锌槽钢 3. 拦污栅表面防腐处理：所有外露铁件表面应除锈磨光涂红丹二道，刷醇酸调和漆二度	扇	1						
24.2	500202013006	手动葫芦	1. 型号、规格：手动葫芦 HSZ-C0.5 2. 含工字钢、钢板预埋件等	台	1						
25		南洋港排涝泵站（150ZB-4A，高程1.50）									
25.1	500202006010	拦污栅设备制作及安装	1. 尺寸：1400*1400mm*1节 2. 材质：304不锈钢网片（网孔30*30mm），扁钢-50*6@50，10#镀锌槽钢 3. 拦污栅表面防腐处理：所有外露铁件表面应除锈磨光涂红丹二道，刷醇酸调和漆二度	扇	1						

金属结构设备及安装工程分类分项工程量清单

项目及标段名称：2026年秀洲区王江泾镇高标准农田建设项目

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价(元)		合价(元)		主要技术条款编码	备注
						设备费	安装费	设备费	安装费		
25.2	500202013007	手动葫芦	1. 型号、规格：手动葫芦 HSZ-C0.5 2. 含工字钢、钢板预埋件等	台	1						
26		港南埭排涝泵站（200ZB-3A，高程1.50）									
26.1	500202006011	拦污栅设备制作及安装	1. 尺寸：2000*1500mm*1节 2. 材质：304不锈钢网片（网孔30*30mm），扁钢-50*6@50，10#镀锌槽钢 3. 拦污栅表面防腐处理：所有外露铁件表面应除锈磨光涂红丹二道，刷醇酸调和漆二度	扇	1						
26.2	500202013008	手动葫芦	1. 型号、规格：手动葫芦 HSZ-C0.5 2. 含工字钢、钢板预埋件等	台	1						
27		陆安坝泵站（200ZB-3C，高程2.50m）									
27.1	500202006012	拦污栅设备制作及安装	1. 尺寸：2000*1200mm*1节 2. 材质：304不锈钢网片（网孔30*30mm），扁钢-50*6@50，10#镀锌槽钢 3. 拦污栅表面防腐处理：所有外露铁件表面应除锈磨光涂红丹二道，刷醇酸调和漆二度	扇	2						

金属结构设备及安装工程分类分项工程量清单

项目及标段名称：2026年秀洲区王江泾镇高标准农田建设项目

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价(元)		合价(元)		主要技术条款编码	备注
						设备费	安装费	设备费	安装费		
27.2	500202006013	拦污栅设备制作及安装	1. 尺寸：1700*1200mm*1节 2. 材质：304不锈钢网片（网孔30*30mm），扁钢-50*6@50，10#镀锌槽钢 3. 拦污栅表面防腐处理：所有外露铁件表面应除锈磨光涂红丹二道，刷醇酸调和漆二度	扇	2						
27.3	500202013009	手动葫芦	1. 型号、规格：手动葫芦 HSZ-C0.5 2. 含工字钢、钢板预埋件等	台	1						
28		木行里两用泵站(200HDB-5B,高程2.2m)									
28.1	500202006014	拦污栅设备制作及安装	1. 尺寸：2000*1000mm*1节 2. 材质：304不锈钢网片（网孔30*30mm），扁钢-50*6@50，10#镀锌槽钢 3. 拦污栅表面防腐处理：所有外露铁件表面应除锈磨光涂红丹二道，刷醇酸调和漆二度	扇	1						

28.2	500202006015	拦污栅设备制作及安装	1. 尺寸：1700*1300mm*1节 2. 材质：304不锈钢网片（网孔30*30mm），扁钢-50*6@50，10#镀锌槽钢 3. 拦污栅表面防腐处理：所有外露铁件表面应除锈磨光涂红丹二道，刷醇酸调和漆二度	扇	1						

金属结构设备及安装工程分类分项工程量清单

项目及标段名称：2026年秀洲区王江泾镇高标准农田建设项目

序号	项目编码	项目名称	项目 主要特征	计量 单位	工程 数量	单价(元)		合价(元)		主要技术 条款编码	备注
						设备费	安装费	设备费	安装费		
28.3	500202013010	手动葫芦	1. 型号、规格：手动葫芦 HSZ-C0.5 2. 含工字钢、钢板预埋件等	台	1						
		合计									

施工临时工程分类分项工程量清单

项目及标段名称：2026年秀洲区王江泾镇高标准农田建设项目

序号	项目编码	项目名称	项目 主要特征	计量 单位	工程 数量	单价 (元)	合价 (元)	主要技术 条款编码	备注
29		施工导流工程							
29.1	500115022326	围堰	1. 类型：施工围堰，投标人应在现场踏勘后根据自行编制的施工组织设计方案或根据初步设计方案综合考虑进行报价，费用一次性包干	项	1				
29.2	500115020001	施工排水	1. 内容：施工排水，由投标人综合考虑报价，一次性包干	项	1				
		……							
30		施工交通工程							
30.1	500115020002	交通工程	1. 内容：施工便道的建设维护，以及拆除等，由投标人综合考虑报价，一次性包干	项	1				
		……							
31		施工场外供电工程							
31.1	500201034001	施工供电工程	1. 内容：施工临时供电，由投标人综合考虑报价，一次性包干。	项	1				
		……							
32		施工房屋建筑工程							
32.1	500115019011	施工房屋建筑工程	1. 内容：临时用房的搭建，拆除以及其他房屋建筑物的搭建拆除/租用民房，由投标人综合考虑报价，一次性包干。	项	1				
		……							

33		其他临时工程							

施工临时工程分类分项工程量清单

项目及标段名称：2026年秀洲区王江泾镇高标准农田建设项目

序号	项目编码	项目名称	项目 主要特征	计量 单位	工程 数量	单价 (元)	合价 (元)	主要技术 条款编码	备注
33.1	5.1001	其他临时工程	其他临时工程费	项	1				
33.2	500115019012	脚手架工程	1.投标单位自行确定，费用一次包干，结算不作调整	项	1				
		……							
34		安全生产措施费							
34.1	6.1001	安全生产措施费	安全生产措施费	项	1				
		……							
		合计							

其他项目清单

项目及标段名称：2026年秀洲区王江泾镇高标准农田建设项目　　第1页 共1页

序号	项目名称	计量单位	金额(元)	备注
1	工程保险费	元		
2	预留金	元	200000	

第6章　图纸（招标图纸）及其他资料

1　说明

本招标文件所附的全部图纸及其他资料均为招标阶段的中间成果，仅供投标人在编制投标文件时使用，不得作为施工的依据。否则，由此而造成的一切后果均由承包人自负。

2　图纸及其他资料目录

序号	图名或资料名称	图号或资料编号	出图日期或资料日期	备注

3　图纸及其他资料

另册。

第7章　技术标准和要求（合同技术条款）

1 工程说明

1.1　工程概况

1.1.1　本工程基本情况如下：本工程拟新增高标准农田面积54 亩，改造提升高标准农田面积3868 亩。主要涉及田块整治、灌溉与排水、田间道路、农田防护及生态环境保持、农田地力提升等内容。

1.1.2　本工程施工场地（现场）具体地理位置如下：本项目位于秀洲区王江泾镇，涉及北荷村，民和村，民主村，双桥村，东荷村，双塔村，腾云村7个行政村。

1.2　现场条件和周围环境

1.2.3　现场条件和周围环境的其他资料和信息数据如下：本工程可通过陆路、水路进入工程区，但因本标段施工区域分散，承包人还需自行考虑是否修筑施工便道以满足施工需要*（至少包括交通条件、发包人拟提供给承包人使用的施工临时工程项目、施工临时设施项目的状况和移交使用日期）*。

1.2.4　承包人被认为已在本工程投标阶段踏勘现场时充分了解本工程现场条件和周围环境，并已在其投标时就此给予了充分的考虑。

1.3　地质及水文资料

1.3.1　现场地质及水文资料和信息数据如下：详见施工图，不足部分由投标人自行收集。

1.4　资料和信息的使用

合同文件中载明的涉及本工程现场条件、周围环境、地质及水文等情况的资料和信息数据，是项目法人现有的和客观的，项目法人保证有关资料和信息数据的真实、准确。但承包人据此作出的推论、判断和决策，由承包人自行负责。

2 质量要求

本工程质量要求：详见第4章的“专用合同条款”。

3 一般要求

3.1 发包人提供的图纸和文件

3.1.1　发包人负责提供的施工图纸和文件

（1）由发包人负责设计的工程项目，应由监理人按本章第3.1.2项签订的供图计划提供施工图纸给承包人。

（2）发包人按合同约定向承包人提供的设计基本资料、材料样品、试验成果，以及根据合同要求提供的录像、照片、会议纪要等所有图纸、文件（包括软件、移动硬盘）和影像资料等，发包人不再另行收取费用。

3.1.2　发包人供图计划

（1）发包人应在发出开工通知后 14 天内，与承包人共同商签发包人供图计划，经合同双方签订的供图计划作为合同的补充文件。

（2）每年第四季度末，监理人应根据上述供图计划，提供详细的下年度供图计划给承包人。

（3）不论何种原因调整和修订了合同进度计划，监理人应及时与承包人共同修订供图计划，并作为执行合同进度计划的补充文件。

（4）发包人应向承包人提供 5 份各类施工图纸（包括设计修改图）。承包人可根据施工需要，要求增加提供图纸份数，并为增供的图纸支付费用。

3.1.3　发包人提供施工图纸的期限

（1）用于承包人编制施工进度计划和施工总布置所需的工程总布置图和主要工程建筑物布置图在签署合同协议后 14 天内提供给承包人。

（2）用于各工程项目施工的工程建筑物结构布置图、建筑体形图等施工图纸，应在该项目工程施工前 28 天提供给承包人。

（3）用于工程施工的开挖支护图、配筋图、细部设计图和浇筑图等施工图纸，应在该部位施工前 28 天提供给承包人。

（4）用于设备安装的安装总图及其有关的图纸和技术文件（包括由设备供货商提交的图纸和技术文件）应在设备安装开始前 28 天提供给承包人。用于设备安装的埋设件图纸应在安装埋设前 28 天提供给承包人。

3.1.4　施工图纸的修改

（1）承包人收到发包人按上述第3.1.3项的规定提交施工图纸后，应进行详细检查，若发现错误或表达不清楚时，应在收到图纸后的 7 天内书面通知监理人。若监理人确认需要作出修改或补充时，应在接件后 14 天内将修改和补充后的施工图纸重新提供给承包人。

（2）监理人发出施工图纸后，需要对某些工程设计进行修改和补充时，应在该部位开始施工 14 天前及时签发设计修改图。

（3）若因施工情况紧急，监理人无法在上述规定的时间内签发修改施工图纸，可以临时发出施工图修改通知单，但应在此后的合理时限内补发正式施工图纸。

3.2　承包人提交的文件

3.2.1　承包人文件的提交计划

承包人应在签署协议书后 7 天内，根据监理人批准的合同进度计划，编制一份由项目负责人签署的承包人文件提交计划，提交监理人审批，监理人应在收到该提交计划后的28天内批复承包人。承包人文件的内容应包括本章第3.2.2～3.2.5项规定的各项提交件，以及按合同约定

应由承包人提交的其他图纸和文件。

承包人应在本工程开工前 28 天，编制一份施工安全措施计划，提交监理人批准。

3.2.2 承包人负责设计的临时工程图纸和文件

（1）由承包人负责设计的临时工程项目，应在该项目开工前 14 天，提交该项目的总布置图、结构详图及其设计依据，以及监理人认为需要提交的其他图纸和文件，提交监理人批准。

（2）承包人提交的上述临时工程项目的基本资料、试验成果、施工样品，以及所有图纸、文件和影像资料等，其所需的费用均包括在相关项目的报价中，发包人不另行支付。

3.2.3 施工总进度计划

（1）承包人按本合同通用合同条款第10.1款要求提交的施工总进度计划，应采用关键线路法编制网络图。网络图应包括以下各项数据和内容，表述全部工程施工作业间的逻辑关系：

1）作业和相应节点编号。

2）各项施工作业间的衔接逻辑和协调关系。

3）持续时间。

4）最早开工及最早完工日期。

5）最迟开工及最迟完工日期。

6）总时差和自由时差。

7）主要项目施工强度曲线。

8）附需要的资源和说明。

（2）承包人编制的施工总进度计划应满足本合同约定的各工程施工控制节点工期要求。

3.2.4 施工总布置设计

（1）承包人应在收到开工通知后的 14 天内，将本合同工程的施工总布置设计文件，提交监理人批准。监理人应在签收后 14 天内批复承包人。

（2）承包人提交的施工总布置设计文件，其内容应包括施工总平面布置图、主要剖面图和设计说明书。承包人应按本技术条款第2节所列各项临时设施的设计和使用要求进行总平面布置，施工总布置的占地范围不得超过发包人划定的界线。

（3）承包人应保护好临时设施周围的边坡、冲沟、河道、河岸的稳定和安全。

3.2.5 主要施工方法和措施

（1）承包人应在每项工程开始施工或安装前 28 天，编制各工程项目的施工方法和措施，提交监理人批准。监理人应在收到文件后的 14 天内批复承包人。

（2）承包人按监理人指示提交的施工方法和措施，应包括施工需要的浇筑图、车间加工图和安装图等施工文件。

3.2.6 承包人文件的审批

（1）除合同另有约定外，凡须经监理人审批的承包人文件，应在收到文件后7天内批复承包人，逾期不批复，则视为已经监理人批准。监理人的审批意见包括：

1）同意按此执行；或_____/_____。

2）按修改意见执行；或_____/_____。

3）修改后重新提交；或_____/_____。

4）不予批准。

（2）凡标有“按修改意见执行”或“修改后重新提交”的图纸和文件，应由承包人在收到批复件后 7 天内作出相应修改。所有修改都应由承包人在修改的图纸和文件上标明编号、日期以及说明的修改范围和内容，并由承包人项目负责人签字后，重新提交监理人批复，监理人应在图纸的角签部位和文件的签署栏签注处理意见后，发还承包人执行。

（3）凡合同约定由承包人提交监理人批准的图纸和文件，必须由项目负责人或其授权代表签名，否则均属无效。凡未经监理人按上述第（1）项规定签署的图纸和文件，均属无效。

3.3 发包人提供的材料和工程设备

3.3.1 发包人提供的材料

（1）材料供应计划

承包人应编制一份发包人供应材料的需用计划，提交监理人审批。承包人应在每年11月末的 14 天前、每季度末的 14 天前和每月末的 7 天前，向监理人提交下一年度、季度和下一月的材料需用计划。经监理人确认后作为发包人分期供应材料的依据。

（2）材料交货验收

承包人应按本合同约定，对发包人指定供货单位供应的材料质量、数量和品种进行检查、检验和验收，并及时将材料的检验结果提交监理人。若材料质量不合格，承包人有权拒绝使用，但必须向监理人提供能证明材料不合格的试验和检验资料。

3.3.2 发包人提供的工程设备

（1）承包人应提交一份满足工程设备安装进度的交货日期计划，提交监理人批准。监理人应在收到承包人提交件后的 14 天内批复承包人。

（2）由发包人提供承包人安装的工程设备，应按监理人批准的交货日期交货，承包人可允许发包人比原定计划提前 28 天内到货。提前超过 28 天，应由发包人支付提前到货的仓管费用。

（3）监理人应在设备到达卸货地点的 8 小时前通知承包人，承包人应在接到监理人通知（到货后） 1 小时内卸货，否则，应由承包人支付卸货地点的逾期保管费用。

（4）由于施工安装进度延误，修订了合同进度计划，承包人可根据监理人批准的修订进度计划，要求变更工程设备的交货日期，但由于承包人原因造成进度计划延误而变更交货日期

时，承包人应自费保管按原定交货日期到达的工程设备。由于发包人要求变更交货日期，影响承包人的安装工作进度时，承包人有权要求延长工期和（或）要求发包人支付增加的费用。

（5）工程设备的交货验收：

1）由发包人提供的工程设备，应由发包人、监理人与承包人共同进行交货验收。

2）若合同约定由承包人直接在制造厂提货，则应由发包人、监理人与承包人共同参加出厂检验后，由双方办理正式移交手续，并经承包人验点接收后自行发运至工地。承包人应对工程设备在运输中造成的损失和损坏承担全部责任。

3）若合同约定由发包人（或供货商）发运至工地交货，则应由发包人、供货商代表、监理人与承包人共同进行现场开箱检验，并经承包人验收清点后办理正式移交手续。此时，应由发包人对工程设备在运输中造成的损失和损坏承担责任。从设备开箱验收完毕起，承包人应对工程设备的维护和保管承担责任。

3.4 承包人提供的材料和设备

3.4.1 承包人提供的材料

（1）承包人提供的材料应由监理人按以下程序进行检查和验收：

1）查验证件：承包人应按供货合同的要求查验每批材料的发货单、计量单、装箱材料的合格证书、化验单以及其他有关图纸、文件和证件，并应将上述图纸，以及文件、证件的复印件提交监理人。

2）抽样检验：承包人应会同监理人按本合同约定和技术条款各章的有关规定进行材料抽样检验，检验结果应提交监理人。并对每批材料是否合格作出鉴定。

3）材料验收：经鉴定合格的材料方能验收，承包人应与监理人共同核对每批材料的品名、规格、数量，并作好记录，共同验点入库。

（2）不合格材料的处理

经监理人查库发现的不合格材料，应禁止使用，并清除出场。承包人违约使用了不合格材料，应按本合同约定予以清除或返工至合格为止。

（3）代用材料

承包人申请代用材料，应将代用材料的技术标准、质量证明书和试验报告提交监理人。经监理人批准后，才能采用代用材料。

3.4.2 承包人提供的工程设备

按合同约定由承包人负责采购和安装的工程设备，应由承包人将工程设备的订货清单提交监理人批准。承包人应按监理人批准的工程设备订货清单办理订货，并应将订货协议副本提交监理人。承包人应承担工程设备的采购、验收、运输和保管的责任。

3.4.3 承包人施工设备

（1）承包人应在签署合同协议书后 14 天内，提交一份为完成本合同各项工作所需的施工设备清单，提交监理人批准。施工设备清单的内容应包括：

1）新购设备的生产厂家、品名、型号、规格、主要性能、数量和预计进场时间，承包人应向监理人提交新购置主要施工设备的订货协议复印件。

2）旧施工设备的购置时间、残值、运行和检修记录以及维修保养证书等。

3）租赁设备的购置时间、租赁期限、租赁价格、运行检修记录以及维修保养证书等。

（2）承包人配置的旧施工设备（包括租赁的旧设备），应由监理人进行检查，并须进行试运行，确认其符合使用要求后方可投入使用。

（3）承包人施工设备进场后，监理人应按承包人提供的施工设备清单，仔细核查进场施工设备的数量、规格和性能是否符合施工进度计划和质量控制的要求，监理人有权索取必要的施工设备资料，如发现进场的施工设备不能满足施工要求时，监理人有权责令撤换。

3.4.4　不合格的材料和工程设备的处理

由于承包人使用了不合格材料和工程设备造成了工程损害，监理人可要求承包人立即采取措施进行补救，直至彻底清除工程的不合格部位以及不合格的材料或工程设备，由此增加的费用和工期延误责任由承包人承担。

3.5　进度计划的实施

3.5.1　施工总进度实施措施

承包人应按监理人根据本章第3.2.3项要求批准的施工总进度实施计划，编制详细的施工总进度计划的实施措施，提交监理人批准。实施措施应说明以下内容：

（1）各永久工程和临时工程项目按期完成的年、月工程量计划和各年度形象面貌。

（2）主要物资材料（如钢材、钢筋、木材、水泥、粉煤灰、外加剂、砂石骨料、土料和石料、炸药、柴油、用水和用电等）使用计划及主要材料订货安排。

（3）施工现场各类人员配备和劳务计划。

（4）工程设备的订货、交货计划。

（5）其他说明。

3.5.2　年进度计划

承包人应在每年 12 月，将下年度的进度计划，提交监理人批准，其内容包括：

（1）计划完成的年工程量及其施工面貌。

（2）该年施工所需的机具、设备、材料的数量和需要补充采购的计划。

（3）要求发包人提供的施工图纸计划。

（4）提出发包人和其他承包人提供工程设备预埋件的计划要求。

（5）该年施工工作面移交计划日期和要求其他承包人提供工作面的计划日期。

（6）该年各施工工程项目的试验检验计划。

（7）工程安全措施实施计划等。

3.5.3　季、月进度计划

监理人认为有必要时，可要求承包人向监理人提交季、月进度计划，其内容包括：

（1）季、月工程量及其施工面貌。

（2）该季、月所需施工设备数量及材料用量。

（3）该季、月发包人应提供的施工图纸目录等。

3.5.4　月、周进度报告

（1）承包人应在每月底按批准的格式，向监理人提交月进度实施报告，其内容包括：

1）月完成工程量和累计完成工程量（包括永久工程和临时工程）。

2）月完成的工程面貌图。

3）材料实际进货、消耗和库存量。

4）现场施工设备的投运数量和运行状况。

5）工程设备的到货情况。

6）劳动力数量（本月及预计未来3个月劳动力的数量）。

7）当前影响施工进度计划的因素和采取的改进措施。

8）质量事故和质量缺陷处理记录，质量状况评价。

9）安全施工措施实施情况（包括安全事故处理情况）。

10）环境保护及水土保持措施实施情况。

月进度报告应附有一组充分显示工程施工面貌与实际进度相对应的定点摄影照片。

（2）承包人应在每周进度会议上按批准的格式，向监理人提交周进度报表，其内容包括：

1）上周之前合同进度计划要求、实际完成工程量和累计完成工程量统计。

2）上周实际完成工程量统计。

3）下周计划完成的工程量。

4）要求监理人协调解决的主要问题。

3.5.5　进度会议

（1）监理人应在每周的某一日和每月末定期召开周、月进度会议，检查承包人合同进度计划的执行情况，协调解决工程施工中发生的工程变更、质量缺陷处理等问题，以及与其它承包人的相互干扰和矛盾。

（2）承包人应在每周、月进度会议上按规定的格式提交周、月进度报表。

3.6　工程质量的检查、检验和验收

3.6.1　承包人的质量自检

（1）承包人应在收到开工通知后的__14__天内，向监理人提交本工程质量保证措施文件，其内容包括：

1）质量检查机构的组织框图。

2）质量检查的岗位设置及检查人员名单。

3）各主要工程建筑物施工，以及各施工工种的质量检查程序。

4）隐蔽工程和工程隐蔽部位的质量检查程序。

5）质量检查记录及验收单格式。

（2）承包人应按监理人指示和批准的格式，编制工程质量报表，定期提交监理人。

（3）工程发生质量事故时，承包人应约请监理人共同对工程质量事故进行检查，做好质量事故检查的同期记录和事故处理的自检报告。自检报告应提交监理人。

3.6.2　监理人的质量检查

（1）监理人为检查工程和工程设备质量的需要，可要求承包人提交材料质量和设备出厂合格证、材料试验和设备检测成果、施工和安装记录等，承包人应及时予以提供。

（2）监理人有权要求承包人按合同约定提供试验用的材料样品或在现场钻取试件，并使用承包人的测试设备进行试验检验；监理人还可要求承包人进行补充试验检验。

3.7　工程量计算

3.7.1　说明

（1）本合同工程项目应按本合同通用和专用合同条款第17条的约定进行计量。计量方法应符合本技术条款各章的有关规定。

（2）承包人应保证自供的一切计量设备和用具符合国家度量衡标准的精度要求。

（3）除合同另有约定外，凡超出施工图纸所示和合同技术条款规定的有效工程量以外的超挖、超填工程量，施工附加量，加工、运输损耗量等均不予计量。

（4）根据合同完成的有效工程量，由承包人按施工图纸计算，或采用标准的计量设备进行称量，并经监理人签认后，列入承包人的每月完成工程量报表。当分次结算累计工程量与按完成施工图纸所示及合同文件规定计算的有效工程量不一致时，以按完成施工图纸所示及合同文件规定计算的有效工程量为准。

（5）分次结算工程量的测量工作，应在监理人在场的情况下，由承包人负责。必要时，监理人有权指示承包人对结算工程量重新进行复核测量，并由监理人核查确认。

3.7.2　重量计算

（1）按施工图纸所示计算的有效重量以吨或千克为单位计量。

（2）凡以重量计量并需称量的材料，由承包人合格的测量人员使用经国家计量监督部门检验合格的称量设备，根据合同约定，在监理人指定的地点进行称量。

3.7.3　面积计量

按施工图纸所示施工轮廓尺寸或结构物尺寸计算的有效面积以平方米为单位计量。

3.7.4　体积计量

按施工图纸所示施工轮廓尺寸或结构物尺寸计算的有效体积以立方米为单位计量。

3.7.5　长度计量

按施工图纸所示施工轮廓尺寸或结构物尺寸计算的有效长度以米为单位计量。

4　适用规范和标准

承包人在执行本合同时，对于所有材料、设备和施工工艺，都应遵照国家和主管部门颁发的所有现行技术规范和合同所规定的技术规范执行。若国家或主管部门颁发的标准和规范作出修改时，则以修订以后的新标准和规范为准。本合同必须遵照执行的现行技术标准的规程规范主要有（但不限于）：***（招标人可根据项目特征自行调整）***

1、农田建设工程相关标准规范

《高标准农田建设通则》GB/T 30600

《耕地质量等级》GB/T 33469

《耕地质量验收技术规范》NY/T 1120

《耕地质量地力调查与质量评价技术规程》NY/T 1634

《灌溉与排水工程设计标准》GB 50288

《灌溉与排水渠系建筑物设计规范》SL 482

《渠道防渗衬砌工程技术标准》GB/T 50600

《泵站设计规范》GB50265

《水闸设计规范》SL 265

《节水灌溉工程技术标准》GB/T 50363

《管道输水灌溉工程技术规范》GB/T 20203

《喷灌工程技术规范》GB/T50085

《微灌工程技术标准》GB/T50485

《农田排水工程技术规范》SL/T 4

《农田防护林工程设计规范》GB/T 50817

《小交通量农村公路工程设计规范》JTG/T 3311

《10kV及以下架空配电线路设计规范》DL/T 5220

《雨水集蓄利用工程技术规范》GB/T 50596

《高标准农田建设项目档案管理规范》NY/T 4730

《高标准农田建设项目制图规范》NY/T 4602

《高标准农田建设技术规范》NY/T 2949

《高标准农田建设质量管理办法》

《旱地高标准农田建设技术规范（试行）》

《渠道防渗衬砌工程技术标准》（GB/T 50600）

《水利水电工程边坡与挡土墙设计规范》（SL/T 386）

《公路工程技术标准》（JTG B01）

《公路水泥混凝土路面设计规范》（JTG D40）

《公路桥涵设计通用规范》（JTG D60）

《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》（JTG 3362）

《杭嘉湖圩区整治技术导则（试行）》（浙江省水利厅，2011.6）

2、其他参考标准

《通用硅酸盐水泥》GB 175

《砌筑水泥》GB/T 3183

《钢筋混凝土用钢 第 1 部分：热轧光圆钢筋》GB 1499.1

《钢筋混凝土用钢 第 2 部分：热轧带肋钢筋》GB 1499.2

《建设用砂》GB/T 14684

《建设用卵石、碎石》GB/T 14685

《混凝土用水标准》JGJ 63

《水利水电工程施工组织设计规范》SL 303

《水利水电工程施工质量检验与评定规程》SL 176

《水利水电工程施工通用安全技术规程》SL 398

《水利水电工程施工测量规范》SL 52

《水利水电工程启闭机制造安装及验收规范》SL 381

《水利水电工程金属结构与机电设备安装安全技术规程》SL 400

《水工混凝土试验规程》SL 352

《水土保持工程设计规范》GB 51018

《烧结普通砖》GB 5101

《烧结多孔砖和多孔砌块》GB 13544

《轻骨料混凝土技术规程》JGJ 51

《砌筑砂浆配合比设计规程》JGJ/T 98

《砌体结构工程施工质量验收规范》GB 50203

《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》JGJ 52

《混凝土小型空心砌块建筑技术规程》JGJ/T 14

《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204

《混凝土多孔砖砌体结构技术规程》DB13 J/T 46

《混凝土泵送施工技术规程》JGJ/T 10

《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205

《防洪标准》GB 50201

《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB 50169

《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB 50150

《堤防工程施工规范》SL 260

《安全标志及其使用导则》GB 2894

5 施工工艺的特殊要求

详见施工图

6 其它条款技术标准和要求

详见施工图

第8章　投标文件格式

封面

项目名称_____标段名称____施工项目

（招标编号 _____）

投　标　文　件

投　　标　　人：_____（单位盖章）

法定代表人或委托代理人：_____（签字或盖章）

日期：　年　月　日

项目名称_____标段名称____施工项目

（招标编号 _____）

资　格　文　件

投　　标　　人：_____（单位盖章）

法定代表人或委托代理人：_____（签字或盖章）

日期：　年　月　日

资格审查目录

（1）法定代表人身份证明 、授权委托书（若有）

（2）联合体协议书

（3）投标保证金

（4）资格审查资料

（5）其他材料

一、法定代表人身份证明 、授权委托书（若有）

（一）法定代表人身份证明

投标人名称：_____

单位性质：_____

地址：_____

成立时间：_____年_____月_____日

经营期限：_____

姓名：_____性别：____年龄：_____身份证号码：_____职务：_____系_____（投标人名称）的法定代表人。

附：

法定代表人身份证复制件（双面）

特此证明。

注：1、若投标人为联合体，由牵头人出具即可。

2、以上地址是法律文书送达的确认地址。

投标人：_____（盖单位公章）

_____年____月____日

（二）授权委托书（若有）

本人_____（姓名）系_____（投标人名称）的法定代表人，现委托_____（姓名）_____（身份证号码）为我方代理人。代理人根据授权，在投标有效期满前以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改_____（项目名称）_____（标段名称）投标文件、出席开标会议、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

附：

委托代理人身份证复制件（双面）

投标人：_____（盖单位公章）

法定代表人：_____（签字或盖章）

身份证号码：_____

_____年____月____日

注：1.电子招投标原则上不再需要提供授权委托书。

2.若投标人为联合体，由牵头人出具即可。

二、联合体协议书

本项目不适用

三、投标保证金

_____*（招标人名称）*：

鉴于_____（投标人名称，以下称“投标人”）已于_____年____月_____日参加_____（项目名称）_____（标段名称）的投标，_____（担保人名称，以下简称“我方”）无条件地、不可撤销地保证：投标人在规定的投标文件有效期内补充、修改、替代或撤回其投标文件的，或者投标人在收到中标通知书后无正当理由拒签合同或拒交规定履约担保的，我方承担保证责任。收到你方书面通知后，在7日内无条件向你方支付人民币（大写）_____（￥_____）。

本担保在投标有效期内保持有效。要求我方承担保证责任的书面通知应在投标有效期内送达我方。

担保人：_____（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字）

地址：_____

邮政编码：_____

电话：_____

注：1.投标保证金通过电子招标投标交易平台在线缴纳的，应注意与相应标段进行关联，并在投标文件中附已成功关联的截图或凭证。

2.投标保证金采取电汇、转账形式的，附上述票据或证明的复制件；采用保函的，应附保函及相关证明的复制件，上述格式供参考。

四、资格审查资料

资格审查自审表

序号	审查因素	审查标准	审查结果	引用的证明 材料对应页码
1	**企业**			
2	**拟派项目组主要人员**			
3	**其他**			

（一）投标人基本情况表

<table>
<tr><td>投标人名称</td><td colspan="7"></td></tr>
<tr><td>注册地址</td><td colspan="3"></td><td>邮政编码</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">联系方式</td><td>联系人</td><td colspan="2"></td><td>电　　话</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>传　真</td><td colspan="2"></td><td>电子信箱</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>企业性质</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">上级主管单位</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>法定代表人</td><td>姓名</td><td></td><td>技术职称</td><td></td><td>电话</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>技术负责人</td><td>姓名</td><td></td><td>技术职称</td><td></td><td>电话</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成立时间</td><td colspan="3"></td><td colspan="2">员工总人数（人）</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>企业资质等级</td><td colspan="3"></td><td rowspan="5">其中</td><td>项目负责人（人）</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>统一社会信用代码</td><td colspan="3"></td><td>高级职称人员（人）</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>注册资金</td><td colspan="3"></td><td>中级职称人员（人）</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>基本账户开户银行</td><td colspan="3"></td><td>初级职称人员（人）</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>帐号</td><td colspan="3"></td><td>技工（人）</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="4">最近5年完成的营业额（万元）</td><td colspan="4">经营范围</td></tr>
<tr><td colspan="2">_____年</td><td colspan="2"></td><td colspan="4" rowspan="5"></td></tr>
<tr><td colspan="2">_____年</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">_____年</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">_____年</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">_____年</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="4">能承担的年最大建安工作量（万元）</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>备注</td><td colspan="7"></td></tr>
</table>

注：1.相关材料复制件在“原件的复制件”中提供。

2.若投标人为联合体，联合体各成员单位分别填写本表。

（二）近年财务状况

财务状况表

本项目不适用

（三）项目管理机构组成表

1.项目管理机构组成表

职务	姓名	职称	执业或职业资格证明					备注
			证书名称	级别	证号	专业	社会保险缴纳情况	

2. 主要人员简历表

姓　　名		年龄		学　　历	
执业资格				安全生产考核合格证书	
职　　称		职务		拟在本合同任职	
毕业学校	年毕业于　　学校　　专业				
主要施工管理经历					
时　　间	参加过的类似项目			担任职务	发包人及联系电话

注：主要人员指项目负责人、技术负责人、专职安全生产管理人员。

3.近年完成的类似项目情况表

近年完成的类似项目情况表

（近年指2023年7月 1日至投标截止时间）

合同名称	
合同项目所在地	
发包人名称	
发包人地址	
发包人电话	
签约合同价	
开工日期	
完工日期	
承担的工作	
工程质量	
项目负责人	
项目技术负责人	
监理人和总监理工程师以及电话	
合同项目描述	
备注	合同项目描述内容至少包括项目概况、本合同在项目中的地位（部位、合同价格所占比例）和完工验收报告有关验收结论。

注：相关材料复制件在“原件的复制件”中提供。

业绩汇总表（资格业绩的汇总）*（若有）*

序号	该业绩证明对象	项目名称	建设单位（项目业主）	与评审有关的时间、规模、技术指标及其他要求	提交证明材料内容	在投标文件的位置
1	……					*例如：投标文件第X页*

（四）原件的复制件

1.详见投标人须知前附表第10.3款规定。

2.投标人须将上述原件的复制件及其他认为必须的复制件制作在投标文件中。

1.企业法人营业执照

2.建筑业企业资质证书（含动态核查证明）

3.企业安全生产许可证

4.企业主要负责人“三类人员”A类证书及任命书

序号	岗位	姓名	身份证号码
1	法定代表人		
2	企业经理		
3	企业分管安全生产的副经理		
4	企业技术负责人		

□5.__年至__年经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书（或财务报表附注）*（如需，年份要求应与前附表3.5.2一致）*

6.项目负责人建造师注册执业证书

7.技术负责人建造师注册执业证书（如选择提供建造师证书）

8.技术负责人职称证书（如选择提供职称证书）

9.项目负责人“三类人员”B类证书

10.施工现场专职安全生产管理人员“三类人员”C类证书

11.符合招标公告要求的类似项目业绩证明材料

注：如提供的是联合体业绩，还须提供联合体协议书。

12.拟派项目组主要人员、委托代理人（若有）社保证明

13.退休证明（退休证或退休审批表）和退休返聘协议（如有）

14.其他

五、其他材料

（1）投标承诺书

（2）中小企业声明函（若有）

（3）投标人认为需要提交的其他材料

（一）投标承诺书

_____*（招标人名称）*：

本投标人_____*（投标人名称）*郑重承诺：

1、拟派本招标项目_____*（项目名称）*_____*（标段名称）*的项目负责人在投标截止时间无在其他任何在建合同工程上担任项目负责人（包括工程总承包项目中的施工负责人）的情形。在建合同工程的开始时间为合同工程中标通知书发出之日（不通过招标方式的，开始时间为合同签订之日），结束时间为该合同通过验收或合同解除之日。

2、投标人及法定代表人_____（姓名）（身份证号码：*（如联合体投标，联合体各方均须填写）*）、拟派本招标项目项目负责人自__年__月__日以来至投标截止时间，无行贿犯罪记录（以中国裁判文书网（wenshu.court.gov.cn）查询结果为准）。

3、投标人及其法定代表人、拟派项目负责人未被列入失信被执行人名单［以“中国执行信息公开网”网站（zxgk.court.gov.cn/shixin/）查询为准］。

4、投标人资质条件在“浙江省建筑市场监管公共服务系统”上动态核查结果处于“合格”状态。

5、投标人及拟派项目负责人未被行政主管部门限制参加投标。

6、投标文件无虚假、伪造的内容。若投标文件中存在虚假、伪造的内容，同意作无效投标处理，投标保证金不予退还；若中标之后被查实弄虚作假，同意取消中标资格，投标保证金并不予退还。

7、我单位直接负责本项目投标的主管人员为法定代表人，我单位与本项目投标相关的直接责任人员为本次投标委托代理人（若有），上述人员承诺承担相应的法律责任。

□8、中小企业承担的合同份额不低于_____%。*（同招标公告规定的比例）*

9、其他：*（招标人可根据实际情况增加相应的条款）*

以上情况如有不实，愿意被取消中标资格并上报行政主管部门，由行政主管部门列入不良行为记录；招标人可不退还投标保证金。给招标人造成损失的，愿意依法承担赔偿责任。

附：拟派项目负责人身份证复制件（双面）

投标人：_____（盖单位公章）

_____年____月____日

附无行贿犯罪、失信被执行人名单查询截图（查询时间应在招标公告发布后投标截止时间前）

（二）中小企业声明函（若有）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加_____***（单位名称）***的_____***（项目名称）***_____***（标段名称）***投标，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. _____***（标段名称）***，属于_____***（招标文件中明确的所属行业）***承建（承接）企业为_____***（企业名称）***，从业人员_____人，营业收入_____万元，资产总额为_____万元，属于_____（□中型企业、□小型企业、□微型企业）；

2._____***（标段名称）***，属于_____***（招标文件中明确的所属行业）***承建（承接）企业为_____***（企业名称）***，从业人员_____人，营业收入_____万元，资产总额为_____万元，属于_____（□中型企业、□小型企业、□微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：_____（盖单位公章）

_____年____月____日

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（三）其他材料

技术文件

项目名称_____标段名称____施工项目

（招标编号 _____）

技 术 文 件

投　　标　　人：_____（单位盖章）

法定代表人或委托代理人：_____（签字或盖章）

日期：　年　月　日

技术标目录

（1）施工组织设计

（2）拟分包项目情况表

一、施工组织设计

施工组织设计编制原则

1.投标人编制施工组织设计时应采用文字并结合图表形式说明工程的施工组织、施工方法、技术组织措施，同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施，如冬雨季施工技术、减少噪音、降低环境污染、地下管线及其它地上地下设施的保护加固措施等。施工组织设计还应结合工程特点提出切实可行的工程质量、工程进度、安全生产、防汛度汛管理方案等。

2.施工组织设计除采用文字表述外，应附下列图表，图表及格式要求附后。

附件一：拟投入本标段的主要施工设备表

附件二：拟投入本标段的试验和检测仪器设备表

附件三：拟投入本标段的劳动力计划表

附件四：计划开工日期、完工日期和施工进度表

附件五：施工总平面图

附表六：临时用地表

附件一：

拟投入本标段的主要施工设备表

序号	设备名称	型号规格	数量	国别产地	制造年份	额定功率（kW）	生产能力	用于施工部位	备注

附件二：

拟投入本标段的试验和检测仪器设备表

序号	仪器设备名称	型号规格	数量	国别产地	制造年份	已使用台时数	用途	备注

附件三：

拟投入本标段的劳动力计划表

单位：人

工　种	按工程施工阶段投入劳动力情况						

附件四：

计划开工日期、完工日期和施工进度网络表

1．投标人应递交施工进度表，说明按招标文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。

2．施工进度表可采用网络图（或横道图）表示。

附件五：

施工总平面图

投标人应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图及表并附文字说明，说明临时设施、物料堆存场地、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置。

附件六：

临时用地表

用途	面积（㎡）	位置	需用时间

二、拟分包项目情况表

分包人名称		地　　址	
法定代表人		电　　话	
营业执照号码		资质等级	
拟分包的工程项目	主要内容	预计造价（万元）	已经做过的类似项目

资信文件

项目名称_____标段名称____施工项目

（招标编号 _____）

资　信　文　件

投　　标　　人：_____（单位盖章）

法定代表人或委托代理人：_____（签字或盖章）

日期：　年　月　日

资信标目录

（1）企业信用等级

（2）评审打分业绩（若有）

（3）招标人要求提交的其他资料

（4）原价的复制件

一、企业信用等级

二、评审打分业绩（若有）

业绩汇总表（评审打分业绩的汇总）

序号	该业绩证明对象	项目名称	建设单位（项目业主）	与评审有关的时间、规模、技术指标及其他要求	提交证明材料内容	在投标文件的位置
1	……					*例如：投标文件第X页*

近年完成的类似项目情况表

（近年指____年____月____日至投标截止时间）

合同名称	
合同项目所在地	
发包人名称	
发包人地址	
发包人电话	
签约合同价	
开工日期	
完工日期	
承担的工作	
工程质量	
项目负责人	
项目技术负责人	
监理人和总监理工程师以及电话	
合同项目描述	
备注	合同项目描述内容至少包括项目概况、本合同在项目中的地位（部位、合同价格所占比例）和完工验收报告有关验收结论。

注：相关材料复制件在“原件的复制件”中提供。

三、招标人要求提交的其他资料

招标人要求提交的其他材料，与资信评分表第3项对应。

四、原件的复制件

1.详见投标人须知前附表第10.3款规定。

2.投标人须将上述原件的复制件及其他认为必须的复制件制作在投标文件中。

1. 企业信用等级

2. 符合评审打分要求的类似项目业绩证明材料

注：如提供的是联合体业绩，还须提供联合体协议书。

3. 其他

项目名称_____标段名称____施工项目

（招标编号 _____）

商　务　文　件

投　　标　　人：_____（单位盖章）

法定代表人或委托代理人：_____（签字或盖章）

日期：　年　月　日

商务标目录

（1）投标函及投标函附录。

（2）已标价的工程量清单。

（3）招标人要求提交的其他资料

一、投标函及投标函附录

（一）投标函

_____（招标人名称）：

1．我方已仔细研究了_____（项目名称）_____（标段名称）招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）_____元（¥_____元）的投标总报价，工期_____日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到_____，项目负责人_____（身份证号码_____，联系电话_____）；技术负责人_____（身份证号码 _____，联系电话_____ ） 。

2．我方承诺在投标有效期内不补充、修改、替代或者撤回本投标文件。

3．随同本投标函递交投标保证金一份，金额为人民币（大写）_____（¥_____）。

4．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第2章投标人须知第1.4.3项规定的任何一种情形。

6． （其它补充说明）。

投标人：_____（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：__（签字或盖章）

地　　址：_____

电子信箱：_____

电　　话：_____

邮政编码：_____

年　　月　　日

（二）投标函附录

序号	条款名称	合同条款号	约定内容	备注
1	缺陷责任期 （工程质量保修期）	1.1.4.5		
2	分包	4.3		
3	投标有效期	/		
4	企业信用等级	/	___级	
……	……	……	……	

二、已标价的工程量清单

造价工程师注册证书

已标价工程量清单应附造价工程师注册证书

已标价工程量清单

三、招标人要求提交的其他资料