

竞价采购文件

各报价单位：

因中国电建水电十四局机电安装公司福建木兰抽水蓄能电站机电安装项目部安全标识标牌等采购项目需要，我单位拟采用公开竞价采购方式进行下列货物的批量采购，请按以下要求于 2026 年 9 月 30 日 16 时 00 分前将报价文件密封通过中国电建采购招标数智化平台上传递交。

一、拟采购货物一览表

项目编号：PC-0114-26J6-FG1774

序号	货物名称	规格型号、主要技术参数及标准配置	单位	数量	备注
一、防护围栏、防护栏杆、围挡等					
1	配电箱、空压机防护棚	主框架 30mm×30mm×2.0mm 热镀锌方管，顶棚 0.5mm 厚彩平钢板，杆件涂刷户外工程红白警示调和漆，红白相间斜条纹宽 200mm；配套同规格方管斜撑，底部 200mm×200mm×10mm 预埋钢板，棚体净空≥2.2m，棚顶 1% 排水坡度，预留检修口，热镀锌紧固件安装。	m²	350	制作+安装
2	变压器围栏	成品 PVC 塑钢护栏、绝缘玻璃钢护栏，单片高 2m×长 2.5m；PVC 护栏型材壁厚≥2.0mm，玻璃钢护栏绝缘型，配套绝缘连接件、预埋固定件，满足电气安全隔离防护。	m²	200	制作+安装
3	固定式临边防护围栏	采用 50# 热镀锌圆管整体焊接成型，围栏总高 1.2m，杆件涂刷工程红白警示漆、粘贴红白高强反光警示贴，底部配置 1mm 厚冷轧钢板踢脚板，配套镀锌加固连接件及底座	m	400	制作+安装
4	踢脚板(铁皮)	1mm 厚冷轧钢板制作，板宽 0.2m，板材四周折边，涂刷工程黑黄警示漆，配套镀锌固定件	m	400	
5	防护栏杆踢脚板(花纹钢板)	2mm 厚花纹钢板制作，板材喷工程黑黄警示漆	m	100	制作+安装
6	伸缩活动围栏	成品钢制红白伸缩围栏，整体静	架	100	制作+安装

		电喷塑红白警示配色，标准高度 1.2m、最大展开长度 1.5m，框架采用薄壁镀锌圆管、交叉杆件壁厚 1.2mm，配置加重防滑配重底座，可自由伸缩移动，含现场就位安装固定。			
7	冲孔防护围栏	成品冲孔式安全防护围栏，标准高度 1.5m、单片长度 2m，框架热镀锌方材质，网板冲孔冲压成型，整体静电喷塑防腐处理，配套镀锌预埋底座、紧固配件，适配施工现场区域隔离防护。	m	200	制作+安装
8	安全爬梯及扶手护栏	整体热镀锌钢结构，扶手采用 $\Phi 32\text{mm} \times 2.0\text{mm}$ 圆管、立杆 $\Phi 48\text{mm} \times 3.5\text{mm}$ ，护栏总高 1.2m，立杆间距 1.8m，设置高度 $\geq 0.2\text{m}$ 、厚度 $\geq 1\text{mm}$ 钢制踢脚板，爬梯上下通道净宽 $\geq 1\text{m}$ ，杆件焊接牢固，涂刷安全警示漆，含制作、安装及加固配件	m	80	制作+安装
9	活动式不锈钢护栏	护栏高度 1.2m，总长度 20m，立柱净高 1.4m，立柱采用 100# 不锈钢圆管，横管 75# 不锈钢圆管，中部杆件 25# 不锈钢方管焊接；配套 50# 不锈钢方管焊接开启式广告框架及不锈钢门，整体抛光防锈，配套不锈钢底座、紧固件，含制作安装	m	100	制作+安装
10	不锈钢防护栏杆	栏杆总高 1.2m，立柱采用 75# 不锈钢圆管，横向主管 60# 不锈钢圆管、竖向副管 38# 不锈钢圆管，整体满焊成型，表面精细抛光防锈，配套不锈钢固定底座及紧固件，现场安装就位	m	300	制作+安装
11	不锈钢展板围挡	单块尺寸 $1.8\text{m} \times 2.5\text{m}$ ，立柱采用 $80\text{mm} \times 80\text{mm} \times 2.0\text{mm}$ 304 不锈钢方管，框架采用 $40\text{mm} \times 40\text{mm} \times 1.5\text{mm}$ 304 不锈钢方管焊接成型，面板采用 1.5mm 拉丝不锈钢板，底座采用 $200\text{mm} \times 200\text{mm} \times 10\text{mm}$ 不锈钢底板，表面抛光拉丝处理，防腐防锈，配套不锈钢紧固件，含制作安装	个	60	制作+安装
12	安全隔离围挡	围挡高 2m、宽 4m，底部混凝土	m	300	制作+安装

		抵坎，主体采用槽钢、50mm×50mm×2.5mm 镀锌方管包边加固，面板采用 0.5mm 厚彩钢钢板封闭，表面防腐喷塑处理，配套镀锌紧固件，含制作安装			
13	隔离防护门	钢制防护门，尺寸 2m×3m，50mm×50mm×2.5mm 镀锌方管焊接框架，面板采用 1.5mm 厚冷轧钢板满铺加固，除锈涂刷警示防腐漆，配套门轴、锁具、限位件，含现场安装调试	m ²	150	制作+安装
14	门禁系统	对开双杆道闸，集成人脸+IC 卡识别装置，配套控制电脑、控制柜、线缆及辅材，含设备安装、接线、系统调试	套	3	制作+安装
15	安全爬架网	单块尺寸 1.8m×1.2m，金属冲孔爬架网，框架加固，镀锌喷塑防腐，满足外架防护要求，配套紧固件，含安装固定	块	300	
16	安全密目网	单块尺寸 1.8m×6m，全新聚乙烯阻燃材质，高密度、抗老化，符合工地安全防护标准，配套绑扎绳，含铺设绑扎	m ²	1500	
17	安全平网	单块尺寸 1m×6m，高强涤纶阻燃材质，编织成型，耐冲击抗老化，满足高空防坠要求，配套绑绳，含张拉固定安装	m ²	2000	
18	防撞墩	塑料水马防撞护栏，单只规格 1.2m×0.7m，高密度 PE 塑料，可注水增重，耐候抗老化，红白警示配色，配套摆放就位	个	500	制作+安装
二、警示牌、标识牌、告知牌等					
1	变压器、配电箱、空压机防护棚标识、操作规程牌	5mm 厚 PVC 标牌，表面高清车贴覆光膜(防水防晒)，板材打磨倒角，配套自攻钉/广告钉固定，含制作安装	m ²	300	
2	变压器、配电箱责任牌	高清车贴覆光膜，规格 60cm×80cm，粘贴于设备箱体平整面，耐候防水，含制作粘贴	m ²	100	
3	警示牌(PVC 板)	50cm×40cm，5mm 厚 PVC 板，表面高清车贴覆光膜，板材打磨倒角，配套安装件，含制作安装	块	100	

4	警示牌(铁皮板)	50cm×40cm, 0.5mm 厚热镀锌钢板, 表面高清车贴覆光膜, 四边折边加固, 配套安装件, 含制作安装	块	100	
5	警示牌(PVC板)	1.6m×0.5m, 5mm 厚 PVC 板, 表面高清车贴覆光膜, 板材加固背衬, 配套支架/固定件, 含制作安装	块	100	
6	警示牌(铁皮板)	1.6m×0.5m, 0.5mm 厚热镀锌钢板, 40mm×40mm×2.0mm 热镀锌方管边框, 表面高清车贴覆光膜, 板材折边加固, 整体防腐喷塑, 配套支架/固定件, 含制作安装	块	50	
7	警示牌(铁皮板)	1.6m×0.5m, 0.5mm 厚热镀锌钢板, 表面高清车贴覆光膜, 四边折边, 配套安装件, 含制作安装	块	50	
8	警示牌(铁皮板)	80×50cm, 0.5mm 厚热镀锌钢板, 30mm×30mm×2.0mm 热镀锌方管框架+支架, 表面高清车贴覆光膜, 整体防腐喷塑, 配套固定件, 含制作安装	块	50	
9	警示牌(铁皮板)	1.2m×0.9m, 0.5mm 厚热镀锌钢板, 40mm×40mm×2.0mm 热镀锌方管框架+支架, 表面工程级反光车贴, 整体防腐喷塑, 配套固定件, 含制作安装	块	30	
10	告知牌	25mm×25mm×1.2mm 不锈钢方管框架, 3mm 铝板底板, 画面背胶覆膜, 规格 40cm×50cm, 配套安装件, 含制作安装	m ²	200	
11	标识牌	80cm×50cm, 0.5mm 厚热镀锌钢板, 30mm×30mm×2.0mm 热镀锌方管框架+支架, 表面高清车贴覆光膜, 整体防腐喷塑, 配套固定件, 含制作安装	块	10	
12	党员安全示范岗标识牌	80cm×50cm, 0.5mm 厚热镀锌钢板, 30mm×30mm×2.0mm 热镀锌方管框架+支架, 表面高清车贴覆光膜, 整体防腐喷塑, 配套固定件, 含制作安装	块	10	
13	党员安全生产责任区	80cm×50cm, 0.5mm 厚热镀锌钢板, 30mm×30mm×2.0mm 热镀锌方管框架+支架, 表面高清车贴	块	10	

		覆光膜，整体防腐喷塑，配套固定件，含制作安装			
14	设备设施安全告知及标识牌	40cm×50cm，5mm 厚 PVC 板，表面高清车贴覆光膜，板材打磨倒角，配套安装件，含制作安装	m ²	200	
15	安全操作规程牌	40cm×50cm，5mm 厚 PVC 板，表面高清车贴覆光膜，板材打磨倒角，配套安装件，含制作安装	m ²	200	
16	交通标志（警告、禁令、指示、指路、作业、告示、辅助）	60cm×80cm，0.5mm 厚热镀锌钢板，30mm×30mm×2.0mm 热镀锌方管框架+立杆，表面工程级反光车贴，含制作安装	块	100	制作+安装
17	五牌一图	规格 2.4m×1.5m，框架采用 50mm×50mm×2.0mm 不锈钢方管，立杆采用 80mm×80mm×2.0mm 不锈钢方管，底座采用 200mm×200mm×10mm 不锈钢底板（配混凝土基础），面板采用 1.5mm 镀锌板裱高清车贴，整体抛光防锈，配套不锈钢紧固件，含制作安装	块	30	制作+安装
18	验收牌	40cm×50cm，0.5mm 厚热镀锌钢板，30cm×30cm×2.0mm 热镀锌方管框架，表面高清车贴覆光膜，板材折边加固，配套固定件，含制作安装	块	100	
19	应急避险点标识牌	120cm×80cm，0.5mm 厚热镀锌钢板，40mm×40mm×2.0mm 热镀锌方管框架，内衬 5mmPVC 板，表面高清车贴覆光膜，整体防腐加固，配套固定件，含制作安装	块	10	
20	企业使命文化墙	1.5cmPVC+2.0cmPVC 叠加，雕刻造型+UV 打印，专业玻璃胶结合膨胀螺丝固定墙面，含制作安装	m ²	200	制作+安装
21	语音提示警示牌	60cm×80cm，0.5mm 厚热镀锌钢板，30mm×30mm×2.0mm 热镀锌方管框架，表面高清车贴覆光膜，集成语音播报模块，配套供电、安装配件，含制作安装	块	1	制作+安装
三、安全生产标准化、宣传灯箱					
1	灯箱	10cm 厚铝合金卡布灯箱型材，内置 LED 光源，软膜 UV 打印画	m ²	350	制作+安装

		面，规格 2m×3.5m，配套安装固定件，含制作安装			
2	灯箱画面更换	更换软膜画面，软膜 UV 打印，规格 2m×3.5m，含拆卸旧画面及新画面安装	m ²	200	制作+安装
3	灯箱	40mm×60mm×2.0mm 镀锌方管焊接底架，10cm 厚铝合金卡布灯箱，内置 LED 光源，软膜 UV 打印画面，规格 2m×3.5m，配套安装固定件，含制作安装	m ²	50	制作+安装
4	宣传标语	30mm×30mm×2.0mm 镀锌方管焊接框架，喷绘布画面，规格 1.5m×1.5m，整体防腐喷塑，配套安装件，含制作安装	m ²	200	制作+安装
5	安全生产自查镜	5mm 厚 PVC 板底板+UV 打印画面，规格 1.8m×1.1m，配套安装件，含制作安装	套	10	制作+安装
6	安全生产标准化装饰墙	40mm×60mm×2.0mm 镀锌方管焊接钢架，象牙白复合板基层+5mmPVC 板 UV 打印面层，含制作安装	m ²	100	制作+安装
7	穿孔发光字	亚克力/镀锌板穿孔发光字，40mm×60mm×2.0mm 方管焊接底座，内置 LED 模组，含制作安装	m ²	80	制作+安装
8	门牌号	长 250mm×宽 150mm，PVC/亚克力板，背胶覆膜，含制作粘贴	张	250	制作+安装
9	大门挂牌	规格 0.5m×2.45m，0.5mm 厚不锈钢板制作，丝印工艺，配套安装件，含制作安装	块	2	制作+安装
10	塑胶板(安全通道)	2mm 厚 PVC 塑胶板制作，黄线边线、中间安全通道字样，宽度 60cm，长度按实际尺寸，含铺设安装	m ²	100	
11	不锈钢栏杆广告牌	5mm 厚 PVC 板 UV 打印工艺，规格 120cm×80cm，配套不锈钢安装件，含制作安装	m ²	300	制作+安装
12	仓库、混凝土生产系统、营地、主厂房安全宣传字体	单体牌面≤9m ² ，立柱采用 80mm×80mm×3.0mm 镀锌方管，版面骨架采用 40mm×60mm×2.5mm 镀锌钢管，面板采用 0.6mm 厚镀锌板，画面采用喷绘布或刀刮布，高空安装，含制作安装	m ²	200	制作+安装
13	安全宣传大字标语	单体牌面≤100m ² ，立柱采用 80mm×80mm×3.0mm 镀锌方管，	m ²	200	制作+安装

		版面骨架采用 40mm×60mm×2.5mm 镀锌钢管，面板采用 0.6mm 厚镀锌板，20mm 厚 PVC 立体字，高空安装，含制作安装			
14	开墙体字	12mm 厚 PVC 板 UV 打印工艺+雕刻成型，墙体安装，含制作安装	m ²	100	制作+安装
15	安全宣传字体	底板采用 12mm 厚 PVC 板雕刻成型，含制作安装	m ²	100	制作+安装
16	营地办公区标准化布置宣传	5mm 厚 PVC 板+UV 打印，规格 120cm×80cm，配套安装件，含制作安装	m ²	100	制作+安装
17	安全标准化建设宣传面板	5mm 厚 PVC 板+UV 打印，规格 120cm×80cm，配套安装件，含制作安装	m ²	100	制作+安装
18	宣传标语	户外喷绘布，宽度 90cm，长度按实际尺寸，含制作张贴	m ²	200	制作+安装
19	宣传标语	户外丝布，宽度 90cm，长度按实际尺寸，含制作张贴	m ²	300	制作+安装
20	警示灯带	红白光 LED 警示灯带成品采购，规格 50m，配套安装件，含安装	m	1000	
21	现场会议室布置	5mm 厚 PVC 板+UV 打印，规格 120cm×80cm，配套安装件，含制作安装	m ²	100	制作+安装
22	现场安全工具柜	金属工具箱，规格 2m×0.8m×0.45m，1.0mm 厚冷轧钢板制作，表面喷塑，含制作安装	套	5	制作+安装
23	班前会讲台	40mm×60mm×2.0mm 镀锌方管轻钢结构制作，面层户外写真车贴，台面铺设草皮，规格 4.5m×3m，含制作安装	个	5	制作+安装
24	LED 条屏	室内 P10 单红 LED 显示屏，铝合金框架，壁挂安装，宽度 50cm，长度按实际尺寸，含控制系统及安装	m ²	50	制作+安装
25	安全标准化 LED 单红显示屏（户外）	规格 10m×1.21m，户外 P10 单红 LED 显示屏，防水设计，含框架钢构，双立柱 Φ200×6mm 圆管，配电脑控制系统，含制作安装	m ²	20	制作+安装
四、警示贴纸					
1	设备及车辆标识牌、设备验证标识贴纸、操作规程、现	高清胶粘车贴，宽度 60cm，长度按实际尺寸，户外耐防水防晒，含制作粘贴	m ²	500	

	场宣传标识				
2	安全出口警示贴	工程级反光贴，规格 30cm×10cm，户外耐候，含制作粘贴	张	300	
3	黄黑相间贴纸	高清胶粘车贴，宽度 20cm，长度按实际尺寸，户外耐候，含制作粘贴	m ²	300	
4	红白相间贴纸	高清胶粘车贴，宽度 20cm，长度按实际尺寸，户外耐候，含制作粘贴	m ²	300	
5	安全帽、小型工器具二维码	不干胶/热敏贴纸，长 50mm×宽 30mm，防水耐磨，含制作粘贴	卷	100	
6	安全活动宣传海报贴	背胶 PP 纸胶粘贴纸+覆光膜，规格 60cm×80cm，含制作粘贴	m ²	600	
7	组装工位、下线工位安全贴纸	背胶 PP 纸胶粘贴纸+覆光膜，规格 40cm×50cm，含制作粘贴	m ²	800	

五、孔洞防护

1	孔洞防护盖板	5mm 厚花纹钢板制作，涂刷黄黑警示漆，规格 1m×1m，配套提手及固定件，含制作安装	m ²	300	制作+安装
2	电梯门临边护栏	成品冲孔式临边护栏，高 1.2m×长 1.5m，框架采用 30mm×30mm×1.5mm 镀锌方管、冲孔网板，整体静电喷塑，配套底座固定件，含安装	套	30	制作+安装
3	基坑盖板	5mm 厚花纹钢板面板，底部 14# 工字钢加固及斜撑，涂刷黄黑警示漆，规格 1m×0.8m，含制作安装	m ²	100	制作+安装
4	围栏、围挡、护栏维修	规格 2m×3m，维修更换杆件、面板、连接件，含人工及辅材	m	300	制作+安装

六、其他

1	喷绘布	户外喷绘布高清喷绘打印，宽度按实际尺寸，含制作安装	m ²	50	制作+安装
2	喷绘、标语喷绘条幅	户外喷绘布高清喷绘打印，四边穿绳打孔，宽度按实际，含制作安装	m ²	50	制作+安装
3	安全宣传横幅	丝布制作，宽度按实际，含制作悬挂	m	200	
4	亚克力板	5mm 厚亚克力板激光雕刻成型，含制作安装	m ²	50	

5	刀旗	彩旗布喷绘打印，旗面 60cm×90cm，配套 3m 旗杆，含制作安装	面	300	
6	操作规程	30mm×3mm0×2.0mm 镀锌方管焊接框架，喷绘布画面，含制作安装	m ²	50	制作+安装
7	广告	30mm×30mm×2.0mm 镀锌方管焊接框架+0.5mm 厚镀锌钢板面板+喷绘布画面，含制作安装	m ²	50	制作+安装
8	防护棚	30mm×30mm×2.0mm 镀锌方管框架+0.4mm 厚彩钢瓦屋面，含制作安装	m ²	50	制作+安装
9	防护罩	0.5mm 厚镀锌钢板面板+30mm×30mm×2.0mm 镀锌方管框架，表面刷漆，含制作安装	m ²	100	制作+安装
10	铝合金海报架	铝合金海报架成品，5mm 厚雪弗板展板+背胶 PP 纸覆膜，含制作安装	套	30	制作+安装
11	安全生产三工活动记录本	铅印装订，含制作	本	500	
12	标识袖标	涤棉袖标，丝印印刷标志文字，含制作	个	100	
13	塑封纸	A3/A4 规格，含打印塑封	包	50	
14	警示锥桶	橡胶圆锥+提环，高 0.7m，表面反光膜	个	200	
15	过线槽	PVC 过线槽，宽 250mm×长 1m/节，含防压盖板安装	m	200	
16	地板革	PVC 地板革，厚 1.8mm，含铺设	m ²	450	
17	灭火器	磷酸铵盐干粉灭火器 4kg	个	54	
18	灭火器	磷酸铵盐干粉灭火器 35kg 推车式	个	4	
19	消防沙箱	1.0mm 厚优质镀锌铁板制作，规格宽 1m×深 0.8m×高 0.8m，含制作安装	个	4	
20	消防钩	长 1.2m 木柄+铁钩	把	8	
21	消防斧	长 0.9m 木柄+铁斧	个	8	
22	消防锹	长 1.2m 木柄+铁锹	把	8	
23	消防桶	钢制 5 升	个	8	

24	灭烟台	60cm×60cm×100cm, 1.0mm 厚镀锌钢板制作, 含制作安装	个	10	制作+安装
----	-----	---------------------------------------	---	----	-------

注：（1）本次采购需多批次零星发货且供货商需安排专人对本次采购货物进行对接，具备 24 小时内应急供货及安装能力，所有需要安装的货物由供货商负责安装，所需费用包含在货物费里；

（2）本次竞价采购数量为使用人预估采购数量，需多批次供货，每批次数量以供货通知单为准，采购数量仅供参考，最终结算量以实际供货并经验收合格的规格和数量为准；实际供货数量与采购理论数量发生偏差时，响应人应予以接受，并不得以此作为调价和索赔的依据。采购人不支持响应人采取不平衡报价。如果响应人采取不平衡报价，对其本身可能造成的商业压力或经济损失一概由响应人负责，采购人一律不承担任何责任。

二、采购要求

1、采购方式：本次竞价为分批采购，价格中包括到现场实地测量相关费用、出厂价、运输、安装、及交货前后的一切技术服务费用，价格采用逆向竞拍方式进行报价，评审小组根据本次报价情况，选择性价比最优的报价人作为本采购项目的成交人，由中国水利水电第十四工程局有限公司福建木兰抽水蓄能电站机电安装项目部（以下简称：使用人）与成交人签订采购合同（合同模板详见采购文件附件）。

逆向竞拍方式注意事项：

（1）响应人在首轮报价时务必注意认真核价，严禁报出偏离市场行情，扰乱采购项目正常竞标的低价（含税总价）。否则，采购人将根据实际情况在供应商管理评价过程中给予差评，同时报上级供应链管理部门，由此导致的相关后果一律由供应商承担！

（2）响应人根据数智化平台上的最低价报价。报价截止时间之前可以多次报价。

（3）报价可以超过当前最低价，但是供应商的当次报价不能高于上次报价，请谨慎报价。

（4）报价仅支持小数点 2 位，小数点少于两位数或者多于两位数均无法报价。

（5）首轮报价响应人必须完整上传加盖自身有效公章的全套响应文件，包含响应文件封面、正式报价表（如有报价汇总表和分项报价表，则均须上传）、

商务偏差表、技术规格偏离表。其中商务偏差表、技术规格偏离表为必填资料，必须逐项如实填写有无偏离、是否完全响应采购要求，不得空白、漏填。首轮报价后的后续多轮竞价，响应人仅需上传加盖自身有效公章的最新报价表即可。本次采购评审结果，以响应人首轮合格有效响应文件+最后一轮有效盖章报价表为唯一评审依据。若响应人后续多轮报价未上传报价表、或上传的报价表未加盖有效公章、报价文件无效的，其当次报价不予认可，以该响应人最后一轮上传的有效报价为准核定最终报价，由此产生的一切评审风险、竞价失利、落选等全部责任，均由响应人自行承担。

(6) 若响应人税率不同时，则评审价格以不含税总价作为最终评审价格。

2、交货期：暂定时间为 2026 年 10 月至 2027 年 9 月。分批交货，具体以买方下发的排产通知单为准，下单后 5 天内供货，**由使用人现场验收人员对响应人提供的货物数量进行验收确认。**

3、交货地点：福建省莆田市仙游县社硎乡湖洋村委会中国水电十四局机电安装项目部现场或采购人指定交货地点。

4、结算及支付条件

4.1 货物价款的结算：本合同价款支付实行批交批结，先货后款。当批次货物按采购清单中的规格、数量进行结算。卖方在办理合同价款结算时，应向买方提供当期全额增值税专用发票（一票制，增值税专用发票），以及买方要求提供的其他有关资料（包括但不限于到货清单、收款收据以及结算单等）。

4.2 货款支付：买方依据双方共同核对签认的结算单及相关结算资料、根据开具当期的增值税专用发票向卖方付款。在手续齐备的情况下，买方依据双方共同核对签认的对账结算单及相关结算资料和开具的增值税专用发票，买方在两个月内支付卖方货款。

4.3 付款方式：本合同价款以支票/汇款/银行转账/财务公司承兑汇票/银行承兑汇票/电建融信/建行 E 信通/中企云链/招行付款代理/平安银行付融通/电建保/其他供应链债务凭证等方式支付合同全额货款。本合同汇票、供应链债务凭证到期日为：签发汇票、供应链债务凭证日后 6 个月以内。采用汇票、供应链支付产生的贴息费用由供应商承担。

5、质量标准或要求：

5.1 货物到达目的地后，买方按卖方随车携带**送货清单或材质证明书或检测报告、或合格证、或生产厂家资质文件**等相关资料，若未携带资料或资料不全或到货质量达不到现场使用要求，买方有权利要求退货或重新更换货。

5.2 请严格按采购文件中的规格、数量、标准、技术要求报价，所报产品须满足国家标准和采购文件中的主要技术参数及标准配置，如有不符项请在技术规格偏离表中详细注明；所供产品全部要求有完整合格的产品出厂证明。若未携带资料或资料不全，将不予接收。

5.3 成交人负责广告牌的运输、卸货、安装、调试、验收、成品保护及质保期内维修等全部工作，费用包含在报价中。严格按照采购人要求的时间节点完成安装，确保不影响项目整体进度。因成交人原因造成工期延误的，由成交人承担相应责任及损失。成交人在安装前须对现场安装条件、基础、尺寸、环境等进行复核，确认满足安装要求后方可施工。因未复核导致的返工、损坏，由成交人自行负责。安装施工必须符合国家、行业现行规范、标准及采购方技术要求，做到结构牢固、外观整齐、水平垂直、接缝严密、无明显瑕疵。施工过程中须做好安全防护，遵守现场安全管理规定，承担因施工不当造成的人身、设备及第三方损失。成交人须严格执行现场安全、文明施工管理制度，配备必要的安全防护用品及警示标识，做到工完场清，不遗留垃圾、废料。安装完成后，成交人及时向采购方申请验收。验收内容包括：安装牢固性、外观质量、整体垂直度、平整度、标识清晰度及使用功能等，验收合格双方签字确认。

6、质保期：1 年。

7、响应人的资质要求：

（1）响应人为生产厂家（广告公司）的，必须是依照中华人民共和国法律设立并在中华人民共和国境内登记注册的独立法人或个体工商户，经营范围必须包含：广告设计、制作、发布、标牌销售等字样。

（2）响应人为代理商的，必须是依照中华人民共和国法律设立并在中华人民共和国境内登记注册的独立法人或个体工商户，且其代理的生产厂家（广告公司）须满足上述第 1 条生产厂家（广告公司）资格条件的要求，并提供相关证明文件。广告牌供应商如果是代理商，需提供生产厂家（广告公司）针对本项目的代理授权书。

(3) 商业信誉：

具有良好的商业信誉，响应人没有处于被责令停业、财产被接管、冻结、破产状态，无采取非法手段谋取不正当利益的违法、违纪不良记录；近三年内参加招投标活动中，响应人无不良记录。

(4) 采购人不接受联营体或联合体的投标；响应人不能作为其他响应人的分包人同时参加投标；法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得同时参加投标。

8、响应文件至少须提交响应人投标文件封面、报价表、商务偏差表及技术偏离表（不能为空，需填写清楚有无偏离，响应与否）。

9、成交确定原则：质量和服务相等且报价最优。

三、联系方式

采购人：中国水利水电第十四工程局有限公司机电安装公司

地 址：云南省昆明市官渡区凉亭中路水电十四局科研大厦B幢16—17层

邮 编：650200

联系人：寸奋来/熊萌

电 话：13769140564/13347310125

电子邮箱：1260976784@qq.com

使用人：中国水利水电第十四工程局有限公司福建木兰抽水蓄能电站机电安装项目
部

地 址：福建省仙游县社硎乡中国水电十四局福建木兰抽水蓄能电站机电安装项目
部

联系人：李文才

电 话：18990455526

电子邮箱：578785749@qq.com

四、监督机构

监督机构：中国水利水电第十四工程局有限公司机电安装公司纪委办公室

监督电话：0871-63603424

中国水利水电第十四工程局有限公司机电安装公司

(电 章)

2026-9-27

