

序号	项目名称	单位	工程量	单价	合价	备注
	室外管道					
1	90*120 手孔井	个	5.00			详见图纸：水泥 32.5、粗砂、碎石 0.5-3.2cm、机制砖 240×115×53、人孔口圈带盖、电缆托架 60cm、电缆托架穿钉 M16、积水罐、拉力环
2	120*170 手孔井	个	6.00			详见图纸：水泥 32.5、粗砂、碎石 0.5-3.2cm、机制砖 240×115×53、人孔口圈带盖、电缆托架 60cm、电缆托架穿钉 M16、积水罐、拉力环
3	110 塑料管	米	2337.00			PVC-U 实壁硬塑料管。
4	开挖土方	m ³	240.00			详见图纸：9 孔(3×3)塑料管(包封)，深度<1020，宽度：830
5	管道包封	m ³	6.40			详见图纸：混凝土包封 C15

6	混凝土基础	m ³	10.50		详见图纸：混凝土基础 C20
7	回填土	m ³	223.00		详见图纸：夯填原土
	室外管道				
1	90*120 手孔井	个	5.00		详见图纸：水泥 32.5、粗砂、碎石 0.5-3.2cm、机制砖 240×115×53、人孔口圈带盖、电缆托架 60cm、电缆托架穿钉 M16、积水罐、拉力环
2	120*170 手孔井	个	6.00		详见图纸：水泥 32.5、粗砂、碎石 0.5-3.2cm、机制砖 240×115×53、人孔口圈带盖、电缆托架 60cm、电缆托架穿钉 M16、积水罐、拉力环
3	110 塑料管	米	2337.00		PVC-U 实壁硬塑料管。
4	开挖土方	m ³	240.00		详见图纸：9 孔 (3×3) 塑料管 (包封)，深度<1020，宽度：830
5	管道包封	m ³	6.40		详见图纸：混凝土包封 C15
6	混凝土基础	m ³	10.50		详见图纸：混凝土基础 C20
7	回填土	m ³	223.00		详见图纸：夯填原土
	空调冷却水系统				
8	镀锌无缝钢管 DN400	m	30.00		1. 名称：镀锌无缝钢管 2. 输送介质：冷却水 3. 规格：D426x10 4. 连接形式：二次镀锌，法兰连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、水冲洗、无缝钢管试压清洗后，在保温前除锈后，涂红丹防锈漆二道；镀锌钢管不油漆，镀锌钢管损坏处刷锌黄底漆一道。 6. 施工安装：含卸货、现场搬运，管道安装，现场打压，现场冲洗，成品保护，管道除尘保洁的物料及服务。 7. 公称压力 1.0MPa 8. 含管道外部除锈、刷漆
9	镀锌无缝钢管 DN350	m	739.20		1. 名称：镀锌无缝钢管 2. 输送介质：冷却水 3. 规格：D377x10 4. 连接形式：二次镀锌，法兰连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、水冲洗、无缝钢管试压清洗后，在保温前除锈后，涂红丹防锈漆二道；镀锌钢管不油漆，镀锌钢管损坏处刷锌黄底漆一道。 6. 施工安装：含卸货、现场搬运，管道安装，现场打压，现场冲洗，成品保护，管道除尘保洁的物料及服务。

					7. 公称压力 1.0MPa 8. 含管道外部除锈、刷漆
10	镀锌无缝钢管 DN300	m	60.00		1. 名称：镀锌无缝钢管 2. 输送介质：冷却水 3. 规格：D325x8 4. 连接形式：二次镀锌，法兰连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、水冲洗、无缝钢管试压清洗后，在保温前除锈后，涂红丹防锈漆二道；镀锌钢管不油漆，镀锌钢管损坏处刷锌黄底漆一道。 6. 施工安装：含卸货、现场搬运，管道安装，现场打压，现场冲洗，成品保护，管道除尘保洁的物料及服务。 7. 公称压力 1.0MPa 8. 含管道外部除锈、刷漆
11	镀锌无缝钢管 DN80	m	110.00		1. 名称：镀锌无缝钢管 2. 输送介质：冷却水 3. 规格：D89X4 4. 连接形式：二次镀锌，法兰连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、水冲洗、无缝钢管试压清洗后，在保温前除锈后，涂红丹防锈漆二道；镀锌钢管不油漆，镀锌钢管损坏处刷锌黄底漆一道。 6. 施工安装：含卸货、现场搬运，管道安装，现场打压，现场冲洗，成品保护，管道除尘保洁的物料及服务。 7. 公称压力 1.0MPa 8. 含管道外部除锈、刷漆
12	热镀锌钢管 DN50	m	200.00		1. 名称：热镀锌钢管 2. 输送介质：空调水 3. 规格：DN50 4. 连接形式：螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、水冲洗 6. 公称压力 1.6MPa
13	管件	个	140.00		1. 名称：镀锌弯头 2. 输送介质：空调水 3. 规格：DN350 4. 连接形式：二次镀锌，法兰连接
14	管件	个	8.00		1. 名称：镀锌弯头 2. 输送介质：空调水 3. 规格：DN300

					4. 连接形式: 二次镀锌, 法兰连接
15	管件	个	28.00		1. 名称: 镀锌弯头 2. 输送介质: 空调水 3. 规格: DN250 4. 连接形式: 二次镀锌, 法兰连接
16	管件	个	22.00		1. 名称: 镀锌弯头 2. 输送介质: 空调水 3. 规格: DN200 4. 连接形式: 二次镀锌, 法兰连接
17	橡塑保温棉	m ³	42.00		难燃 B1 级橡塑海绵, 燃烧性能等级应符合《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB8624-2012 标准, 平均温度 40° C 时, 导热系数 < 0.037w/m.k, 吸水率 ≤ 10%, 氧指数 ≥ 32%, 湿阻因子 > 10000。烟气毒性准安全二级。
18	不锈钢保护壳		600.00		1. 材料: 不锈钢板保护层 2. 厚度: 保护层厚度 δ = 0.5mm
	二、空调管道				
19	空调铜管 9.52/15.9	m	86.00		1. 安装部位: 室内 2. 介质: 冷媒 3. 规格、压力等级: 磷脱氧无缝拉制紫铜管 Φ9.52*1.0, Φ15.9*1.0 4. 连接形式: 氮气保护铜焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 符合设计要求及相关设计要求
20	空调铜管 9.52/19.1	m	76.00		1. 安装部位: 室内 2. 介质: 冷媒 3. 规格、压力等级: 磷脱氧无缝拉制紫铜管 Φ9.52*1.0, Φ19.1*1.0 4. 连接形式: 氮气保护铜焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 符合设计要求及相关设计要求
21	空调铜管 15.9/22.2	m	186.00		1. 介质: 冷媒 2. 规格、压力等级: 磷脱氧无缝拉制紫铜管 Φ15.9*1.0, Φ22.2*1.0 3. 连接形式: 氮气保护铜焊接 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 符合设计要求及相关设计要求
22	空调铜管 19.1/28.6	m	102.00		1. 安装部位: 室内 2. 介质: 冷媒 3. 规格、压力等级: 磷脱氧无缝拉制紫铜管 Φ19.1*1.0, Φ28.6*1.2 4. 连接形式: 氮气保护铜焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 符合设

					计要求及相关设计要求
23	橡塑保温棉	m3	3.00		难燃 B1 级橡塑海绵,燃烧性能等级应符合《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB8624-2012 标准,平均温度 40° C 时,导热系数<0.037w/m.k,吸水率≤10%,氧指数≥32%,湿阻因子>10000。烟气毒性准安全二级。
24	冷媒	KG	85.00		R410a
25	内外连接线	m	460.00		4*1.5mm2
26	铁线管	m	460.00		JDG20
27	真空焊接	项	1.00		充氮气真空焊接
28	打压及抽真空	项	1.00		
29	冷媒桥架	m	400.00		1. 名称:冷媒桥架钢制镀锌 2. 型号:300*150mm
30	室外冷媒防雨桥架	m	20.00		1. 名称:冷媒桥架钢制镀锌带盖槽 2. 型号:300*200mm
31	空调铜管管件	项	1.00		弯头、直接、三通等
	空调冷冻水系统				
32	镀锌无缝钢管 DN400	m	286.00		1. 名称:镀锌无缝钢管 2. 输送介质:冷冻水 3. 规格: D426x10 4. 连接形式:二次镀锌,法兰连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗、无缝钢管试压清洗后,在保温前除锈后,涂红丹防锈漆二道;镀锌钢管不油漆,镀锌钢管损坏处刷锌黄底漆一道。 6. 施工安装:含卸货、现场搬运,管道安装,现场打压,现场冲洗,成品保护,管道除尘保洁的物料及服务。 7. 公称压力 1.0MPa 8. 含管道外部除锈、刷漆
33	镀锌无缝钢管 DN350	m	884.40		1. 名称:镀锌无缝钢管 2. 输送介质:冷冻水 3. 规格: D377x10 4. 连接形式:二次镀锌,法兰连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗、无缝钢管试压清洗后,在保温前除锈后,涂红丹防锈漆二道;镀锌钢管不油漆,镀锌钢管损坏处刷锌黄底漆一道。 6. 施工安装:含卸货、现场搬运,管道安装,现场打压,现场冲洗,成品保护,管道除尘保洁的物料及服务。

					7. 公称压力 1.0MPa 8. 含管道外部除锈、刷漆
34	镀锌无缝钢管 DN300	m	259.60		1. 名称：镀锌无缝钢管 2. 输送介质：冷冻水 3. 规格：D325x8 4. 连接形式：二次镀锌，法兰连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、水冲洗、无缝钢管试压清洗后，在保温前除锈后，涂红丹防锈漆二道；镀锌钢管不油漆，镀锌钢管损坏处刷锌黄底漆一道。 6. 施工安装：含卸货、现场搬运，管道安装，现场打压，现场冲洗，成品保护，管道除尘保洁的物料及服务。 7. 公称压力 1.0MPa 8. 含管道外部除锈、刷漆
35	镀锌无缝钢管 DN200	m	1240.80		1. 名称：镀锌无缝钢管 2. 输送介质：冷冻水 3. 规格：D219x6 4. 连接形式：二次镀锌，法兰连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、水冲洗、无缝钢管试压清洗后，在保温前除锈后，涂红丹防锈漆二道；镀锌钢管不油漆，镀锌钢管损坏处刷锌黄底漆一道。 6. 施工安装：含卸货、现场搬运，管道安装，现场打压，现场冲洗，成品保护，管道除尘保洁的物料及服务。 7. 公称压力 1.0MPa 8. 含管道外部除锈、刷漆
36	镀锌无缝钢管 DN125	m	2543.20		1. 名称：镀锌无缝钢管 2. 输送介质：冷冻水 3. 规格：D133x4.5 4. 连接形式：二次镀锌，法兰连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、水冲洗、无缝钢管试压清洗后，在保温前除锈后，涂红丹防锈漆二道；镀锌钢管不油漆，镀锌钢管损坏处刷锌黄底漆一道。 6. 施工安装：含卸货、现场搬运，管道安装，现场打压，现场冲洗，成品保护，管道除尘保洁的物料及服务。 7. 公称压力 1.0MPa 8. 含管道外部除锈、刷漆

37	镀锌无缝钢管 DN100	m	316.80		1. 名称：镀锌无缝钢管 2. 输送介质：冷冻水 3. 规格：D108x4 4. 连接形式：二次镀锌，法兰连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、水冲洗、无缝钢管试压清洗后，在保温前除锈后，涂红丹防锈漆二道；镀锌钢管不油漆，镀锌钢管损坏处刷锌黄底漆一道。 6. 施工安装：含卸货、现场搬运，管道安装，现场打压，现场冲洗，成品保护，管道除尘保洁的物料及服务。 7. 公称压力 1.0MPa 8. 含管道外部除锈、刷漆
38	镀锌无缝钢管 DN80	m	1608.20		1. 名称：镀锌无缝钢管 2. 输送介质：冷冻水 3. 规格：D89X4 4. 连接形式：二次镀锌，法兰连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、水冲洗、无缝钢管试压清洗后，在保温前除锈后，涂红丹防锈漆二道；镀锌钢管不油漆，镀锌钢管损坏处刷锌黄底漆一道。 6. 施工安装：含卸货、现场搬运，管道安装，现场打压，现场冲洗，成品保护，管道除尘保洁的物料及服务。 7. 公称压力 1.0MPa 8. 含管道外部除锈、刷漆
39	热镀锌钢管 DN50	m	2013.00		1. 名称：热镀锌钢管 2. 输送介质：空调水 3. 规格：DN50 4. 连接形式：螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、水冲洗 6. 公称压力 1.6MPa
40	管件	个	14.00		1. 名称：镀锌弯头 2. 输送介质：空调水 3. 规格：DN400 4. 连接形式：二次镀锌，法兰连接
41	管件	个	82.00		1. 名称：镀锌弯头 2. 输送介质：空调水 3. 规格：DN350 4. 连接形式：二次镀锌，法兰连接
42	管件	个	44.00		1. 名称：镀锌弯头

					2. 输送介质: 空调水 3. 规格: DN300 4. 连接形式: 二次镀锌, 法兰连接
43	管件	个	152.00		1. 名称: 镀锌弯头 2. 输送介质: 空调水 3. 规格: DN200 4. 连接形式: 二次镀锌, 法兰连接
44	管件	个	9.00		1. 名称: 镀锌弯头 2. 输送介质: 空调水 3. 规格: DN150 4. 连接形式: 二次镀锌, 法兰连接
45	管件	个	368.00		1. 名称: 镀锌弯头 2. 输送介质: 空调水 3. 规格: DN125 4. 连接形式: 二次镀锌, 法兰连接
46	管件	个	242.00		1. 名称: 镀锌弯头 2. 输送介质: 空调水 3. 规格: DN80 4. 连接形式: 二次镀锌, 法兰连接
47	橡塑保温棉	m3	219.60		难燃 B1 级橡塑海绵, 燃烧性能等级应符合《建筑材料及制品燃烧性能分级》GP8624-2012 标准, 平均温度 40° C 时, 导热系数 < 0.037w/m.k, 吸水率 ≤ 10%, 氧指数 ≥ 32%, 湿阻因子 > 10000。烟气毒性准安全二级。
48	U-PVC 保护壳	m2	1500.00		1. 材料: U-PVC 保护层 2. 厚度: 保护层厚度 δ = 0.51mm
	液冷一次侧				
49	镀锌无缝钢管 DN250	m	400.00		1. 名称: 镀锌无缝钢管 2. 输送介质: 冷却水 3. 规格: D273x7 4. 连接形式: 二次镀锌, 法兰连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 水压试验、水冲洗、无缝钢管试压清洗后, 在保温前除锈后, 涂红丹防锈漆二道; 镀锌钢管不油漆, 镀锌钢管损坏处刷锌黄底漆一道。 6. 施工安装: 含卸货、现场搬运, 管道安装, 现场打压, 现场冲洗, 成品保护, 管道除尘保洁的物料及服务。 7. 公称压力 1.0MPa 8. 含管道外部除锈、刷漆
50	镀锌无缝钢管 DN150	m	200.00		1. 名称: 镀锌无缝钢管 2. 输送介质: 冷却水

					3. 规格: D159x4.5 4. 连接形式: 二次镀锌, 法兰连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 水压试验、水冲洗、无缝钢管试压清洗后, 在保温前除锈后, 涂红丹防锈漆二道; 镀锌钢管不油漆, 镀锌钢管损坏处刷锌黄底漆一道。 6. 施工安装: 含卸货、现场搬运, 管道安装, 现场打压, 现场冲洗, 成品保护, 管道除尘保洁的物料及服务。 7. 公称压力 1.0MPa 8. 含管道外部除锈、刷漆
51	镀锌无缝钢管 DN100	m	40.00		1. 名称: 镀锌无缝钢管 2. 输送介质: 冷却水 3. 规格: D108x4 4. 连接形式: 二次镀锌, 法兰连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 水压试验、水冲洗、无缝钢管试压清洗后, 在保温前除锈后, 涂红丹防锈漆二道; 镀锌钢管不油漆, 镀锌钢管损坏处刷锌黄底漆一道。 6. 施工安装: 含卸货、现场搬运, 管道安装, 现场打压, 现场冲洗, 成品保护, 管道除尘保洁的物料及服务。 7. 公称压力 1.0MPa 8. 含管道外部除锈、刷漆
52	镀锌无缝钢管 DN80	m	70.00		1. 名称: 镀锌无缝钢管 2. 输送介质: 冷却水 3. 规格: D89X4 4. 连接形式: 二次镀锌, 法兰连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 水压试验、水冲洗、无缝钢管试压清洗后, 在保温前除锈后, 涂红丹防锈漆二道; 镀锌钢管不油漆, 镀锌钢管损坏处刷锌黄底漆一道。 6. 施工安装: 含卸货、现场搬运, 管道安装, 现场打压, 现场冲洗, 成品保护, 管道除尘保洁的物料及服务。 7. 公称压力 1.0MPa 8. 含管道外部除锈、刷漆
53	热镀锌钢管 DN50	m	160.00		1. 名称: 热镀锌钢管 2. 输送介质: 空调水 3. 规格: DN50 4. 连接形式: 螺纹连接

					5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 6. 包含管道、管道支吊架, 管件制作安装及管道标识等满足安装施工需要的一切内容 7. 公称压力 1.6MPa
54	管件	个	52.00		1. 名称: 镀锌弯头 2. 输送介质: 空调水 3. 规格: DN250 4. 连接形式: 二次镀锌, 法兰连接
55	管件	个	62.00		1. 名称: 镀锌弯头 2. 输送介质: 空调水 3. 规格: DN150 4. 连接形式: 二次镀锌, 法兰连接
56	管件	个	56.00		1. 名称: 镀锌弯头 2. 输送介质: 空调水 3. 规格: DN100 4. 连接形式: 二次镀锌, 法兰连接
57	管件	个	15.00		1. 名称: 镀锌弯头 2. 输送介质: 空调水 3. 规格: DN80 4. 连接形式: 二次镀锌, 法兰连接
58	橡塑保温棉	m3	23.00		难燃 B1 级橡塑海绵, 燃烧性能等级应符合《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB8624-2012 标准, 平均温度 40° C 时, 导热系数<0.037w/m.k, 吸水率≤10%, 氧指数≥32%, 湿阻因子>10000。烟气毒性准安全二级。
59	保护壳	m2	350.00		1. 材料: 不锈钢板保护层 2. 厚度: 保护层厚度 $\delta=0.5\text{mm}$
60	彩钢板保护壳	m2	600.00		1. 材料: 彩钢板保护层 2. 厚度: 保护层厚度 $\delta=0.6\text{mm}$
61	法兰片 DN400	组 (2 片)	93.00		1. 名称: 碳钢法兰片 2. 规格: DN400 3. 防腐防锈处理, 包含螺栓, EPDM 垫片等
62	法兰片 DN350	组 (2 片)	211.00		1. 名称: 碳钢法兰片 2. 规格: DN350 3. 防腐防锈处理, 包含螺栓, EPDM 垫片等
63	法兰片 DN300	组 (2 片)	40.00		1. 名称: 碳钢法兰片 2. 规格: DN300 3. 防腐防锈处理, 包含螺栓, EPDM 垫片等

64	法兰片 DN250	组 (2 片)	44.00		1. 名称: 碳钢法兰片 2. 规格: DN250 3. 防腐防锈处理, 包含螺栓, EPDM 垫片等
65	法兰片 DN200	组 (2 片)	96.00		1. 名称: 碳钢法兰片 2. 规格: DN200 3. 防腐防锈处理, 包含螺栓, EPDM 垫片等
66	法兰片 DN150	组 (2 片)	74.00		1. 名称: 碳钢法兰片 2. 规格: DN150 3. 防腐防锈处理, 包含螺栓, EPDM 垫片等
67	法兰片 DN125	组 (2 片)	192.00		1. 名称: 碳钢法兰片 2. 规格: DN125 3. 防腐防锈处理, 包含螺栓, EPDM 垫片等
68	法兰片 DN100	组 (2 片)	178.00		1. 名称: 碳钢法兰片 2. 规格: DN100 3. 防腐防锈处理, 包含螺栓, EPDM 垫片等
69	法兰片 DN80	组 (2 片)	306.00		1. 名称: 碳钢法兰片 2. 规格: DN80 3. 防腐防锈处理, 包含螺栓, EPDM 垫片等
70	空调恒湿机设备底座	KG	3000.00		1. 材质 50*50*5 角钢
71	空调风管	m2	750.00		一、项目特征 1. 名称: 风管制作安装 2. 材质: 镀锌钢板 3. 板材厚度: $\delta=1.0\text{mm}$ 4. 连接方式, 法兰连接 5. 支吊架制作安装, 除锈刷漆, 防锈漆两遍 二、工作内容 1. 风管制作 2. 共板法兰制作、安装 3. 风管安装
72	空调风管	m2	200.00		一、项目特征 1. 名称: 风管制作安装 2. 材质: 镀锌钢板 3. 板材厚度: $\delta=1.2\text{mm}$ 4. 连接方式, 法兰连接 5. 支吊架制作安装, 除锈刷漆, 防锈漆两遍 二、工作内容

					1. 风管制作 2. 共板法兰制作、安装 3. 风管安装
73	空调风管保温	m3	28.50		难燃 B1 级橡塑海绵, 燃烧性能等级应符合《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB8624-2012 标准, 平均温度 40° C 时, 导热系数<0.037w/m.k, 吸水率≤10%, 氧指数≥32%, 湿阻因子>10000。烟气毒性准安全二级。
74	电伴热	项	1.00		1. 名称: 室外冷却系统管道电伴热系统
75	打洞(孔)	项	1.00		1. 名称: 墙体开洞套管及防火封堵
76	管道探伤	项	1.00		DN300(管道壁厚大于等于 6mm) 含 DN300 以上管道 100%焊口做一级超声波探伤, 同时对 15%焊口做二级 X 射线探伤
77	套管	项	1.00		管道穿墙套管, 2.0mm 厚钢板
78	阀门压力实验	项	1.00		阀门压力实验
79	系统调试	项	1.00		管道冲洗、打压、调试等
80	标识标牌	项	1.00		管道标牌制作及安装
81	支吊架	吨	90.00		支吊架
82	冷凝水管	m	2000.00		镀锌钢管 DN50
83	现场管理费	项	1.00		现场管理费
84	脚手架工程费	项	1.00		脚手架工程费
85	安全生产标准化措施费	项	1.00		不可竞争费
86	施工垃圾场外运输和消纳费	项	1.00		不可竞争费
二	不含税小计	元			
三	税金(9%)	元			
四	含税合计	元			

2.2 计划工期: 计划开工日期: 2026 年 10 月 30 日(具体时间以采购人通知为准),
计划完工日期: 2026 年 12 月 30 日; 合同工期总日历天数为 61 天。

2.3 建设地点: 北京市石景山区

2.4 质量要求: 工程质量均符合合同与标准规定的质量验收要求, 首件验收, 关键节点条件验收, 隐蔽工程验收, 中间验收和竣工验收合格率达到 100%。工程质量按国家、地方及行业的有关技术规范组织施工、验收, 确保工程质量达到合格等级。

2.5 其他补充(如有): /

3. 拟定的承包商/供应商的名称、地址

3.1 拟定的承包商名称： 厦门柏事特信息科技有限公司

3.2 拟定的承包商地址： 厦门市思明区软件园二期 8-3 号四层 01 单元

4. 采用邀请方式原因

4.1 采用邀请方式的原因： 项目合同中已明确供应商范围

4.2 其他相关说明： /

5. 发布公示的媒介和期限

5.1、本次采购公示同时在中国电建阳光采购网（<http://bid.powerchina.cn>）上发布。

5.2 发布公示的期限：自 2026 年 10 月 01 日至 2026 年 10 月 03 日。（提示：不少于 3 日）

6. 提出异议的渠道和方式

6.1 如有异议，请在公示期内按本公示公布的联系方式向中国电建市政建设集团有限公司超智算北京算力中心项目反馈。

6.2 异议须有明确的请求和必要的证明材料，且须实名形式并加盖单位公章。

7. 联系方式

采 购 人： 中国电建市政建设集团有限公司超智算北京算力中心项目

地 址： 北京市石景山区

邮 编： 100043

联 系 人： 刘恩东

电 话： 15930121050

8. 纪检监察机构

响应人或者其他利害关系人认为本次采购活动存在违规违纪行为的，可以书面形式向中国电建市政建设集团有限公司超智算北京算力中心项目经理部纪委办公室（15776755315）提出投诉。

中国电建市政建设集团有限公司超智算北京算力中心项目

2026 年 10 月 01 日

