

中国电建水电一局贵阳抽蓄营地建筑装修工程专业工程分包采购项目公示

(项目编号: PC-0101-26J6-FP0360)

本项目已具备采购条件,拟向四川中金信立建筑工程有限公司、四川朗坤建筑工程有限公司、四川建州建设工程有限公司以邀请询比方式进行采购,现将有关事项予以公示,接受社会各界监督。

1.项目简介

1.1 项目名称: 中国电建水电一局贵阳抽蓄营地建筑装修工程专业工程分包

1.2 采购人: 中国水利水电第一工程局有限公司

1.3 采购代理机构(如有): /

1.4 项目概况: 主要包含院内场地石方明挖及回填、排水系统施工、鱼池新建及改造、绿化种植、办公楼室内装修、食堂建筑装修、浴室房建筑装修、体育馆整体建设、其他配套设施安装等为完成本合同工程所做的相关附属工程和其他一切辅助工作(具体范围以图纸及工程量清单为准)。

1.5 采购方式: 邀请询比

2. 采购范围及相关要求

2.1 采购范围: 贵阳抽蓄项目部营地院内场地施工、办公楼装修、食堂建筑装修、浴室房建筑装修、体育馆建设及其他附属工程等配套辅助工作等为完成本合同工程所做的相关附属工程和其他一切辅助工作。

拟采购 工程 分项内容一览表

序号	分项名称	特征描述、标准或规格型号、参数及配置	单位	工程量	备注
一	院内场地				
1.1	石方明挖	机械破碎,运距 3km 以内	m ³	200.00	
1.2	基础回填	碎石回填	m ³	228.00	
1.3	C20 混凝土	1.C20 混凝土,厚 20cm; 2.围墙内外、文体中心、浴室等场平混凝土。	m ²	1648.50	
1.4	砌筑排水沟	1、标砖 12 墙砌筑、高 24cm、长 43.8m;	m	80.00	
1.5	水沟盖板	1、材质:塑钢; 2、单块尺寸规格:长 1m、宽 0.4m	m	80.00	
1.6	砖砌体	1、标砖砌筑 37cm 墙; 2、砂浆 m7.5;	m ²	171.00	
1.7	墙面抹灰	1、厚度 2cm; 2、砂浆强度: m7.5	m ²	112.40	

1.8	垃圾清理	1、围墙内的无用植物的清除； 2、场内树木的修建清除； 3、围墙内水沟的疏通； 4、大门楼梯清洗； 5、场内地面清洗； 6、场内所有垃圾清除。	m ²	3600.00	
1.9	围墙景观灯		个	10.00	
1.10	景观灯 1.5m ² BV 线	国标	m	70.00	
1.11	鱼池新建设	1、拆除旧亭； 2、拆除混凝土； 3、C25 混凝土立柱混凝土； 4、防腐木采购安装； 5、玻璃护栏，厚度 12mm，总长 30m； 6、铝合金立柱 16 根； 7、鱼池垃圾清理； 8、鱼池内 EPS 装饰墙板采购安装 60 m ² 。	个	1.00	
1.12	储水罐及配套设施	1、2 个罐子； 2、2 个自动球阀； 4、2 台抽水机； 5、截止阀 DN32； 6、PPR 管 DN50，管件、水管； 7、PPR 管 DN32，管件、水管；	套	2.00	
1.13	汽车充电桩采购安装	国标 3*6m ² BV 线	个	1.00	
1.14	不锈钢门	职工之家	m ²	6.20	
1.15	旗台	砖砌，铺贴瓷砖	个	1.00	
1.16	花台绿植	1、清除旧苗 2、种植品种：金叶女贞	株	4150.00	
1.17	铁树	1、高 1.2m	棵	4.00	
1.18	玻璃晾衣服	3.3m×4.8m，钢架结构，全钢化玻璃	m ²	15.84	
1.19	一级电箱改造		个	1.00	
1.20	沉沙井	规格：1.2*0.7；塑料井盖	个	1.00	
1.21	室外污水管	1、规格：DN160	m	158.70	
1.22	外墙真石漆	含登高车使用	m ²	151.70	
1.23	门卫内墙涂料		m ²	98.20	
1.24	门卫电箱安装	1、电缆 4*4m ² ：长度 100m2500 2、PVC 穿线管 DN20：长度 100m 100 3、电箱安装 0.3cm*0.4cm	个	1.00	
1.25	洗车场	1、基础挖机找平拍实，导水槽支模、砖砌浇筑混凝土； 2、排水沟盖洗车槽树脂盖板，水电布置墙壁，安装高压洗车机刷车设备。	m ²	36.00	
二	办公楼				
2.1	墙外真石漆	1、外墙空鼓面铲除； 2、真石漆喷涂。 3、含登高车使用。	m ²	440.40	

2.2	内墙腻子	1、铲除空鼓； 2、铲除部分涂刷墙固； 3、腻子修补。	m²	860.37	
2.3	内墙涂料		m²	4178.00	
2.4	会议室屋面油漆		m²	177.00	
2.5	晾衣棚	1、玻璃凉亭拆除、新建 2、其余辅材	m²	25.00	
2.6	活动板房采购安装	1、投影面积 186m²*190=16340 2、规格：板厚 5cm 双面 0.2/0.2； 方管 40*60*1.2 镀锌方管； 立柱 80*80*1.2 镀锌方管； 室内吊顶层高为 2.2m。*	m²	186.80	
2.7	竹木纤维板	1、木龙骨找平； 2、竹木纤维板；	m²	376.00	
2.8	小石膏板吊顶	1、铁丝吊挂； 2、600*600 小石膏板；	m²	140.00	
2.9	铝扣板吊顶	1、规格：30*60	m²	42.00	
2.10	4m² BV 线	国标	m	612.30	
2.11	PC20 穿线管		m	290.00	
2.12	600*600LED 灯板	1、品牌：美莱亚美； 2、功率：48W	个	18.00	
2.13	防火窗	1、材质、等级：铝合金钢化玻璃防火窗； 2、1.8*1.45*6 个=15.66m² 3、0.9*1.45*1 个=1.3m²	平方	16.96	
2.14	钢制复合门	钢制复合门含锁	扇	2.00	
2.15	基础回填	1、细砂回填； 2. 卫生间；	m²	22.75	
2.16	卷材防水	1、第一道：聚乙烯丙纶复合防水卷材； 2、第二道：3mm 防水卷材； 3、第三道：JS 防水涂料 3、卫生间；	m²	300.00	
2.17	卫生间隔断	1、18mm 厚隔板	m²	31.00	
2.18	台下式洗手盆	1、2cm 大理石台面，宽 60cm 2、5 个陶瓷台下盆；	m	5.00	
2.19	屋面防水	1、品牌：金盈防水； 2、厚度：3.00mm	m²	313.80	
2.20	24 墙砌筑	1、标砖砌筑 24cm 墙； 2、砂浆 m7.5；	m²	25.00	
2.21	墙面抹灰	1、厚度 2cm； 2、砂浆强度：m7.5	m²	50.00	
2.22	踏步防滑板及脚垫	1、楼梯踏步防滑板； 2、脚垫	m²	45.00	
2.23	木质双开门	规格 1.5*2.6	扇	2.00	
2.24	接待室改造	含：顶面软膜天花、窗帘盒制作、木作基层、碳晶板饰面、木作做假梁、瓷粉乳胶漆、地脚线、窗帘、地毯、	m²	50.00	
2.25	接待室墙砖	300*600 墙砖	m²	39.00	
2.26	防盗门		扇	48.00	
2.27	布艺窗帘	宿舍窗帘	m	182.50	

2.28	地砖铺设	1、4cm 强度 m15 干水泥; 2、600*600 防滑砖; 3.新建板房、卫生间地砖	m²	263.30	
2.29	瓷砖美缝		m²	652.80	
三	食堂建筑装修				
3.1	活动板房采购安装	1、墙板 5cm 双面 0.2/0.2; 方管 40*60*1.2 镀锌方管; 立柱 80*80*.1.2 镀锌方管; 室内吊顶层高为 3.5m。	m²	334.00	
3.2	石膏板造型吊顶		m²	60.00	
3.3	小石膏板吊顶	1、铁丝吊挂; 2、600*600 小石膏板;	m²	227.00	
3.4	地砖铺设	1、4cm 强度 m15 干水泥; 2、600*600 防滑砖;	m²	280.00	
3.5	竹木纤维板	1、木龙骨找平; 2、竹木纤维板;	m²	535.00	
3.6	空气能热水器	1、1 台空气源热泵热水器: 低温型热泵主机 RHPC-26HS, 最大制热量 26KW, 输入功率 4.4KW, 低温机型 -20~55°, 965×385×950; 2、1 台生活热水循环泵: PUM600L1; 3、保温热水水箱: 不锈钢水箱 2t; 4、热水增压泵: BWI10-2-0.75;	台套	1.00	
3.7	食堂电箱	1、尺寸: 60cm*80cm; 2、漏电开关:1 个、250A; 3、空气开关(带漏保): 63A、5 个; 4、空气开关: 32A、3 个;	个	1.00	
3.8	防火窗	1、材质、等级: 铝合金防火边框;	m²	48.00	
四	浴室房建筑装修				
4.1	活动板房采购安装		m²	136.00	
4.2	卫生间隔断		m²	83.00	
4.3	地砖铺设	1、4cm 强度 m15 干水泥; 2、600*600 防滑砖;	m²	109.50	
4.4	小石膏板吊顶	1、铁丝吊挂; 2、600*600 小石膏板;	m²	109.50	
4.5	混凝土挡墙	1、C20 混凝土;	m³	60.00	
五	体育馆建设及其他				
5.1	体育馆建设	1.体育馆基础处理 32*18m; 2.彩钢顶瓦 1034m², 围瓦 1218m², 亮瓦 252m²; 3.窗户 13 个, 门 2 扇 4.5cm 硅 PU 地面及球场标线; 5.篮球架 2 个; 6.移动羽毛球拦网 2 个; 7.灭火器 4 个、长凳 4 个、垃圾桶 6 个; 8.套线管及铜芯电缆 720m; 9.照明灯 15 盏; 10.通风机 2 套;	m²	576.00	
其中	安全文明措施费				2.50%

	价款小计		元		
	税款小计		元	9.00%	增值税 税率 9%
	价税合计		元		

2.2 计划工期（工程）：2026 年 11 月 10 日—2026 年 12 月 30 日

2.3 建设地点（工程）：贵州省修文县境内。

2.4 质量要求（工程）：/

2.5 其他补充（如有）：/

3. 拟定的承包商/供应商的名称、地址

3.1 拟定的承包商名称：四川中金信立建筑工程有限公司、四川朗坤建筑工程有限公司、四川建州建设工程有限公司

3.2 拟定的承包商地址：/

4. 采用邀请方式原因

4.1 采用邀请方式的原因：（一）采购人能够清晰、准确、完整地提出采购需求；（二）采购标的物的技术和质量标准化程度较高；（三）市场资源较丰富竞争充分，潜在供应商不少于 3 家

4.2 其他相关说明：/

5. 发布公示的媒介和期限

5.1、本次采购公示同时在中国电建阳光采购网（<http://bid.powerchina.cn>）上发布。

5.2 发布公示的期限：自 2026 年 10 月 9 日 至 2026 年 10 月 11 日。（提示：不少于 3 日）

6. 提出异议的渠道和方式

6.1 如有异议，请在公示期内按本公示公布的联系方式向采购人反馈。

6.2 异议须有明确的请求和必要的证明材料，且须实名形式并加盖单位公章。

7. 联系方式

采 购 人：中国水利水电第一工程局有限公司

地 址：四川省成都市双流区宁波路西段 666 号

邮 编：610213

联 系 人：郭勤学

电 话：15101776709

传 真：/

8. 纪检监察机构

供应商或者其他利害关系人认为本次采购活动存在违规违纪行为的，可以书面形式向中国电力建设股份有限公司纪委办公室（010-88985396）提出投诉。（仅适用于股份公司采购中心组织的采购项目，子企业自行组织的应填写本企业纪检监察机构联系方式）

采购人或其采购代理机构主要负责人（项目负责人）____（签名）

采购人或其采购代理机构：____（盖章）

2026 年 10 月 9 日

