

国能宁湘直流配套红寺堡新能源基地项目工程总承包（四标段）D29机位风机安拆工程施工采购公告

一、采购类别：专业分包

二、采购方式：公开采购

三、报名截止时间：2026 年 10 月 15 日 9:00

四、项目内容：国能宁湘直流配套红寺堡新能源基地项目工程总承包（四标段）D29 机位风机安拆工程施工合同

五、采购范围：

分包工程承包范围：国能宁湘直流配套红寺堡新能源基地项目工程总承包（四标段）D29 机位风机安、拆工程包括但不限于 D29 机位风机拆除、D29 机位风机安装。

1、塔筒内电装拆除、整机拆除（含叶轮、机舱、五节塔筒拆除）、叶片解体、叶片装车、叶片卸车、塔筒装车、所有施工机械的进出场及设备材料的牵引、塔筒卸车、影响风机拆除的集电线路导线及接地线落线并恢复、平整场地需满足拆装所需的施工工作面包括但不限于征地范围外的场地平整、征地及恢复工作、障碍物清除，含箱变、箱变基础移除及进场道路平整，场地回填、平整、所有吊索具及各种工装转运费由乙方负责、乙方负责提供叶片转运车；

2、风机吊装（1、含 5 节塔筒，机舱，轂骨，叶片安装。2、塔内电气安装，低压侧电气安装及箱变内高低压接头）、箱变及基础安装、接地、回填等所有工作、叶片装车、塔筒装车、所有施工机械的进出场及设备材料的牵引，除高强螺栓外所有材料全部由乙方提供；

3、现场所有设备保管由乙方负责，乙方承担因保管不善造成甲方提供的设备、材料发生的损失费用；

4、吊装、卸货及其他原因造成的油漆损坏的补漆；

5、除甲方提供的吊索具及工装以外的所有工器具由乙方提供；

6、负责配合分系统调试、配合设备厂家及整套调试以及有关的技术服务；

7、乙方自行勘察现场，搭设组装平台时需要的路基板的数量根据实际现场工作需要进行调整，清单计价中全费用固定综合单价中已包含路基板的费用；

8、乙方在吊装过程中应及时沟通，严格控制主吊、辅吊负载率；

9、乙方应提前到风机吊装平台勘察，确定不受影响的位置，且主吊站位后能够得到相关位置，并开展吊装工作；

10、乙方在吊装及拆除施工过程中需结合风机工作平台情况，提前确定三支叶片摆放位置，对叶片扩展区域外的障碍物需及时清理；

11、吊装时所产生的所有缺陷消缺需满足业主验收；

12、乙方负责拆除方案专家论证、加固方案、吊装方案及履带吊安装及拆卸方案的专家论证评审并提供专家的相关证件，清单综合单价已包含专家论证评审相关费用；

13、乙方在当地应急管理局等相关政府监管部门进行大型机械、人员等备案，并自行承担协调费用；

14、为满足项目施工所需要的所有施工机械的台班费、进出场费、转场费等相关费用（包含但不限于所涉及到的协调费等）均包含合同全费用综合单价内；

15、乙方需具备根据甲方实际到货配备满足现场吊装的所需的机械及人员，需满足甲方及业主方工期要求、价格已包含在合同全费用综合单价内；

16、竣工结算工程量以实际完成的工程量为准。如若吊装进度如果达不到项目部要求，项目部有权利指定其他标段的分包单位进行抢装，并将在过程中的结算扣除相应工程量；

17、因节假日，甲供材料设备未到场等原因所造成的机械

闲置所造成的损失由乙方承担；

18、乙方应按甲方要求的时间进场，延迟进场甲方有权利进行考核，风机安拆过程中所有的窝工费用由乙方承担。

19、上述工作内容的相关费用已全部包含在清单计价中全费用固定综合单价中。若施工过程中存在上述工作内容未按要求履约，甲方有权对结算金额进行扣减。

20、履带吊要求：满足现场吊装要求，具体要求详见风机、塔筒等厂家技术协议。

六、采购人：中国电建集团江西省电力建设有限公司

采购平台：中国电建采购采购数智化平台

联系人：许润熙

联系方式：15538873721

日期：2026 年 10 月 10 日

响应截止日期：2026 年 10 月 15 日 9:00