

（乐东县佛罗镇大网寮陆基海水养殖集中取排水设施项目箱式变电站）采购公示

（项目编号：PC-0128-26J6-FG0513）

本项目已具备采购条件，拟以（邀请直接采购）方式进行采购，现将有关事项予以公示，接受社会各界监督。

1. 项目简介

- 1.1 项目名称：乐东县佛罗镇大网寮陆基海水养殖集中取排水设施项目
- 1.2 采购人：中国电建集团江西省水电工程局有限公司水利水电与生态环境工程公司
- 1.3 采购代理机构（如有）：无
- 1.4 项目概况：项目主要建设内容包括海水取水工程(含海水取水头部建筑物及取水管线)、取水陆域配套工程(含集水井、格栅、取水泵站、滤池、清水池、配电房等)、尾水处理及尾水排放工程(尾水处理区、尾水排放管道)。服务范围为大网寮村 828.99 亩养殖区。设计取水规模为 30 万吨/天，本次取水工程采用“海水取水+取水泵房+滤布滤池+清水池”；尾水处理工程排水处理能力 22 万吨/天，征用现有的池塘和哈密瓜棚，通过改造成为片区尾水集中处置区，尾水处理工艺采用“三池两坝”。
- 1.5 采购方式：邀请直接采购

2. 采购范围及相关要求

- 2.1 采购范围：箱式变电站

拟采购货物分项内容一览表

序号	物资名称	规格型号	单位	数量	备注
1	箱式变电站	YBW-1250KVA-10/0.4	台	1	
合计				1	
报价包含货物制造、运输、装卸、安装指导、检验、检测、售后服务等交付采购人使用前所有可能发生的费用，确定成交响应人不再增补任何费用。					

- 2.2 交货期（货物）：2026 年 10 月 31 日
- 2.3 交货地点（货物）：海南省乐东县黎族自治县佛罗镇大网寮周边及甲方项目施工现场指定地点。
- 2.4 货物质量标准或主要技术性能指标（货物）：箱式变电站安装一台 SCB14-1000/10/0. kV 千式变压器,变压器负载率为 2%。在箱式变电站旁边设置集装箱式柴油发电机组。设置一套应急柴油发动机组发动机客量按照保证供水的 100%计算。1. 箱变主要配置要求:高压部分

10kV 电源进线采用真空断路器柜型馈线柜，配变柜采用负荷开关柜型低压部分采用固定式柜型配变可选用清浸 520 型及以上或干式变压器 5C(B)14 型及以上；2. 高压柜必须满足“五防”要求，排列次序如图正视；3. 进线高压断路器操作机构采用手动/电动。高压负荷开关操作机构采用手动(可预留电动部分)，当操作电源采用交流时，需要安装进线 PT；4. 低压进线断路器，配置分励脱扣，失压脱扣装置可根据当地供电部门要求设定；5. 无功补偿装置，补偿容量为变压器容量的 20~40%，电容器需分组配手、自动投切；6. 低压计量装置需配置供电部门专用的铅封口计量装置二次需配供电部门专用接线盒；7. 变压器中性点及所有电气设备金属外壳均可靠接地，接地电阻不大于 4 欧姆；8. 高压进线柜选用接地刀时需加防误操作外挂锁防止带电接地并喷涂“禁止带电合地刀”字样；9. 本补偿方案仅为示例，可以根据实际是否加入电抗器消除谐波或进行动态补偿设计、共补或分补补偿设计；10. 断路器分闸时间参数以及设备选型应满足与电力系统保护的配合要求；11. 高压柜内均安装自动加热除湿器控制和操作电源电压为 A(220V)。并提供相应检测报告或合格证明。

2.5 其他补充（如有）：无

3. 采用邀请方式原因

3.1 采用邀请方式的原因：业主指定

3.2 其他相关说明：无

4. 发布公示的媒介和期限

4.1 本次采购公示同时在中国电建阳光采购网（<http://bid.powerchina.cn>）上发布。

4.2 发布公示的期限：自 2026 年 10 月 13 日至 2026 年 10 月 16 日。（提示：不少于 3 日）

5. 提出异议的渠道和方式

5.1 如有异议，请在公示期内按本公示公布的联系方式向采购人反馈。

5.2 异议须有明确的请求和必要的证明材料，且须实名形式并加盖单位公章。

6. 联系方式

采 购 人：中国电建集团江西省水电工程局有限公司水利生态公司

地 址：江西省南昌市青山湖区广州路 2088 号

邮 编：330201

联 系 人：王月

电 话：13576824004

传 真：/

7. 纪检监察机构

供应商或者其他利害关系人认为本次采购活动存在违规违纪行为的，可以书面形式向中国电建集团江西省水电工程局有限公司纪委办公室（0791-88380828）提出投诉。

采购人：中国电建集团江西省水电工程局有限公司水利生态公司

2026 年 10 月 13 日

