

新疆华电伊宁县 30 万千瓦风电项目 标段二升压站及集电线路工程施工 PC 总承 包工程 建筑工程采购公示

(项目编号: PC-0121-26J6-FP0670)

本项目已具备采购条件,拟向山东鲁巍建设工程有限公司、山东卓越建设发展有限公司、山东东泓建设有限公司、山东信蓝建设有限公司、泰讯达建工有限公司以邀请询比采购方式进行采购,现将有关事项予以公示,接受社会各界监督。

1.项目简介

1.1 项目名称: 新疆华电伊宁县 30 万千瓦风电项目标段二升压站及集电线路工程施工 PC 总承包工程建筑工程

1.2 采购人: 中国电建集团河北工程有限公司西北公司

1.3 采购代理机构(如有): 无

1.4 项目概况: 采购范围: 包含升压站主变压器基础、主变压器油池、防火墙、无功补偿基础、配电设备基础、储能电池舱/PCS 舱基础、施工变/备用变/接地变基础、金属构(支)架(主变、进出线构架)、避雷针塔、事故油池、电缆沟道、房屋建筑、围墙及大门、挡土墙、截排水沟、边坡支护全部基础施工。

主要内容: 包含钢筋下料、加工、绑扎及预埋,地脚螺栓、各类预埋铁件制作安装,沉降观测点埋设;各构筑物垫层混凝土、基础及池体混凝土浇筑,油池钢篦子安装;基础防腐、油池及事故油池防水、砌体及池壁砂浆抹面施工;防火墙砌体及压顶、围墙砌体及压顶、悬臂式挡土墙、混凝土护坡施工;金属构支架、钢梁、钢梯、避雷针塔安装;室外电缆沟、截排水沟混凝土施工;综合楼、配电楼、辅房、GIS 楼、危废舱土建施工及沉降观测点布设。

1.5 采购方式: 邀请询比采购

2. 采购范围及相关要求

2.1 采购范围: 新疆华电伊宁县 30 万千瓦风电项目标段二升压站及集电线路工程施工 PC 总承包工程建筑工程

拟采购工程分项内容一览表

序号	分项名称	工作内容	单位	数量	备注
一	集电架空线路建筑工程				
1	钢筋	钢筋进场验收、卸车、分类堆码（垫方木架空、防雨防潮）、场内倒运；钢筋除锈、调直、切断、弯曲成型、钢筋代换（经设计同意）、钢筋绑扎（含架立筋、定位筋）、安装就位、垫块（保护层）制作安装、钢筋接头（绑扎搭接、焊接或机械连接）制作、预埋件安装配合、隐蔽工程验收配合及钢筋制作安装。	t	194.8	
1.1	地脚螺栓	地脚螺栓进场验收、卸车堆码；地脚螺栓分类清点、除锈、螺纹保护；地脚螺栓支架制作安装、螺栓组定位（纵横轴线、对角线复核）、调平、临时固定与加固（防止浇筑移位）、螺栓垂直度校正、丝扣保护套安装、浇筑过程看护（随时校正偏差）、拆模后清理丝扣及防锈、验收配合。	t	86.31	
1.2	保护帽	保护帽范围内基础顶面清理、凿毛、洒水湿润、杂物清除；模板制作安装（含支撑、加固）、模板刷隔离剂、模板拆除清理；商品混凝土（采购人供）场内接收、泵送（采购人提供泵车罐车）配合、浇筑、分层振捣密实、面层收光压平、养护（覆盖保温保湿、冬季防冻措施）；按设计要求掺加抗硫酸盐外加剂、钢筋阻锈剂及矿物掺合料；混凝土试块制作配合、强度检验配合。	m ³	87.56	
二	升压站建筑工程				
2	主变压器基础				
2.1	垫层混凝土	垫层测量放线、标高控制；模板制作安装、拆除清理；C20 聚合物水泥混凝土场内接收、浇筑、振捣密实、表面收光、保温保湿养护（满足冻融抗渗要求）、拆模后缺陷修补；施工缝处理。	m ³	26	
2.2	基础混凝土	模板制作安装、加固校正、刷隔离剂、拆除清理、预埋件处封堵修补；商品混凝土（采购人供）场内接收、泵送（采购人提供泵车罐车）配合、分层浇筑、振捣密实、面层收光压平、保温保湿养护、按项目特征计取泵送增加费、含模板及防冻胀措施、施工缝及后浇带处理、混凝土试块制作配合、温控及防冻胀措施实施、验收配合。	m ³	120	
2.3	基础防腐	聚合物水泥砂浆分层抹压（总厚度≥10mm）、分层养护、阴阳角圆弧处理、空鼓开裂修补、取样检测配合、验收配合。	m ²	400	
2.4	钢筋	钢筋除锈、调直、切断、弯曲成型、钢筋代换（经设计同意）；钢筋绑扎（含架立筋、定位筋、措施项目钢筋）、安装就位、垫块（保护层）制作安装、钢筋接头（绑扎搭接、焊接或机械连接）制作、预埋件安装配合、隐蔽工程验收配合。	t	14.4	
2.5	铁件	预埋铁件放线定位、固定安装（含固定架、支撑）、浇筑过程看护与校正、拆模后清理、镀锌	t	1	

序号	分项名称	工作内容	单位	数量	备注
		铁件成品到场后的复核与安装配合、验收配合。			
2.6	沉降观测点	镀锌不锈钢十字形测绘点安装调平、与基础顶面贴合严密、固定牢固；成品保护帽（含保护盒）安装、密封、编号标识、观测点复核、验收配合。	个	8	
3	主变压器油池				
3.1	垫层混凝土	垫层测量放线、标高控制；模板制作安装、拆除清理；C20 聚合物水泥混凝土场内接收、浇筑、振捣密实、表面收光、保温保湿养护（满足冻融抗渗要求）、缺陷修补、施工缝处理。	m ³	20	
3.2	油池混凝土	模板制作安装、加固校正、刷隔离剂、拆除清理、洞口封堵修补；商品混凝土（采购人供，C40P8）场内接收、泵送（采购人提供泵车罐车）配合、分层浇筑、振捣密实、施工缝处理、面层收光压平、保温保湿养护、按项目特征计取泵送增加费、含模板及防冻胀措施、混凝土试块制作配合、温控及防冻胀措施实施、验收配合。	m ³	168	
3.3	基础防腐	聚合物水泥砂浆分层抹压（总厚度≥10mm）、分层养护、阴阳角圆弧处理、空鼓开裂修补、取样检测配合、验收配合。	m ²	180	
3.4	钢筋	钢筋除锈、调直、切断、弯曲成型、钢筋代换（经设计同意）；钢筋绑扎（含架立筋、定位筋、措施项目钢筋）、安装就位、垫块（保护层）制作安装、钢筋接头（绑扎搭接、焊接或机械连接）制作、预埋件安装配合、隐蔽工程验收配合。	t	7.32	
3.5	钢篦子	钢篦子框定位放线、标高控制、支座（预埋件）安装配合、钢篦子安装就位、调平、固定、相邻缝隙调整、镀锌层损伤处修补、成品保护、验收配合。	t	6.1	
3.6	砂浆抹面	M15 砂浆打底、分层抹灰（总厚度 10mm）、压实搓平、面层压光、阴阳角处理、养护、空鼓开裂修补、验收配合。	m ²	180	
3.7	铁件	预埋铁件放线定位、固定安装（含固定架、支撑）、浇筑过程看护与校正、拆模后清理、镀锌铁件成品到场后复核与安装配合、验收配合。	t	10.1	
4	防火墙				
4.1	垫层混凝土	垫层测量放线、标高控制；模板制作安装、拆除清理；C20 聚合物水泥混凝土场内接收、浇筑、振捣密实、表面收光、保温保湿养护（满足冻融抗渗要求）、缺陷修补、施工缝处理。	m ³	4	
4.2	基础混凝土	模板制作安装、加固校正、刷隔离剂、拆除清理、商品混凝土（采购人供）场内接收、泵送（采购人提供泵车罐车）配合、分层浇筑、振捣密实、施工缝处理、面层收光压平、保温保湿养护、按项目特征计取泵送增加费、含模板及防冻胀措施、混凝土试块制作配合、温控及防冻胀措施实施、验收配合。	m ³	15	
4.3	砌体防火墙	加气混凝土砌块进场验收、选砖、浇水湿润、场内倒运、M5.0 水泥砂浆拌制、砌块砌筑（含构造柱、圈梁、过梁、压顶等二次结构）、墙体砌筑质量控制（水平灰缝饱满度、垂直度、平整度控	m ³	30	

序号	分项名称	工作内容	单位	数量	备注
		制，质量等级 $\geq$ B级）、预留孔洞、预埋件配合、砌体顶部斜砌或塞缝、构造柱及圈梁模板钢筋混凝土施工配合、内外墙水泥砂浆抹面、外墙刷涂料、成品保护、砌体检测配合、验收配合。			
4.4	压顶	商品混凝土（采购人供）场内接收、泵送（采购人提供泵车罐车）配合、浇筑、振捣密实、面层收光、保温保湿养护、模板拆除清理、缺陷修补、按项目特征计取泵送增加费、含模板及防冻胀措施、验收配合。	m ³	1.5	
4.5	钢筋	钢筋除锈、调直、切断、弯曲成型、钢筋代换（经设计同意）；钢筋绑扎（含架立筋、定位筋、措施项目钢筋）、安装就位、垫块（保护层）制作安装、钢筋接头（绑扎搭接、焊接或机械连接）制作、预埋件安装配合、隐蔽工程验收配合。	t	0.15	
4.6	砂浆抹面	M15 砂浆打底、分层抹灰（总厚度 10mm）、压实搓平、面层压光、阴阳角处理、养护、空鼓开裂修补、验收配合。	m ²	150	
5	无功补偿基础				
5.1	垫层混凝土	垫层测量放线、标高控制；模板制作安装、拆除清理；C20 聚合物水泥混凝土场内接收、浇筑、振捣密实、表面收光、保温保湿养护（满足冻融抗渗要求）、缺陷修补、施工缝处理。	m ³	55	
5.2	基础混凝土	模板制作安装、加固校正、刷隔离剂、拆除清理、洞口封堵修补；商品混凝土（采购人供）场内接收、泵送（采购人提供泵车罐车）配合、分层浇筑、振捣密实、施工缝处理、面层收光压平、保温保湿养护、按项目特征计取泵送增加费、含模板及防冻胀措施、混凝土试块制作配合、温控及防冻胀措施实施、验收配合。	m ³	384	
5.3	基础防腐	聚合物水泥砂浆分层抹压（总厚度 $\geq$ 10mm）、分层养护、阴阳角圆弧处理、空鼓开裂修补、取样检测配合、验收配合。	m ²	450	
5.3	钢筋	钢筋除锈、调直、切断、弯曲成型、钢筋代换（经设计同意）；钢筋绑扎（含架立筋、定位筋、措施项目钢筋）、安装就位、垫块（保护层）制作安装、钢筋接头（绑扎搭接、焊接或机械连接）制作、预埋件安装配合、隐蔽工程验收配合。	t	46.5	
5.4	铁件	预埋铁件放线定位、固定安装（含固定架、支撑）、浇筑过程看护与校正、拆模后清理、镀锌铁件成品到场后复核与安装配合、验收配合。	t	9	
6	配电设备基础				
6.1	垫层混凝土	垫层测量放线、标高控制；模板制作安装、拆除清理；C20 聚合物水泥混凝土场内接收、浇筑、振捣密实、表面收光、保温保湿养护（满足冻融抗渗要求）、缺陷修补、施工缝处理。	m ³	48.31	
6.2	基础混凝土	模板制作安装、加固校正、刷隔离剂、拆除清理、洞口封堵修补；商品混凝土（采购人供）场内接收、泵送（采购人提供泵车罐车）配合、分层浇筑、振捣密实、施工缝处理、面层收光压平、保	m ³	205.35	

序号	分项名称	工作内容	单位	数量	备注
		温保湿养护、按项目特征计取泵送增加费、含模板及防冻胀措施、混凝土试块制作配合、温控及防冻胀措施实施、验收配合。			
6.3	基础防腐	聚合物水泥砂浆分层抹压（总厚度 $\geq 10\text{mm}$ ）、分层养护、阴阳角圆弧处理、空鼓开裂修补、取样检测配合、验收配合。	m^2	400	
6.4	钢筋	钢筋除锈、调直、切断、弯曲成型、钢筋代换（经设计同意）；钢筋绑扎（含架立筋、定位筋、措施项目钢筋）、安装就位、垫块（保护层）制作安装、钢筋接头（绑扎搭接、焊接或机械连接）制作、预埋件安装配合、隐蔽工程验收配合。	t	30.8	
6.5	铁件	预埋铁件放线定位、固定安装（含固定架、支撑）、浇筑过程看护与校正、拆模后清理、镀锌铁件成品到场后复核与安装配合、验收配合。	t	1	
6.6	沉降观测点	镀锌不锈钢十字形测绘点安装调平、与基础顶面贴合严密、固定牢固；成品保护帽（含保护盒）安装、密封、编号标识、观测点复核、验收配合。	个	6	
7	储能电池舱/PCS 舱基础				
7.1	垫层混凝土	垫层测量放线、标高控制；模板制作安装、拆除清理；C20 聚合物水泥混凝土场内接收、浇筑、振捣密实、表面收光、保温保湿养护（满足冻融抗渗要求）、缺陷修补、施工缝处理。	m^3	9.5	
7.2	基础混凝土	模板制作安装、加固校正、刷隔离剂、拆除清理、洞口封堵修补；商品混凝土（采购人供）场内接收、泵送（采购人提供泵车罐车）配合、分层浇筑、振捣密实、施工缝处理、面层收光压平、保温保湿养护、按项目特征计取泵送增加费、含模板及防冻胀措施、混凝土试块制作配合、温控及防冻胀措施实施、验收配合。	m^3	48	
7.3	基础防腐	聚合物水泥砂浆分层抹压（总厚度 $\geq 10\text{mm}$ ）、分层养护、阴阳角圆弧处理、空鼓开裂修补、取样检测配合、验收配合。	m^2	160	
7.4	钢筋	钢筋除锈、调直、切断、弯曲成型、钢筋代换（经设计同意）；钢筋绑扎（含架立筋、定位筋、措施项目钢筋）、安装就位、垫块（保护层）制作安装、钢筋接头（绑扎搭接、焊接或机械连接）制作、预埋件安装配合、隐蔽工程验收配合。	t	5.76	
7.5	铁件	预埋铁件放线定位、固定安装（含固定架、支撑）、浇筑过程看护与校正、拆模后清理、镀锌铁件成品到场后复核与安装配合、验收配合。	t	0.3	
8	施工变/备用变/接地变基础				
8.1	垫层混凝土	垫层测量放线、标高控制；模板制作安装、拆除清理；C20 聚合物水泥混凝土场内接收、浇筑、振捣密实、表面收光、保温保湿养护（满足冻融抗渗要求）、缺陷修补、施工缝处理。	m^3	36.5	
8.2	基础混凝土	模板制作安装、加固校正、刷隔离剂、拆除清理、洞口封堵修补；商品混凝土（采购人供）场内接	m^3	189	

序号	分项名称	工作内容	单位	数量	备注
		收、泵送（采购人提供泵车罐车）配合、分层浇筑、振捣密实、施工缝处理、面层收光压平、保温保湿养护、按项目特征计取泵送增加费、含模板及防冻胀措施、混凝土试块制作配合、温控及防冻胀措施实施、验收配合。			
8.3	基础防腐	聚合物水泥砂浆分层抹压（总厚度 $\geq 10\text{mm}$ ）、分层养护、阴阳角圆弧处理、空鼓开裂修补、取样检测配合、验收配合。	m^2	450	
8.4	钢筋	钢筋除锈、调直、切断、弯曲成型、钢筋代换（经设计同意）；钢筋绑扎（含架立筋、定位筋、措施项目钢筋）、安装就位、垫块（保护层）制作安装、钢筋接头（绑扎搭接、焊接或机械连接）制作、预埋件安装配合、隐蔽工程验收配合。	t	18.9	
8.5	铁件	预埋铁件放线定位、固定安装（含固定架、支撑）、浇筑过程看护与校正、拆模后清理、镀锌铁件成品到场后复核与安装配合、验收配合。	t	2.7	
9	金属构(支)架（主变、进出线构架）				
9.1	垫层混凝土	垫层测量放线、标高控制；模板制作安装、拆除清理；C20 聚合物水泥混凝土场内接收、浇筑、振捣密实、表面收光、保温保湿养护（满足冻融抗渗要求）、缺陷修补、施工缝处理。	m^3	25	
9.2	基础混凝土	模板制作安装、加固校正、刷隔离剂、拆除清理、锚栓孔封堵修补；商品混凝土（采购人供）场内接收、泵送（采购人提供泵车罐车）配合、分层浇筑、振捣密实、施工缝处理、面层收光压平、保温保湿养护、按项目特征计取泵送增加费、含模板及防冻胀措施、混凝土试块制作配合、温控及防冻胀措施实施、验收配合。	m^3	230	
9.3	基础防腐	聚合物水泥砂浆分层抹压（总厚度 $\geq 10\text{mm}$ ）、分层养护、阴阳角圆弧处理、空鼓开裂修补、取样检测配合、验收配合。	m^2	350	
9.4	钢筋	钢筋除锈、调直、切断、弯曲成型、钢筋代换（经设计同意）；钢筋绑扎（含架立筋、定位筋、措施项目钢筋）、安装就位、垫块（保护层）制作安装、钢筋接头（绑扎搭接、焊接或机械连接）制作、预埋件安装配合、隐蔽工程验收配合。	t	27.6	
9.5	金属构支架	基础杯口（预埋锚栓）清理、找平；构支架就位、垂直度校正、轴线及标高复核、临时固定与拉结、地脚螺栓紧固、二次灌浆（含灌浆料拌制、灌注、养护）配合、构架避雷针组装、焊接（含焊缝打磨防腐）、安装校正、镀锌层损伤处修补、成品保护、验收配合。	t	68	
9.6	钢梁	钢梁拼装、预拼装校正、钢梁就位、与构架柱节点连接（高强螺栓连接或焊接）、轴线标高复核、垂直度校正、临时固定、高强螺栓施拧（含扭矩检验）、焊缝打磨及防腐修补、成品保护、验收配合。	t	22.4	
9.7	钢梯	钢梯拼装、就位、与构架柱或平台节点连接固定、	t	1.2	

序号	分项名称	工作内容	单位	数量	备注
		踏步及栏杆调平校正、焊接及焊缝防腐、镀锌层损伤处修补、成品保护、验收配合。			
10	避雷针				
10.1	垫层混凝土	垫层测量放线、标高控制；模板制作安装、拆除清理；C20 聚合物水泥混凝土场内接收、浇筑、振捣密实、表面收光、保温保湿养护（满足冻融抗渗要求）、缺陷修补、施工缝处理。	m ³	4.5	
10.2	基础混凝土	模板制作安装、加固校正、刷隔离剂、拆除清理、锚栓孔封堵修补；商品混凝土（采购人供）场内接收、泵送（采购人提供泵车罐车）配合、分层浇筑、振捣密实、施工缝处理、面层收光压平、保温保湿养护、按项目特征计取泵送增加费、含模板及防冻胀措施、混凝土试块制作配合、温控及防冻胀措施实施、验收配合。	m ³	55	
10.3	基础防腐	聚合物水泥砂浆分层抹压（总厚度≥10mm）、分层养护、阴阳角圆弧处理、空鼓开裂修补、取样检测配合、验收配合。	m ²	160	
10.4	钢筋	钢筋除锈、调直、切断、弯曲成型、钢筋代换（经设计同意）；钢筋绑扎（含架立筋、定位筋、措施项目钢筋）、安装就位、垫块（保护层）制作安装、钢筋接头（绑扎搭接、焊接或机械连接）制作、预埋件安装配合、隐蔽工程验收配合。	t	5.5	
10.5	铁件	预埋铁件放线定位、固定安装（含固定架、支撑）、浇筑过程看护与校正、拆模后清理、镀锌铁件成品到场后复核与安装配合、验收配合。	t	0.75	
10.6	避雷针塔	基础预埋锚栓清理、找平、轴线复核；避雷针塔分段就位、垂直度校正、法兰连接螺栓紧固、临时固定与拉结、接地连接配合、焊缝打磨及热镀锌防腐修补、成品保护、验收配合。	t	18	
11	事故油池				
11.1	垫层混凝土	垫层测量放线、标高控制；模板制作安装、拆除清理；C20 聚合物水泥混凝土场内接收、浇筑、振捣密实、表面收光、保温保湿养护（满足冻融抗渗要求）、缺陷修补、施工缝处理。	m ³	5.5	
11.2	油池混凝土	模板制作安装、加固校正、刷隔离剂、拆除清理、洞口封堵修补；商品混凝土（采购人供，C40P8）场内接收、泵送（采购人提供泵车罐车）配合、分层浇筑、振捣密实、施工缝处理、面层收光压平、保温保湿养护、按项目特征计取泵送增加费、含模板及防冻胀措施、混凝土试块制作配合、温控及防冻胀措施实施、验收配合。	m ³	65	
11.3	砂浆抹面	M15 砂浆打底、分层抹灰（总厚度 10mm）、压实搓平、面层压光、阴阳角处理、养护、空鼓开裂修补、验收配合。	m ²	180	
11.4	防水	基层处理剂涂刷、冷底子油施工；3+4 厚 SBS 改性沥青防水卷材铺贴（附加层、立面收头、搭接边热熔粘结）、卷材搭接边密封、收头压条固定、闭水（蓄水）试验配合、成品保护、修补、验收配合。	m ²	216	
11.5	基础防腐	聚合物水泥砂浆分层抹压（总厚度≥10mm）、分层养护、阴阳角圆弧处理、空鼓开裂修补、取样	m ²	216	

序号	分项名称	工作内容	单位	数量	备注
		检测配合、验收配合。			
11.6	钢筋	钢筋除锈、调直、切断、弯曲成型、钢筋代换（经设计同意）；钢筋绑扎（含架立筋、定位筋、措施项目钢筋）、安装就位、垫块（保护层）制作安装、钢筋接头（绑扎搭接、焊接或机械连接）制作、预埋件安装配合、隐蔽工程验收配合。	t	6.5	
11.7	铁件	预埋铁件放线定位、固定安装（含固定架、支撑）、浇筑过程看护与校正、拆模后清理、镀锌铁件成品到场后复核与安装配合、验收配合。	t	0.3	
12	电缆沟道				
12.1	室外混凝土沟道	施工准备，施工测量放线，沟道中心线及标高控制；沟槽土方开挖、支护、施工降水、基底清理、验槽配合及不良地基处理配合；C40 混凝土垫层浇筑、振捣密实、表面找平收光、保温保湿养护及缺陷修补；预制电缆沟构件进场验收、卸车堆码、场内倒运、成品保护及安装；沟道轴线、标高、坡度、断面尺寸及直线度控制，接头嵌缝、密封、防水及防腐处理；沟道与检查井、设备基础、建筑物及道路接口处理；沟壁外侧防水、防腐及闭水（渗漏）试验配合；预制混凝土沟盖板安装、调平、稳固、接缝嵌缝及成品保护；沟内电缆支架、预埋件、接地及排水设施安装配合；沟槽两侧对称分层回填、夯实及场地恢复。	m³	585	
13	房屋建筑				
13.1	综合楼				
13.1.1	综合楼	基础施工（含模板、钢筋、混凝土浇筑、养护、防冻措施）、商品混凝土浇筑养护、屋面防水（二级防水）施工、水电预留预埋配合、防雷接地配合、沉降观测点安装配合、材料及试件送检配合、验收配合、成品保护。	m²	239.33	
13.1.2	沉降观测点	镀锌不锈钢十字形测绘点安装调平、与基础顶面贴合严密、固定牢固；成品保护帽（含保护盒）安装、密封、编号标识、观测点复核、验收配合。	个	6	
14	配电楼				
14.1	配电楼	基础施工（含模板、钢筋、混凝土浇筑、养护、防冻措施）、屋面防水（二级防水）施工、水电预留预埋配合、防雷接地配合、沉降观测点安装配合、材料及试件送检配合、验收配合、成品保护。	m²	1352.32	
14.2	沉降观测点	镀锌不锈钢十字形测绘点安装调平、与基础顶面贴合严密、固定牢固；成品保护帽（含保护盒）安装、密封、编号标识、观测点复核、验收配合。	个	8	
15	辅房（水泵房、备品备件间、库房、雨淋阀室等）				
15.1	辅房（水泵房、备品备件间、库房、雨淋阀室	基础施工（含模板、钢筋、混凝土浇筑、养护、防冻措施）、商品混凝土浇筑养护、屋面防水（二级防水）施工、水电预留预埋配合、防雷接地配合、沉降观测点安装配合、材料及试件送检	m²	343.25	

序号	分项名称	工作内容	单位	数量	备注
	等)	配合、验收配合、成品保护。			
15.2	沉降观测点	镀锌不锈钢十字形测绘点安装调平、与基础顶面贴合严密、固定牢固；成品保护帽（含保护盒）安装、密封、编号标识、观测点复核、验收配合。	个	4	
16	GIS 楼				
16.1	GIS 楼	基础施工（含模板、钢筋、混凝土浇筑、养护、防冻措施）、屋面防水（二级防水）施工、水电预留预埋配合、防雷接地配合、沉降观测点安装配合、材料及试件送检配合、验收配合、成品保护。	m ²	808.64	
16.2	沉降观测点	镀锌不锈钢十字形测绘点安装调平、与基础顶面贴合严密、固定牢固；成品保护帽（含保护盒）安装、密封、编号标识、观测点复核、验收配合。	个	8	
16.3	危废舱	进场验收、卸车、场内倒运、基础（底座）找平、成品预制舱就位、轴线标高复核、临时固定、舱体与基础连接固定、接地连接配合、舱体就位后接口（管线、电气）预留配合、成品保护、验收配合。	m ²	40	
17	围墙及大门				
17.1	基础防腐	聚合物水泥砂浆分层抹压（总厚度≥10mm）、分层养护、阴阳角圆弧处理、空鼓开裂修补、取样检测配合、验收配合。	m ²	519	
17.2	砌体围墙	场地平整、施工测量放线、围墙轴线及柱位引测；预制围墙构件进场验收、卸车堆码、场内倒运；300 厚烧结多孔砖砌筑、M5.0 水泥砂浆座浆、垂直度及平整度控制（砌体质量等级≥B 级）；预制墙板就位、垂直度校正、接缝灌浆勾缝；节点交接处理、预埋预留配合、抹面勾缝及面层涂料；墙顶墙脚排水及伸缩缝填缝；砌体检测配合、试块制作及强度检验配合、成品保护。	m ³	390	
18	挡土墙				
18.1	悬臂式挡墙	场地清理、施工测量放线、挡墙轴线及标高引测；基底清理、验槽配合；预制悬臂式挡墙构件进场验收、卸车堆码、场内倒运；构件就位、垂直度及轴线标高校正、临时固定、接缝找平勾缝；泄水孔预留及反滤层铺设配合；墙后回填分层夯实、压实度检测配合；伸缩缝嵌缝处理；试块制作及强度检验配合、成品保护。	m ³	783.52	
19	截排水沟				
19.1	室外混凝土沟道	150 厚 C20 垫层混凝土浇筑、振捣、收光、养护、排水沟 C30 混凝土模板制作安装拆除、混凝土浇筑、分层振捣密实、面层收光压平、养护、伸缩缝切割、聚氨酯密封胶嵌缝、沟盖板安装配合、成品保护、验收配合、。	m ³	186.64	
20	边坡支护				
20.1	混凝土护坡	坡面清理、危石及浮土清除、坡面整平、测量放线、坡脚及坡顶线控制、泄水孔及反滤层安装配合、模板（边模）制作安装、拆除清理、C40 混凝土浇筑、分层振捣密实、面层收光、养护（覆盖保温保湿、冬季防冻措施）、伸缩缝设置、缺	m ³	102.84	

序号	分项名称	工作内容	单位	数量	备注
		陷修补、坡面排水及防护配合、混凝土试块制作配合、验收配合、成品保护、安全文明施工、及完成上述内容所需全部小型机械、工器具、辅材、人工。			

2.2 计划工期（工程）：2026 年 11 月 10 日-2026 年 07 月 30 日

2.3 建设地点（工程）：新疆伊犁州伊宁县

2.4 质量要求（工程）：本工程质量执行设计及国家、行业有关施工标准，达到 设计及国家、行业有关施工规程和规范质量要求。本工程应按照包括但不限于《中国华电集团有限公司电力工程建设质量管理规定》、《中国华电集团有限公司风电工程达标投产验收管理规范》及国家电网公司相关工艺标准等最新规程及法律文件的要求执行。

2.5 其他补充（如有）：无

3. 拟定的承包商/供应商的名称、地址

3.1 拟定的承包商名称：山东鲁巍建设工程有限公司、山东卓越建设发展有限公司、山东东泓建设有限公司、山东信蓝建设有限公司、泰讯达建工有限公司

3.2 拟定的承包商地址：山东省泰安市肥城市仪阳街道办事处祥山大街 204 号 226 室、山东省泰安市肥城市石横镇人民政府院内 6 号楼、山东省泰安市肥城市肥城经济开发区创业路、山东省肥城市新城街道办事处星美城市广场 43 号楼 1806 室、山东省泰安市肥城市安驾庄镇济兗路 032-2 号

4. 采用邀请方式原因

4.1 采用邀请方式的原因：根据管理权限履行审批程序集体决策同意的其他情形

4.2 其他相关说明：无

5. 发布公示的媒介和期限

5.1、本次采购公示同时在中国电建阳光采购网（<http://bid.powerchina.cn>）上发布。

5.2 发布公示的期限：自 2026 年 10 月 15 日 至 2026 年 10 月 18 日。（提示：不少于 3 日）

6. 提出异议的渠道和方式

6.1 如有异议，请在公示期内按本公示公布的联系方式向采购人反馈。

6.2 异议须有明确的请求和必要的证明材料，且须实名形式并加盖单位公章。

7. 联系方式

采 购 人：中国电建集团河北工程有限公司西北公司 采购代理机构(如有)：/

地 址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市水磨沟区龙瑞街 889 号山水兰德 43 栋 6 楼 663 地 址：/

邮 编：830063 邮 编：/

联系人： 王朝阳
电 话： 17332969963
传 真： /

联系人： /
电 话： /
传 真： /

8.纪检监督机构

供应商或者其他利害关系人认为本次采购活动存在违规违纪行为的，可以书面形式向中国电建集团河北工程有限公司纪委办公室(0311-66656089)提出投诉。

采购人或其采购代理机构主要负责人（项目负责人） （签名）

采购人或其采购代理机构： （盖章）

 年 月 日

