

（中国电建水电一局沈阳汽车城智慧路网项目东湖公园-望花站周边设施环境工程采购公示）

（项目编号：PC-0101-26J6-FP0391）

本项目已具备采购条件，拟向辽宁宇熙坤泰建筑工程有限公司、吉林省富元东建设工程有限公司、辽宁恒刚建设工程有限公司邀请询价方式进行采购，现将有关事项予以公示，接受社会各界监督。

1.项目简介

1.1 项目名称：沈阳汽车城智慧路网项目-东湖公园-望花站周边设施环境工程采购项目

1.2 采购人：中国电建水电一局五公司

1.3 采购代理机构（如有）：无

1.4 项目概况：绿化：挖穴、栽植、浇水施肥养护。指示牌、攀爬架：基础施工及安装。矮墙台阶：石材墙面粘贴、砖墙砌筑。下沉绿地：拦污过滤槽基础施工及安装。土方工程：挖土、运土、回填、碾压等。

1.5 采购方式：邀请询价

拟采购工程分项内容一览表

序号	分项名称	特征描述、标准或规格型号、参数及配置	单位	数量	备注
	绿化				
1	千屈菜	1. 花卉种类:千屈菜 2. 株高或蓬径:50 3. 单位面积株数:36 株/m2 4. 养护期:2 年	m2	131.85	
2	鸢尾	1. 花卉种类:鸢尾 2. 株高或蓬径:40 3. 单位面积株数:36 株/m2 4. 养护期:2 年	m2	70.76	
3	小叶丁香篱	1. 种类:小叶丁香篱 2. 篱高:60 3. 单位面积株数:36 株/m2 4. 养护期:2 年	m2	184.06	
4	红王子锦带篱	1. 种类:红王子锦带篱 2. 篱高:60 3. 单位面积株数:36 株/m2 4. 养护期:2 年	m2	186.57	

5	侧柏篱	1. 种类:侧柏篱 2. 行数、蓬径:30 3. 单位面积株数:36 株/m2 4. 养护期:2 年	m2	348.33	
6	大花萱草	1. 花卉种类:大花萱草 2. 株高或蓬径:30 3. 单位面积株数:64 株/m2 4. 养护期:2 年	m2	120.84	
7	常夏石竹	1. 花卉种类:常夏石竹 2. 株高或蓬径:20 3. 单位面积株数:81 株/m2 4. 养护期:2 年	m2	88.55	
8	法兰西玉簪	1. 花卉种类:法兰西玉簪 2. 株高或蓬径:25 3. 单位面积株数:64 株/m2 4. 养护期:2 年	m2	29.02	
9	铺种草皮(平坦表面)	1. 草皮种类:早熟禾草坪 2. 铺种方式:满栽 3. 养护期:2 年	m2	2110.8	
10	铺种草皮(弯曲表面)	1. 草皮种类:早熟禾草坪 2. 铺种方式:满栽 3. 养护期:2 年	m2	636.23	
11	止根带	1. 止根带	m	2343.97	
	小计				
	指示牌				
1	挖基坑土方	1. 土壤类别:一二类土 2. 挖土深度:2 米以内	m3	2.81	
2	回填方	1. 填方材料品种:原土回填	m3	0.83	
3	余方弃置	1. 废弃料品种:一二类土 2. 运距:25KM	m3	1.98	
4	垫层	1. 垫层种类:级配碎石 2. 垫层厚度:600mm	m3	1.35	
5	独立基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20	m3	0.63	
6	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400Φ14	t	0.026	
7	预埋铁件	1. 构件名称:指示牌预埋件	t	0.02	

8	导视牌	1. 材料种类、规格:见设计	个	5	
	小计				
	攀爬架				
1	挖基坑土方	1. 土壤类别:一二类土 2. 挖土深度:2 米以内	m3	5.98	
2	回填方	1. 填方材料品种:原土回填	m3	3.61	
3	余方弃置	1. 废弃料品种:一二类土 2. 运距:25KM	m3	2.37	
4	垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C15 3. 模板:含模板	m3	0.62	
5	独立基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	1.75	
6	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400Φ10	t	0.009	
7	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400Φ14	t	0.098	
8	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HPB300Φ8	t	0.003	
9	预埋铁件	1. 构件名称:指示牌预埋件	t	0.018	
10	攀爬架	1. 名称及材质:攀爬架	个	1	
	小计				
	矮墙台阶				
1	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:3:7 灰土 150mm 厚	m3	0.81	
2	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:Mu10 砖 M7.5 水泥砂浆砌筑	m3	7.31	
3	扶手、压顶	1. 断面尺寸:60 厚 2. 混凝土强度等级:C20	m3	0.16	
4	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB300Φ6.5	t	0.008	
5	石材墙面	1. 面层材料品种、规格、颜色:30 厚 330X600 芝麻灰火烧面花岗岩	m2	3.72	

6	石材墙面	1. 面层材料品种、规格、颜色:300X300X20 厚芝麻灰火烧面花岗岩	m2	11.49	
7	台阶	1. 踏步高、宽:宽 300mm, 高 150mm 2. 面层材质:踏面: 600x350x30 厚 火烧面芝麻灰花岗岩; 踢面: 600x120x30 厚 火烧面芝麻灰花岗岩 3. 基层:150mm 厚 C25 钢筋混凝土 4. 垫层:300mm 厚级配砂石	m2	63.27	
8	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HPB300Φ8	t	0.322	
	小计				
	下沉绿地				
1	挖一般土方	1. 土壤类别:一二类土 2. 部位:绿化带 3. 挖土深度:2 米以内	m3	90	
2	回填方	1. 填方材料品种:原土回填 2. 部位:绿化带	m3	80	
3	雨水口	1. 名称:复合砂基拦污过滤槽 2. 尺寸:700×400×200 3. 垫层、基础材质及厚度:80mm 厚碎石垫层 4. 其它:含土工布拦污过滤袋	座	8	
4	塑料管	1. 名称:塑料管 2. 材质:HDPE 波纹管 3. 规格:DN200	m	104	
5	垫层	1. 材料品种、规格:砂垫层 2. 厚度:100mm	m3	8.32	
	小计				
	土方				
1	挖一般土方	1. 土壤类别:一二类土 2. 挖土深度:2 米以内	m3	26000	
2	余方弃置	1. 废弃料品种:一二类土 2. 运距:25KM 3. 其他:含装车	m3	26000	

2.2 计划工期: 242 日历天

2.3 建设地点: 辽宁省沈阳市大东区

2.4 质量要求: 本工程质量标准约定为: 工程质量全面达到设计要求和标准。其中: 单元验收合格率 100%, 优良率达 95%, 工程综合验收质量评定达优良标准; 其他质量要求: 符合采购人质量管理要求。

2.5 其他补充（如有）：无

3. 拟定的承包商/供应商的名称、地址

3.1 拟定的承包商/供应商名称：辽宁宇熙坤泰建筑工程有限公司、吉林省富元东建设工程有限公司、辽宁恒刚建设工程有限公司

3.2 拟定的承包商/供应商地址：/

4. 采用邀请方式原因

4.1 采用邀请方式的原因：本工程采用邀请询比采购

4.2 其他相关说明：无

5. 发布公示的媒介和期限

5.1、本次采购公示同时在中国电建阳光采购网（<http://bid.powerchina.cn>）上发布。

5.2 发布公示的期限：自 2026 年 10 月 16 日至 2026 年 10 月 18 日。（提示：不少于 3 日）

6. 提出异议的渠道和方式

6.1 如有异议，请在公示期内按本公示公布的联系方式向采购人/采购代理机构反馈。

6.2 异议须有明确的请求和必要的证明材料，且须实名形式并加盖单位公章。

7. 联系方式

采 购 人：中国水利水电第一工程局有限公司

采购代理机构(如有)：

地 址：长春市经济技术开发区东南湖大路 3799 号

地 址：

邮 编：130031

邮 编：

联 系 人：姜旭

联 系 人：

电 话：15840389626

电 话：

传 真：

传 真：

8. 纪检监察机构

供应商或者其他利害关系人认为本次采购活动存在违规违纪行为的，可以书面形式向中国电力建设股份有限公司纪委办公室（010-88985396）提出投诉。（仅适用于股份公司采购中心组织的采购项目，子企业自行组织的应填写本企业纪检监察机构联系方式）

采购人或其采购代理机构主要负责人（项目负责人） （签名）

采购人或其采购代理机构： （盖章）

2026 年 10 月 16 日

