齐齐哈尔市克山县新华二期100MW风电项目EPC工程总承包工程场地清理及复垦二标段分包工程采购公告

一、招标类别：专业分包

二、招标方式：公开谈判采购

三、报名截止时间：2026 年 10 月 17 日 17:00

四、项目内容：齐齐哈尔市克山县新华二期 100MW 风电项目 EPC 工程总承包工程场地清理及复垦二标段分包工程图纸要求的全部施工内容

五、招标范围：

（1）本工程为项目场地清理及复垦工程二标段，主要包括对工程涉及的临时道路、错车道、转角平台、调转平台、临时排水工程等占地区域开展黑土剥离作业，剥离黑土统一堆放于指定位置并完成剥离后场地平整；对施工路径范围内的大棚、房屋进行拆除，砍伐路径内树木并移除树根以满足施工通行及建设条件；对沿线既有桥梁进行加固处理，满足施工车辆通行要求；项目施工完成后对临时道路、各类平台、临时排水工程等所有临时工程占地进行土地复垦，恢复场地原有使用条件，整体施工工艺、点位布局、结构尺寸及具体施工细节均以施工图为准。

(2)负责本标段范围内的设备包装物保管、回收、装车移交。

(3)负责本标段范围内的所有设备、材料的运输、卸货验收、暂存保管、二次转运。

(4)负责本标段范围内的工程实体及资料通过各种专家检查、验收(如质量监督验收、电网验收等)并承担相应的费用。

(5)配合其他单位的施工。

(6)施工临时设施项目，包括用水用电及临时生活用房等全部施工临时项目均由乙方负责。

(7)负责标段范围内所有施工项目、设备的检验、检测及试验(包括特殊试验，甲方自行试验除外)并承担费用，需由甲方统一委托检测时，乙方应给予送检等配合，检测费用根据实际发生在结算时给予扣除。

(8)乙方在开工前充分向甲方或当地有关部门了解施工区域内的地下设施分布，必要时采取保护措施，如未了解情况或在施工中造成地下设施损坏由乙方负责赔偿。

(9)负责本标段范围内的建设期工程保险、自有员工的人身意外伤害险、自有或租赁机械/车辆的财产险/交强险及第三者责任险、盗抢险；工程竣工验收配合、移交以及质保期内的质量保证服务等，同时也包括工程消缺、以及相关的竣工资料、技术资料的整理和移交等。

(10)直至验收通过所有工程内容，在施工阶段应包括的工程实体、措施项目、技术服务、配合协调及施工图纸、设计变更中包含的所有工作内容及试运行后移交及所有验收资料的编制报审直至移交。招标工程量清单遗漏但明显包含在本合同范围内的其它项目。

六、招标人：中国电建集团江西省电力建设有限公司

招标平台：中国电建采购招标数智化平台

联系人：高少磊

联系方式:15003930568

日期：2026 年 10 月 13 日

投标截止日期：2026 年 10 月 23 日 11:30

中国电建集团江西省电力建设有限公司