

信阳市政府采购项目

信阳市教育体育局 2026 年全民健身工程建设（器材采购）

项目

供货合同



合同需方：信阳市教育体育局

合同供方：北京世纪金冠体育设施工程有限公司

招标代理机构：河南顺虹工程管理有限公司

（原中咨宏祥工程管理有限公司）

合同签订地点：信阳市教育体育局



需方：信阳市教育体育局

供方：北京世纪金冠体育设施工程有限公司

本合同于 2026 年 10 月 16 日由需方和供方按下述条款签署。

在需方为获得信阳市教育体育局 2026 年全民健身工程建设（器材采购）项目及伴随服务时，供方参加了信阳市教育体育局 2026 年信阳市全民健身工程建设（器材购置）项目招标。供方在信阳市教育体育局 2026 年信阳市全民健身工程建设（器材购置）第一标段招标项目总中标额为 1076868.33 元，大写人民币：壹佰零柒万陆仟捌佰陆拾捌元叁角叁分元整。

以上事实为基础，签订本合同。本合同在此声明如下：

一、本合同中的词语和术语的含义与合同条款中定义的相同。

二、下述合同内容作为合同签订的基础，是构成本合同的主要组成部分，并与本合同一起阅读和解释。

三、器材型号、名称、数量、单价、合计金额。（附属价均含在内）

第一包：2026 年全民健身工程建设（器材采购）-篮球协会篮球场

序号	设备名称	型号	数量	单价/元	总价/元
1	详见工程量清单	详见工程量清单	详见工程量清单	详见工程量清单	详见工程量清单
2	/	/	/	/	/
3					
4					
5					
总价人民币（大写）：壹佰零柒万陆仟捌佰陆拾捌元叁角叁分元整					
小写：¥1076868.33 元。					
备注：工程量清单后附					

四、质量要求

1、产品质量严格按照《健身器材室外健身器材的安全通用要求》国家强制性标准 GB19272-2024 及以上生产制作，且通过国家体育用品质量认证机构的认证。

2、供方承诺：所供产品由本企业原厂生产，无外包或贴牌生产行为，器材生产地址为：山东省德州市庆云县经济开发区中澳路北。如若发现违反承诺，供方将被列入需方“黑名单”，三年内不得参与信阳市范围内体育行政部门组织的类似项目招标活动；器材全部退货更换；需方将保留进行严厉处罚的权力。

五、保险

所供产品进行了产品责任险及人身意外伤害险保险的投保。

六、产品包装、标志。

产品的包装符合 GB19272-2024 及以上标准中关于包装、标志的要求。

七、产品的交货方法与安装期限

供方按需方的书面发货通知(时间、数量、到货地点、收货人等内容)，运费由供方承担。并于 2026 年 11 月 27 日前，安装调试完毕。

八、产品的交货、安装及验收

1、供方按照需方指定的收货人所确定的安装地点，根据收货人确定的安装方案提供产品安装服务。在保证各种器材正常使用的前提下，由供方(技术人员必须在场)按照 GB19272



-2024 及以上标准组织安装。供方不得将安装委托其他方，否则视为违约。中标企业负责供货送到受援单位并严格按新国标标准及实施方案要求负责安装。

2、按照国体实施二维码系统要求，每套器材安装后，供方应当建立安装电子档案(包括含有实施地点名称的全景照片及每件器材的安装照片)。并报 信阳市教育体育局 备案。

3、供方的产品质量在安装调试完毕后应通知需方委托的具有相关资质的第三方检验机构到现场对产品质量在安装调试完毕后进行检验，检验费用由供方负责，供、需双方在第三方委托人员出具的安装验收单上签字、盖章，方为产品安装完毕。并按照要求签订《信阳市 2026 年全民健身工程建设、管理、售后服务三方协议书》。

九、产品货款结算

供方的器材安装质量、三方协议书、每套器材安装实地全景照片全部符合合同要求后，甲方按照合同要求全额付款结算。

十、产品的保修、维修服务按国家标准 GB19272-2024 及以上及供方投标文件所承诺的执行。

十一、依据中华人民共和国国家标准 GB19272-2024 及以上室外健身器材的安全通用要求，明确双方责任：

需方责任

1、需方应明确管理和常规维护责任人，应配备经过培训的管理人员。管理人员应具有与器材相关的基本常识和管理知识，如：器材的品牌、名称、功能、适应范围、安全使用寿命、正确使用方法、一般的机械常识、相关的注意事项和安全警示要求。

2、需方应制定相应的管理制度和检查维护制度，包括日常检查和年度检查等。日常检查中发现器材损坏或存在不安全因素且使用单位无法解决和排除时，应在器材的明显位置上挂牌警示停止使用，同时应通知供方进行维护修复。

3、器材安全使用寿命为 8 年(易损部件使用寿命不少于 2 年)。

供方责任：

1、供方免费对需方进行常规维护培训，产品终生维护维修服务。

在安全使用寿命内，供方应确保易损件损坏前及时更换。并负责因产品质量原因引起的故障的修复。

2、供方应定期或不定期并配合信阳市教育体育局对器材进行巡回检查，每年应不少于二次，并将自检情况以表格形式(异常情况还应提供图片资料及必要说明)上报信阳市教育体育局备案,(使用单位公章、巡检人、使用单位管理人员签字等)，所发生的差旅等费用，由供方承担。

3、供方在接到需方故障报告后 2 小时内作出响应，48 小时内到达现场并排除故障，否则应提供备用货物。如果在 48 小时内中标人没有到达现场，则由采购人着手处理，其风险和费用由中标人负责。

4、在质量保证期内，凡因正常使用出现的质量问题，中标人应提供免费维修或更换。在维修时，中标人应支付设备或组件的包装和运费。并从修复或更换后重新计算质保期。

5、供方无故拖延维修或不修的，使用单位可进行举报。

举报电话：0376-6223555

十二、双方履约责任及违约处罚条款：

1、需方在此保证在财政具备支付的情况下按照合同规定的时间和方式向供方支付合同价货款或其它按合同规定应支付的金额。

2、供方在此保证全部按照合同规定和标书要求向需方提供货物和服务，并负责可能的缺陷补正及弥补。供方因自身原因未完成供货及安装，需方有权终止合同，由此产生的损失由供方承担。(确因发生其他不可主导的情形影响合同执行时，所受影响不受此项约束，



但应立即通报需方，共同协商解决)。

十三、不可抗力：

不可抗力指下列事件：战争、动乱、瘟疫、严重火灾、洪水、地震、风暴或其他自然灾害，以及本合同各方不可预见、不可防止并不能避免或克服的一切其他事件。包括器材设备安装所在地政府，对于安装物使用的土地、构筑物的规划拆迁等行政行为。

1、任何一方因不可抗力不能履行本合同规定的全部或部分义务，该方应尽快通知另外两方，并须在不可抗力发生后三日内以书面形式向另外一方提供详细情况报告及不可抗力对履行本合同的影响程度的说明。

2、发生不可抗力事件，任何一方均不对因不可抗力无法履行或迟延履行本合同义务而使另外两方蒙受的任何损失承担责任。但遭受不可抗力影响的一方有责任尽可能及时采取适当或必要措施减少或消除不可抗力的影响。遭受不可抗力影响的一方对因未尽本项责任而造成的相关损失承担责任。

3、合同各方应根据不可抗力对本合同履行的影响程度，协商确定是否终止本合同，或是继续履行本合同。

十四、若出现争议，双方协商解决，如解决不成，由信阳市有管辖权的人民法院处理。

十五、本合同一式六份，双方签字盖章(并附机构代码复印件)后生效。附件是合同的一部份，具有同等法律效应。

需方代表签字：

需方名称(章)：

住所地：

联系人：刘井章

电话：0376-6223555

供方代表签字：

供方名称(章)：北京世纪金冠体育设施工程有限公司

住所地：北京市房山区热辰街道月华大街1号
A8-1725

联系人：刘广亮

电话：15206910627

签约时间： 2026 年 10 月 16 日



工程项目清单汇总表

工程名称: 2026年信阳市全民健身工程建设
(器材购置)

标段：2026年信阳市全民健身工程建设（器材购置）-篮球协会室外篮球场

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算,以单项工程、单位工程等工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年信阳市全民健身工程建设（器材购置）
标段：2026年信阳市全民健身工程建设（器材购置）-篮球协会室外篮球场
第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		硬化工程					222146.32
1	040202003001	垫层	1. 场地平整碾压 2. 垫层厚度:300 3. 材料品种、强度要求、配比:3:7灰土	m3	270.66	434.93	117718.15
2	040203007001	水泥混凝土	1. 面层厚度、混凝土种类、强度等级:120厚C25混凝土	m2	902.21	58.29	52589.82
3	04B002	混凝土伸缩缝	1. 间距5m, 缝宽30mm, 油膏灌缝	m	543.5	29.70	16141.95
4	011103001001	塑胶地面	塑胶地面 厚度8mm	m2	495.99	71.97	35606.40
		围网工程					73932.96
5	010102001001	挖基坑土方	1. 土类别:一二类土 2. 开挖深度:1.0m内 3. 土方外运, 运距自行考虑	m3	8.8	38.60	339.68
6	010502001001	独立基础	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C20	m3	8.8	334.95	2947.56
7	010506025001	预埋铁件	1. 预埋件	t	0.6	8207.25	4924.35
8	040701018001	球网护网	1. Φ3PE包胶围网, 含2个篮球场入口门: 3m*2.4m	m2	631.2	75.00	47340.00
9	040701018002	球网(横杆、立杆)	1. 钢材品种、规格: Φ80*4.0镀锌钢管、Φ100*4.0镀锌钢管 2. 构件涂(镀)层要求: 墨绿色烤漆	m2	5.22	300.00	1566.00
10	011402003001	金属面油漆	墨绿色烤漆	m2	175.06	10.37	1815.37
本页小计							281079.28



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年信阳市全民健身工程建设（器材购置）标段：2026年信阳市全民健身工程建设（器材购置）-篮球协会室外篮球场第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
11	04B003	篮球架	(1) 立柱尺寸不小于175mm×175mm×4mm，伸臂不小于150×150×4mm；篮板前部到立柱尺寸长2250mm，篮板应选用GB19272-2024中5.12.1.3.2规定的1800mm×1050mm的矩形篮板（材质为SMC），篮板前板厚度为5mm，侧边宽度为50mm，翻边厚度为7.8mm，背面用“井”字形加强筋，加强筋厚度为不低于5mm；篮板的质量应满足GB19272-2024中5.12.1.3.3条至5.12.1.3.6条的要求；矩形篮板背部连接有不少于5点的连接安装位置，且安装位置尺寸符合GB19272-2024中图21a)的要求； (2) 具有调节篮板垂直度的结构；篮架上、下拉杆采用不小于Φ48×2mm优质钢管在管管机上一次成型，通过调节上下拉杆可调节篮板的平面度和垂直度； (3) 篮板投篮区背面应有不小于570mm×150mm×5mm的加强钢板； (4) 篮网：优质圆网，呈棕色，外黄篮圈内置钢弹簧；固定方式：予装技术参数符合GB19272-2024中5.12.1.3.1800mm；篮板立柱应采	个	2	7500.00	15000.00
本页小计							15000

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年信阳市全民健身工程建设（器材购置）

标段：2026年信阳市全民健身工程建设（器材购置）-篮球协会室外篮球场

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			用于埋入地下的结构，予埋埋入深度800mm，埋地尺寸不小于800mm×800mm×900mm。各连接部位采用螺栓、螺钉紧固，防松、防溜、防锈。予埋件与主体连接部应有整体防护罩，厚度不小于1mm的钢罩 ▲产品说明：产品完全符合GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》及以上标准，器材需提供经国家认证认可监督管理委员会认可的第三方机构依据GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》标准出具的认证证书及有效期内的证书确认函扫描件。				
		雨水工程					40344.44
12	040101002001	挖沟槽土方	1. 土类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m内 3. 土方外运运距：自行考虑	m3	123.91	7.54	934.28
13	040501005001	塑料管	1. 垫层、基础材质及厚度：100厚砂砾石，C15混凝土包封 2. 管径及规格：HDPE管DN300， 3. 连接形式：胶圈	m	16	133.38	2134.08
							3068.36



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年信阳市全民健身工程建设（器材购置）
建设（器材购置）- 篮球场室外篮球场

标段：2026年信阳市全民健身工程
建设（器材购置）- 篮球场室外篮球场

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
14	040501005002	塑料管	1. 垫层、基础材质及厚度：100厚砂砾石，C15混凝土包封 2. 材质及规格：HDPE 双壁波纹管DN500，SN8 3. 连接形式：胶圈	m	15	269.13	4036.95
15	040501016001	砌体方沟	1. 垫层、基础材质及厚度：100厚砂砾石、100厚C20砼 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级：标准砖，240厚墙体 3. 砂浆强度等级：M5水泥砂浆 4. 勾缝、抹面要求：20厚1：2水泥砂浆 5. 净宽300mm，净高400-700mm	m	65	309.81	20137.65
16	050201014001	混凝土篦子板	1. 规格：400*600*50	套	108	40.00	4320.00
17	040504001001	砌筑井	1. 种类、规格：砖砌圆形雨水检查井 2. 盖板材质、规格：铸铁D700	座	1	2878.89	2878.89
18	040504001002	沉泥井	1. 种类、规格：沉泥井 2. 盖板材质、规格：铸铁D700	座	1	4465.85	4465.85
19	040504010001	雨水口	1. 雨水口规格：偏沟式，单平算（680*380） 2. 雨水篦子及圈口材质、型号、规格：铸铁	座	2	718.37	1436.74
		结构工程					444414.47
20	010501001010	基础垫层	1. 厚度：100mm 2. 混凝土强度等级：C15	m3	19.94	345.16	6882.49
21	010502003001	条形基础	1. 混凝土种类：预拌 2. 混凝土强度等级：C20	m3	99.68	345.36	34425.48
22	010506001001	现浇混凝土梁及联系梁钢筋	1. 钢筋种类、规格：Φ8-10mm	t	6.978	4703.47	32820.81
本页小计							111404.86

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年简阳市全民健身工程建设（器材购置）
标段：2026年简阳市全民健身工程建设（器材购置）-篮球协会室外篮球场
第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
23	010506025002	预埋铁件	1. 预埋件	t	2.703	8207.24	22181.17
24	010607004001	钢平台	1. 平台：6mm花纹钢板	t	30.527	6240.47	190502.83
25	010607002001	钢支撑、钢拉条	1. 支撑：100*3.0圆钢方钢	t	22.246	5645.90	125598.69
26	048004	座椅	1. 成品塑料座椅，宽42*长42*高36cm中空吹塑座椅	个	800	40.00	32000.00
		安装工程					59448.69
27	030412001001	配管	1. 材质：刚性阻燃管 2. 规格：DN25	m	205	14.00	2870.00
28	030409001001	电力电缆	1. 名称：电力电缆 2. 规格：WDZ-YJV22-3*6	m	181.9	36.43	6626.62
29	030409001002	电力电缆	1. 名称：电力电缆 2. 规格：WDZ-YJV22-5*4	m	60.82	41.52	2525.25
30	030402011001	落地式配电箱	落地式配电箱	台	1	2282.92	2282.92
31	030402011002	成套配电箱	挂墙式配电箱	台	1	1074.54	1074.54
32	040805003001	高杆照明灯	1. 灯杆：11米单臂锥形钢质灯杆 2. 光源：2*700W	套	8	5508.67	44069.36
		更衣室					52782.98
33	010501001002	基础垫层	1. 厚度：200 2. 材料品种、强度要求、配比：C25	m3	12.32	360.31	4439.02
本页小计							434173.4



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年信阳市全民健身工程建设（器材购置） 标段：2026年信阳市全民健身工程建设（器材购置）-篮球协会室外篮球场 第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
34	04B005	装配式房屋	长6.24米，宽3.74米，高3.3米 主体结构：模块化拼装，50mm A级防火岩棉夹芯板，热镀锌钢梁，双玻防水屋顶，外墙将漆内墙集成墙板，配外开门、通风纱窗窗户。 地面：淋浴区做挡水+防水防滑地板，其余SPC耐磨地板。 水电：配电箱、大1.5匹挂式空调1台，2台60L热水器，独立漏电回路，LED照明、排风扇、插座齐全。 淋浴配置：4个简易淋浴位、简易隔断、花洒 室内家具：12门铁皮更衣柜2组，更衣凳2张，不锈钢洗手台、镜子挂钩全套	套	1	42000.00	42000.00
35	031003003001	洗脸盆	1. 材质：洗脸盆 台下式	组	4	329.19	1316.76
36	031001008001	塑料管	1. 材质：PP-R塑料给水管 2. 规格：DN25	m	6.2	32.78	203.24
37	031001008002	塑料管	1. 材质：UPVC排水管道 2. 规格：DN100	m	10.6	73.45	778.57
38	031001008003	塑料管	1. 材质：UPVC排水管道 规格：DN75	m	1.5	51.00	76.50
39	031001008004	塑料管	1. 材质：UPVC排水管道 规格：DN50	m	1.2	33.11	39.73
40	0304020110	成套配电箱	1. 名称：配电箱	台	2	1074.54	2149.08
41	0304120010	配管	1. 材质：刚性阻燃管 2. 规格：DN20	m	50	12.40	620.00
42	030413001001	普通灯具	1. 名称：LED灯 2. 功率：15W	套	4	67.70	270.80
43	030413013001	照明开关、按钮	1. 名称：单联单控开关 2. 规格：220V 10A	套	2	20.59	41.18
本页小计							47495.86



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年信阳市全民健身工程建设（器材购置）-篮球场
标段：2026年信阳市全民健身工程建设（器材购置）-篮球协会室外篮球场

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
44	030413014001	插座	1.名称:单相三极,三极组合插座	套	6	22.94	137.64
45	030413014002	插座	1.名称:空调插座	套	2	36.40	72.80
46	030412004001	配线	1.名称:绝缘电线 2.型号:WDZ-BYJ-3*4	m	28	15.60	436.80
47	030412004002	配线	1.名称:绝缘电线 2.型号:WDZ-BYJ-3*2.5	m	22	9.13	200.86
		户外led显示屏					60000.00
48	080808013001	显示屏(墙)	1.P6.67户外全彩屏,尺寸宽6米×高3米,面积18㎡,IP65户外防水箱体,亮度≥5800cd/㎡,刷新率≥1920Hz,含模组、电源、驱动IC、内部排线 2.全套控制系统:发送卡1张、接收卡若干、播放控制主机(独立显卡)、数据线、网线;支持视频、图片、比分窗口播放 3.钢结构支架(双立柱+背架) 热镀锌钢材含立柱、横梁、加固件 4.篮球24秒计时记分裁判系统 5.含安装费等,包干价	套	1	60000.00	60000.00
		显示系统					16008.34
49	0305060100	监控摄像头	1.枪机,IP66户外防水;红外+暖光;内置拾音;镜头:6mm;广角远距观看	台	12	784.45	9413.40
小计							70261.5

