中国电建成都院岗托水电站可研阶段第二批勘探2（2标）公开询比采购公告

岗托水电站可研阶段第二批勘探2（2标）项目资金来源已落实，具备采购条件。现公开征集响应人参加本次询比采购活动。

采购项目名称：岗托水电站可研阶段第二批勘探2（2标）。

采购人：中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司

合同执行人（合同签订人）：中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司

响应人：参与投标的各单位

采购方式：询比采购（公开询比价）。

1 项目概况

岗托水电站位于川藏界河金沙江上游干流河段，左岸为四川省德格县，右岸为西藏自治区江达县。工程区距成都约 900km，坝址区距场外 317 国道（色曲河口）约 9km，距德格县城约 30km。

金沙江上段位于青藏高原和川西北高原，高程均3000m以上，由于地势高亢，又远离水汽源地，气候寒冷而干燥，多大风，日照时间长。长冬无夏短春秋。多年平均气温为-5.6～7.8℃间。多年平均降水日数95～164天，雨季为5～10月。

岗托水电站两岸岩层成份主要为灰岩等。

本次勘探试验工作，为落实岗托水电站可行性研究阶段勘测设计大纲咨询、水库影响区地质专题报告审查、坝址坝型比选专题报告咨询、枢纽布置格局研究专题报告咨询及施工总布置规划专题报告审查等意见，进一步查明各水工枢纽建筑物部位、水库区主要不良地质体、水库影响区、拥须场地开挖料、各天然砂砾石料场、营地、渣场、主要施工场地等工程地质条件及主要的工程地质问题。

2 采购范围及要求

2.1 采购范围及内容

本阶段勘探采购的主要工作包括：枢纽区、色通变形体、水库区浸没及塌岸影响区及汪布顶滑坡区、拥须场地、料场、芒达渣场及转存场、营地区域勘探及相应辅助工程、辅助工作以及试验配合等工作。

勘探钻孔等具体位置及技术质量要求以招标人下达的任务书为准。明确主要工程量如下表：

勘探工程主要工作量

	项目名称	单位	计划实物工作量	孔数	备注
一	工程勘探				
1	钻探				
1.1	钻孔	m	3170	31	右岸：地下厂房 450 m/6 孔（单孔深 75m）；电站进水口 400 m/4 孔（单孔深 70-130m）；尾水出口 160 m/4 孔（单孔深 30-50m）；导流洞进、出口 90 m/3 孔（单孔深 30m）；非常泄洪洞进口 70 m/1 孔；航格滑坡 240 m/3 孔（单孔深 80m）；趾板及防渗线 1710 m/9 孔（单孔深 120m-300 m）；上游围堰 50 m/1 孔。
2	洞探				
2.1	平洞	m	1765	15	右岸：地下厂房 480 m/3 洞（单洞深（从原有洞 600m 处加深 200m-140m）；进水口及边坡 485m/4 洞（单洞深 105m-150m）；尾水出口及边坡 200 m/2 洞（单洞深 100m）；导流洞进出口 300m/3 洞（单洞深 100m）；非常泄洪洞进口及边坡 200 m/2 洞（单洞深 100m）；坝轴线 100 m/1 洞

注：1.本工程量为预估量、位置，实际实施量可能增加减少；位置可能变化，最终以任务书为准。

2.除勘探工程量外，还包括：（1）对应的各类试验专业配合工作；（2）为完成上述勘探工作所需的辅助工作；（3）含取芯钻孔及触探、标贯等。（4）勘探生产生活物资、人员进出场，各类施工措施等。（5）具体以任务收为准。

2.2 提交成果

本次工作需提交如下成果资料：

（1）“成果”主要是勘探产品实物性成果以及相应的原始记录、测量、测试或试验数据等文字性成果。

（2）当单个勘探产品接近或达到设计深度时，中标人及时向招标人提出竣工申请。招标人原则上应在中标人提出竣工申请后 2 日内对已完成勘探产品做出是否同意竣工的决定。对同意竣工的，签发“竣工通知单”。

（3）中标人在获得招标人“竣工通知单”后及时组织自检自评，并向招标人提出单个勘探产品的现场验收。在招标人组织现场验收期间中标人对单个勘探产品进行防护保护，钻孔维持孔壁稳定，不得拆卸水路、照明系统，保持孔内干净，不得拆迁设备，不得对勘探产品进行水泥封堵。取得勘探产品验收表、勘探产品验收记录单、勘探产品质量评定表。

（4）单个勘探产品质量的验收评定以国家或行业的质量验收评定标准以及招标人的技术质量要求和任务书要求为依据，当国家或行业的质量验收评定标准与招标人的技术质量要求和任务书要求发生冲突时，以招标人的技术质量要求和任务书要求为准。单个勘探产品质量验收评定标准和技术质量要求见第1.5条款。

（5）因招标人验收不及时，影响投标人后续工作进度的，延误的工期相应顺延。

（6）招标人验收完成后，中标人及时进行完工处理，勘探产品全孔水泥封堵，以及相关设施、设备的拆除和场地清理等。

（7）单个勘探产品质量的评定分为中标人自评和招标人评审。若评定结果有异议时，以招标人质量评定作为最终评定结果。

中标人应及时向招标人提供单个勘探产品质量的验收与评定所有材料、记录、自评结果等，接受招标人质量评定。原则上，招标人应在投标人提交相关验收评审资料后1个月内完成对相关产品的质量评定。

（8）单个勘探产品质量等级经招标人评定为差时。中标人无条件重新在招标人认可的工程部位补充勘探或试验工作，中标人在完成该件勘探产品的补充勘探或实验工作后重新申请质量验收和评定程序。

2.3 工作质量要求

认真贯彻国家颁布的水电工程的建设方针、政策和有关规定。严格按照招标方确定的内容和程序开展工作。实行全面质量管理，满足招标方所规定的技术服务内容和要求。满足勘测设计任务计划及勘探任务书的要求。勘探便道规格：宽2m、坡度≤12%，且满足设备、人员进出场通行要求。其余技术要求参照国家现行有关标准、规范执行。

执行的规范主要包括（不限于）以下内容：

（1）《建设工程质量管理条例》（2019年国务院令第714号）

（2）《建设工程安全生产管理条例》（2003年国务院令第393号）

（3）《建设工程勘察设计管理条例》（2017 年国务院令第 687 号）

（4）《民用爆炸物品安全管理条例》（第 466 号）

（5）《爆破安全规程》（GB6722-2014）

（6）《岩土工程勘察安全标准》 GB/T 50585-2019

（7）《水电工程测量规范》（NB/T35029-2023）

（8）《水电工程坑探规程》（NB/T10340－2019）

（9）《水电工程钻探规程》(NB/T 35115-2018)

（10）《水电工程覆盖层钻探技术规程》（NB/T35066-2015）

（11）《水电工程钻孔压水试验规程》（NB/T 35113-2018）

（12）《水电工程钻孔注水试验规程》（NB/T 35104-2017）

（13）《水利水电工程钻孔土工原位测试规程》NB/T 35102-2017；

（14）《水电工程勘探验收规程 》 NB/T 35028-2025

（15）公司现行程序文件、作业文件、勘探试验管理文件。

（16）其他规范规程及相关技术要求。

2.4 工作进度要求

合同签订后 8 个月内完成全部工作内容，具体孔洞工期以任务书及现场实际情况为准。

2.5 支付进度与方式

合同费用以下表所列方式支付：本次合同费用按月支付（且申请金额 100 万以上的）。乙方按甲方制定的统一资金结算表格和程序的规定，向甲方提出拟支付款项的书面申请及合格的增值税专用发票（需符合甲方财务管理要求，发票金额以甲方审核当期付款金额为准）。甲方审核无误后的 30 个工作日内，以银行转账或银行汇票或电建融信票据的方式支付给乙方。

合同费用支付进度表

付费次序	支付比例	支付条件	备注
1	进度款审核、计算原则为：进度款金额=乙方完成并经甲方确认的实物工程量×合同单价×80%-甲供材料款-其它应扣款	（1）根据每月完成工作量双方签证，据实结算。 （2）根据甲方要求提供前期已支付农民工工资相关资料（包括附件 1：农民工花名册；附件 2：考勤表；附件 3-1：退场记录表；附件 3-2：工人退场确认书；附件 3-3：班组长退场承诺书；附件 4：工资支付台账；附件 5：按	进度款

付费次序	支付比例	支付条件	备注
		时足额支付农民工工资承诺书(支付周期不超过 1 个月)；附件 6：维权信息告示牌；附件 7：劳动合同；附件 8：转帐凭证）。 （3）附：已完工作的原始记录表、试验记录表、岩芯照片、验收资料（竣工通知单、验收表、质量评审表）等。	
2	结算款审核、计算原则为：结算款金额=乙方完成并经甲方确认的实物工程量×合同单价×100%-甲供材料款-进度款-质量保证金（结算款的 3%）--农民工工资保证金（结算款 3%）	（1）完成合同约定的全部工作内容及相关成果资料的提交。依据双方完工（竣工）签证单据实结算。 （2）施工完成后，提交勘探成果报告。	结算
3	保证金返还	按要求无息返还。	

总价承包项目按完成相应勘探工程量比例支付，其进度款审核计算原则为：进度款金额=总价项目总价×完成并经甲方确认的勘探工程量/总勘探工程量×80%，到支付完毕为止。

2.6 控制价

本项目控制价为：1430 万元。

2.7 履约担保

乙方在签订合同前向甲方提交履约保函或银行转账凭证。

履约担保形式：银行保函或银行转账。

履约担保金额：合同金额的 10%。

3 响应人资格要求

3.1 响应人应同时具备以下资质条件：

（1）具有独立法人资格；

（2）具有国家建设行政主管部门颁发的工程钻探劳务资质，且具有水利水电工程施工总承包二级及以上资质或具有隧道工程专业承包二级及以上资质，同时且具备安全生产许可证。

（3）业绩要求：响应人近三年内（2023 年起）承担过海拔 2500m 以上及少

数民族区域类似工程业绩证明材料。

（4）具有安全生产许可证；

（5）现场主要管理人员要求：拟派驻工地的项目经理应有国家建设行政主管部门颁发的二级建造师及以上资质；技术负责人应有中级及以上技术职称；安全负责人持有专职安全生产管理人员C证；以上人员为本单位员工，提供近三个月本单位缴纳的社保证明，并提供注册到本单位的相关执业证书证明材料。

（6）信誉要求：在“国家企业信息公示系统”网站查询无不良信息记录，提供“无经营异常名录信息”“未列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息”“近三年无产品质量和重大违法行为的行政处罚信息”的查询截图并加盖公章。

（7）本项目不接受联合体投标。

3.2 属于下列情况之一的单位不能作为响应人参加投标：

（1）不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）被责令停业的；

（3）最近三年内有骗取中标或在履约中有严重违约的；

（4）财产被接管或被冻结的；

（5）被依法暂停或被取消投标资格的。

（6）在近3年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的；

（7）法律、法规规定不允许参加投标的单位。

4 采购文件的获取

4.1 凡有意参加的响应人，应当在“中国电建阳光采购网”（网址为https://bid.powerchina.cn）右侧快捷入口，切换“新版登录”，选择“响应人登录”进行响应人注册。完成注册的响应人，请于2026年10月20日15：00至2026年10月23日15：00（北京时间，下同），通过互联网登录“中国电建采购招标数智化平台”（网址为https://bid.powerchina.cn/bidweb/#/supplierLogin），明确所投标段，上传经办人身份证和法定代表人签发的针对本采购项目的授权委托书或介绍信（加盖公章）扫描件（合并文件上传）后自行下载采购文件。线下不予受理。响应人可在登录系统后，点击左侧“CA办理”菜单，扫码下载“中招互联”在线办理移动证书制作电子响应文件。

4.2 本次招标将通过“中国电建采购招标数智化平台”（网址为 https://bid.powerchina.cn/bidweb/#/supplierLogin）全程在线开展，响应文件的加密、提交、解密等流程须各响应人在线进行操作。响应人可在登录系统后，点击左侧“CA 办理”菜单，扫码下载“中招互联”在线办理移动证书制作电子响应文件，并严格按照要求进行在线招标，因操作流程失误造成的招标失败，将由招标响应人自行承担后果。

4.3 采购文件不收取工本费。

4.4 未按照本询比采购公告 4.1、4.2、4.3 条要求的途径获取采购文件的，其投标将被否决。

5 响应文件的递交

响应文件递交的截止时间（响应文件开启时间，下同）为 2026 年 10 月 28 日上午 9:30（北京时间），响应人应在截止时间前通过中国电建采购招标数智化平台递交电子响应文件。

（1）本次采购将通过中国电建采购招标数智化平台全程在线开展，响应文件的加密、提交、解密等流程须各响应人在线进行操作。响应人可在登录系统后，点击左侧“CA 办理”菜单，扫码下载“中招互联”在线办理移动证书制作电子响应文件，并严格按照要求进行在线投标，因操作流程失误造成的投标失败，将由响应人自行承担后果。请各响应人充分考虑文件大小、网络速度的影响并预留充足的时间，逾期将无法提交。（响应文件的在线投递建议至少提前 12 小时完成）。

（2）响应文件递交截止时间及递交地点如有变动，采购人将及时以书面形式通知所有已购买采购文件的响应人。

（3）电建集采平台注册等相关问题可咨询平台客服，客服电话：4006-27-4006，具体联系方式请根据网站首页“联系我们”列表中查找相应客服经理电话。

6 发布公告的媒介

本次询比采购公告同时在中国电建阳光采购网(http://bid.powerchina.cn)上发布。

7 成交人数量

该标段仅选择一个成交人。

8 提出异议的渠道和方式

电话：028-62683787

电子邮箱：2024038@chidi.com.cn

9 纪检监督电话

电话：028-65712283

电子邮箱：chidijubao@chidi.com.cn

10 联系方式

采 购 人：　　中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司

地　　址：　　四川省成都市青羊区浣花北路 1 号

邮　　编：　　611100

联 系 人：刘女士

电　　话：15756284167

电子邮箱：p2014138@chidi.com.cn

2026 年 10 月 20 日