

项目编号:PC-0114-26J6-FG1942

中国电建水电十四局
甘肃黄龙抽水蓄能电站工程项目经理部
断路器等电器元件
采购项目

询比采购公告



采 购 人：中国水利水电第十四工程局有限公司西北工程公司

使 用 人：中国水利水电第十四工程局有限公司甘肃黄龙抽水蓄能电站工
程项目经理部

二〇二六年十月

中国·西安

询比采购公告

项目编号:PC-0114-26J6-FG1942

一、采购条件

因中国水利水电第十四工程局有限公司甘肃黄龙抽水蓄能电站项目经理部（以下简称“使用人”）需要，中国水利水电第十四工程局有限公司西北工程公司（以下简称“采购人”）以询比采购方式采购项目所需的断路器、漏电保护器等，计划使用工程款资金及银行贷款用于本次询比后所签订合同的支付。

二、项目概况、采购范围

1、项目名称：甘肃黄龙抽水蓄能电站输水发电系统土建、机电及金属结构设备安装工程

2、项目概况：甘肃黄龙抽水蓄能电站位于甘肃省天水市麦积区和清水县境内，距天水市区直线距离约 47km，公路里程约 69km，距离兰州市公路里程约 370km，距西安市区公路里程约 343km。甘肃黄龙抽蓄电站总装机容量 2100MW，电站额定水头为 640m，安装 6 台单机 350MW 可逆式机组。黄龙抽水蓄能电站枢纽建筑主要包括上水库、输水系统、地下厂房、开关站、下水库、下水库库尾拦沙坎、泄水及补水建筑物等组成。工程属一等大（1）型工程。我部承担输水发电系统施工，合同额约 19.59 亿元，工期约 70 个月。

3、采购范围：中国水利水电第十四工程局有限公司甘肃黄龙抽水蓄能电站项目施工所需断路器、漏电保护器等电器元件采购及其相关服务。

4、采购数量

序号	物资名称	规格型号	单位	数量	备注
1	塑壳断路器	DZ15-100/390 100A	台	112	
2	塑壳断路器	DZ15-100T/390 63A	台	14	
3	塑壳断路器	DZ15-40/290 16A	台	2	
4	塑壳断路器	DZ15-40/390 32A	台	2	
5	塑壳断路器	DZ15-40/290 32A	台	2	
6	塑壳断路器	DZ20Y-1250/3300 800A	台	76	
7	塑壳断路器	DZ20Y-250/3300 160A	台	4	
8	塑壳断路器	DZ20Y-250/3300 200A	台	10	
9	塑壳断路器	DZ20Y-250/3300 250A	台	24	
10	塑壳断路器	DZ20Y-400/3300 315A	台	4	

序号	物资名称	规格型号	单位	数量	备注
11	塑壳断路器	DZ20Y-400/3300 400A	台	20	
12	塑壳断路器	DZ20Y-630/3300 400A	台	344	
13	塑壳断路器	DZ20Y-1250/3300 1250A	台	10	
14	塑壳断路器	DZ20Y-800/3300 630A	台	219	
15	塑壳断路器	DZ20Y-800/3300 800A	台	17	
16	塑壳漏电断路器	DZ20LE-800/3N300 800A 150mA 0.2S	个	120	
17	塑壳漏电断路器	DZ20LE-800/3N300 630A 150mA 0.2S	个	192	
18	塑壳漏电断路器	DCM1LST-800L/4300 800A 150mA 0.2S	个	18	
19	塑壳漏电断路器	DZ20LE-800/3N300 630A 75mA 0.2S	个	180	
20	塑壳漏电断路器	DZ20LE-630/3N300 400A 75mA 0.2S	个	288	
21	塑壳漏电断路器	DZ20LE-630/4300 630A 75mA 0.2S	个	9	
22	塑壳漏电断路器	DZ20LE-400T/4300 400A 75mA 0.2S	个	36	
23	塑壳漏电断路器	DCM1LST-800L/4300 800A 75mA 0.2S	个	15	
24	塑壳漏电断路器	DZ20LE-800/3N300 630A 30mA 0.2S	个	9	
25	塑壳漏电断路器	DCM1LST-800L/4300 800A 30mA 0.1S	台	15	
26	塑壳漏电断路器	DZ20LE-630/4300 630A 30mA 0.1S	台	9	
27	塑壳漏电断路器	DZ15LE-40/4901 32A 30mA 0.1S	台	3	
28	塑壳漏电断路器	DZ15LE-40/2901 32A 30mA 0.1S	台	3	
29	塑壳漏电断路器	DZ15LE-40/2901 16A 30mA 0.1S	台	6	
30	塑壳漏电断路器	DZ20LE-400/4300 400A 30mA 0.1S	台	6	
31	塑壳漏电断路器	DZ20LE-400T/4300 400A 30mA 0.1S	台	18	
32	塑壳漏电断路器	DZ20LE-160/4300 160A 30mA 0.1S	台	3	
33	塑壳漏电断路器	DZ20LE-250T/4300 250A 30mA 0.1S	台	18	
34	塑壳漏电断路器	DZ20LE-250/3N300 250A 30mA 0.1S	台	36	
35	塑壳漏电断路器	DZ15LE-100/4901 100A 30mA 0.1S	个	336	
36	塑壳漏电断路器	DZ15LE-100/4901 63A 30mA 0.1S	台	39	
37	塑壳漏电断路器	DZ20LE-630/3N300 400A 30mA 0.1S	个	654	
38	微断漏电开关	DZ47LE-C32 2P 30MA 0.1S	台	72	
39	微断漏电开关	DZ47LE-C63 3P+N 30MA 0.1S	台	108	
40	万能转换开关	LW5D-16A/3	台	102	
41	电流表	6L2-A	台	306	
42	电压表	6L2-450V	台	102	
43	互感器	BH-0.66 1250/5	台	30	
44	互感器	BH-0.66 300/5	台	12	
45	互感器	BH-0.66 200/5	台	6	
46	互感器	BH-0.66 400/5	台	216	
47	互感器	BH-0.66 600/5	台	315	
48	互感器	BH-0.66 75/5	台	9	
49	互感器	BH-0.66 800/5	台	168	
50	箱体	600*2100*500（厚度2.0） 内外门	台	1	

序号	物资名称	规格型号	单位	数量	备注
51	箱体	600*1000*250（厚度 2.0）内外门	台	6	
52	箱体	1000*600*2100（厚度 2.0）内外门	台	4	
53	箱体	1000*800*250（厚度 2.0）内外门	台	3	
54	箱体	1200*2100*600（厚度 2.0）内外门	台	26	
55	箱体	600*1200*500（厚度 2.0）内外门	台	17	
56	箱体	600*1500*500（厚度 2.0）内外门	台	23	
57	箱体	600*2100*500（厚度 2.0）内外门	台	1	
58	箱体	600*800*250（厚度 2.0）内外门	台	16	
59	箱体	800*2100*600（厚度 2.0）内外门	台	146	

注：上述数量为暂定数量具有不确定性，仅供参考。合同执行期间按照现场实际验收合格的数量计算，不会因数量变化进行调整价格。若因投资计划、征地拆迁、设计变更等原因，使实际供货数量与谈判采购数量发生较大偏差时，供应商应予接受，中标人在合同履行过程中，如工程发包人（业主）需要对本标段施工中的材料甲供时，采购人及中标人必须无条件接受，双方已签订的合同相应终止，中标人应给予理解、接受，不得以此作为索赔依据。

5、交货时间：计划交货期为合同签订后至项目施工结束，具体到货时间要求以买方提供的供货计划（通知）为准。

6、交货地点：甘肃省天水市麦积区元龙镇庙坪

7、质量要求符合下列标准：货物满足国家及行业现行有关规范、安全、环保、职业健康方面强制性标准要求，产品质量符合设计要求、技术要求及参数详见第七章技术规范。

GB/T 14048.2-2020 低压开关设备和控制设备 第2部分：断路器

JB/DQ4273-87 DZ15 系列塑料外壳式断路器专用标准

GB/Z 22074-2016《塑料外壳式断路器可靠性试验方法》

CCGF 709.3-2015 塑料外壳式断路器专项规范

GB/T 20840.1~15 互感器系列标准

GB 1208-2016 电流互感器

GB/T 20840.7.2007 电子式电压互感器

JB/T 5473-2022 仪用电压互感器

DL/T 1251-2013 电力用电容式电压互感器使用技术规范

T/CEEIA 335-2018：绿色设计产品评价技术规范（塑料外壳式断路器）

GB/T 22074-2016：塑料外壳式断路器可靠性试验方法。 CCGF 709.3-2015：塑料外壳式断路器专项规范。

T/CEEIA 335-2018：绿色设计产品评价技术规范（塑料外壳式断路器）

GB/T 13955-2017《剩余电流动作保护装置安装和运行》，

GB/T 6829-2017《剩余电流动作保护电器(RCD)的一般要求》，

GB/T 6829-2024《剩余电流动作保护电器的一般安全要求》；

GB/T 16916.1-2019《低压电器第二部分：漏电保护器》

8、结算支付条款：先货后款，按月结算。结算周期为上月16日至本月15日。卖方按照合同规定负责与买方办理质量验收，数量规格核对等签证手续。买卖双方对结算周期实际进场材料的数量、金额进行核对后办理结算，结算单及清单要双方共同签字确认。卖方提供结算金额的全部增值税专用发票（税率13%）至买方后3个月内支付结算金额的95%，剩余的5%为质量保证金，在质保期满（12个月）后30天内，扣除因材料质量问题而发生的相关费用后一次性支付。要求提供正规增值税专用发票，采取一票制结算。

货款支付方式：采购人采用现汇支付或供应链金融产品（包括但不限于）：建行e信通、中企云链（农行保理e融、工行云信、民生信融e）、招商银行（付款代理、招行云证）、平安银行付融通、电建保理（电建融信工行、电建融信农行、电建融信建行、保理公司）等支付，供应链金融产品时间不超过1年（含），贴息费用由中标人承担。

9、本次采购单价为含税综合交货单价，含税综合交货单价为到工地车板价，包括但不限于以下费用：原材料、生产加工、装车费（卸车由使用人负责）、出厂检验试验费、运输、过路过桥费、车辆油料费及税金、保险费、利润等交付使用人前的一切费用，确定成交后不在增补任何费用；采购人应按生产进度分批次进场，不保证整车发货。

三、供应商资格要求

1、供应商为**生产企业的**，必须是依照中华人民共和国法律设立并在中华人民共和国境内登记注册的独立法人，具有有效期内ISO9001质量管理体系认证证书，涵盖范围包含断路器等标的物，提供响应产品（漏电断路器，任一型号）2023年至今取得国家授权、许可的第三方产品检验检测机构出具的检验合格的第三方检测报告一份。

2、供应商为**代理商的**，需要是依照中华人民共和国法律设立并在中华人民共和国境内登记注册的独立法人，且需提供生产厂家提供的针对本采购项目的授权委托书，所代理的产品制造企业满足1条中相关要求。

3、供应商应具有2023年至今的市政道路工程、铁路工程、房建工程、公路桥梁工程、隧洞工程等项目配电箱、电气元器件等供货业绩不少于2份（附合同主要信息页扫描件及对应合同一份发票扫描件等证明合同真实性的支撑资料，未提供支撑资料业绩无效）。

4、供应商应人具有良好的商业信誉，没有处于被责令停业，财产被接管、冻结、破产状态，企业资产负债结构合理，具备一定的盈利能力，企业现金流表现正常，资金周转不存在困难。

5、采购人不接受联营体或联合体的参与。响应人不能作为其他响应人的分包人同时参加；法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得同时参加。

6、供应商是增值税一般纳税人，能开具增值税专用发票。

7、响应人不存在《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》禁止投标的情形。

四、采购文件的获取

1、凡有意参加报价者，请于**2026年10月26日12:00前（北京时间）**在中国电建采购招标数智化平台（<https://bid.powerchina.cn/bidweb/#/login>，以下简称“采购平台”）获取采购文件，采购文件免费提供。

五、响应文件的递交

1、响应文件递交的截止时间（响应截止时间，下同）为**2026年10月28日11时30分（北京时间）**，供应商应在截止时间前通过采购平台递交电子响应文件。

（1）本次采购将通过采购平台全程在线开展，电子响应文件的加密、提交等流程须各供应商在线进行操作。供应商须提前办理数字证书用于在线递交响应文件，办理方式详见采购平台首页，并严格按照要求进行在线操作，因操作流程失误造成的递交失败将由供应商自行承担后果。

(2) 响应文件开启由“采购平台”在响应截止时间后自动对各家响应文件进行解密，供应商及时关注开启结果。

2、响应文件递交截止时间及递交地点如有变动，采购人将及时以书面形式通知所有已获取采购文件的供应商。

六、发布公告的媒介

本次询比采购公告同时在中国招标投标公共服务平台(<http://www.cebpubservice.com>)和中国电建阳光采购网 (<http://bid.powerchina.cn>)上发布。

七、联系方式

采 购 人：中国水利水电第十四工程局有限公司西北工程公司

地 址：陕西省西安市灞桥区港兴二路中国五矿金融贸易中心 A 座 17 楼

联 系 人：许先生

电 话：13669716582

电子邮箱：756046462@qq.com

使 用 人：甘肃黄龙抽水蓄能电站工程项目经理部

地 址：甘肃省天水市麦积区元龙镇庙坪村中国水电十四局黄龙项目部

联 系 人：谈永清

电 话：15293973007

电子邮箱：3353684748@qq.com

八、提出异议的渠道和方式

电 话：13488279162

电子邮箱：1103259348@qq.com

九、纪检监督机构

督机构：中国水利水电第十四工程局有限公司西北工程公司纪委办公室

监督电话：029-86184672

中国水利水电第十四工程局有限公司

西北工程公司

2026 年 10 月 21 日