

国能宁湘直流配套红寺堡150万千瓦新能源基地 项目工程总承包（四标段）项目光伏区土建（一 标段40MWp）工程采购公告

一、采购类别：专业分包

二、采购方式：公开采购

三、报名截止时间：2026 年 10 月 30 日 9:00

四、项目内容：国能宁湘直流配套红寺堡 150 万千瓦新能源基地项目工程总承包（四标段）项目光伏区土建（一标段 40MWp）工程合同

五、采购范围：

分包工程承包范围：国能宁湘直流配套红寺堡 150 万千瓦新能源基地项目工程总承包（四标段）项目光伏区土建（一标段 40MWp）工程合同。

1.1.1 国能宁湘直流配套红寺堡 150 万千瓦新能源基地项目工程总承包（四标段）项目光伏区土建（一标段 40MWp）工程施工内容包括但不限于（光伏发电场区的场内道路、光伏阵区及箱逆变、阵区检修道路、围栏等所有土建施工工作）：

螺旋钢桩施工：所有材料、施工由乙方负责包括但不限于螺旋钢桩采购，材料二次倒运装卸保管、本标段施工范围内的场地清理平整、放点、引孔、压桩、桩头除锈、试验桩打桩，移交生产前的成品保护及修整维护工作等。

微孔灌注桩：所有材料、施工由乙方负责包括但不限于微孔灌注桩所有材料采购制作及安装、材料二次倒运装卸保管、本标段施工范围内的场地清理平整、放点、引孔、支模、混凝土采购、浇筑、养护、混凝土试块、试验桩打桩，移交生产前的成品保护及修整维护工作等。

箱变基础: 所有材料、施工由乙方负责包括但不限于钢筋采购制作及安装、材料二次倒运装卸保管、本标段施工范围内的场地清理平整、放点、引孔、支模、混凝土采购、浇筑、养护、混凝土试块、玻璃钢成品油池。

基础施工: 视频监控系统基础、鹰眼基础、电缆转接箱基础, 所有材料、施工由乙方负责包括但不限于所有基础土石方工程、钢筋及预埋件采购制作及安装、材料二次倒运装卸保管、混凝土采购、浇筑、养护、混凝土试块、防腐面层。

交通工程: 乙方负责光伏场内道路所有材料采购、施工等所有工作包括但不限于土石方工程、土方回填、路面工程、地基处理、竣工前所有道路维护、既有混凝土路面破损修复、回车场、平交口处理、场内道路截排水沟、过水路面路面工程、浆砌石护肩, 浆砌石挡墙。

围栏工程: 乙方负责光伏场区围栏、大门所有材料采购、基础施工及安装。

所有材料的储存、保管、二次装卸、成品保护、如直接到达施工区域范围内的由乙方负责保管、二次搬运, 乙方自行采购的材料由乙方自行转运。

其他施工范围: 其他本范围未具体列举, 但施工图纸等设计文件和招标文件中已约定的工程内容、或作为一个有经验的承包商应考虑到的施工过程中必不可少的工作内容同样属于本标段内的工程范围。(具体范围以图纸及工程量清单为准, 工程量清单见附件)

1.1.2 乙方的施工区域做好防护措施, 防止施工区域的垃圾或者弃方造成损坏草原、林地、土地、耕地。如乙方未做好施工区域的防护措施, 导致施工区域的垃圾或者弃方损坏草原、林

地、土地、耕地，损坏的赔偿费用由乙方自行承担并按要求恢复草原、林地、土地、耕地的原貌。

1.1.3 乙方施工、生产、生活临时设施、光伏场区施工便道由乙方承担包含在综合单价内不单独计量，工程竣工时乙方使用的临时用地应按原貌恢复。

1.1.4 本标段相关的工作配合：乙方负责本标段范围内竣工前所有对外协调及费用、施工协调、临时工作面开设及手续，路面恢复、弃土外运（含渣场租用）、临建以及本标段施工期间所有水、电、通信设施等。其他本范围未具体列举，但施工图纸等设计文件和招标文件、合同草案中已约定的工程内容、或作为一个有经验的承包商应考虑到的施工过程中必不可少的工作内容同样属于本标段内的工程范围。

1.1.5 所有工程量计算规则均按 NB_T 11017-2022 光伏发电工程工程量清单计价规范的计算规则计量。

1.2 乙方在施工过程中超越发包人（业主）划定的道路或临时场地边界所造成的所有压草地、耕地、青苗损坏、农用设施损坏及其他设施损坏等均由乙方负责赔偿并承担相应的法律责任；

1.3 乙方在开工前充分向甲方或当地有关部门了解施工区域内的地下设施分布，必要时采取保护措施，如未了解情况或在施工中造成地下设施损坏由乙方负责赔偿并承担相应的法律责任；

1.4. 配合其他单位的施工；

1.5. 若因乙方施工进度、质量等原因达不到项目部要求，项目部有权利指定其他标段的分包单位进行施工，并将在过程中的

结算扣除相应工程量。甲方有权根据实际工程施工进度调整乙方施工范围；

六、采购人：中国电建集团江西省电力建设有限公司

采购平台：中国电建采购采购数智化平台

联系人：许润熙

联系方式：15538873721

日期：2026 年 10 月 18 日

响应截止日期：2026 年 10 月 30 日 9:00

