

竞价采购公告

因[PC-0104-26J6-FG1821]中国电建水电四局西南分局湖北宜昌工程施工需要，我司拟采用公开竞价采购方式进行下列货物的批量采购，请于 2026 年 11 月 3 日 17:00 前完成报名，按以下要求于 2026 年 11 月 5 日 10:00 前将报价文件提交至平台。

一、 拟采购货物一览表

序号	标的物名称	规格型号	计量单位	数量	备注
1	排水花管	Φ 160，环向打孔、孔径 10mm，间距 10cm，呈梅花布孔，含直接。	米	15000	
合计				15000	

注：以上清单数量为工程暂估量，仅作为竞价采购文件参考数量，实际采购数量可能与竞价文件数量存在偏差，最终结算量根据工程需要经验收合格的实际供货数量为准，若因投资计划、征地拆迁、设计变更等原因，致使投资规模、工程量或供货时间发生较大规模改变，采购量相应调整，供应商应予以接受，并不得以此作为调价和索赔依据。

二、采购要求

1、本次竞价为整体采购，分批供货。采购范围为货物现场含税交货价：包含原材料、生产成本、装车费、出厂检验试验费（含第三方检测费）、采购保管费、运输费（运输至合同指定的施工现场的人材机的安全费用及保险费用）、过路过桥费、车辆油料费、税金、利润及其他运抵至采购方指定交货地点之前发生的一切费用。

2、**交货期：**暂定 2026 年 11 月（具体时间以采购方现场通知为准）。

3、**交货地点：**湖北省宜昌市夷陵区水电四局项目指定施工区域，排水花管到场需随车附带：①产品合格证；②出厂自检报告；③第三方检验报告；④供货清单；供应商自行勘察选择材料进场路线，进场不做任何补偿。

4、**质量标准或要求：**详见后附《附件：技术规范及其他要求》

（1）供应商所供产品必须符合国家标准要求，经检测不合格的，该批次材料须全部退场处理，供应商应赔偿采购方因此产生的全部损失；若因供应商所供标的物存在质量缺陷，导致工程滞后、停工等情形的，供应商除赔偿采购方全部损失外，还应依法承担相应的法律责任。

（2）供应商在标的物装车、运输全过程中，应采取符合国家及项目所在地环保规定的防护措施；因未遵守环保要求产生的一切罚款及相关费用，均由供应商自行承担。

担。

5、响应文件须提交以下材料（均需加盖供应商公章）：①报价表；②供应商、制造商营业执照；③排水花管生产相关资质证书；④投标保证金缴纳凭证；⑤供应商为代理商的必须具有生产厂家针对本项目的授权代理书；⑥排水花管自检及第三方检验报告；⑦供应同规格排水花管业绩（至少 2 份，金额 30 万元及以上）。响应文件应按上述顺序整理上传，确保内容完整、清晰可辨。

6、报价规则：

（1）降价幅度：响应供应商可自由报价，但每次新的报价需比当前最低有效报价至少降低 2000 元。

（2）报价可见性：竞价过程中，系统实时公开当前最低报价（隐藏供应商身份），确保公平竞争。

（3）延时规则：若在竞价截止时间（2026 年 11 月 5 日 10:00）前 30 分钟内有新报价，则系统自动延长 20 分钟，以此类推，直至无新报价提交，确保公平竞争，防止狙击报价。

7、成交确定原则：

（1）最低价中标：本次以响应供应商最终有效报价的最低价格为成交价，报价最低且完全符合竞价文件技术、商务要求的供应商确定为中标候选人。

（2）报价有效性：响应供应商报价须在 2026 年 11 月 5 日 10:00（或最终延长时间）前完成提交；报价须满足竞价公告规定要求；未满足上述条件的报价视为无效报价，不参与最终评标。

（3）相同最低价处理：若竞价截止时出现相同最低报价，则系统默认最早提交该价格的响应供应商优先中标。请各单位慎重填报。

8、付款方式：

8.1 价款的结算：先货后款，按月结算，以银行转账方式支付。

8.2 采购方按工程进度计划给供应商提供阶段性采购计划，每批产品到达指定地点后经检测验收合格，于每月 15 日由供应商提供上月 11 号到当月 10 号之间采购的材料实际供货量，双方核对无误后，根据要求于 20 日之前开具税率 13%增值税专用发票交予采购方结算挂账，采购方于 40 日内支付本账期货款的 80%，每期扣除 3%的质保金，其余 17%转入下一结算周期，按约定比例支付。后期挂账支付按上述付款比例支付，包含本账期货款及上期剩余货款金额。在采购方支付每批次货款之前，供应商应当向采购方

提供该批次材料金额为 100%的增值税专用发票及相应金额的收款收据。

8.3 预留每期结算金额的 3%做为质保金，质保期为全部供货完毕后 6 个月，质量保质期届满后，采购方在收到供应商提交的质保金解付申请并经审核无误后，采购方在 40 个工作日内一次性支付。在工程验收之前如发生质量问题不免除供应商责任。

8.4 供应商未能向采购方提供有效的增值税专用发票，或者供应商提供的发票上的收款单位与合同上的供应商名称不一致的，或者供应商提供的发票未能通过税务机关认证的，采购方有权拒绝付款，且采购方拒绝付款的行为不应视为违约。因发票瑕疵影响采购方付款的，自采购方书面或口头告知发票瑕疵之日起，采购方付款期限中断，付款期限自供应商重新提供符合采购方要求的发票之日起恢复起算。

9、履约保证金：

中标单位需向采购方缴纳 20000.00 元（大写：贰万元整）履约保证金，履约不能提供履约保证金的，请提供同等金额的保函，可为见索即付的银行保函、担保机构的保函、保险机构的保单等其他非现金交易担保方式。履约保证金/履约保函由供应商在签订合同后 15 日向采购方缴纳/提交。履约保证金在合同最后一期结算完成后一个月内退还，履约保函有效期根据交货期开具，如在履约期内履约保函到期需重新办理延期，如不延期可在最近一期结算中扣除结算款的相应金额作为履约保证金。

三、报价表

单位：元

序号	名称	规格型号	单位	数量	综合含税 单价	复 价	备注
1	排水 花管	Φ 160，环向打孔、孔径 10mm，间距 10cm，呈梅花 布孔，含直接。	米	15000			
税率		13%					

注：1、综合单价为固定单价，包含原材料、生产成本、装车费、出厂检验试验费（含第三方检测费）、采购保管费、运输费（运输至合同指定的施工现场的人材机的安全费用及保险费用）、过路过桥费、车辆油料费、税金、利润及其他运抵至采购方指定交货地点之前发生的一切费用。

2、报价表中的供货数量为暂定数量，具有不准确性，实际供货数量以供货通知单为准，供应商应充分考虑，合同执行期间的数量则按照现场实际交货合格品的数量计量，并不会因数量变化进行调整价格。

3、表格可扩展、修改并增加内容。

供 应 商：_____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字）

_____年____月

四、联系方式

采 购 人：中国水利水电第四工程局有限公司西南分局

地 址：四川省成都市青羊区瑞联路 69-2 号

邮 编：610074

联 系 人：王女士

电 话：028-82052657

电子邮箱：574159062@qq.com

五、受理异议的渠道和方式

电 话：18585874227

电子邮箱：1357145868@qq.com

六、纪检监察机构

供应商或者其他利害关系人认为本次采购活动存在违规违纪行为的，可以书面形式中国水利水电第四工程局有限公司西南分局纪委办公室（028-82052660）提出投诉。

2026 年 10 月 29 日

附件

技术规范及其他要求

1.技术质量要求

1.1 管材内外壁应光滑，无气泡、裂口和明显的痕纹、凹陷、色泽不均及分解变色线，管材两端应切割平整并与轴线垂直，管材一般为白色，其他颜色由供需双方协商确定；

1.2 管材平均外径、壁厚和不圆度：最小平均外径 $\geq 160.0\text{mm}$ ，最大平均外径 $\leq 160.4\text{mm}$ ，公称壁厚 $=4.0\text{mm}$ ，允许偏差 $+0.60\text{mm}$ ，不圆度 $\leq 3.8\text{mm}$ ；

1.3 管材长度 L：

1.3.1 $\phi 160$ ， $L=4.5\text{m}$ ，前 1m 排水管表面钻 $\phi 1\text{cm}$

1.3.2 $\phi 160$ ， $L=5\text{m}$ ，前 1.5m 排水管表面钻 $\phi 1\text{cm}$

1.3.3 $\phi 160$ ， $L=5\text{m}$ ，前 3.5m 排水管表面钻 $\phi 1\text{cm}$

其他长度及钻孔要求由供需双方协商确定，管材长度不允许有负偏差；

1.4 物理力学性能：密度 $1350\sim 1550\text{kg/m}^3$ ，维卡软化温度 $\geq 79^\circ\text{C}$ ，纵向回缩率 $\leq 5.0\%$ ，拉伸屈服应力 $\geq 40.0\text{MPa}$ ，断裂伸长率 $\geq 80\%$ ，落锤冲击试验 $\leq 10.0\%$ ；

1.5 标志：

每根管材上应含有至少一处完整标志，标志间距应不大于 2m，且管材上至少应有下列永久性标志：

a) 生产厂名（或简称）和商标；

b) 产品名称，至少应包含“建筑排水用 PVC-U”；

c) 管材应注明“无铅”或“含铅”；

d) 产品规格；

e) 本部分标准编号；

F) 生产日期或批号。

1.6 试验报告：

试验报告应包含下列内容：

a) GB/T 5836 的本部分编号；

b) 试样的各连接组件的标志（如管件、管材和用于连接的密封元件），以及各自的公称直径，单位为毫米（mm）；

c) 环境温度，单位为摄氏度（° C）；

d) 试验压力，单位为千帕（kPa）；

e) 加压时间，单位为分（min）；

F) 偏转角度（可行时）；

g) 结果表述：“接头无渗漏”，如有渗漏，记录渗漏迹象或破坏情况及其发生位置与发生时的压力；

h) 在试验过程中或试验结束时，试样各部分的外观变化；

i) 可能影响结果的各种因素，如意外情况或本附录未规定的操作细节；

J 试验日期。

2. 试验方法

2.1 状态调节

除有特殊规定外，按 GB/T 2918-1998 规定，在 $(23 \pm 2)^{\circ} \text{C}$ 条件下进行状态调节至少 24 h，并在同样条件下进行试验。

2.2 外观和颜色

目测

2.3 管材尺寸测量

2.3.1 平均外径

按 GB/T 8806-2008 规定测量。如有争议，以 π 尺测量结果为最终判定依据。

2.3.2 壁厚

按 GB/T 8806-2008 规定测量。

2.3.3 管材长度

按 GB/T 8806-2008 规定，用精度不低于 1mm 的卷尺测量。

2.3.4 不圆度

按 GB/T 8806-2008 规定测量，不圆度的测量应在管材出厂前进行。

2.3.5 管材承口尺寸

按 GB/T 8806-2008 规定测量，承口平均内径在承口中部测量。

2.3.6 弯曲度

按 QB/T 2803-2006 规定测量。

2.4 密度

按 GB/T 1033.1-2008 中 A 法规定试验。

2.5 维卡软化温度

按 GB/T 8802 — 2001 规定试验。

2.6 纵向回缩率

按 GB/T 6671-2001 中方法 B 规定试验。

2.7 拉伸屈服应力

按 GB/T 8804.2-2003 规定试验。

2.8 断裂伸长率

按 GB/T 8804.2-2003 规定试验。

2.9 落锤冲击试验

按 GB/T 14152-2001 规定试验。试样预处理温度为 $(0 \pm 1)^\circ \text{C}$ ，落锤质量和下落高度应符合下表规定，锤头类型： $d_n < 110\text{mm}$ 时取 d25 型， $d_n \geq 110\text{mm}$ 时取 d90 型。沿管道圆周方向等距离画出规定数量的冲击标线。

落锤质量和下落高度

公称外径 dn mm	落锤质量 kg	下落高度 mm
32	0.5 ± 0.005	600 ± 10
40	0.5 ± 0.005	800 ± 10
50	0.5 ± 0.005	1000 ± 10
75	0.8 ± 0.005	1000 ± 10
90	0.8 ± 0.005	1200 ± 10
110	1.0 ± 0.005	1600 ± 10
125	1.25 ± 0.005	2000 ± 10
160	1.6 ± 0.005	2000 ± 10
200	2.0 ± 0.005	2000 ± 10
250	2.5 ± 0.005	2000 ± 10
315	3.2 ± 0.005	2000 ± 10