

福建石狮鸿山热电有限责任公司 2026 年度热网 新建支线及改造项目材料竞价采购公告

因福建石狮鸿山热电有限责任公司 2026 年度热网新建支线及改造项目工程（PC-0125-26J6-FG1329）采购需要，我司拟采用竞价采购方式进行下列货物的批量采购，请按以下要求于 2026 年 11 月 3 日 15 点前将报价文件提交至平台。

一、拟采购货物一览表

序号	货物名称	规格型号、主要技术参数及标准配置	单位	数量	备注
1	无缝弯头	R=1.5D 90E(L)-125B $\delta \geq 5\text{mm}$	个	2	20#
2	同心大小头	R(C)-300x125B $\delta 1 \geq 8\text{mm}$ $\delta 2 \geq 5\text{mm}$	个	1	20#
3	同心大小头	R(C)-125x50B $\delta 1 \geq 5\text{mm}$ $\delta 2 \geq 4\text{mm}$	个	1	20#
4	无缝弯头	R=1.5D 90E(L)-250B $\delta \geq 7\text{mm}$	个	2	20#
5	无缝弯头	R=1.5D 90E(L)-100B $\delta \geq 5\text{mm}$	个	2	20#
6	无缝弯头	R=1.5D 90E(L)-150B $\delta \geq 6\text{mm}$	个	8	20#
7	偏心大小头	R(E) 100×80B $\delta 1 \geq 5\text{mm}$ $\delta 2 \geq 4\text{mm}$	个	1	20#
8	同心大小头	R(C) 100×150B $\delta 1 \geq 5\text{mm}$ $\delta 1 \geq 6\text{mm}$	个	1	20#
9	无缝三通	T(R)-100*100*80 $\delta 1 \geq 5\text{mm}$ $\delta 2 \geq 4\text{mm}$	个	1	20#
10	无缝三通	T(R)-150*150*100 $\delta 1 \geq 6\text{mm}$ $\delta 1 \geq 5\text{mm}$	个	2	20#
11	管帽	C-DN80 $\delta \geq 4\text{mm}$	个	1	20#
12	等径三通	T(S) 80B $\delta \geq 4$	个	1	20#
13	管帽	C-DN100 $\delta \geq 5\text{mm}$	个	3	20#
14	无缝弯头	R=1.5D 90E(L)-40B $\delta \geq 3\text{mm}$	个	6	20#
15	无缝弯头	R=1.5D 90E(L)-32B $\delta \geq 3\text{mm}$	个	8	20#
16	无缝三通	T(R)-40*40*25 $\delta \geq 3\text{mm}$	个	2	20#

17	无缝三通	T(R)-32*32*20 $\delta \geq 3\text{mm}$	个	1	20#
18	无缝弯头	R=1.5D 90E(L)-125B $\delta \geq 5\text{mm}$	个	11	20#
19	无缝三通	T(R)-250*250*125 $\delta 1 \geq 7\text{mm}$ $\delta 2 \geq 5\text{mm}$	个	1	20#
20	无缝三通	T(R)-125*125*100 $\delta 1 \geq 5\text{mm}$ $\delta 2 \geq 4.5\text{mm}$	个	1	20#
21	无缝三通	T(R)-32*32*25 $\delta \geq 3\text{mm}$	个	2	20#
22	无缝弯头	R=1.5D 90E(L)-200B $\delta \geq 6\text{mm}$	个	46	20#
23	无缝三通	T(R)-200*200*150 $\delta 1 \geq 6\text{mm}$ $\delta 1 \geq 5\text{mm}$	个	8	20#
24	管帽	C-DN150 $\delta \geq 5\text{mm}$	个	8	20#
25	无缝弯头	R=1.5D 90E(L)-40B $\delta \geq 3\text{mm}$	个	22	20#
26	无缝弯头	R=1.5D 90E(L)-25B $\delta \geq 3\text{mm}$	个	7	20#
27	无缝三通	T(R)-40*40*25 $\delta 1 \geq 3\text{mm}$ $\delta 2 \geq 3\text{mm}$	个	7	20#
28	无缝弯头	R=1.5D 90E(L)-32B $\delta \geq 3\text{mm}$	个	1	20#
29	无缝三通	T(R)-32*32*20 $\delta 1 \geq 3\text{mm}$ $\delta 2 \geq 3\text{mm}$	个	1	20#
30	无缝弯头	R=1.5D 90E(L)-150B $\delta \geq 5\text{mm}$	个	2	20#
31	无缝弯头	R=1.5D 90E(L)-100B $\delta \geq 4\text{mm}$	个	2	20#
32	闸阀	Z61H-25 PN25 DN50	个	1	WCB
33	闸阀	Z61H-25 PN25 DN25	个	3	WCB
34	截止阀	J61H-25 PN25 DN25	个	1	碳钢
35	直埋管（带一个固定节）	芯管 $\phi 57 \times 4$ ，外套管 $\phi 325 \times 8$	米	13	20/Q235B
36	直埋弯头	90E(L)-50B $\delta \geq 4\text{mm}$ （芯管 $\phi 57 \times 4$ ，外套管 $\phi 325 \times 8$ ） L=6.5*2.5m	个	1	20/Q235B
37	直埋弯头（连续疏水装置）	芯管 $\phi 57 \times 4$ ，外套管 $\phi 325 \times 8$ ，PN25 DN25 L=1.6*2.5m	个	1	20/Q235B
38	长输低能耗隔热固定管托	VLB $\phi 273 \times 7\text{G}-200/800-50/100-\text{L}$	套	1	

39	长输低能耗隔热固定管托	VLB $\Phi 133 \times 5G-200/600-50/90-L$ 350 D/3	套	3	
40	长输低能耗隔热滑动管托	VLB $\Phi 133 \times 5H-200/400-50/90-L$ 350 D/2A	套	11	
41	长输低能耗隔热滑动管托	VLB $\Phi 133 \times 5H-200/600-50/90-L$ 350 D/2A	套	2	
42	支承环	$\Phi 133 \times 5-120$	套	4	
43	长输低能耗隔热固定管托	VLB $\Phi 159 \times 6G-200/600-50/90-L$ 350 D/3	套	2	
44	长输低能耗隔热固定管托	VLB $\Phi 108 \times 5G-200/600-50/90-L$ 350 D/3	套	1	
45	长输低能耗隔热滑动管托	VLB $\Phi 159 \times 6H-200/400-50/90-L$ 350 D/2A	套	7	
46	长输低能耗隔热滑动管托	VLB $\Phi 159 \times 6H-200/600-50/90-L$ 350 D/2A	套	5	
47	长输低能耗隔热导向管托	VLB $\Phi 159 \times 6D-200/400-50/90-L$ 350 D/2A	套	1	
48	长输低能耗隔热导向管托	VLB $\Phi 159 \times 6D-200/600-50/90-L$ 350 D/2A	套	2	
49	长输低能耗隔热滑动管托	VLB $\Phi 108 \times 5H-200/400-50/90-L$ 350 D/2A	套	3	
50	支承环	$\Phi 159 \times 6-120$	套	8	
51	长输低能耗隔热固定管托	VLB $\Phi 219 \times 6 G-200/600-60/120-L$ 300 D/4-247	套	12	
52	长输低能耗隔热滑动管托	VLB $\Phi 219 \times 6 H-200/400-60/120-L$ 300 D/2 A-121	套	47	
53	长输低能耗隔热滑动管托	VLB $\Phi 219 \times 6 H-200/600-60/120-L$ 300 D/2 A-121	套	2	
54	支撑环	$\Phi 219 \times 6-120$	套	24	
55	直管	$\Phi 159*5/\Phi 325*8$	米	88.85	20/Q235B
56	直管	$\Phi 108*4/\Phi 273*7$	米	82.4	20/Q235B
57	弯头	$\Phi 159*5/\Phi 325*8$	个	1	20/Q235B
58	弯头	$\Phi 159*5/\Phi 325*8$	个	1	20/Q235B
59	弯头	$\Phi 108*4/\Phi 273*7$	个	1	20/Q235B
60	弯头	$\Phi 108*4/\Phi 273*7$	个	1	20/Q235B

61	弯头	Φ 108*4/ Φ 273*7	个	1	20/Q235B
62	固定支架	Φ 159*5/ Φ 325*8	个	2	20/Q235B
63	固定支架	Φ 159*5/ Φ 377*9	个	1	20/Q235B
64	固定支架	Φ 108*4/ Φ 273*7	个	3	20/Q235B
65	固定支架	Φ 108*4/ Φ 325*8	个	1	20/Q235B
66	补偿器	DN150	台	2	20/Q235B
67	补偿器	DN100	台	3	20/Q235B
68	疏水	DN150	套	1	20/Q235B
69	疏水	DN100	套	1	20/Q235B
70	防雨帽	DN150	个	2	20/Q235B
71	防雨帽	DN100	个	2	20/Q235B
72	直管	Φ 133*5/ Φ 530*8	米	58.5	20/Q235B
73	直管	Φ 133*5/ Φ 630*8	米	4	20/Q235B
74	直管	Φ 219*6 Φ 630*10	米	28.7	20/Q235B
75	直管	Φ 273*7/ Φ 720*10	米	14.15	20/Q235B
76	弯头	Φ 133*5/ Φ 530*8	个	1	20/Q235B
77	弯头	Φ 133*5/ Φ 530*8	个	1	20/Q235B
78	弯头	Φ 133*5/ Φ 630*8	个	1	20/Q235B
79	弯头	Φ 133*5/ Φ 630*8	个	1	20/Q235B
80	弯头	Φ 219*6 Φ 630*10	个	1	20/Q235B
81	弯头	Φ 219*6 Φ 630*10	个	2	20/Q235B
82	弯头	Φ 219*6 Φ 630*10	个	1	20/Q235B

83	弯头	$\Phi 273*7 / \Phi 720*10$	个	1	20/Q235B
84	弯头	$\Phi 273*7 / \Phi 720*10$	个	1	20/Q235B
85	弯头	$\Phi 273*7 / \Phi 720*10$	个	1	20/Q235B
86	弯头	$\Phi 273*7 / \Phi 720*10$	个	2	20/Q235B
87	弯头	$\Phi 273*7 / \Phi 720*10$	个	1	20/Q235B
88	固定支架	$\Phi 133*5 / \Phi 530*8$	个	2	20/Q235B
89	固定支架	$\Phi 219*6 \Phi 630*10$	个	2	20/Q235B
90	固定支架	$\Phi 273*7 / \Phi 720*10$	个	1	20/Q235B
91	疏水	DN125	套	2	20/Q235B
92	疏水	DN200	套	2	20/Q235B
93	疏水	DN250	套	1	20/Q235B
94	防雨帽	DN125	个	4	20/Q235B
95	防雨帽	DN200	个	4	20/Q235B
96	防雨帽	DN250	个	2	20/Q235B
97	旋转补偿器	PN25 DN150 $\delta \geq 6\text{mm}$	个	2	20 锻造
98	旋转补偿器	PN25 DN125 $\delta \geq 5\text{mm}$	个	2	20 锻造
99	旋转补偿器	PN40 DN200 $\delta \geq 6\text{mm}$	个	2	20 锻造
100	旋转补偿器	PN25 DN200 $\delta \geq 6\text{mm}$	个	2	20 锻造
101	波纹补偿器	PN25 DN150 $\delta \geq 5\text{mm}$	个	2	20 锻造
102	波纹补偿器	PN40 DN100 $\delta \geq 4\text{mm}$	个	3	20 锻造
103	镁合金阳极包	22kg	只	4	
104	钢质测试桩	108*4*2000mm	个	1	

105	长效参比电极	MCT-2	套	1	
106	测试桩电缆	VV1*10mm2	米	10	
107	铝热焊剂	20g	只	16	
108	铝热焊接模具		套	1	
109	镁合金阳极包		只	12	
110	钢制测试桩		套	2	
111	长效参比电极	MCT-2	套	2	
112	测试桩电缆	VV1*10mm2	米	20	
113	铝热焊剂	20g	只	10	
114	镁合金阳极包		只	16	
115	钢制测试桩		套	4	
116	长效参比电极	MCT-2	套	4	
117	测试桩电缆	VV1*10mm2	米	50	
118	铝热焊剂	20g	套	30	
119	无缝钢管	133*4.5	吨	0.175	
120	无缝钢管	57*4	吨	0.06	
121	无缝钢管	Φ 159×6	吨	2.50	
122	无缝钢管	Φ 108×4	吨	0.26	
123	无缝钢管	Φ 133×5	吨	1.60	
124	无缝钢管	Φ 273×7	吨	0.58	
125	无缝钢管	Φ 219×6	吨	15.40	
126	无缝钢管	Φ 108×4	吨	0.13	

127	无缝钢管	$\Phi 159 \times 5$	吨	0.24	
128	疏水器消音器	PN25 DN25	套	3	碳钢
129	疏水器	PN25 DN25	套	1	碳钢
130	疏水器	PN25 DN20	套	1	碳钢
131	疏水器	PN63 DN25	套	3	碳钢
132	疏水器	PN25 DN25	套	3	碳钢
133	疏水器	PN63 DN20	套	1	碳钢
134	疏水器	PN25 DN25	套	1	碳钢
135	疏水器	PN25 DN25	套	1	碳钢
136	闸阀	Z61H-25 PN25 DN125	个	2	WCB
137	闸阀	Z61H-25 PN25 DN150	个	1	WCB
138	闸阀	Z61H-25 PN25 DN40	个	6	WCB
139	闸阀	Z61H-25 PN25 DN32	个	8	A105
140	截止阀	J61H-25 PN25 DN25	个	4	A105
141	截止阀	J61H-25 PN25 DN20	个	1	A105
142	闸阀	Z61H-40 PN40 DN200	个	1	WCB
143	闸阀	Z61H-25 PN25 DN200	个	1	WCB
144	闸阀	Z61H-40 PN40 DN40	个	10	WCB
145	截止阀	J61H-40 PN40 DN25	个	3	A105
146	闸阀	Z61H-25 PN25 DN40	个	10	WCB
147	截止阀	J61H-25 PN25 DN25	个	3	A105
148	闸阀	Z61H-25 PN25 DN40	个	2	WCB

149	截止阀	J61H-25 PN25 DN25	个	1	A105
150	闸阀	Z61H-40 PN40 DN32	个	2	WCB
151	截止阀	J61H-25 PN40 DN40	个	1	A105
152	热轧板	Q235B	吨	7.51	Q235B
153	直埋管	$\Phi 159 \times 5 / \Phi 530 \times 10$	米	12.3	
154	直埋弯头	$\Phi 159 \times 5 / \Phi 530 \times 10$	个	1	
155	固定节	$\Phi 159 \times 5 / \Phi 530 \times 10$	个	1	
156	防雨帽	DN150	个	1	
157	彩钢板		吨	8.09	
163	无缝钢管	20#	吨	0.085	
164	无缝钢管	20#	吨	0.05	
165	硅酸铝针刺毯	40mm (96kg/m ³)	m ³	6.2	
166	高温玻璃棉 (欧文斯科宁)	40mm (48kg/m ³)	m ³	81.19	
167	长输低能耗高温反射层	0.5*100m	m ²	850	
168	长输低能耗中温反射层	0.5*100m	m ²	2550	
169	长输低能耗普通反射层	0.5*100m	m ²	1400	
170	长输低能耗抗对流层	1.2*40m	m ²	1296	

二、采购要求

1、本次竞价为整体采购，采用多轮报价方式，竞价响应供应商报价时须写明单价及总价、产品的详细配置参数，报价包含货物制造、运输、装卸、售后服务等交付采购人使用前所有可能发生的费用，确定成交供应商不再增补任何费用。

2、交货期：收到中标通知书后开始按项目通知到货

3、交货地点：福建省泉州市石狮市锦尚镇 228 号

4、质量标准或要求：满足技术规范、国家及相关行业的质量生产要求，所

有材料需要厂家提供中文的质量证明文件和出厂合格证明。

5、质保期：本合同货物的质量保证期自整体工程竣工验收合格之日（以工程业主颁发竣工证书所载日期为准）后的 12 个月，但是，如法律规定的质量保证期更长，则执行该规定。

6、响应人的资质要求：

（1）投标响应人必须是在中国境内/外注册的企业

法人，具有有效期内的 ISO9001 质量管理体系认证证书。

（2）投标响应人具有良好的商业信誉，没有处于被责令停业，财产被接管、冻结、破产状态。

（3）本次投标不接受联合体竞标。

（4）投标人必须是上海电力建设有限责任公司认证供应商。

7、响应文件须提交报价表，及相关资质证明文件。

8、成交确定原则：质量和服务相等且报价最优。

9、付款方式：电汇方式支付。

9.1 付款方法：

9.1.1 到货款：每月 10 日之前乙方应针对上月运抵工地现场并经甲方签字确认收到并验收合格的货物凭证及相应的增值税（13%）专用发票向甲方提交付款申请，甲方在收到以下资料后 90 天内，向乙方支付该笔货款的 95 %。

（1）以甲方“中国电建集团福建工程有限公司”为抬头的、金额为 100%到货价款，费率为 13%的增值税专用发票（合同有效期内若遇到国家税率调整，则执行相应税法规定。）；

（2）甲方签证的物资接收凭证；

（3）经甲方审核确认的付款报审表；

（4）到货清单、开箱检验合格证明；

（5）产品质量检验合格证明；

9.1.2 质量保证金

质量保证金为合同总价的 5%。待合同设备质量保证期满没有质量问题，并无索赔或索赔完成后，乙方凭下列单证办理支付申请手续。甲方在申请手续办理完毕后 20 个工作日内支付剩余合同价款。

（1）金额为本次付款额度的资金往来收据；

(2) 经甲方审核确认的保留金/质保金报审表。

10. 投标保证金：人民币 1 万元整，提供的保证金（退还时按原账号退还）

投标保证金在询价截止时间前到达，备注明确招标编号及项目名称

11. 有下列情形之一的，响应保证金将不予退还：

(1) 供应商在有效期内撤销响应文件；

(2) 成交人在收到成交通知书后，无正当理由不与采购人订立合同，在签订合同时向采购人提出附加条件，或者不按采购文件规定提交履约保证金；

(3) 发生供应商须知前附表规定的其他可以不予退还响应保证金的情形。

(4) 供应商有围标，串标行为不予退还响应保证金

三、第 1 轮报价表

序号	货物名称	规格型号、主要技术参数及标准配置	数量	单价	合计	备注
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
总计						

报价有效期：90 天

四、联系方式

采 购 人： 中国电建集团福建工程有限公司

地 址： 福建省福州市潘墩路 36 号

邮 编： 350018

联系人：柯小姐

电话：0591-63033662

电子邮箱：kyy@powerchina.cn

