巴州工程建设项目招标计划表

序号	项目名称	招标方式	项目类型	招标人（或项目法人）	项目批准文件名称	项目概况	招标内容	估算投资（万元）	资金来源	项目计划工期	计划招标时间
1	巴州若羌县车尔臣河水资源调配与供水安全保障工程	公开招标	水利	若羌县水利综合服务中心	关于巴州若羌县车尔臣河水资源调配与供水安全保障工程初步设计的批复	工程年供水量为1943万立方米，设计输水流量0.82立方米/秒，为V等小(2)型工程。输水管线总长度32.98千米，主要由1段扬水管道、2段重力流管道、1座泵站、1座23万立方米调节蓄水池、输水管道沿线阀室及附属建筑物，交叉建筑物、防洪建筑物等组成。扬水管道总长10.14千米，采用DN1000涂塑钢管，设计流量为0.82立方米/秒。调节蓄水池一新材料产业区已建管网重力流管道长1.37千米，采用DN800的涂塑钢管，设计流量为0.59立方米/秒。调节蓄水池一三峡煤电项目重力流管道长21.47千米，采用DN700、DN600组合的玻璃钢管和DN600的涂塑钢管，设计流量为0.25立方米/秒。调节蓄水池池容23万立方米，正常蓄水位1063.5米，最大坝高8.7米。泵站总装机为2.2兆瓦(3用1备)，设计扬程134米。	输水管线总长度32.98千米，主要由1段扬水管道、2段重力流管道、1座泵站、1座23万立方米调节蓄水池、输水管道沿线阀室及附属建筑物，交叉建筑物、防洪建筑物等组成。	27167.72	申请专项债券资金及地方政府配套资金	1年	2026年11月09日

备注：本招标计划仅作为潜在投标人提前了解招标信息的参与，所列招标项目内容以最终发布的招标公告和招标文件为准