

竞价采购公告

项目编号：PC-0104-26J6-FG1828

因[PC-0104-26J6-FG1828]中国水利水电第四工程局有限公司第二分局 LXB 项目部施工需要，我司拟采用竞价采购采购方式进行下列货物的批量采购，报名截止时间 2026 年 11 月 4 日 17 时 00 分，请按以下要求于 2026 年 11 月 6 日（星期五）10 时 00 分前将报价文件提交至平台。

一、拟采购货物一览表

序号	货物名称	规格型号、主要技术参数及标准配置	数量	单位	备注
1	镀锌扁钢	镀锌扁钢 25*4	135	m	
2	预埋件	/	0.2	吨	
3	预埋件	100x5 围墙基础梁上通长钢板 150.2m，螺纹钢 506 根，单长 0.12m	6	吨	
4	预埋铁件	外漏铁件刷防锈漆	1	吨	
5	围栏	具体详见图纸设计及图集要求，且满足规范及甲方要求	155	m	
6	吸水口	DN300	1	个	
7	踏步	选用成品球墨铸铁踏步，见图集《单层、双层井盖及踏步 14S501-1~2（2015 年合订本）P35-36。	36	个	
8	止水钢板	厚度 3mm，宽度 300mm	58	m	
9	临时围挡	铁皮围挡，围挡高 1.8m 高 2、钢管立柱单长 3m，56 根；	194	m²	
10	镀锌扁钢	镀锌扁钢 40*4	360	m	
11	预埋式止水带	钢板立面	57	m	
12	梯式桥架	400*150 含盖板、接地连接杆、L40×40×4（含螺栓、螺母）支架、吊臂、立柱、M10 预埋螺栓等及所有附件	60	m	
13	钢楼梯	踏步式	8.6	吨	
14	爬梯	1. 详见图集 15J401 -/63	0.5	吨	
15	槽钢	10#	12	m	
16	扁钢	镀锌扁钢 25*4	335	m	
17	扁钢	镀锌扁钢 40*4	1060	m	
18	扁钢	镀锌扁钢 50*6	200	m	
19	扁钢	镀锌扁钢 50*6	200	m	
20	镀锌钢管	SC20	1200	m	

		3. 敷设方式:明、暗敷设 4. 内容:含接线盒 2 安装			
21	雨水管	灰色不锈钢雨水方管, D110 雨水管	204	m	
22	不锈钢栏杆	1. 高度:H=1.1m2. 材料:不锈钢栏杆, 不锈钢扶手	139	m	
23	镀锌钢管	SC25	306	m	
24	镀锌钢管	SC32	594	m	
25	镀锌钢管	SC40 3. 敷设方式:明、暗敷设 4. 内容:含接线盒 安装	50	m	
26	镀锌钢管	SC50	160	m	
27	镀锌钢管	SC100	600	m	
28	钢套管	DN100, L=350mm	1	个	
29	套管	DN20	2	个	
30	钢套管	DN25	1	个	
31	套管	DN80 PN1.0Mpa	1	个	
32	套管	DN300 PN1.0Mpa	1	个	
33	套管	DN300 PN1.0Mpa	1	个	
34	碳钢管	Φ 325 δ=9mm 钢管防腐:内外壁及焊口防腐采用喷涂无毒环氧树脂	102	m	
35	钢套管	(Q235)DN250	8	个	
36	钢管	Φ 108x6 Q235	59	m	
37	套管	Φ 273*6 Q235	2	m	
38	套管	Φ 150	5	个	
39	HDPE 排水管	DN300 环刚度 8KN	10	m	
40	弯形通风管	W1503	1	套	
41	弯形通风管	W100	1	套	
42	弯形通风管	Φ 325*8	1	套	
43	管支架	DN100,B=150 Q235	10	套	
44	短管	DN100 PN=2.0MPa; L=350mm	2	个	
45	钢制三通	DN100 PN=2.0MPa	2	个	
46	单管托架	L75*7 角钢	4	个	
47	轴流风机	风量 2167□/h、风压 172Pa 功率 0.18KW	18	台	
48	轴流风机	XBDZ-2.5 配用电机 N=0.03KW Q=600mm ³ /h P(全)=40Pa n=1450rpm 自带温度控制器内置式防虫过滤网配控制箱	1	台	

49	隔膜式压力罐	直径Φ=600mm、总容积 0.4m³、有效水容积 0.15m³，材质为 Q235-A 钢	1	台	
50	投入式液位计	量程范围:0-80m3. 型号: HB871-A-501-E-Z-T44	1	套	
51	潜水泵	Q=2.0-3.0m³/h H=80m N=4.0KW3	1	台	
52	刚性阻燃管	PC25	2320	m	
53	刚性阻燃管	PC32	190	m	
54	PP-R 给水管	DN25	48	m	
55	PP-R 给水管	DN20	2.5	m	
56	PP-R 给水管	DN15	4	m	
57	PP-R 热水给水管	DN15	2	m	
58	PP-R 热水给水管	S3.2 级 2. 规格:DN20	4	m	
59	PP-R 给水管	DN50	5	m	
60	电缆保护管	PC160	280	m	
61	管枕	Φ 160	180	套	
62	钢丝骨架塑料管	DN100 PN=1.0MPa	36	m	
63	化粪池	大号塑料桶埋地	1	个	
64	U-PVC 排水管	DN100	4	m	
65	U-PVC 排水管	DN75	2	m	
66	U-PVC 排水管	DN50	11	m	
67	软管	蛇皮纹	25	m	
68	橡胶挠性接头	DN100 PN=2.0MPa	1	个	
69	防盗门	成品保温防盗门, 1.5*2.1m	4	m²	
70	成品木门	2. 包含五金锁	2	m²	
71	防盗门	成品保温防盗门、包含五金锁	3	m²	
72	保温窗	断桥铝合金	15	m²	
73	防火门	成品甲级	3	m²	
74	门	推拉形式	15	m	
75	大门	1. 具体详见图纸设计及图集要求。成品铁艺大门, 型式见 15J001 (-/9)。大门选用编号 DYPM-6024。采用成品铁艺门垛, 门垛高度 2.1 米。	14.4	m²	
76	排水管落水口	通用	4	个	
77	涂料	聚氨酯罩面涂料	216	kg	
78	乳胶漆	树脂乳胶涂料	895	kg	
79	蘑菇石	25~30 厚石材板蘑菇石, 包含石材压顶	82	m²	

80	真石漆	真石漆、颜色见外立面	7161	kg	
81	窗台板	磨光花岗岩窗台板	2.5	m ²	
82	防水涂料	2.0 厚聚合物水泥防水涂料	5	m ²	
83	防水涂料	1.5 厚聚合物水泥基复合防水涂料	23	m ²	
84	防水涂料	防水涂料用量不小于 1.5kg/m ² ，厚度不小于 1.0mm。	650	m ²	
85	蘑菇石	25~30 厚石材板蘑菇石	25	m ²	
86	踢脚线	高度:150mm、8~10 厚地砖踢脚	6	m ²	
87	轻钢龙骨	U 型轻钢龙骨 中距 500，T 型轻钢龙骨	5	m ²	
88	PVC 条板	9 厚 PVC 条板面层、嵌缝材料种类:钉塑料线脚	5	m ²	
89	通风帽	通用	1	个	
90	通风道	卫生间通风道 200*200	6	m	
91	挤塑板	挤塑板，130mm 厚，燃烧性能级别 B1 级	244	m ²	
92	酚醛板	酚醛板，130mm 厚，燃烧性能级别 A 级	47	m ²	
93	挤塑板	80 厚挤塑板 XPS	2578	m ²	
94	挤塑板	50 厚挤塑板 XPS	120	m ²	
95	酚醛板	80 厚酚醛板 防火等级 A 级	145	m ²	
96	挤塑板	30 厚挤塑板 XPS	6	m ²	
97	挤塑板	挤塑板 70 厚,燃烧性能级别 B1 级（外墙内侧 2 米以内）	41	m ²	
98	挤塑板	60 厚挤塑板 XPS	255	m ²	
99	保温盖	1. ϕ 1000/ ϕ 800 进入/物孔采用松木保温盖进行保温，松木采用涂防腐油漆或热浸沥青进行防腐处理。2. ϕ 16 圆钢把手，单长 0.39m；M16 螺母、垫圈 2 套	2	个	
100	保温盖	木制保温盖，圆形 ϕ 580/ ϕ 680	2	套	
101	XPS 保温板	200mm 厚	147	m ²	
102	EPS 板保护层	60mm 厚	254	m ²	
103	成品带锁树脂井盖	1200*1000 检修孔树脂带锁井盖（1200*500*2 块+1200*400*1 块）	4	m ²	
104	保温木板	1200*1000	4	m ²	
105	砖	120 厚砖砌体，M5 水泥砂浆砌筑	16	m ³	
106	实心砖	烧结普通砖	5	m ³	
107	地砖	8~10 厚	40	m ²	
108	釉面砖	5 厚釉面砖、白水泥擦缝	23	m ²	

109	实心砖	1. 实心砖方柱 2. 砌块品种、强度等级: 烧结普通砖, M7.5 水泥砂浆砌筑	7	m ³	
110	砖支墩	常规	0.2	m ³	
111	屋面出入口	1. 详见图集辽 2015J401 -/A132. 含人孔侧壁、盖板制作安装及抹灰等全部操作过程	1	座	
112	混凝土空心砌块	±0.00 以上 2. 砌块品种、强度等级: 混凝土空心砌块 3. 砂浆强度等级、配合比: ≥ M7.5(专用砂浆)	26.1	m ³	
113	幕墙	铝合金幕墙 1.2*49.1m, 含成品自闭式进风百叶窗 1200mm*1000mm	590	m ²	
114	瓦屋面	1. 蓝灰色陶瓦 2. 挂瓦条-30×4, 中距按瓦规格 3. 顺水条-25×5, 中距 500	100	m ²	
115	瓦屋面	1. 屋脊, 详见图纸设计及图集要求,	11	m	
116	排水短管	DN40	4	个	
117	石板台阶	花岗岩 40 厚毛面花岗岩石板	16	m ²	
118	滤料	中细砂、粗砂含粘土、粉土、5mm 卵石等的混合	7	十立方米	
119	电缆井	电缆手孔井制作参照《电力电缆井设计与安装图集》图集号 07SD101-8(GJBT-989)	4	座	
120	排水检查井	Ø1000mm	1	座	
121	化粪池	5#HFC(砼)钢筋混凝土化粪池 G-12SF2. 长度 4.6m, 宽度 1.9m, 高度 2.98m, 墙厚 20cm。	1	座	
122	井墙模块	MY12 模块	108	块	
123	路缘石	花岗岩石材路缘石 (120*350*495)	79	m	
124	蘑菇石	1. 1:1 水泥砂浆(细砂)勾缝 2. 贴 10-16 厚薄型石材, 石材背面 5 厚胶粘剂 3. 6 厚 1:2.5 水泥砂浆结合层, 内掺建筑胶建	137	m ²	
125	混凝土管	管径 500mm	1	m	
126	混凝土给水检查井	1100*1100mm	1	座	
127	混凝土空心砌块	墙体类型: ±0.00 以上 2. 砌块品种、强度等级: 混凝土空心砌块 3. 砂浆强度等级、配合比: ≥ M7.5(专用砂浆) 4. 综合考虑超高砌筑	4.4	m ³	
128	洗脸盆	具体型号、规格以现场实际情况而定	1	组	
129	洗涤盆	不锈钢洗涤盆. 具体型号、规格以现场实际情况而定	1	组	
130	淋浴器	包含淋浴器安装和喷头等全部附件及上下水管等	1	套	
131	电热水器	80L3 挂式 RS50 型	1	台	

132	坐便器	常规	1	套	
133	百叶送风口	不锈钢防雨 500x500	18	个	
134	防尘网	不锈钢 80 目铝合金框 500x500	18	个	
135	泄水管	壁挂电锅炉泄水管 DN25	40	m	
136	成品管卡	DN15	11	个	
137	成品管卡	DN20	16	个	
138	成品管卡	DN25	11	个	
139	地漏	DN50	3	个	
140	Y 型过滤器	DN50	1	个	
141	井盖	1. $\Phi 800$ 木质保温井盖, 涂防腐油漆或热浸沥青防腐; 2. $\Phi 16$ 圆钢把手, 单长 0.39m; M16 螺母、垫圈 2 套	1	个	
142	铸铁井盖及支座	$\Phi 800$ 重型球墨铸铁井盖	1	个	
143	井盖及井座	$\Phi 1000$ 球墨铸铁井盖。井盖选用《单层、双层井盖及踏步》14S501-1~2 (2015 年合订本) $\Phi 800$ (1000) A15 级铸铁井盖。	1	个	
144	井盖及井座	$\Phi 800$ 树脂井盖	1	个	
145	铸铁井盖及支座	直径 $\Phi 800$	1	个	
146	Y 型过滤器	DN100 PN=2.0MPa	1	个	
147	压力表	Y-200	2	个	
148	PPR 双热熔铜球阀	DN253	2	个	
149	蝶阀	不锈钢电动密闭保温 500x500	18	个	
150	压力表	量程: 0~1.5Mpa	1	套	
151	排气阀	DN15 PN=1.0Mpa	1	个	
152	止回阀	DN50 PN=1.0Mpa	1	个	
153	手动蝶阀	DN50 PN=1.0Mpa	1	个	
154	弯头	90° 钢制弯头 DN403	1	个	
155	弯头	90° 钢制弯头 DN503	2	个	
156	弯头	90 度钢钢丝骨架塑料管 DN100 PN=2.0MPa	1	个	
157	异径三通	DN100*DN15 PN=2.0MPa	2	个	
158	90 度钢制弯头	DN100 PN=2.0MPa	2	个	
159	钢制法兰	DN300 PN=1.0Mpa3. 配套螺栓 (GB/T6170 M20*2.5 共 8 个)、螺母 (GB/T5782 M20*2.5*91 共 8 个)、垫圈 (GB/T 93-87 20 共 8 个)、法兰垫片 ($\Phi 370 \times \Phi 218$ (NBR) 共 1 个)	1	片	

160	盲法兰	DN300 PN=1.0Mpa	1	片	
161	钢制法兰	DN50 PN=1.0Mpa3. 配套螺栓 (GB/T 5782 M16*2*65 共 16 个)、螺母 (GB/T 6170 M16*2*共 16 个)、垫圈 (GB/T 93-87 16 共 16 个)、法兰垫片 (Φ99*Φ59 (NBR) 共 4 个)	2	片	
162	可调式减压阀	DN503. 1. 6Mpa	1	个	
163	PP-R 法兰	DN25	2	副	
164	手动闸阀	DN50 (PN1.0MPa)	1	个	
165	蝶阀	D71X-10 DN100	2	台	
166	法兰	DN100, PN6 Q235, 配套连接件	2	个	
167	减压阀	DN100 PN=2.0MPa	1	个	
168	蝶阀	DN100 PN=2.0MPa	3	个	
169	截止阀	DN15 PN=2.0MPa	2	个	
170	PE 管	DN40 PN=1.0Mpa	102	m	
171	PE 管	DN50 PN=1.0Mpa	55	m	
172	钢制异径管 DN50×DN40	DN50×DN40	1	个	
173	PVC 管	DN40	40	m	
174	草坪	草坪, 树木栽植, 养护	1917	m²	
	合计				

二、采购要求

1、本次竞价为整体采购，竞价响应供应商报价时须写明单价及总价。报价包含原材料、生产及加工、装卸车费、出厂检验试验费（含第三方检测费）、采购保管费、运输费（运输至合同指定的施工现场）、过江过路过桥费、车辆油料费及税金、保险费、利润以及其他交付采购人使用前所有可能发生的市场浮动、环境、安全风险等全部费用，不再增补任何费用。**综合单价在合同执行过程中不予调整。**

2、交货期：2026 年 11 月 30 日至 2027 年 12 月 31 日，合同签订后采购人根据工程需要分批采购，交货时间以采购人实际通知（电话/传真）后 3 天内到货。

3、交货地点：辽宁省昌图县亮中桥镇单项塔施工现场

4、质量标准或要求：

4.1、单项塔装饰装修所用材料，品种、规格、性能应符合设计要求以及现行国家标准《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB50210 的规定，严禁使用国家明令

淘汰的材料。材料进场带产品合格证、检测报告。室内装修有害物质限量执行《民用建筑工程室内环境污染控制标准》GB50325。

4.2、采购人接货后取样复查，如有异议立即通知响应人，经双方共同认可的检验机构进行重新检验。复检合格其一切费用由采购人承担；复检不合格，除退回不合格品外，其所发生一切费用均由响应人承担。响应人提供的所有货物均应符合设计要求。

4.3、单项塔装饰装修施工，除遵守相关国标外，还应满足水利行业标准《水利水电工程施工质量检验与评定规程》SL/T176 要求。装修材料防火性能应符合《建筑内部装修设计防火规范》GB50222，水工区域材料需具备良好防潮、防腐能力。

5、产品应符合国家有关环保法律法规的规定以及 ISO9001 质量管理体系、ISO14001 环境体系和 ISO45001 职业安全健康管理体系标准的要求，不能对施工环境造成污染，也不能对接触物资的有关人员及竣工后投入运行过程中使用人员的健康造成危害。

6、验收与交付：

6.1 物资运送至采购人指定地点后，采购人需在物资到货当日确定具体验收时间，并通知响应人到场参与验收。若响应人收到采购人验收通知后，未按通知约定时间到场参加验收，视为自愿同意采购人单方开展验收工作，并完全认可、接受采购人单方出具的验收结果，不得事后提出异议。运抵施工现场的每一批物资产品，均须附带对应的质量检验报告。到货后采购人有权对产品取样复检，若复检发现产品存在质量疑点或质量问题，采购人可及时通知响应人，双方共同开展联合检测，或共同委托具备相应资质的第三方检测机构进行检测。经检测确认属于产品本身质量问题的，由响应人承担全部责任，全额赔付采购人因此产生的所有损失及相关费用。若经检测确认产品本身无质量问题，所有检测相关费用由采购人承担。

6.2 所有物资运送到采购人指定地点后，由双方指定人员对到货物资的名称、数量、规格等进行验收，如有需特别说明的，需在发货单上或书面文件中注明，并由双方验收人员签字确认。验收结果与合同约定不符的，响应人应负责退、换货并承担相应的损失。过程中如有特殊情况、瑕疵问题、补充说明等需要特别标注的事项，双方验收人员须在发货单或专项书面文件中详细注明，并由双方验收人员签字

确认，作为正式验收依据。若最终验收结果与合同约定标准、要求不符的，响应人须无条件负责物资的退货、换货工作，并承担此次验收不合格、退换货所产生的全部损失及相关费用。

7、质保期：质保期为 6 个月，质量保证期自响应人发票在采购人财务挂账之日起计算，质量保证金 3%。

8、响应人的资质要求：

(1) 响应人为**生产厂家**的，必须是在中国境内的企业法人，具有有效期内的 ISO9001 质量管理体系认证证书（若有），环境管理体系（若有），职业健康管理体系等认证证书（若有）；

(2) 响应人为**代理商**的，必须是在中国境内注册的企业法人，具有生产厂家针对本项目的授权代理书（若有），且其代理的生产厂家须满足第 1 条生产厂家资格条件的要求。

(3) 提供近 3 年内（2023-至今）挤塑板同类材料供货业绩（至少有一种规格型号与本次采购标的物类似）不少于 1 份，且合同金额在 5 万元以上。（附合同扫描件）

(4) 具有一般纳税人资格，能开具正规增值税专用发票。

(5) 供应商财务状况良好，没有处于被责令停业，财产被接管、冻结、破产状态。

(6) 供应商不存在《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》禁止投标的情形。

(7) 本次采购不接受联合体，二级及以下关联企业不得参与同一标段投标。

9、响应文件须提交以下材料：① 报价表；② 营业执照复印件③ 相关业绩资料。

（注：响应文件必须签章完整并制作成 PDF 格式上传，文件中需注明联系人及联系方式。）

10、报价规则：

(1) 降价幅度：响应供应商可自由报价，但每次新的报价需比当前最低有效报价至少降低 1000 元（竞价调整的响应人需要保证上传签章响应文件与系统价格一致）。

(2) 报价可见性：竞价过程中，系统实时公开当前最低报价（隐藏响应人身份），确保公平竞争。

(3) 延时规则：若在竞价截止时间（2026 年 11 月 6 日 10:00）前 30 分钟内有新报价，则系统自动延长 10 分钟，以此类推，直至无新报价提交，确保公平竞争，防止狙击报价。

11、成交确定原则：

(1) 最低价中标：本次以响应人最终有效报价的最低价格为成交价，报价最低且完全符合竞价文件技术、商务要求的响应人确定为中标候选人。

(2) 报价有效性：响应人报价须在 2026 年 11 月 6 日 10:00（或最终延长时间）前完成提交；报价须满足竞价采购文件规定要求；未满足上述条件的报价视为无效报价，不参与最终评标。

(3) 相同最低价处理：若竞价截止时出现相同最低报价，则系统默认最早提交该价格的响应人优先中标。请各单位慎重填报。

12、付款方式及支付比例

支付方式：银行转账、在线支付、银行承兑、供应链融资、电子支付凭证等方式进行支付。银行转账支付不低于货款的 50%，其他非现金支付不高于货款的 50%，采购人采用其他非现金支付方式，产生的贴息费用由响应人承担。因资金不足而无法按照既定付款方式支付时，后续支付资金渠道：项目自筹，自筹方式为项目业主单位筹集。

支付比例：本次采购先货后款。响应人将材料送到辽宁省昌图县亮中桥镇单项塔施工现场。并经双方验收签字确认后，响应人当月 10 日前向采购人提供该批次材料销售清单及增值税专用发票（一票制）；在采购人财务挂账后，次月支付已挂账部分材料款的 80%（无发票部分不予结算），余 17%计入下月货款中按照比例一并结算，依此类推，剩余 3%作为质保金。质量保证期自发票在采购人财务挂账之日起 6 个月，若无质量问题时，质量保证金于质保期满后 30 日内返还。

13、履约保证金

合同履约保证金为：合同总价的 2%，履约保证金采用以下方式缴纳/提交，由供应商自行选择：

(1) 响应人在签订合同后 15 日通过银行转账缴纳，

(2) 响应人在签订合同后 15 日提交等金额由采购人认可的商业银行所开具的见索即付的履约保函。

14、响应担保：

(1) 形式：采用保函或保证金形式

(2) 金额：人民币 5000 元整（伍仟元整）

(3) 采用保函形式的请于开标前一小时送达开标现场（邮寄地址：河北省涿州市华阳中路中国水电四局第二分局），联系人：安星蓉，联系电话：0312-8400703。

(4) 若无法提供保函，需提供同等金额的保证金（退还时按原账号退还），保证金收取方式：采用在线收取保证金，由数智化平台收取到统一账户，供应商报名审核后，系统自动分配保证金收款虚拟账号，采购人无须提供账号。

(5) 保证金在响应文件递交截止时间前到达。

三、响应文件

见附件

四、联系方式

采购人：中国水利水电第四工程局有限公司第二分局

地址：河北省涿州市华阳中路 200 号水电四局大厦

邮编：072750

联系人：安女士 郭先生

电话：0312-8400703 13579366767

邮箱：sdsjefjzcb@163.com

五、受理异议的渠道和方式

电话：18263870306

电子邮箱：efjlhwz@163.com

六、纪检监督机构

供应商或者其他利害关系人认为本次采购活动存在违规违纪行为的，可以书面形式中国水利水电第四工程局有限公司第二分局纪委办公室（0312-8400805）提出投诉。

中国水利水电第四工程局有限公司第二分局



附件

中国电建水电四局第二分局

装饰装修采购项目

响应文件

供应商：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

年 月 日

供应商资格条件自查表

（必须填写，并以竞价采购公告中供应商资格要求为准）

项目	资格要求	供应商须填写简 单的内容	证明文件 所在页码
生产厂家资格信息	依照中华人民共和国法律设立并在中华人民共和国境内登记注册的独立法人		
	具有有效期内的 ISO9001 质量管理体系认证证书（若有），环境管理体系（若有），职业健康管理体系等认证证书（若有）。		
代理商资格信息	依照中华人民共和国法律设立并在中华人民共和国境内登记注册的独立法人。		
	具有生产厂商针对本项目的授权代理书（若有）。		
	代理的生产厂商须满足生产厂家资格条件的要求。		
响应人应提供近 3 年内（2023-至今） <u>挤塑板</u> 同类材料供货业绩（至少有一种规格型号与本次采购标的物类似）不少于 1 份，且合同金额在 10 万元以上。（附合同扫描件）			

注：供应商为生产厂家的，只需填写生产厂家资格信息；供应商为代理商的，需填写代理商资格信息和所代理的生产厂家资格信息

一、响应函

致：中国水利水电第四工程局有限公司

1、我方已仔细研究了_____采购文件的全部内容，愿意以人民币（大写）_____元（¥_____元）的总报价，税率____%。材料交货地点为_____，按合同约定履行所有义务。

2、我方承诺除商务和技术偏差表列出的偏差外，我方响应采购文件的全部要求。

3、我方承诺在采购文件规定的有效期内不修改、撤销响应文件。

5、如我方成交：

（1）我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）我方承诺按照采购文件规定向你方递交履约担保。

6、我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确。

7、我方承诺准备和参加采购活动所发生的费用全部自理，不因项目终止而向采购人索赔。

供 应 商：_____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字）

_____年_____月_____日

二、授权委托书

本人_____（姓名）系_____（供应商名称，以下简称我方）的法定代表人，现委托_____（姓名）为我方代理人。以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改_____响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限： 自委托之日起至响应文件有效期结束止。

代理人无转委托权。

附：1、法定代表人身份证复印件。

2、委托代理人身份证复印件。

供 应 商：_____（盖单位章）

法定代表人：_____（签字）

身份证号码：_____

委托代理人：_____（签字）

身份证号码：_____

____年____月____日

- 附：1、供应商营业执照复印件
- 2、供应商体系认证证书复印件（若有）
- 3、产品检验证书复印件
- 4、代理商参与的还须提供以下资料：
- 4.1 制造企业的营业执照复印件（若有）
- 4.2 制造企业的管理体系认证书复印件（若有）
- 4.3 制造企业针对本项目的授权书（（若有））
- 5、供应商银行信誉证明文件
- 6、供应商增值税一般纳税人证明文件或样票

制造企业的授权书（格式）

致： 发包人

我方_____（制造商名称）是按_____（国家或地区）法律成立的一家制造企业，主要营业地点设在_____（制造商地址）。兹指派按_____（国家或地区）的法律正式成立的，主要营业地点设在_____（供应商地址）的_____（供应商名称）作为我方的授权代理人参加下列活动：

(1) 代表我方参加采购项目编号_____采购项目名称_____的询价，按要求提供的由我方制造的_____（材料名称）的有关事宜，并对我方具有约束力。

(2) 作为制造商, 我方保证以响应合作者来约束自己, 并对该项目共同和分别承担响应文件中所规定的义务。

(3) 我方兹授予_____（供应商名称）全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤消的全权。兹确认（供应商名称）或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。

我方于_____年_____月_____日签署本文件，
(供应商名称)于_____年_____月_____日接受此件，以此为证。

出具授权书的制造企业名称(加盖公章):

正式授权签字的代表 姓名、职务:

三、符合资格条件的业绩汇总表

3.1 制造企业（制造企业参与时填写）

序号	名称	项目业主	规格型号	合同数量	合同金额	执行年份及情况
1						
2						
3						
.....						

3.2 代理商（代理商参与时填写）

序号	名称	项目业主	规格型号	合同数量	合同金额	执行年份及情况
1						
2						
3						
.....						

注：1、表格可扩展、修改并增加内容。

2、附业绩合同证明文件。

供 应 商：_____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字）

_____年_____月_____日

四、报价表

1、报价汇总表

单位：元

序号	货物名称	规格型号、主要技术参数及标准配置	数量	单位	出厂价 (元)	运杂价 (元)	含税单 价 (元)	含税总 价 (元)	备注
1	镀锌扁钢	镀锌扁钢 25*4	135	m					
2	预埋件	/	0.2	吨					
3	预埋件	100x5 围墙基础梁上通长钢板 150.2m, 螺纹钢 506 根, 单长 0.12m	6	吨					
4	预埋铁件	外漏铁件刷防锈漆	1	吨					
5	围栏	具体详见图纸设计及图集要求, 且满足规范及甲方要求	155	m					
6	吸水口	DN300	1	个					
7	踏步	选用成品球墨铸铁踏步, 见图集《单层、双层井盖及踏步 14S501-1~2 (2015 年合订本) P35-36。	36	个					
8	止水钢板	厚度 3mm, 宽度 300mm	58	m					
9	临时围挡	铁皮围挡, 围挡高 1.8m 高 2、钢管立柱单长 3m, 56 根;	194	m²					
10	镀锌扁钢	镀锌扁钢 40*4	360	m					
11	预埋式止水带	钢板立面	57	m					
12	梯式桥架	400*150 含盖板、接地连接杆、L40×40×4 (含螺栓、螺母) 支架、吊臂、立柱、M10 预埋螺栓等及所有附件	60	m					
13	钢楼梯	踏步式	8.6	吨					

14	爬梯	1. 详见图集 15J401 -/63	0.5	吨					
15	槽钢	10#	12	m					
16	扁钢	镀锌扁钢 25*4	335	m					
17	扁钢	镀锌扁钢 40*4	1060	m					
18	扁钢	镀锌扁钢 50*6	200	m					
19	扁钢	镀锌扁钢 50*6	200	m					
20	镀锌钢管	SC20 3. 敷设方式: 明、暗敷设 4. 内容: 含接线盒 2 安装	1200	m					
21	雨水管	灰色不锈钢雨水方管, D110 雨水管	204	m					
22	不锈钢栏杆	1. 高度: H=1.1m 2. 材料: 不锈钢栏杆, 不锈钢扶 手	139	m					
23	镀锌钢管	SC25	306	m					
24	镀锌钢管	SC32	594	m					
25	镀锌钢管	SC40 3. 敷设方式: 明、暗敷设 4. 内容: 含接线盒安装	50	m					
26	镀锌钢管	SC50	160	m					
27	镀锌钢管	SC100	600	m					
28	钢套管	DN100, L=350mm	1	个					
29	套管	DN20	2	个					
30	钢套管	DN25	1	个					
31	套管	DN80 PN1.0Mpa	1	个					
32	套管	DN300 PN1.0Mpa	1	个					

33	套管	DN300 PN1.0Mpa	1	个					
34	碳钢管	Φ 325 δ =9mm 钢管防腐: 内外壁及焊口防腐采用喷涂无毒环氧树脂	102	m					
35	钢套管	(Q235)DN250	8	个					
36	钢管	Φ 108x6 Q235	59	m					
37	套管	Φ 273*6 Q235	2	m					
38	套管	Φ 150	5	个					
39	HDPE 排水管	DN300 环刚度 8KN	10	m					
40	弯形通风管	W1503	1	套					
41	弯形通风管	W100	1	套					
42	弯形通风管	Φ 325*8	1	套					
43	管支架	DN100,B=150 Q235	10	套					
44	短管	DN100 PN=2.0MPa; L=350mm	2	个					
45	钢制三通	DN100 PN=2.0MPa	2	个					
46	单管托架	L75*7 角钢	4	个					
47	轴流风机	风量 2167□/h、风压 172Pa 功率 0.18KW	18	台					
48	轴流风机	XBDZ-2.5 配用电机 N=0.03KW Q=600mm ³ /h P(全) =40Pa n=1450rpm 自带温度控制器内置式防虫过滤网 配控制箱	1	台					
49	隔膜式压力罐	直径 Φ=600mm、总容积 0.4m ³ 、有效水容积 0.15m ³ , 材质为 Q235-A 钢	1	台					

50	投入式液位计	量程范围:0-80m3. 型号: HB871-A-501-E-Z-T44	1	套					
51	潜水泵	Q=2. 0-3. 0m ³ /h H=80m N=4. 0KW3	1	台					
52	刚性阻燃管	PC25	2320	m					
53	刚性阻燃管	PC32	190	m					
54	PP-R 给水管	DN25	48	m					
55	PP-R 给水管	DN20	2. 5	m					
56	PP-R 给水管	DN15	4	m					
57	PP-R 热水给水管	DN15	2	m					
58	PP-R 热水给水管	S3. 2 级 2. 规格: DN20	4	m					
59	PP-R 给水管	DN50	5	m					
60	电缆保护管	PC160	280	m					
61	管枕	Φ 160	180	套					
62	钢丝骨架塑料管	DN100 PN=1. 0MPa	36	m					
63	化粪池	大号塑料桶埋地	1	个					
64	U-PVC 排水管	DN100	4	m					
65	U-PVC 排水管	DN75	2	m					
66	U-PVC 排水管	DN50	11	m					
67	软管	蛇皮纹	25	m					
68	橡胶挠性接头	DN100 PN=2. 0MPa	1	个					
69	防盗门	成品保温防盗门, 1. 5*2. 1m	4	m ²					

70	成品木门	2. 包含五金锁	2	m ²					
71	防盗门	成品保温防盗门、包含五金锁	3	m ²					
72	保温窗	断桥铝合金	15	m ²					
73	防火门	成品甲级	3	m ²					
74	门	推拉形式	15	m					
75	大门	1. 具体详见图纸设计及图集要求。成品铁艺大门，型式见 15J001（-/9）。大门选用编号 DYPM-6024。采用成品铁艺门垛，门垛高度 2.1 米。	14.4	m ²					
76	排水管落水口	通用	4	个					
77	涂料	聚氨酯罩面涂料	216	kg					
78	乳胶漆	树脂乳胶涂料	895	kg					
79	蘑菇石	25~30 厚石材板蘑菇石，包含石材压顶	82	m ²					
80	真石漆	真石漆、颜色见外立面	7161	kg					
81	窗台板	磨光花岗岩窗台板	2.5	m ²					
82	防水涂料	2.0 厚聚合物水泥防水涂料	5	m ²					
83	防水涂料	1.5 厚聚合物水泥基复合防水涂料	23	m ²					
84	防水涂料	防水涂料用量不小于 1.5kg/m ² ，厚度不小于 1.0mm。	650	m ²					
85	蘑菇石	25~30 厚石材板蘑菇石	25	m ²					
86	踢脚线	高度:150mm、8~10 厚地砖踢脚	6	m ²					

87	轻钢龙骨	U型轻钢龙骨 中距 500, T 型轻钢龙骨	5	m ²					
88	PVC 条板	9 厚 PVC 条板面层、嵌缝 材料种类: 钉塑料线脚	5	m ²					
89	通风帽	通用	1	个					
90	通风道	卫生间通风道 200*200	6	m					
91	挤塑板	挤塑板, 130mm 厚, 燃烧 性能级别 B1 级	244	m ²					
92	酚醛板	酚醛板, 130mm 厚, 燃烧 性能级别 A 级	47	m ²					
93	挤塑板	80 厚挤塑板 XPS	2578	m ²					
94	挤塑板	50 厚挤塑板 XPS	120	m ²					
95	酚醛板	80 厚酚醛板 防火等级 A 级	145	m ²					
96	挤塑板	30 厚挤塑板 XPS	6	m ²					
97	挤塑板	挤塑板 70 厚, 燃烧性能 级别 B1 级 (外墙内侧 2 米以内)	41	m ²					
98	挤塑板	60 厚挤塑板 XPS	255	m ²					
99	保温盖	1. ϕ 1000/ ϕ 800 进人/ 物孔采用松木保温盖进 行保温, 松木采用涂防 腐油漆或热浸沥青进行 防腐处理。2. ϕ 16 圆钢 把手, 单长 0.39m; M16 螺母、垫圈 2 套	2	个					
100	保温盖	木制保温盖, 圆形 ϕ 580/ ϕ 680	2	套					
101	XPS 保温板	200mm 厚	147	m ²					
102	EPS 板保护 层	60mm 厚	254	m ²					
103	成品带锁树 脂井盖	1200*1000 检修孔树脂 带锁井盖 (1200*500*2 块 +1200*400*1 块)	4	m ²					

104	保温木板	1200*1000	4	m ²					
105	砖	120 厚砖砌体, M5 水泥砂浆砌筑	16	m ³					
106	实心砖	烧结普通砖	5	m ³					
107	地砖	8~10 厚	40	m ²					
108	釉面砖	5 厚釉面砖、白水泥擦缝	23	m ²					
109	实心砖	1. 实心砖方柱 2. 砌块品种、强度等级: 烧结普通砖, M7.5 水泥砂浆砌筑	7	m ³					
110	砖支墩	常规	0.2	m ³					
111	屋面出入口	1. 详见图集辽 2015J401-A132. 含人孔侧壁、盖板制作安装及抹灰等全部操作过程	1	座					
112	混凝土空心砌块	±0.00 以上 2. 砌块品种、强度等级: 混凝土空心砌块 3. 砂浆强度等级、配合比: ≥M7.5 (专用砂浆)	26.1	m ³					
113	幕墙	铝合金幕墙 1. 2*49.1m, 含成品自闭式进风百叶窗 1200mm*1000mm	590	m ²					
114	瓦屋面	1. 蓝灰色陶瓦 2. 挂瓦条-30×4, 中距按瓦规格 3. 顺水条-25×5, 中距 500	100	m ²					
115	瓦屋面	1. 屋脊, 详见图纸设计及图集要求,	11	m					
116	排水短管	DN40	4	个					
117	石板台阶	花岗岩 40 厚毛面花岗岩石板	16	m ²					
118	滤料	中细砂、粗砂含粘土、粉土、5mm 卵石等的混合	7	十立方米					
119	电缆井	电缆手孔井制作参照《电力电缆井设计与安	4	座					

		装图集》图集号 07SD101-8 (GJBT-989)							
120	排水检查井	Ø1000mm	1	座					
121	化粪池	5#HFC(砼)钢筋混凝土 化粪池 G-12SF2. 长度 4.6m, 宽度 1.9m, 高度 2.98m, 墙厚 20cm。	1	座					
122	井墙模块	MY12 模块	108	块					
123	路缘石	花岗岩石材路缘石 (120*350*495)	79	m					
124	蘑菇石	1. 1:1 水泥砂浆 (细砂) 勾缝 2. 贴 10-16 厚薄型 石材, 石材背面 5 厚胶 粘剂 3. 6 厚 1:2.5 水泥 砂浆结合层, 内掺建筑 胶建	137	m ²					
125	混凝土管	管径 500mm	1	m					
126	混凝土给水 检查井	1100*1100mm	1	座					
127	混凝土空心 砌块	墙体类型: ±0.00 以上 2. 砌块品种、强度等级: 混 凝土空心砌块 3. 砂浆强 度等级、配合比: ≥ M7.5(专用砂浆)4. 综合 考虑超高砌筑	4.4	m ³					
128	洗脸盆	具体型号、规格以现场 实际情况而定	1	组					
129	洗涤盆	不锈钢洗涤盆. 具体型 号、规格以现场实际情 况而定	1	组					
130	淋浴器	包含淋浴器安装和喷头 等全部附件及上下水管 等	1	套					
131	电热水器	80L3 挂式 RS50 型	1	台					
132	坐便器	常规	1	套					
133	百叶送风口	不锈钢防雨 500x500	18	个					

134	防尘网	不锈钢 80 目铝合金框 500x500	18	个					
135	泄水管	壁挂电锅炉泄水管 DN25	40	m					
136	成品管卡	DN15	11	个					
137	成品管卡	DN20	16	个					
138	成品管卡	DN25	11	个					
139	地漏	DN50	3	个					
140	Y 型过滤器	DN50	1	个					
141	井盖	1. $\Phi 800$ 木质保温井盖， 涂防腐油漆或热浸沥青 防腐；2. $\Phi 16$ 圆钢把手， 单长 0.39m；M16 螺母、 垫圈 2 套	1	个					
142	铸铁井盖及 支座	$\Phi 800$ 重型球墨铸铁井 盖	1	个					
143	井盖及井座	$\Phi 1000$ 球墨铸铁井盖。 井盖选用《单层、双层 井盖及踏步》 14S501-1~2（2015 年合 订本） $\Phi 800$ （1000）A15 级铸铁井盖。	1	个					
144	井盖及井座	$\Phi 800$ 树脂井盖	1	个					
145	铸铁井盖及 支座	直径 $\Phi 800$	1	个					
146	Y 型过滤器	DN100 PN=2.0MPa	1	个					
147	压力表	Y-200	2	个					
148	PPR 双热熔 铜球阀	DN253	2	个					
149	蝶阀	不锈钢电动密闭保温 500x500	18	个					
150	压力表	量程：0~1.5Mpa	1	套					

151	排气阀	DN15 PN=1.0Mpa	1	个					
152	止回阀	DN50 PN=1.0Mpa	1	个					
153	手动蝶阀	DN50 PN=1.0Mpa	1	个					
154	弯头	90° 钢制弯头 DN403	1	个					
155	弯头	90° 钢制弯头 DN503	2	个					
156	弯头	90 度钢钢丝骨架塑料管 DN100 PN=2.0MPa	1	个					
157	异径三通	DN100*DN15 PN=2.0MPa	2	个					
158	90 度钢制 弯头	DN100 PN=2.0MPa	2	个					
159	钢制法兰	DN300 PN=1.0Mpa3. 配 套螺栓(GB/T6170 M20*2.5 共 8 个)、螺母 (GB/T5782 M20*2.5*91 共 8 个)、垫圈 (GB/T 93-87 20 共 8 个)、法 兰垫片 (Φ370×Φ 218(NBR) 共 1 个)	1	片					
160	盲法兰	DN300 PN=1.0Mpa	1	片					
161	钢制法兰	DN50 PN=1.0Mpa3. 配 套螺栓(GB/T 5782 M16*2*65 共 16 个)、螺 母(GB/T 6170 M16*2* 共 16 个)、垫圈 (GB/T 93-87 16 共 16 个)、法 兰垫片(Φ99*Φ59(NBR) 共 4 个)	2	片					
162	可调式减压 阀	DN503. 1.6Mpa	1	个					
163	PP-R 法兰	DN25	2	副					
164	手动闸阀	DN50 (PN1.0MPa)	1	个					
165	蝶阀	D71X-10 DN100	2	台					

166	法兰	DN100,PN6 Q235, 配套连接件	2	个					
167	减压阀	DN100 PN=2.0MPa	1	个					
168	蝶阀	DN100 PN=2.0MPa	3	个					
169	截止阀	DN15 PN=2.0MPa	2	个					
170	PE 管	DN40 PN=1.0Mpa	102	m					
171	PE 管	DN50 PN=1.0Mpa	55	m					
172	钢制异径管 DN50×DN40	DN50×DN40	1	个					
173	PVC 管	DN40	40	m					
174	草坪	草坪, 树木栽植, 养护	1917	m²					
合计									
税率					13%				

注:

1、供应商应根据采购文件所列的材料规格结合自身的实际能力填报报价单,空白栏必须填报。**响应文件签章报价须与系统报价一致。**

2、本表中的供货数量为暂定数量, 供应商应充分考虑, 合同执行期间的数量按照现场实际交货合格品的数量计量, 并不会因数量变化进行调整价格。

3、材料的报价为到达**辽宁省昌图县亮中桥镇单项塔施工现场**的综合单价, 综合单价包含原材料、生产及加工、出厂检验试验费(含第三方检测费)、采购保管费、运输费(运输至合同指定的施工现场)、过江过路过桥费、车辆油料费及税金、保险费、利润以及其他交付采购人使用前所有可能发生的市场浮动、环境、安全风险等全部费用, 不再增补任何费用

4、本合同履约保证金为:合同总价的 2%, 履约保证金采用以下方式缴纳/提交,**由供应商自行选择:**

(1)响应人在签订合同后 15 日通过银行转账缴纳,

(2)响应人在签订合同后 15 日提交等金额由采购人认可的商业银行所开具的见索即付的履约保函

报价说明(由供应商自行编写):

供 应 商：_____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字）

_____年_____月_____日

五、商务、技术偏差表（若有）

商务 偏差	条目	页码	采购文件规定	偏差	备注
技术 偏差	条目	页码	采购文件规定	偏差	备注

注：1、除本表已列明的偏差外，供应商接受采购文件规定的其余全部商务条件。

2、如供应商未填写《商务、技术偏差表》，则表明响应采购文件要求。

供 应 商：_____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字）

_____年_____月_____日

六、响应说明书及技术资料

描述内容包括但不限于：

1、单项塔装饰装修所用材料，品种、规格、性能应符合设计要求以及现行国家标准《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB50210 的规定，严禁使用国家明令淘汰的材料。材料进场带产品合格证、检测报告。室内装修有害物质限量执行《民用建筑工程室内环境污染控制标准》GB50325。

2、采购人接货后取样复查，如有异议立即通知响应人，经双方共同认可的检测机构进行重新检验。复检合格其一切费用由采购人承担；复检不合格，除退回不合格品外，其所发生一切费用均由响应人承担。响应人提供的所有货物均应符合设计要求。

3、单项塔装饰装修施工，除遵守相关国标外，还应满足水利行业标准《水利水电工程施工质量检验与评定规程》SL/T176 要求。装修材料防火性能应符合《建筑内部装修设计防火规范》GB50222，水工区域材料需具备良好防潮、防腐能力。

4、所提供的物资符合国家有关环保法律法规的规定以及采购人 ISO9001 质量管理体系、ISO14001 环境体系和 ISO45001 职业安全健康管理体系标准的要求，不能对施工环境造成污染，也不能对接触物资的有关人员及竣工后投入运行过程中使用人员的健康造成危害。