

2、投标分项报价表

项目名称:乌恰县波斯坦铁列克乡乔尔波村文旅基地采购配套设施建设项目（二次）

项目编号:WQZFCG(ZB)-2026-82-01

标项名称: 乌恰县波斯坦铁列克乡乔尔波村文旅基地采购配套设施建设项目（二次）

报价单位: 人民币/元

编号	标的名称	规格参数	型号	制造商名称	品牌	产地	数量	单位	单价	合价	备注
1	轻奢帐篷	1. 规格: 6m×6m 2. 支架: 烤漆镀锌钢管, 规格 80×80×3mm 3. 外篷布: PVDF 张拉膜膜布, 克重 1050g/m² 4. 内篷布: PVC 刀刮涂层篷布, 克重 850g/m² 5. 配置: 断桥铝中空玻璃墙体+水泥泡沫复合保温墙体; 玻璃门窗 6. 含床、床垫、软装、独立卫生间	栖庭单峰	天津星野上建筑科技有限公司	星野上	天津	5	套	75000	375000	/

		7. 其他：配套防腐木平台、木栈道、室外给排水、强弱电施工范围、材料标准均需满足图纸及现场勘察要求，包含材料、人工、辅材、运输、安装调试全部费用，不再另行计价。									
2	轻奢帐篷	1. 规格：5m×9m 2. 支架：烤漆镀锌钢管，管径壁厚Φ76×2mm 3. 外篷布：PVDF 张拉膜膜布，克重850g/m² 4. 内篷布：高密涂层防水牛津布，纱线规格 900D，具备防水、抗撕裂、耐紫外线的户外使用性能。 5. 配件：钢管套筒连接件，五金配件等 6. 含床、床垫、软装、独立卫生间 7. 其他：配套防腐木平台、木栈道、室外给排水、强弱电施工范围、材料标准均需满足图纸及现场勘察要求，包含材料、人工、辅材、运输、安装调试全部费用，不再另行计价。	帆船	天津星野上建筑科技有限公司	星野上	天津	5	套	56000	280000	/
3	露营	1. 规格：3.5m×3.5m, 单顶面积 12.25	帆船餐厅	天津星	星野	天津	5	套	18000	90000	/

	帐篷	<p>m²</p> <p>2. 支架：烤漆镀锌钢管，规格Φ76×2mm</p> <p>3. 外篷布：PVDF 张拉膜膜布，克重850g/m²</p> <p>4. 配件：钢管套筒连接件，五金配件等</p> <p>5. 含配套折叠桌椅 1 套（1 桌 4 椅），桌面为密度板贴防火板，椅架为镀锌钢管，座面牛津布纱线规格 600D，耐磨防水，满足户外使用要求。</p> <p>6. 其他：配套防腐木平台、木栈道、室外给排水、强弱电施工范围、材料标准均需满足图纸及现场勘察要求，包含材料、人工、辅材、运输、安装调试全部费用，不再另行计价。</p>		野上建筑科技有限公司	上						
4	灯笼帐篷	<p>1. 规格：3.5m×3.5m，单项面积 12.25m²</p> <p>2. 支架：烤漆镀锌钢管，规格Φ76×2mm</p> <p>3. 外篷布：PVDF 张拉膜膜布，克重850g/m²</p>	竹节灯笼	天津星野上建筑科技有限公司	星野上	天津	4	套	12700	50800	/

		<p>4. 配件：钢管套筒连接件，五金配件等</p> <p>5. 含配套折叠桌椅 1 套（1 桌 4 椅），桌面为密度板贴防火板，椅架为镀锌钢管，座面牛津布 600D。</p> <p>6. 其他：配套防腐木平台、木栈道、室外给排水、强弱电施工范围、材料标准均需满足图纸及现场勘察要求，包含材料、人工、辅材、运输、安装调试全部费用，不再另行计价。</p>									
5	莲花天幕	<p>1. 外形规格：6m×6m×3.5m</p> <p>2. PVC 刀刮涂层篷布克重 850g/m² 米白色，具备防水、抗撕裂、耐紫外线的户外使用性能；配套钢管套筒连接件、全套五金配件，配套休闲桌椅一套。</p>	莲花天幕	天津星野上建筑科技有限公司	星野上	天津	4	套	7500	30000	/
6	木栈道及木平台	<p>防腐木、钢架构，含安装（根据现场实际情况）</p> <p>1. 木面板：户外真空加压防腐木材，满足露天户外使用，具备防虫蛀、防霉变、耐日晒雨淋性能；板材无腐朽、死节，表面打磨平整，做防开裂处理；</p>	2.6*13.5	二连浩特市益胜园林贸易有限公司	樟子松防腐木	内蒙	950	m²	590	560500	本项为公共区域和连接帐篷

		板缝满足户外排水要求； 2. 钢构架系统：钢龙骨、钢立柱、支撑构件采用 Q235B 钢材；全部钢构件整体热镀锌防腐处理；焊接部位除锈后补防腐涂层；整体结构满足人行荷载安全，可适配现场高差地形； 3. 连接件：螺栓、紧固件全部采用不锈钢或热镀锌材质，户外防锈； 4. 包含防腐木板材、全套钢构架、全部连接件辅材、工厂预制加工、包装、运输、现场卸货、现场安装、缝隙处理、成品保护。									木栈道及木平台，各帐篷配套独立平台已包含在对应帐篷综合单价内，不重复计量。
7	垃圾桶	1. 户外铁质分类垃圾桶 6 个，单桶容积 240L，耐候防锈； 2. 含运输、现场就位摆放。	WJ-240	献县卫洁环卫设备制造有限公司	卫洁	河北	6	个	150	900	/

8	环卫设备	<p>1. 保洁电动三轮清运车 2 辆，配备垃圾斗、密封盖板；配套保洁工具套装（垃圾捡拾夹、扫帚、铁锹、抹布等全套工具）；</p> <p>★2. 保洁电动三轮清运车需提供整车出厂合格证，证书型号与投标车型保持一致。</p> <p>3. 含设备运输、现场就位摆放。</p>	电动挂桶垃圾车	山东久达专用车有限公司	久达	山东	1	项	17000	17000	/
9	防腐木创景观凳	<p>1. 防腐木坐板 防腐木坐板：户外高耐候硬木板材，板厚 35mm；木材密度 0.75g/cm³；真空高压 ACQ 加压防腐处理；板材四面精细打磨抛光，端面封蜡；板缝 8-10mm；成品涂刷 2 遍渗透型户外耐候木蜡油；无腐朽、死节、虫眼、开裂缺陷。</p> <p>2. 钢结构支撑框架 骨架主材选用国标 Q235B 方管，先整体热镀锌防腐，再做哑光黑磨砂静电喷塑处理，适配户外长期使用；主框架规格 40×80×3mm 热镀锌方管，次龙骨规格 30×50×2mm 方管；整体采</p>	3.5*13.5mm	二连浩特市益胜园林贸易有限公司	樟子松防腐木	内蒙	69	m	650	44850	备注：本工程量为招标暂估量，最终结算按坐凳竣工实测外弧延长米

		<p>用悬空支架形式，落地支脚独立锚固于地面，钢架及坐板不得直接压在树根种植土层上方，保护苗木根系生长环境。</p> <p>3. 定制尺寸及造型要求</p> <p>所有弧度现场实测放样加工；坐凳内侧环绕树干预留 600mm 树木生长安全距离；坐面常规有效宽度 400mm；座椅标准坐高 420-450mm，符合人体休憩工学；造型形式可采用正圆形、半圆形、S 螺旋曲线形、不规则自由弧形，全部根据现场场地放线定制；</p> <p>4. 配套要求</p> <p>投标单位须根据现场大树实际尺寸出具深化放样图纸，经采购人确认后方可加工生产；固定五金件采用 304 不锈钢隐藏式沉头螺丝；焊缝打磨平整，焊接位置补做防锈处理；完工后清理施工垃圾，保护原有绿化植被。</p>									计算，综合单价包干包含放样、深化、加工、运输、安装、质保期维护等全部费用。
10	户外固定座椅	<p>1. 成品尺寸：总长 1500mm，座宽 450mm，座面离地高度 420-450mm，靠背总高度 850mm；</p>	1500*450*450mm	二连浩特市益胜园林	益胜园林	内蒙	20	组	11600	232000	/

		<p>2. 钢架结构：一体式 C 型方框折弯 Q235B 碳钢板/型钢支架，主受力构件壁厚 2.5mm；焊缝满焊打磨光滑，边角全部圆角处理；整体酸洗磷化→热镀锌防腐→哑光黑色耐候静电粉末喷塑；</p> <p>3. 木作板材：座板、靠背采用真空高压 ACQ 环保药剂防腐硬木，板材厚度 40mm，四面精细打磨抛光、端面封蜡处理，成品涂刷 2 遍渗透型户外环保耐候木蜡油，木条缝隙 8-10mm，排列均匀整齐；</p> <p>4. 安装配套：配套镀锌法兰盘、镀锌膨胀螺栓地面固定安装；</p> <p>5. 施工内容：成品生产、出厂检验、包装运输、现场定位固定安装、成品保护、施工垃圾清运。</p>		贸易有限公司							
11	水表	<p>智能冷水水表 13 个；配套闸阀、管线接头、户外保护箱体、布线辅材；包含开孔、管线布设、设备安装、通电通水调试，实现各商铺独立分户计量。</p>	DN15、20、25 带天线（外挂控制盒）	泰安奇正电子科技有限公司	泰安奇正电子	山东省泰安市	13	个	280	3640	/

12	电表	户外防水型智能电表 23 个，户外保护箱体、布线辅材；包含开孔、管线铺设、设备安装，实现各商铺独立分户计量。	DDSY1839	泰安奇正电子科技有限公司	泰安奇正电子	山东省泰安市	23	个	800	18400	/
13	创意房屋	<p>1. 主体钢结构框架 钢材材质：全部钢结构采用 Q235B 碳素结构钢； 立柱：规格 160×160mm，壁厚 3.0mm； 主梁钢架：40×150×3.0mm（40mm×150mm 矩形方管，壁厚 3.0mm） 内部辅龙骨：50×100×3.0mm（50mm×100mm 矩形方管，壁厚 3.0mm） 底部底板基板厚度 18mm 镁质防火楼板； 整体工厂焊接成型，焊缝饱满平整，除锈等级不低于 Sa2.5 级；整体做防腐处理，面漆颜色由采购人后期确认；面漆采用氟碳油漆，接缝采用中性耐候硅酮密封胶封堵防水。</p> <p>★2. 围护屋面系统 外墙大波纹瓦楞板：有效宽度 1150mm，面板 0.7mm/背板 0.5mm 彩钢</p>	3m*6m*2.94*33.3	江苏星旭集成	星旭	江苏省常	600	m²	1850	1110000	/

	<p>板，岩棉芯材容重 102kg/m³，燃烧性能 A 级防火；</p> <p>屋面顶板：面板 0.5mm 彩钢基板+0.5mm 外蒙皮单板，户外耐候涂层，屋面防水密封处理，满足露天防水要求。</p> <p>★3. 门窗系统</p> <p>固定玻璃采用：钢化玻璃 5+9A+5mmloe，采用 65 系列断桥铝合金外门窗，型材壁厚 1.4mm；配置：外窗性能满足国家规范；抗风压、水密性、气密性满足使用要求，五金件配套齐全。</p> <p>4. 室内装饰</p> <p>墙面：8mm 碳晶板，吊顶：8mm 碳晶板，轻钢/龙骨基层；配套 PVC 装饰线条、中性美容胶收边；</p> <p>地面：瓷砖规格 600×600mm×20mm 火烧石铺装，满足防水防潮、耐磨、室内使用要求。</p> <p>5. 强弱电系统（成套采购安装）</p> <p>室外防水进线配置，室内设置成套空</p>		房屋科技有限公司		州市					
--	--	--	----------	--	----	--	--	--	--	--

	<p>开配电箱，具备短路、漏电保护功能；布线采用黄腊管阻燃线管穿线；电线采用 DZB-BYJ 低烟无卤阻燃铜芯电线，主回路规格 4mm²；室内开关、插座、吸顶灯、筒灯、壁灯全部供货并预埋安装到位；预留可靠接地保护。</p> <p>6. 给排水预留接口</p> <p>给水预留：DN32PE 给水管（S6.5 压力等级）；</p> <p>排水预留：DN75UPVC 排水管；配套管件、临时封堵，预留外接接驳位置。</p> <p>7. 外观喷涂</p> <p>钢结构及外露金属构件打磨除锈防腐，户外聚酯喷涂，成品颜色按采购人指定色号实施。</p> <p>8. 包含运输、安装、吊车、发票。</p>									
••••• ••										