询比采购公告

项目编号：PC-0108-26J6-FG0621

一、采购条件

受中国水利水电第八工程局有限公司（以下简称“采购人”）委托，中国水利水电第八工程局有限公司水电公司（以下简称“采购机构”）以公开询比方式采购贵阳抽蓄项目部桥式起重机 1 台套、南安抽蓄项目部桥式起重机 2 台套，采购设备计划使用项目工程款资金用于本次询比采购后所签订合同的支付。

二、项目概况、采购范围

1、项目概况

1.1 贵阳抽水蓄能电站位于贵州省贵阳市修文县与清镇市交界处，上水库位于乌江猫跳河六级库区右岸的乌栗村，下水库为红岩水电站库区。站点位居黔中负荷中心，距贵阳、遵义、安顺直线距离分别约 38km、99km、89km，距规划接入的息烽 500kV 变电站电气线路距离约 41km，接入系统便利，建设条件较好。电站总装机容量 1500MW，建成后在电网中承担调峰、填谷、储能、调频、调相和事故备用等任务。贵阳抽水蓄能电站枢纽建筑物主要由上水库、下水库、输水系统、地下厂房系统和地面开关站等建筑物组成。按装机容量确定为一等大（1）型工程。

1.2 福建省南安抽水蓄能电站输水发电工程项目位于福建省泉州市南安市东田镇，主要包括：引水系统工程（不含上库进/出水口及闸门井）、尾水系统工程（不含下库进/出水口及闸门井）、地下厂房系统工程、施工支洞工程、水土保持和环境保护工程以及其他工程等。

2、项目对外交通情况

2.1 贵阳抽水蓄能电站位于贵州省贵阳市修文县谷堡镇境内，距离修文县城约 20km，县道 X190 可接进场公路、2#路、3#路至进厂交通洞，距筑蓉高速修文西出口约 22km，距乌长高速（预计今年通车）乌栗出口 13km，外围交通较为便利；本标场内进场公路目前路面硬化约为 30%，其中堰塘湾交通洞开挖工程

未贯通，需借助原盘山村公路至施工场地，现场目测混凝土罐车在转弯路段需打1-2个倒车通行，**在近1.5km内有7个回头弯只能通行9.6米以下货车**，经了解，进场交通路预计最快在2026年年底全线贯通。

修文县境内有铁路线经过，其扎佐站为四等站，主要办理货运业务。可作为大件设备运输的服务火车站点，满足铁路运输要求的物资设备可通过铁路线运输至扎佐站，而后通过贵毕公路-X190-进场公路运输到达工程区，公路里程约35km。

2.2福建省南安抽水蓄能电站对外交通以S213省道、G358国道及南惠高速为主。从南惠高速的南安出口出发，沿着G358国道行驶7.3km，可到达S213省道。这段7.3km的G358国道段为二级公路，水泥混凝土路面，双向六车道。沿S213省道行驶19.3km可到达拟建进厂交通洞附近。这段19.3km的S213省道段为二级公路，水泥混凝土路面，双向四车道，基本能满足物资运输和车辆交会的需要。工程距南安市公路里程约21km，距泉州市公路里程约63km，距厦门市公路里程约59km。距工程区较近的机场有泉州晋江国际机场和厦门高崎国际机场。其中泉州晋江国际机场位于泉州市晋江市，距电站约67km；厦门高崎国际机场位于厦门市湖里区，距电站约55km。对外交通条件良好。

设备进场前响应人需实地考察(提交响应文件即视为对现场交通及其他自然人文环境完全熟知）。

3、采购范围：设备费（含桥机本身、大车轨道38kg/m 钢轨、焊接压板、主电源滑触线、总电源箱、控制箱、手持遥控器、安全保护装置包括不限于起重量限制器、起升上限位、大车/小车行程限位、缓冲器、防撞、制动器等）、利润、税金、装车、运输、保险、检验（当地特种设备检验研究院提供的检验报告）、安装调试（施工现场设备卸车及安装所需吊装设备由采购人免费提供，其他一切费用由响应人自理）、培训（设备操作、电器设备维保等）、试运行（试运行及运行过程中出现的非采购人原因造成的故障均由响应人解决，并承担相关损失费用）及取证登记等相关一切费用，并对上述工作的安全、质量、进度负责。凡是本采购范围内设备、运行、维护所必需的设备、零部件和材料、专用工器具、备品备件等均属供货范围。

4、采购数量：

序号	名称	参考参数要求	单位	数量	使用项目	备注
1	电动单梁桥式起重机	额定起升重量10t、轨道中心距14m（葫芦式）	台套	1	贵阳抽蓄项目部	手电门+无线遥控（双控）配置，互锁切换式双控，带转换开关，不能手电门、遥控同时操作
2	电动单梁桥式起重机	额定起升重量10t、轨道中心距22.5m（葫芦式）	台套	2	南安抽蓄项目部	

注:（1）以上采购数量为初步设计估算数量，仅供参考。最终结算量以实际供货并经验收合格的规格和数量为准,若因施工图、设计变更等原因，致使采购数量与实际供货数量发生偏差时，响应人应予接受，并不得以此作为调价和索赔依据。

（2）贵阳抽水蓄能电站：桥式起重机主要用于钢筋厂钢筋吊装，本标设备参数：额定起吊重量10t(单钩)、跨度轮距中对中14.0m、起吊高度9m；安全装置：起重量限制器、起升/运行限位、缓冲器、夹轨器等（按特种设备要求强制配置），工作级别：A3，起升机构：MD1-10（双速），大车轨道：38kg/m 钢轨，主梁形式：U型槽+上翼缘板焊接箱型组合主梁，主梁材质Q355B。

福建省南安抽水蓄能：桥式起重机主要用于钢筋厂钢筋吊装，本标设备参数：额定起吊重量10t(单钩）、跨度轮距中对中22.5m、起吊高度9m；安全装置：起重量限制器、起升/运行限位、缓冲器、夹轨器等（按特种设备要求强制配置），工作级别：A4，起升机构：MD1-10（双速），大车轨道：38kg/m 钢轨，主梁形式：U型槽+上翼缘板焊接箱型组合主梁，主梁材质Q355B。

（3）响应人需按特种设备要求到主管部门办理备案资料及特种设备使用登记证、首次检验报告等手续。

（4）响应人提供的桥式起重机设备应满足当地市场监督部门验收要求，外观防腐应符合采购人现场相关管理要求。

5、交货时间：

5.1 贵阳抽蓄项目部：收到中标通知书15日内交货至采购人施工现场或指定交货地点（若不满足，请提供最快交货时间）

5.2 南安抽蓄项目部:收到中标通知书后，中标人即刻启动备货工作，20 天内按送货到工地（若不满足，请提供最早供货时间）。若因采购人场地不具备交付条件需延后供货，采购人应提前 2 个工作日书面通知中标人，中标人须无条件配合采购人调整到货、安装计划。若因中标人自身原因造成交货、安装逾期，相关违约责任按照本合同第四章约定条款执行。

6、交货地点：

6.1 贵阳抽蓄项目部:贵州省贵阳市修文县谷堡镇贵州省贵阳抽水蓄能地下厂房系统及机电安装工程电站项目部施工现场。

6.2 南安抽蓄项目部:福建省泉州市南安市东田镇福建省南安抽水蓄能电站输水发电工程项目施工现场。。

7、运输方式：

7.1 贵阳抽蓄项目部：汽车运输，车辆吨位大小由厂家自行确定，且须根据采购人现场的实际道路情况(**近 1.5km 内有 7 个回头弯只能通行 9.6 米以下货车**)，安排合适的车辆运输，确保货物卸货至采购人现场指定地点，如因响应人车辆选择不合适，导致二次转场，转场费用由响应人承担，采购人不因此增加任何采购费用。

7.2 南安抽蓄项目部:响应人根据采购人现场的实际道路情况（**13.5 米以下货车**)，安排合适的车辆运输，确保货物卸货至采购人现场指定地点，如因响应人车辆选择不合适，导致二次转场，转场费用由响应人承担，采购人不因此增加任何采购费用。

8、质量要求：符合国家或行业标准、规范，卖方应保证合同设备的数量、质量、工艺、设计、规范、型式及技术性能，完全满足合同技术规范的要求。

9、技术要求：**详见《第七章 技术要求》**。

三、响应人资格要求

响应人必须满足以下全部资格要求**(响应人对自身提供的证明材料的真伪负责，若涉及造假，采购人将对响应人处以没收投标保证金、将响应人列入水电八局响应人黑名单 1-3 年)：**

1、响应人为生产制造企业，必须是依照中华人民共和国法律设立并在中华人民共和国境内登记注册的独立法人，具有一般纳税人资格。具有**有效期内特种**

设备生产许可证（起重机械制造(含安装、修理、改造)）。

2、供货业绩要求：响应人应具有本次采购相同或相似型号规格设备的供货业绩，在近 3 年内（2023 年 10 月至今）类似标的物的供货合同不少于 3 个，且单项合同金额不低于 10 万元（业绩证明材料需附载明主要技术参数的、**清晰可辨识的**采购合同）。

3、具有良好的商业信誉，没有处于被责令停业，财产被接管、冻结、破产状态（以国家企业信用信息公示系统查询结果为准）。响应人存在违法失信行为，被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入“失信惩戒”，被国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）列入“列入严重违法失信企业名单（黑名单）”或“列入经营异常名录信息”的，采购人将取消响应人参与资格。

4、响应人财务状况良好，近三年没有处于被责令停业，财产被接管、冻结、破产状态，提供近三年经审计的财务报表。

5、响应人不存在《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》禁止投标的情形。

6、本次采购不接受联合体及代理商参与，外购件需注明制造厂。

四、采购文件的获取

1、凡满足本公告规定的响应人资格要求并有意参加的响应人，请于 2026 年 11 月 5 日 10:00 时前（北京时间，下同）在中国电建采购招标数智化平台（https://bid.powerchina.cn，以下简称数智化平台）获取采购文件，数智化平台的注册和使用均免费。

2、有意参加的响应人需在线上报名通过后方可下载采购文件。

五、响应文件的递交

1、响应文件递交的截止时间（询比截止时间，下同）为 2026 年 11 月 9 日 10 时 30 分（北京时间），响应人应在截止时间前通过中国电建阳光采购网递交电子响应文件。

（1）本次采购将通过中国电建阳光采购网全程在线开展，电子响应文件的加密、提交等流程须各响应人在线进行操作。响应人须提前办理数字证书用于在线投递，办理方式 1）直接下载“中招互连”APP 自助办理数字证书；方式 2）

请登陆中国电建阳光采购网（http://bid.powerchina.cn)联系客服提供相关材料办理实体数字证书，并严格按照要求进行在线投递，因操作流程失误造成的投递失败将由响应人自行承担后果。

（2）各响应人须登陆中国电建阳光采购网使用数字证书进行电子响应文件的编制、加密和在线投递。请各响应人充分考虑文件大小、网络速度的影响并预留充足的时间,逾期将无法提交。(电子响应文件的在线投递建议至少提前 12 小时完成)。

（3）本次采购项目采用平台“集中解密”方式，各响应人在确保投递成功后，无须远程签到、远程解密。

2、响应文件递交截止时间及递交地点如有变动，采购人将及时以书面形式通知所有已下载采购文件的响应人。

3、响应人资格条件后审。

4、平台使用问题可咨询平台客服，阳光采购网首页“联系电话”或“在线咨询”。

六、发布公告的媒介

本次询比公告同时在中国电建阳光采购网（http://bid.powerchina.cn)、中国招标投标公共服务平台（cebpubservice.cn）发布。

七、评审办法

本次评审采用综合评估法。

遵循的原则：采用有限数量评审制。

1、当响应人数量等于或少于 5 家时，对所有响应人递交的响应文件进行评审。

2、当响应数量多于 5 家时，首先按评审价从低到高进行排序，选取从低到高的前 5 家响应人递交的响应文件进行评审;若有“否决响应”的，按照评审价从低到高顺序依次递补，以保证进入评审的响应人数量满足 5 家。

3、对进入评审环节的 5 家响应人递交的响应文件，按照经修正后的评审价进行评审。

4、未进入评审环节的响应人，不再进行推荐。

八、联系方式

采 购 人：中国水利水电第八工程局有限公司

采购机构：中国水利水电第八工程局有限公司水电公司

地　　址：长沙市天心区常青路 8 号水电八局科研楼

联 系 人：李先生

电　　话：15111190585

项目联系人：杨先生（贵阳抽蓄） 、相先生（南安抽蓄）

电　　话：杨先生 16685324567 、相先生 13488177946

九、提出异议的渠道和方式

电　　话：15111190585

电子邮箱：118525@powerchina.cn

十、合规声明

本次采购恪守采购相关法律法规，坚决杜绝任何违法违规采购行为。严格执行采购程序，全程遵循合法、合规的基本原则。

十一、纪检监督机构

响应人或者其他利害关系人认为本次采购活动存在违规违纪行为的，可以书面形式向中国水利水电第八工程局有限公司纪委办公室(0731-82822109)提出投诉。

2026 年 10 月 30 日