

			15VA/15VA/5VA/10VA/15VA/15VA, 3 只; 带电显示器 1 组; 架空进线; 温湿度控制器。		
2	35kV 开关柜 (集电线路)	面	断路器柜, 尺寸: 1680mm×2800mm×2600mm (宽×深×高), 主母线: 2×(TMY-80×10), 分支母线 TMY-80×10, 金属铠装移开式高压开关柜, 40.5kV, 1250A, 31.5kA, 固封极柱式真空断路器: 40.5kV, 1250A, 31.5kA/4s, 1 台, 电流互感器 1200/1 (5P30), 600/1A (0.5, 0.2S), 5P30/5P30/0.2S/0.5/5P30, 15VA/15VA/5VA/10VA/15VA, 3 只; 氧化锌避雷器: HY5WS-51/134, 3 只附计数器, 3 只, 接地开关 JN22-40.5kV/31.5kA: 1 组, 带电显示器 1 组; 零序电流互感器: TZY-LJ200J 150/1A 5P10 10VA 1 只, 温湿度控制器 (因光伏进线电缆有不同规格, 开关柜厂家前期需做好相关配合工作)	4	
3	35kV 开关柜 (接地变兼站用变出线)	面	断路器柜尺寸: 1680mm×2800mm×2600mm (宽×深×高), 主母线: 2×(TMY-80×10), 分支母线 TMY-80×10, 金属铠装移开式高压开关柜, 40.5kV, 1250A, 31.5kA, 真空断路器: 40.5kV, 1250A, 31.5kA/4s, 1 台, 电流互感器: 5P30/5P30/0.2S/0.5/5P30, 1200/1 (5P30), 100/1A (0.5, 0.2S), 15VA/15VA/5VA/10VA/15VA, 3 只, 氧化锌避雷器: HY5WZ-51/134, 3 只附计数	1	

			器, 3 只, 接地开关 JN22-40.5kV/31.5kA: 1 组, 带电显示器: 1 组, 零序电流互感器: TZY-LJ200J 150/1A 5P10 5VA 1 只, 温湿度控制器		
4	35kV 开关柜 (母线设备柜)	面	母线设备柜, 尺寸: 1680mm×2800mm×2600mm (宽×深×高), 主母线: 2×(TMY-80×10), 分支母线 TMY-80×10, 金属铠装移开式高压开关柜: 40.5kV, 31.5kA, 配熔断器: 40.5kV, 0.5A, 1 组, 电压互感器: 变比: (35/√3)/(0.1/√3)/(0.1/√3)/0.1/3kV, 全绝缘, 级次组合: 0.2/0.5(3P)/0.5(3P)/6P 级, 容量: 10/50/50/50VA, 3 只, 氧化锌避雷器: HY5WZ-51/134, 3 只附计数器, 3 只, 一次消谐器: LXQII-40.5, 带电显示器: 2 组, 温湿度控制器	1	
5	35kV 开关柜 (SVG 出线)	面	断路器柜, 尺寸: 1680mm×2800mm×2600mm (宽×深×高), 主母线: 2×(TMY-80×10), 分支母线 TMY-80×10, 金属铠装移开式高压开关柜, 40.5kV, 1250A, 31.5kA, SF6 断路器: 40.5kV, 1250A, 31.5kA/4s, 1 台, 电流互感器: 1200/1(5P30), 600/1A(0.5, 0.2S), 5P30/5P30/0.2S/0.5/5P30, 15VA/15VA/5VA/10VA/15VA, 3 只; 氧化锌避雷器: HY5WR-51/134, 3 只附计数器, 3 只, 接地开关 JN22-40.5kV/31.5kA: 1 组, 带电显示器: 1 组, 零序电	1	

			流互感器：TZY-LJ200J 150/1A 5P10 5VA 1 只，温湿 度控制器		
6	封闭母线桥	m	Ie=2500A，Id=80kA， Ir=31.5kA	5	
7	35kV 穿墙套管	只	CWW-40.5/2500-4	3	
8	避雷器	只	YH5WZ-51/134，带在线监测 装置	3	含支架，管母线 预留接口
9	35kV 支柱绝缘子	只	40.5kV，户外，瓷质，爬距 按照 3.2cm/kV。	15	
10	开关状态智能操显 装置	台		8	安装在开关柜 内(具备带电显 示及闭锁功能)
11	专用设备及工具	套	运行维护必要的专用设备 及工具	1	含接地小车、验 电小车等
12	备品备件	套	运行必要的备品备件	1	
13	接地小车、验电小 车	套	接地车，验电车各 1 套	1	
14	SF6 气体泄漏在线 监测装置	套	包含：SF6 气体泄漏监控报 警主机、取样分析综合模块、 2 套气体监测变送器、风机 控制器、监控软件及成套相 关辅件等	1	

二、380V 低压交流配电屏

1	馈线屏(4 面屏共含 以下设备)	面	宽×深×高 800×800×2200 (mm)	4	
1.1	塑壳断路器 (插拔)	个	2P 25A	8	
			2P 40A	8	
			4P 25A	8	
			4P 40A	20	
			4P 100A	12	
			4P 125A	6	
			4P 160A	6	
			4P 250A	4	

5. 发布公示的媒介和期限

5.1、本次采购公示同时在中国电建阳光采购网 (<http://bid.powerchina.cn>) 上发布。

5.2 发布公示的期限：自 2026 年 10 月 30 日至 2026 年 11 月 1 日。（提示：不少于 3 日）

6. 提出异议的渠道和方式

6.1 如有异议，请在公示期内按本公示公布的联系方式向采购人反馈。

6.2 异议须有明确的请求和必要的证明材料，且须实名形式并加盖单位公章。

7. 联系方式

采购人：中国电建集团海南电力设计研究院有限公司

地 址：海口市琼山区国兴街道攀丹社区中丹路 268 号综合楼 2 号楼

邮 编：571100

联系人：陈经理

电 话：0898- 65259168

8. 纪检监察机构

供应商或者其他利害关系人认为本次采购活动存在违规违纪行为的，可以书面形式向中国电建集团海南电力设计研究院有限公司纪委办公室（0898-65259182）提出投诉。

采购人或其采购代理机构：____（盖章）

____ 2026 年 10 月 30 日

