

阿瓦提县民政局采购阿瓦提县英艾日克镇
养老服务中心普惠养老服务能力提升及消
防安全改造项目

工程

投标总价



买买提艾力 努尔买买提

投 标 人：

新疆豪凡建设工程有限公司



(单位盖章)

章素

陆芳英



2026年10月28日

投 标 总 价

招 标 人：阿瓦提县民政局

工 程 名 称：阿瓦提县民政局采购阿瓦提县英艾日克镇养老服务中心普惠养老服务能力提升及消防安全改造项目

投标总价（小写）：1769621.25

（大写）：壹佰柒拾陆万玖仟陆佰贰拾壹元贰角伍分

投 标 人：新疆豪凡建设工程有限公司



（单位盖章）

买买提艾力·努尔买买提



法定代表人或其授权人：

（签字或盖章）

编 制 人：

陆芳英



章素

（造价人员签字盖专用章）

时 间：2026年10月28日

总说明

工程名称：阿瓦提县民政局采购阿瓦提县英艾日克镇养老服务中心
普惠养老服务能力提升及消防安全改造项目

第1页 共1页

一、工程概况：

阿瓦提县民政局采购阿瓦提县英艾日克镇养老服务中心普惠养老服务能力提升及消防安全改造项目。

二、编制依据及有关资料：

1. 业主提供的图纸及甲方说明；
2. 中华人民共和国国家标准 GB50500-2013《建设工程工程量清单计价规范》；
3. 与本工程有关的标准（包括标准图集）、规范、技术资料。

三、工程量清单投标报价规定：

1. 清单应与投标人须知、合同通用条款、合同专用条款、设计图纸、规范要求、图纸答疑、设计变更等文件及中华人民共和国国家标准 GB50500-2013《建设工程工程量清单计价规范》结合起来理解或解释；
2. 投标人报价时不允许对工程项目、数量进行调整和改动，结算时按中标的综合单价进行结算与支付。其他变更项目，按合同条款确定的单价进行结算与支付；
3. 工程量清单中所填入的综合单价为按技术规范与技术要求完成一个规定计量单位的工程所需的人工费、材料费、机械使用费、管理费和利润，按技术规范要求完成一个规定计量单位的工程量所需的其他一切费用，并包括工程量清单项目中没有体现的但施工过程中又必须发生的工程内容所需的费用。除非投标人在措施项目清单中列出，否则视为已包含在工程量清单各项目的综合单价中；
4. 清单中的每一项目必须填入综合单价和合价，投标人没有填入综合单价和合价的项目，其费用均视为已包含在工程量清单的其他单价和合价中；
5. 措施项目费是为完成工程项目施工，发生于该工程施工前和施工过程中技术、生活、安全等方面的非工程实体项目所产生的全部措施费用。清单中所列措施项目是招标人根据一般情况所列的项目，投标人根据实际措施不同时，可根据具体列项内容自行报价；
6. 招标人提供的工程量清单，是投标人投标报价的基础，投标人所填写的工程量清单中的综合单价作为签订合同、拨付工程进度款和工程结算的依据。中标人由于自身原因造成工程量的增加，均不予以调增；
7. 工程量清单中的项目名称、项目特征所描述内容为主要内容，投标人投标报价时应仔细阅读施工图纸及根据有关规范的要求等，综合单价为完成该项目的全部工作内容。本工程量清单叙述不到位的，由投标人根据施工图纸、施工组织设计和相关施工规范等内容考虑在报价中。



买买提艾力 努尔买买提

陆芳英



章素

单位工程投标报价汇总表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：阿瓦提县民政局采购阿瓦提县英艾日克镇养老服务中心普惠养老服务能力提升及消防安全改造项目

第1页 共2页

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	595652.55	707.44
1.1	土石方工程	15203.57	707.44
1.2	砌筑工程	10316.35	
1.3	混凝土及钢筋混凝土工程	132863.16	
1.4	门窗工程	27893.77	
1.5	屋面部分	62615.30	
1.6	室内卫生间装修部分		
1.61	4个卫生间		
1.62	2个卫生间地面部分-地面无换填	8463.74	
1.63	2个卫生间地面部分-地面换填部分	12313.50	
1.64	4个卫生间墙砖部分	15375.89	
1.7	加固部分房屋楼地面装饰工程	79861.41	
1.8	室内墙面及天棚面装饰装修		
1.8	4个卫生间及加固房屋墙面	19671.02	
1.82	4个卫生间及加固房屋顶面	7379.17	
1.9	室外外墙部分	144331.33	
1.1	室内外其余装饰	99304.84	
2	措施项目费		
2.1	单价措施项目费	49682.01	
2.2	总价措施项目费	11080.00	
2.2.1	安全文明施工费	9833.20	
3	其他项目费	20000	
3.1	暂列金额	20000	

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表-04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：阿瓦提县民政局采购阿瓦提县英艾日克镇养老服务中心普惠养老服务能力提升及消防安全改造项目

第1页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部分项						
	A.1	土石方工程						
1	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:人工挖土方 一二类土 2. 挖土深度:1.2m	m3	358.11	24.98	8945.59	
2	010103001001	回填方	1. 密实度要求:3. 基础施工前须将基底夯实。 4. 回填土压实系数不应小于0.94。	m3	181.25	12.64	2291.00	
3	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:余方及建筑垃圾装卸,运输 2. 运距:根据施工现场由施工方自行考虑	m3	176.86	7.82	1383.05	
4	X010103004001	余方处置	1. 工程渣土:余方处置,消纳	m3	176.86	4.00	707.44	707.44
5	010201001001	换填垫层	1. 材料种类及配比: 、300厚戈壁土垫层,分两层碾压压实,宽出面层3003、素土夯实,向外坡5%,压实系数≥0.94-散水	m3	26.45	63.91	1690.42	
6	010201001002	换填垫层	1. 材料种类及配比: 、300厚戈壁土垫层,分两层碾压压实,宽出面层3003、素土夯实,向外坡5%,压实系数≥0.94-坡道	m3	2.91	63.94	186.07	
		分部小计					15203.57	707.44
	A.4	砌筑工程						

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：阿瓦提县民政局采购阿瓦提县英艾日克镇养老服务中心普惠养老服务能力提升及消防安全改造项目

第2页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
1	010402001001	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级：女儿墙-加气块200mm	m ³	27.02	371.58	10040.09	
2	010404001001	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度：新增C20素砼垫层	m ³	0.78	354.18	276.26	
		分部小计					10316.35	
	A.5	混凝土及钢筋混凝土工程						
1	010501002001	带形基础	1. 混凝土种类：现浇商品混凝土条形基础 2. 遇新建基础与原有基础交接处，需将原有基础混凝土表面凿毛，用清水冲干净后方可浇筑新建基础的混凝土。 3. 混凝土强度等级：C30	m ³	146.86	370.24	54373.45	
2	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类：现浇商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30	m ³	0.75	361.74	271.31	
3	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类：现浇商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30	m ³	6.77	490.39	3319.94	
4	010503002001	矩形梁	1. 混凝土种类：现浇商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30	m ³	1.54	368.03	566.77	
5	010503004001	圈梁	1. 混凝土种类：现浇商品混凝土-圈梁 2. 混凝土强度等级：C30	m ³	10.32	449.68	4640.70	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：阿瓦提县民政局采购阿瓦提县英艾日克镇养老服务中心普惠养老服务能力提升及消防安全改造项目

第3页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
6	010505003001	平板	1. 混凝土种类:现浇商品混凝土一层结构板 2. 混凝土强度等级:C30	m3	26.01	376.08	9781.84	
7	010507001001	散水、坡道	1. 面层厚度:1、100厚C30混凝土(厚度不包括踏步三角部分)随打随抹,上撒1:1水泥砂子压光,台阶面外坡1% 2. 图集:新22J01-A06-3	m2	88.17	69.93	6165.73	
8	010507001002	散水、坡道	1. 面层厚度:1、10厚铺地砖面层,DTG填缝砂浆(或1:1水泥砂浆)勾缝 2、30厚DS M15砂浆(或1:3干硬性水泥砂浆)粘接层,表面撒素水泥3、水泥浆一道(内掺建筑胶) 4、150厚C30混凝土 2. 图集:新22J0-A11-面砖坡01	m2	9.7	67.29	652.71	
9	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件低碳热轧盘条(高线) Φ8	t	0.158	477.77	754.42	
10	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件低碳热轧盘条(高线) Φ8	t	1.23	477.77	588.55	
11	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件热轧光圆钢筋 HPB235 Φ12	t	0.862	4415.70	3806.33	
12	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件热轧带肋钢筋 HRB400 Φ10	t	0.178	4734.05	842.66	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：阿瓦提县民政局采购阿瓦提县英艾日克镇养老服务中心普惠养老服务能力提升及消防安全改造项目

第4页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
13	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格： 现浇构件热轧带肋钢筋 HRB400 Φ12	t	6.323	4615.16	29181.66	
14	010515001006	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格： 现浇构件热轧带肋钢筋 HRB400 Φ14	t	0.081	4615.16	373.83	
15	010515001007	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格： 箍筋 一级钢 Φ6.5	t	0.43	5752.72	2473.67	
16	010515001008	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格： 箍筋 一级钢 Φ8	t	0.149	8008.05	1193.20	
17	010515001009	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格： 现浇构件热轧带肋钢筋 HRB400 Φ<10以内	t	1.752	4734.05	8294.06	
18	010515001010	现浇构件钢筋	2. 钢筋种类、规格： 箍筋 三级钢/新三级钢 Φ≤10		0.054	5848.71	315.83	
		分部小计					132863.16	
	A.8	门窗工程						
1	011610002001	金属门窗拆除	1. 门窗洞口尺寸：拆除原有部分窗户窗户	樘	26	17.31	450.06	
2	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸：更换 PVC1818 2. 框、扇材料：断桥铝65系列单框双玻内平开 3. 玻璃品种、厚度：满足设计及规范要求 4. 玻璃品种、厚度：满足设计及规范要求	m ²			27443.78	
		分部小计					27893.77	
	A.9	屋面部分						

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：阿瓦提县民政局采购阿瓦提县英艾日克镇养老服务中心普惠养老服务能力提升及消防安全改造项目

第5页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
1	011607001001	刚性层拆除	1. 刚性层厚度:原屋面彩钢钢板拆除, 清运至指定地点	m2	261.91	4.18	1094.78	
2	010902001001	屋面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度:3.0+3.0厚SBS改性沥青防水卷材-SBS 2. 防水层做法:卷边高度300mm	m2	285.9	56.90	16267.71	
3	011001001001	保温隔热屋面	1. 保温隔热材料品种、规格、厚度:1·25厚 DS M15 砂浆保护层(1:3水泥砂浆), 内配%%c1镀锌钢丝网, 按纵横1mx1m设分格缝, 缝宽100, 缝内填粗砂 2· 满铺 0.4厚聚乙烯膜一层 4· 25厚DS M15砂浆(1:3 水泥砂浆)找平层或30厚C20细石混凝土找平层 5· 轻质找坡层找2%坡, 最薄处30厚 6· 180厚模塑聚苯板(EPS)039 7· 1.2厚聚氨酯防水涂料隔汽层 8· 20厚DS M15砂浆(1:3水泥砂浆)找平层 9· 钢筋混凝土屋面板 2. 图集:详见图纸做法表-屋1	m2	261.91	172.78	45252.81	
		分部小计					62615.30	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：阿瓦提县民政局采购阿瓦提县英艾日克镇养老服务中心普惠养老服务能力提升及消防安全改造项目

第6页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		室内卫生间装修部分						
		分部小计						
		4个卫生间						
		分部小计						
		2个卫生间地面部分-地面无换填						
1	011602001001	混凝土构件拆除	1. 构件名称:2个卫生间地面拆除-（新增的卫生间） 2. 构件表面的附着物种类:混凝土及表面附着物-人工拆除	m3	3.15	291.87	919.39	
2	011101003001	细石混凝土楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚细石混凝土从门口处向地漏找1%坡，最薄处≥30厚 随打随抹平	m2	31.48	16.64	523.83	
3	010904001001	楼（地）面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度: a、高分子防水卷材一道防水层，卷材厚度1.5防水层在四周挡墙转角处沿挡墙外壁翻起高度300，并与挡墙外壁防水层密封粘结 2. 反边高度:防水层两道，四周卷起300高	m2	43.07	67.88	2923.59	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：阿瓦提县民政局采购阿瓦提县英艾日克镇养老服务中心普惠养老服务能力提升及消防安全改造项目

第7页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
4	010904002001	楼（地）面涂膜防水	1. 涂膜厚度、遍数：1.5厚聚氨酯防水涂膜防水层一道。 2. 反边高度：防水层两道，四周卷起300高	m ²	43.07	45.94	1978.64	
5	011102003002	块料楼地面	1. 面层材料品种、规格、颜色：1. 铺10厚地砖地面，干水泥勾缝 2. 撒素面水泥（洒适量清水） 4. 30厚DS M15砂浆（1：3水泥砂浆）结合层 2. 做法：详见图纸做法表-地2	m ²	31.48	67.29	2118.29	
		分部小计					8463.74	
		2个卫生间地面部分-地面换填部分						
1	011602001003	混凝土构件拆除	1. 构件名称：4个卫生间地面拆除 2. 构件表面的附着物种类：混凝土及表面附着物-人工拆除	m ³	5.7	291.87	1663.66	
2	010201001004	换填垫层	1. 材料种类及配比：150厚C15细石混凝土 2. 做法：详见图纸做法表-地2 压实系数≥0.94	m ³				
3	010501001002	垫层	1. 混凝土种类：现浇商品混凝土-100mm 2. 混凝土强度等级：C20	m ³	3.8	354.18	1345.88	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：阿瓦提县民政局采购阿瓦提县英艾日克镇养老服务中心普惠养老服务能力提升及消防安全改造项目

第8页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
4	011101003002	细石混凝土楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚细石混凝土从门口处向地漏找1%坡,最薄处≥30厚,随打随抹平	m ²	38.01	16.64	632.49	
5	010904001002	楼（地）面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度: a、高分子防水卷材一道防水层,卷材厚度1.5防水层在四周挡墙交角处沿挡墙外壁翻起高度300,并与挡墙外壁防水层密封粘结。 2. 反边高度:防水层两道,四周卷起300高	m ²	49.31	67.88	3347.16	
6	010904002002	楼（地）面涂膜防水	1. 涂膜厚度、遍数:1.5厚聚氨酯防水涂膜防水层一道。 2. 反边高度:防水层两道,四周卷起300高	m ²	49.31	45.94	2265.30	
7	011102003004	块料楼地面	1. 面层材料品种、规格、颜色:125铺10厚600地砖地面,水泥勾缝 2. 撒素面水泥（洒适量清水） 4. 30厚DS M15砂浆（1：3水泥砂浆）结合层 2. 图集:新22J01-C20-面砖地-02	m ²	38.01	67.29	2557.69	
		分部小计					12313.50	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：阿瓦提县民政局采购阿瓦提县英艾日克镇养老服务中心普惠养老服务能力提升及消防安全改造项目

第9页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		4个卫生间墙砖部分						
1	011201004001	立面砂浆找平层	1. 找平层砂浆厚度、配合比:7•界面剂一道 8•DCA砂浆勾实接缝、修补墙面、拉毛 9•清理多孔砖墙基层	m2	94.83	13.43	1273.57	
2	011201001001	墙面一般抹灰	1. 底层厚度、砂浆配合比:5•6厚水泥砂浆找平 6•6厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道	m2	84.83	14.07	1193.56	
3	010903002001	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种:A:聚氨酯防水涂料B:高聚物改性沥青防水涂料（总共两道） 2. 涂膜厚度、遍数:两道防水，每道1.5mm厚 3. 高度:地面翻遍至1.8m处，4周墙面均刷	m2	94.83	23.51	2229.45	
4	011204003002	块料墙面	1. 墙体类型:内墙-1.2m高 2. 面层材料品种、规格、颜色:1•专用勾缝剂勾缝（或白水泥勾缝） 2•粘贴8厚陶瓷锦砖 3•3厚1:2建筑胶水泥砂浆粘接层（或专用粘接剂） 3. 图集:详见图纸做法表-内墙2	m2	94.83	112.61	10678.81	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：阿瓦提县民政局采购阿瓦提县英艾日克镇养老服务中心普惠养老服务能力提升及消防安全改造项目

第10页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部小计					15375.39	
	A.11	加固部分房屋楼地面装饰工程						
1	011602001002	混凝土构件拆除	1. 构件名称:4个卫生间地面拆除 2. 构件表面的附着物种类:混凝土及表面附着物-人工拆除	m3	31.04	291.87	9059.64	
2	010201001003	换填垫层	1. 材料种类及配比:150厚戈壁土碾压密实,素土夯实,压实系数 ≥ 0.94	m3	31.04	87.95	2729.97	
3	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:现浇商品混凝土-100mm 2. 混凝土强度等级:C20	m3	20.69	354.18	7327.98	
4	011102003003	块料楼地面	1. 面层材料品种、规格、颜色:1、铺10厚地砖地面,干水泥勾缝 2、5厚DTA砂浆(或1:2.5水泥砂浆(内掺建筑胶)粘接层 2. 图集:新22J01-C19-面砖地01	m2	206.91	67.38	13941.60	
5	011103001001	橡胶板楼地面	1. 面层材料品种、规格、颜色:所有房间卫生间地面安装10厚地板胶	m2	10.60	46802.22	496802.22	
		分部小计					79861.41	
	A.12	室内墙面及天棚面装饰装修						
		分部小计						
		4个卫生间及加固房屋墙面						

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：阿瓦提县民政局采购阿瓦提县英艾日克镇养老服务中心普惠养老服务能力提升及消防安全改造项目

第11页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
1	011608002002	铲除涂料面	1. 铲除部位名称:4个卫生间及图纸右侧房屋墙面 2. 铲除部位的截面尺寸:清理多孔砖墙基层	m2	764.22	2.24	1711.85	
2	011201004002	立面砂浆找平层	1. 找平层砂浆厚度、配合比:3·2厚精品（面层专用）粉刷石膏罩面 4·5厚粉刷石膏砂浆打底分遍赶平 5·刷3厚外加剂专用水泥砂浆抹基面刮糙或界面剂一道甩（抹前均线将墙面浇水入墙体15-20）	m2	764.22	7.95	6075.55	
3	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:4个卫生间及图纸右侧房屋墙面 2. 涂料品种、喷刷遍数:1·喷（刷、辊）无机内墙薄涂涂料2道，或喷（刷、辊）无机内墙厚涂涂料1·2道 2·满刮2厚耐水腻子找平 图集：详见图纸做法表-内墙	m2	764.22	15.55	11883.62	
		分部小计					19671.02	
		4个卫生间及加固房屋顶面						
1	011608002003	铲除涂料面	1. 铲除部位名称:铲除原有房间天棚面层至现浇板	m2	284.69	2.24	637.71	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：阿瓦提县民政局采购阿瓦提县英瓦镇养老服务中心普惠养老服务能力提升及消防安全改造项目

第12页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
2	011301001001	天棚抹灰	1. 抹灰厚度、材料种类:3•5厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆 4•现浇楼板底刷素水泥砂浆一道甩毛（内掺建筑胶） 5•现浇钢筋混凝土楼板	m ²	284.69	8.13	2314.53	
3	011407002001	天棚喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:4个卫生间及图纸右侧房屋屋顶面 2. 涂料品种、喷刷遍数:1•喷（刷、辊）无机内墙薄涂涂料2道，或喷（刷、辊）无机内墙厚涂涂料1-2道 2•满刮2厚耐水腻子找平 3. 图集:详见图纸做法表-项1	m ²	284.69	15.55	4426.93	
		分部小计					7379.17	
	A.14	室外外墙部分						
1	011604002001	立面抹灰层拆除	1. 拆除部位:拆除原有外墙墙面抹灰层 包含原有保温层一并拆除	m ²	99.51	223.22	2223.22	
2	011001003001	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位:外墙墙面 2. 保温隔热材料品种、规格及厚度:100mm厚竖丝岩棉保温板	m ²	1203.49	59.93	72125.16	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：阿瓦提县民政局采购阿瓦提县英艾日克镇养老服务中心普惠养老服务能力提升及消防安全改造项目

第13页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
3	011201001003	墙面一般抹灰	1. 底层厚度、砂浆配合比:专用抹面抗裂砂浆找平层,中间压入耐碱玻璃纤维网布(首层2道)	m ²	992.51	42.60	42280.93	
4	011201001004	墙面一般抹灰	1. 底层厚度、砂浆配合比:专用抹面抗裂砂浆找平层,中间压入耐碱玻璃纤维网布-女儿墙	m ²	210.98	42.60	8987.75	
5	011406001001	抹灰面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数:1•涂饰面层涂料两遍 2. 涂饰底涂料 3. 满刮柔性腻子磨平 2. 部位:外墙真石漆面层(包含门窗洞口侧壁、外边柱以及女儿墙等处) 3. 图集:详见图纸做法表-外1	m ²	1203.49	15.55	18714.27	
		分部小计					144331.33	
		室内外其余装饰						
1	011503007001	塑料靠墙扶手	1. 扶手材料种类、规格:PVC靠墙扶手	m	600		50976.00	
2	011210004001	塑料隔断	1. 隔板材料品种、规格、颜色:塑料隔断 安装做法详新22J05第41页大样	m ²	41.76	147.92	6177.14	
3	011210001001	木隔断	1. 隔板材料品种、规格、颜色:小便池木隔断	m ²	1.35	129.31	174.57	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：阿瓦提县民政局采购阿瓦提县英艾日克镇养老服务中心普惠养老服务能力提升及消防安全改造项目

第14页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
4	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1. 扶手材料种类、规格：不锈钢扶手栏杆-坡道扶手	m	9	92.66	833.94	
5	011503001002	金属扶手、栏杆、栏板	1. 扶手材料种类、规格：卫生间残疾人扶手	m	25.2	83.46	2103.19	
		分部小计					59364.84	
		措施项目				49668.01	49668.01	
1	011701006001	满堂脚手架	1. 搭设方式：满堂脚手架 2. 搭设高度：3.6m 3. 包含墙面粉饰改架	m2	284.69	13.96	3974.27	
2	011701002001	外脚手架	1. 搭设方式：外墙装饰装修脚手架	m2	1203.49	12.20	14682.58	
3	011702001001	基础	1. 基础类型：垫层模板	m2	4.76	92.66	441.06	
4	011702001002	基础	1. 基础类型：基础模板	m2	189	46.01	8695.89	
5	011702003001	构造柱	1. 构造柱模板	m2	73.55	42.93	3157.50	
6	011702006001	矩形梁	1. 支撑高度：矩形梁模板	m2	17.76	48.94	869.17	
7	011702008001	圈梁	1. 圈梁模板	m2	31.56	53.69	1694.46	
8	011702016001	平板	1. 支撑高度：现浇板模板	m2	244.92	51.28	12559.50	
9	011702029001	散水	散水模板	m2	1.98	78.19	154.82	
10	01B002	临边围护	1. 屋面女儿墙临边围护	m	98.9	25.15	2487.34	
		分部小计					49668.01	
合 计							645320.56	707.44

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：阿瓦提县民政局采购阿瓦提县英艾日克镇
养老服务中心普惠养老服务能力提升及消防安全
改造项目

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工			9833.20	
2	011707001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	2.8	6586.83	
3	011707001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	1.38	3246.37	
4	011707001004	其中：智慧工地基础配置费				
5	011707002001	夜间施工增加费		0		按实际发生计取，不发生不计取。
6	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0		按实际发生计取，不发生不计取。
7	011707005001	冬雨季施工增加费		0		不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
8	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.07	164.67	

编制人（造价人员）

复核人（造价工程师）

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：阿瓦提县民政局采购阿瓦提县英艾日克镇
养老服务中心普惠养老服务能力提升及消防安全
改造项目

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
9	X011707008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+ 分部分项机械费+ 单价措施项目人 工费+单价措施项 目机械费	0.08	188.20	
10	X011707010001	检验试验费			258.77	
11	X011707010002	其中：自检试验费		0		
12	X011707010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+ 分部分项机械费+ 单价措施项目人 工费+单价措施项 目机械费	0.11	258.77	
13	X011707011001	特殊地区增加费		0		结合工程实际情况，按相关规定计取(高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面)
14	01B991	竣工档案编制费	分部分项人工费+ 分部分项机械费+ 单价措施项目人 工费+单价措施项 目机械费	0.2	635.16	
合 计					11080.00	

编制人(造价人员)

复核人(造价工程师)

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

暂列金额明细表

工程名称：
建筑与装饰
工程

标段：阿瓦提县民政局采购阿瓦提县英艾日克镇养老服务中心普惠养老服务能力提升及消防安全改造项目

第1页 共1页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：阿瓦提县民政局采购阿瓦提县英艾日克镇养老服务中心普惠养老服务能力提升及消防安全改造项目

第1页 共1页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 标段: 阿瓦提县民政局采购阿瓦提县
建筑与装饰 英艾日克镇养老服务中心普惠养老服
工程 务能力提升及消防安全改造项目

第1页 共1页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写

表-12-3

计日工表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：阿瓦提县民政局采购阿瓦提县英艾日克镇养老服务中心普惠养老服务能力提升及消防安全改造项目

第1页 共1页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：阿瓦提县民政局采购阿瓦提县英艾日克镇养老服务中心普惠养老服务能力提升及消防安全改造项目

第1页 共1页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

标段：阿瓦提县民政局采购阿瓦提县英艾日克镇养老服务中心普惠养老服务能力提升及消防安全改造项目

第1页 共1页

工程名称：建筑与装饰工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金	16914.04		16914.04
1.1	社会保险费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费 +工伤保险费	14702.75		14702.75
1.1.1	养老保险费	分部分项人工费+分部分项机械费+单 价措施项目人工费+单价措施项目机 械费	235244.10	4.31	10139.02
1.1.2	失业保险费	分部分项人工费+分部分项机械费+单 价措施项目人工费+单价措施项目机 械费	235244.10	0.38	893.93
1.1.3	医疗保险费	分部分项人工费+分部分项机械费+单 价措施项目人工费+单价措施项目机 械费	235244.10	1.37	3222.84
1.1.4	工伤保险费	分部分项人工费+分部分项机械费+单 价措施项目人工费+单价措施项目机 械费	235244.10	0.19	446.96
1.2	住房公积金	分部分项人工费+分部分项机械费+单 价措施项目人工费+单价措施项目机 械费	235244.10	0.94	2211.29
2	税金	税前工程造价	693314.60	9	62398.31
合 计					79312.35

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）

表-13

单位工程投标报价汇总表

工程名称：消防工程

标段：阿瓦提县民政局采购阿瓦提县英艾日克镇养老服务中心普惠养老服务能力提升及消防安全改造项目

第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费	34193.88	
1.1	消防		
1.11	安装	16535.54	
1.12	拆除	495.02	
1.2	火灾报警		
1.21	安装	2154.15	
1.22	拆除	1575.00	
1.3	应急照明		
1.31	安装	13047.78	
1.32	拆除	386.39	
2	措施项目费	637.99	
2.1	单价措施项目费	1097.24	
2.2	总价措施项目费	540.15	
2.2.1	安全文明施工费	354.96	
3	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
4	规费	2255.40	
5	税前工程造价	38086.67	
6	税金	3427.80	
投标报价合计=1+2+3+4+6		41514.47	

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表-04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程

标段：阿瓦提县民政局采购阿瓦提县英艾日克镇养老服务中心普惠养老服务能力提升及消防安全改造项目

第2页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
2	030901002003	消火栓钢管	[项目特征] 1. 安装部位:室内消防 2. 材质、规格:热浸镀锌钢管DN40 3. 连接形式:螺纹和卡压连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:试验及冲洗 5. 具体做法详见设计图纸及规范要求 [工作内容] 1. 管道及管件安装 2. 钢管镀锌 3. 压力试验 4. 冲洗 5. 管道标识	m	91.68	50.55	4634.42	
3	030901002002	消火栓钢管	[项目特征] 1. 安装部位:室内消防 2. 材质、规格:热浸镀锌钢管DN32 3. 连接形式:螺纹和卡压连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:试验及冲洗 5. 具体做法详见设计图纸及规范要求 [工作内容] 1. 管道及管件安装 2. 钢管镀锌 3. 压力试验 4. 冲洗 5. 管道标识	m	12.65		644.01	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程

标段：阿瓦提县民政局采购阿瓦提县英艾日克镇养老服务中心普惠养老服务能力提升及消防安全改造项目

第3页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
4	030901002004	消火栓钢管	[项目特征] 1. 安装部位:室内消防 2. 材质、规格:热浸镀锌钢管DN25 3. 连接形式:螺纹和卡压连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:试验及冲洗 5. 具体做法详见设计图纸及规范要求 [工作内容] 1. 管道及管件安装 2. 钢管镀锌 3. 压力试验 4. 冲洗 5. 管道标识	m	22.11	50.55	1117.66	
5	031003013001	水表	[项目特征] 1. 安装部位(室内/外):室内水表 2. 型号、规格:DN50 3. 附件配置:止回阀, 闸阀, 法兰 4. 具体做法详见设计图纸及规范要求 [工作内容] 1. 组装	组	2	308.87	617.74	
6	031003013002	水表	[项目特征] 1. 安装部位(室内/外):室内水表 2. 型号、规格:DN25 3. 具体做法详见设计图纸及规范要求 [工作内容] 1. 组装	个	9	36.31	326.79	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

标段：阿瓦提县民政局采购阿瓦提县英艾日克镇养老服务中心普惠养老服务能力提升及消防安全改造项目

第4页 共12页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

38

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程

标段：阿瓦提县民政局采购阿瓦提县英艾日克镇养老服务中心普惠养老服务能力提升及消防安全改造项目

第5页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
10	030901010001	室内消火栓	[项目特征] 1. 名称:轻便消防水龙 2. 型号、规格:尺寸:700X550X160mm。轻便消防水龙箱体距地1.0米;水龙带长度为30米,喷枪规格6。 3. 备注:详新15S202-51页 4. 具体做法详见设计图纸及规范要求 [工作内容] 1. 箱体及消火栓安装 2. 配件安装	套	9	156.70	1410.30	
11	030901013001	灭火器	[项目特征] 1. 形式:干粉灭火器 2. 规格、型号:MF/ABC4 3. 具体做法详见设计图纸及规范要求 [工作内容] 1. 设置	具	18	2.09	37.62	
12	031002003001	套管	[项目特征] 1. 名称:刚性防水套管 2. 规格:DN80 3. 具体做法详见设计图纸及规范要求 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 除锈、刷油	个				

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程

标段：阿瓦提县民政局采购阿瓦提县英文
日克镇养老服务中心普惠养老服务能力提升及消防安全改造项目

第6页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
13	031002001001	管道支架	[项目特征] 1. 材质:管道支架 2. 管架形式:除锈后刷两道防锈漆,再刷两道调和漆。 3. 具体做法详见设计图纸及规范要求 [工作内容] 1. 制作 2. 安装	kg	44.15	23.57	1040.62	
14	030905002001	水灭火控制装置调试	[项目特征] 1. 系统形式:水灭火控制装置调试 2. 具体做法详见设计图纸及规范要求 [工作内容] 1. 调试	点	9	250.42	2253.78	
		分部小计					10635.55	
		拆除						
1	011612001001	管道拆除	[项目特征] 1. 管道种类、材质:一般管道拆除Dg32~50 2. 管道上的附着物种类:阀门等内容 3. 具体做法详见设计图纸及规范要求	m	136.36	2.32	316.36	
2	011612001002	管道拆除	[项目特征] 1. 管道种类、材质:一般管道拆除Dg15~25 2. 管道上的附着物种类:阀门等内容 3. 具体做法详见设计图纸及规范要求	m	22.11	2.06	45.55	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程

标段：阿瓦提县民政局采购阿瓦提县英艾日克镇养老服务中心普惠养老服务能力提升及消防安全改造项目

第7页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
3	03B001	拆除消火栓	[项目特征] 1. 拆除消火栓 2. 具体做法详见设计图纸及规范要求	套	9	14.79	133.11	
		分部小计					495.02	
		火灾报警						
		分部小计						
		安装						
1	030904001001	点型探测器	[项目特征] 1. 名称：独立式感烟火灾探测报警器 2. 安装方式：吸顶安装 3. 具体做法详见设计图纸及规范要求 [工作内容] 1. 底座安装 2. 探头安装 3. 校接线 4. 编码 5. 探测器调试	个	42	47.87	2010.54	
2	030904001002	点型探测器	[项目特征] 1. 名称：独立式感温火灾探测报警器 2. 安装方式：吸顶安装 3. 具体做法详见设计图纸及规范要求 [工作内容] 1. 底座安装 2. 探头安装 3. 校接线 4. 编码 5. 探测器调试	个				
		分部小计					2154.15	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程

标段：阿瓦提县民政局采购阿瓦提县英艾日克镇养老服务中心普惠养老服务能力提升及消防安全改造项目

第8页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		拆除						
1	03B002	拆除报警器	[项目特征] 1. 拆除报警器 2. 具体做法详见设计 图纸及规范要求	个	45	35.00	1575.00	
		分部小计					1575.00	
		应急照明						
		分部小计						
		安装						
1	030411004001	配线	[项目特征] 1. 名称: 电气配线 2. 型号: WDZN-BYJ2.5 3. 具体做法详见设计 图纸及规范要求 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装 置安装） 3. 支持体（夹板、绝 缘子、槽板等）安装		718.65	1.43	1027.67	
2	030411004002	配线	[项目特征] 1. 名称: 电气配线 2. 型号: WDZN-BYJ40 3. 具体做法详见设计 图纸及规范要求 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装 置安装） 3. 支持体（夹板、绝 缘子、槽板等）安装	m	63.11	0.98	61.85	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程

标段：阿瓦提县民政局采购阿瓦提县英艾日克镇养老服务中心普惠养老服务能力提升及消防安全改造项目

第9页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
3	030411001001	配管	[项目特征] 1. 名称:电气配管 2. 材质:SC管 3. 规格:SC20 4. 明敷设的SC管外壳则需刷两层防火涂料 5. 具体做法详见设计图纸及规范要求 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 预留沟槽 4. 接地	m	355.28	18.93	6725.45	
4	030411001002	配管	[项目特征] 1. 名称:电气配管 2. 材质:SC管 3. 规格:SC25 4. 明敷设的SC管外壳则需刷两层防火涂料 5. 具体做法详见设计图纸及规范要求 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 预留沟槽 4. 接地	m	18.59	19.88	369.57	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程

标段：阿瓦提县民政局采购阿瓦提县英艾日克镇养老服务中心普惠养老服务能力提升及消防安全改造项目

第10页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
5	030404017001	配电箱	[项目特征] 1. 名称:YJ-1箱 2. 规格:600X750X180 3. 安装方式:下底边距地1.1米,挂墙明装 4. 具体做法详见设计图纸及规范要求 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷（喷）油漆 5. 接地	台	1	2521.14	2521.14	
6	030412004001	装饰灯	[项目特征] 1. 名称:安全出口标志灯(中型) 2. 型号:TY-BLJC III系列 2W 3. 规格:A型 DC36V 4. 安装形式:门框上方0.1m壁挂 5. 参考灯具尺寸mm:210*500*26.5 表面亮度:300cd/m² 6. 具体做法详见设计图纸及规范要求 [工作内容] 1. 本体安装	套	9	37.79	340.11	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程

标段：阿瓦提县民政局采购阿瓦提县英艾日克镇养老服务中心普惠养老服务能力提升及消防安全改造项目

第11页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
7	030412004002	装饰灯	[项目特征] 1. 名称:多信息复合标志灯(双面单向中型) 2. 型号:TY-BLJC III系列 2W 3. 规格:A型 DC36V 4. 安装形式:底距地2.5m吊装 5. 具体做法详见设计图纸及规范要求 [工作内容] 1. 本体安装	套	7	37.79	264.53	
8	030412004003	装饰灯	[项目特征] 1. 名称:方向标志灯(单向中型) 2. 型号:TY-BLJC III系列 2W 3. 规格:A型 DC36V 4. 安装形式:底距地0.5m暗装 5. 具体做法详见设计图纸及规范要求 [工作内容] 1. 本体安装	套	16	37.79	604.64	
9	030412004004	装饰灯	[项目特征] 1. 名称:消防应急照明灯具 2. 型号:TY-ZFJC系列 1*5W 3. 规格:A型 DC36V 4. 安装形式:距地2.5米,壁装 5. 具体做法详见设计图纸及规范要求 [工作内容] 1. 本体安装	套	8	37.79	302.32	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程

标段：阿瓦提县民政局采购阿瓦提县英瓦镇养老服务中心普惠养老服务能力提升及消防安全改造项目

第12页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
10	030412004005	装饰灯	[项目特征] 1. 名称:消防应急照明灯具 2. 型号:TY-ZFJC系列1*5W 3. 规格:A型 DC36V 4. 安装形式:吸顶安装 5. 具体做法详见设计图纸及规范要求 [工作内容] 1. 本体安装	套	22	37.75	830.50	
		分部小计					13047.78	
		拆除						
1	03B004	配电箱拆除	[项目特征] 1. 配电箱拆除 2. 具体做法详见设计图纸及规范要求	个	1	19.97	19.97	
2	03B005	灯具拆除	[项目特征] 1. 灯具拆除-装饰灯 2. 具体做法详见设计图纸及规范要求	套	62	5.91	366.42	
		分部小计					386.39	
		措施项目				1097.24	1097.24	
1	031301017001	脚手架搭拆	英镇养老服务中心改造消防工程 脚手架搭拆	项	1	1097.24	1097.24	
		分部小计					1097.24	
合 计							35291.12	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程

标段：阿瓦提县民政局采购阿瓦提县英艾日克镇
养老服务中心普惠养老服务能力提升及消防安全
改造项目

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工			354.96	
2	031302001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+ 单价措施项目人工费	0		
3	031302001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+ 单价措施项目人工费	1.61	354.96	
4	031302002001	夜间施工增加费		0		按实际发生计取，不发生不计取。
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+ 单价措施项目人工费	0		
6	031302005001	冬雨季施工增加费		0		不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
7	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+ 单价措施项目人工费	0.07	15.43	

编制人（造价人员）

复核人（造价工程师）

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程

标段：阿瓦提县民政局采购阿瓦提县英艾日克镇
养老服务中心普惠养老服务能力提升及消防安全
改造项目

第2页 共2页

[illegible]

编制人（造价人员）

复核人（造价工程师）

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：消防工程

标段：阿瓦提县民政局采购阿瓦提县英艾日克镇养老服务中心普惠养老服务能力提升及消防安全改造项目

第1页 共1页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 标段: 阿瓦提县民政局采购阿瓦提县英艾日克镇养老服务中心普惠养老服务能力提升及消防安全改造项目

第1页 共1页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：消防工程

标段：阿瓦提县民政局采购阿瓦提县英艾日克镇养老服务中心普惠养老服务能力提升及消防安全改造项目

第1页 共1页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表-12-4

规费、税金项目计价表

标段：阿瓦提县民政局采购阿瓦提县英艾日克镇养老服务中心普惠养老服务能力提升及消防安全改造项目

第1页 共1页

工程名称：消防工程

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）

表-13

单位工程投标报价汇总表

工程名称：通风空调工程

标段：阿瓦提县民政局采购阿瓦提县英艾日克镇养老服务中心普惠养老服务能力提升及消防安全改造项目

第1页 共1页

[illegible]

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表-04

标段：阿瓦提县民政局采购阿瓦提县英艾日克镇养老服务中心普惠养老服务能力提升及消防安全改造项目

工程名称：通风空调工程

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

57

总价措施项目清单与计价表

工程名称：通风空调工程

标段：阿瓦提县民政局采购阿瓦提县英艾日克镇
养老服务中心普惠养老服务能力提升及消防安全
改造项目

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工			5.10	
2	031302001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+ 单价措施项目人工费	0		
3	031302001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+ 单价措施项目人工费	1.61	5.10	
4	031302002001	夜间施工增加费		0		按实际发生计取，不发生不计取。
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+ 单价措施项目人工费	0		
6	031302005001	冬雨季施工增加费		0		不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
7	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+ 单价措施项目人工费	0.07	0.22	

编制人（造价人员）

复核人（造价工程师）

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：通风空调工程

标段：阿瓦提县民政局采购阿瓦提县英艾日克镇
养老服务中心普惠养老服务能力提升及消防安全
改造项目

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	备注
8	031301009001	特殊地区增加费		0		结合工程实际情况，按相关规定计取(高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面)
9	X031302008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+ 单价措施项目人工费	0.27	0.86	
10	X031302010001	检验试验费			0.57	
11	X031302010002	其中：自检试验费		0		
12	X031302010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+ 单价措施项目人工费	0.18	0.57	
13	03B991	竣工档案编制费	分部分项人工费+ 单价措施项目人工费	0.32	1.01	
合 计					7.76	

编制人（造价人员）

复核人（造价工程师）

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 通风空调工程

第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)	备注
1	暂列金额		
2	暂估价		
2.1	材料暂估价		明细详见材料暂估价表
2.2	专业工程暂估价		明细详见专业工程暂估价表
2.3	施工技术专项措施项目暂估价		
3	计日工		明细详见计日工表
4	总承包服务费		明细详见总承包服务费计价表
			</

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：
通风空调工
程

标段：阿瓦提县民政局采购阿瓦提县英艾日克镇养老服务中心普惠养老服务能力提升及消防安全改造项目

第1页 共1页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：标段：阿瓦提县民政局采购阿瓦提县
通风空调工程 英艾日克镇养老服务中心普惠养老服务能力提升及消防安全改造项目

第1页 共1页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：通风空调工程

标段：阿瓦提县民政局采购阿瓦提县英艾日克镇养老服务中心普惠养老服务能力提升及消防安全改造项目

第1页 共1页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：通风空调工程

标段：阿瓦提县民政局采购阿瓦提县英艾日克镇养老服务中心普惠养老服务能力提升及消防安全改造项目

第1页 共1页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

规费、税金项目计价表

标段：阿瓦提县民政局采购阿瓦提县英艾日克镇养老服务中心普惠养老服务能力提升及消防安全改造项目

第1页 共1页

工程名称：通风空调工程

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）

表-13

单位工程投标报价汇总表

工程名称：电气设备安装工程

标段：阿瓦提县民政局采购阿瓦提县英艾日克镇养老服务中心普惠养老服务能力提升及消防安全改造项目

第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	30355.16	
1.1	强电		
1.12	安装	20913.15	
1.13	拆除	1562.14	
1.2	弱电		
1.21	安装	7639.14	
1.22	拆除	240.73	
2	措施项目费	1325.43	
2.1	单价措施项目费	834.46	
2.2	总价措施项目费	490.97	
2.2.1	安全文明施工费	322.66	
3	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
4	规费	10.01	
5	税前工程造价		
6	税金	3035.75	
投标报价合计=1+2+3+4+6		36766.35	

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表-04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：阿瓦提县民政局采购阿瓦提县英艾日克镇养老服务中心普惠养老服务能力提升及消防安全改造项目

第1页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部分项						
		强电						
		安装						
1	030409008001	等电位端子箱、测试板	[项目特征] 1. 名称:局部等电位端子箱 2. 安装方式:距地0.5米暗装 3. 具体做法详见设计图纸及规范要求 [工作内容] 1. 本体安装	台	4	289.87	1159.48	
2	030411004001	配线	[项目特征] 1. 名称:电气配线 2. 型号:WDZ-BYJ2.5 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板等）安装		2764.36	1.43	3953.03	
3	030411004002	配线	[项目特征] 1. 名称:电气配线 2. 型号:WDZ-BYJ2.5 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板等）安装		121.87			

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：阿瓦提县民政局采购阿瓦提县英艾日克镇养老服务中心普惠养老服务能力提升及消防安全改造项目

第2页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
4	030411004003	配线	[项目特征] 1. 名称:电气配线 2. 型号:WDZ-BYJ6 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板等）安装	m	373.84	1.29	482.25	
5	030411001001	配管	[项目特征] 1. 名称:电气配管 2. 材质:RPE管 3. 规格:RPE25 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 预留沟槽 4. 接地	m	53.99	10.31	556.64	
6	030411001002	配管	[项目特征] 1. 名称:电气配管 2. 材质:RPE管 3. 规格:RPE32 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 预留沟槽 4. 接地	m	17.09	12.06	206.11	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：阿瓦提县民政局采购阿瓦提县英艾日克镇养老服务中心普惠养老服务能力提升及消防安全改造项目

第3页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
7	030411001003	配管	[项目特征] 1. 名称:电气配管 2. 材质:SC管 3. 规格:SC20 4. 明敷设的SC管外壳则需刷两层防火涂料 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 预留沟槽 4. 接地	m	163.86	18.93	3101.87	
8	030411002001	线槽	[项目特征] 1. 名称:阻燃型PVC塑料槽盒 2. 规格:150*50 梁下 3. 米安装 [工作内容] 1. 本体安装 2. 补刷（喷）油漆		12.85	23.73	304.93	
9	030413002001	凿（压）槽	[项目特征] 1. 名称:墙面开槽 [工作内容] 1. 开槽 2. 恢复处理	m	117.49	9.47	1112.63	
10	030412004006	装饰灯	[项目特征] 1. 名称:LED地灯 2. 型号:220V 36W [工作内容] 1. 本体安装	套			1657.50	
11	030412005001	荧光灯	[项目特征] 1. 名称:LED面板灯 2. 型号:220V 36W [工作内容] 1. 本体安装	套	42	47.81	2008.02	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：阿瓦提县民政局采购阿瓦提县英艾日克镇养老服务中心普惠养老服务能力提升及消防安全改造项目

第4页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
12	030412005002	荧光灯	[项目特征] 1. 名称:LED面板灯 灯具自带蓄电池,其 持续应急时间不小于 60分钟 2. 型号:220V 36W [工作内容] 1. 本体安装	套	33	32.81	1082.73	
13	030404033001	风扇	[项目特征] 1. 名称:吊扇 2. 型号:220V 36W [工作内容] 1. 本体安装 2. 调速开关安装	台	16	67.08	1073.28	
14	030412005003	荧光灯	[项目特征] 1. 名称:防水防溅型 LED面板灯 2. 型号:220V 36W [工作内容] 1. 本体安装	套	10	47.81	478.10	
15	030412001002	普通灯具	[项目特征] 1. 名称:防雨型马路 弯灯 2. 型号:220V 36W [工作内容] 1. 本体安装	套	5	27.33	136.65	
16	030404033002	风扇	[项目特征] 1. 名称:排风扇 2. 型号:220V 36W [工作内容] 1. 本体安装 2. 调速开关安装	台	1	535.50	535.50	
17	030404035001	插座	[项目特征] 1. 名称:安全型二三 孔插座 [工作内容] 1. 本体安装 2. 接线	个	59	11.61	684.99	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程
标段：阿瓦提县民政局采购阿瓦提县英艾日克镇养老服务中心普惠养老服务能力提升及消防安全改造项目

第5页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
18	030404034001	照明开关	[项目特征] 1. 名称:单联单控暗开关 [工作内容] 1. 本体安装 2. 接线	个	18	9.82	176.76	
19	030404034002	照明开关	[项目特征] 1. 名称:单联双控暗开关 [工作内容] 1. 本体安装 2. 接线	个	32	10.43	333.76	
20	030404034003	照明开关	[项目特征] 1. 名称:风扇开关 [工作内容] 1. 本体安装 2. 接线	个	16	9.82	157.12	
21	030404035002	插座	[项目特征] 1. 名称:空调插座(安全型) [工作内容] 1. 本体安装 2. 接线	个	7	11.61	81.27	
22	030404034004	照明开关	[项目特征] 1. 名称:三联单控防溅型暗开关 [工作内容] 1. 本体安装 2. 接线	个	2	9.82	19.64	
23	030404034005	照明开关	[项目特征] 1. 名称:双联单控暗开关 [工作内容] 1. 本体安装 2. 接线	个	3	12.43	37.29	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：阿瓦提县民政局采购阿瓦提县英瓦镇养老服务中心普惠养老服务能力提升及消防安全改造项目

第6页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
24	030404034006	照明开关	[项目特征] 1. 名称: 双联单控防溅型暗开关 [工作内容] 1. 本体安装 2. 接线	个	5	9.82	49.10	
25	030414002001	送配电装置系统	[项目特征] 1. 名称: 送配电装置系统 2. 电压等级 (kV): 1KV [工作内容] 1. 系统调试	系统	1	337.42	337.42	
		分部小计					20913.15	
		拆除						
1	03B007	配线拆除	[项目特征] 1. 配线拆除 2. 具体做法详见设计图纸及规范要求		4349.51	0.16	695.92	
2	03B006	灯具拆除	[项目特征] 1. 灯具拆除-弯灯 2. 具体做法详见设计图纸及规范要求	套	5	1.48	7.40	
3	03B005	灯具拆除	[项目特征] 1. 灯具拆除-荧光灯 2. 具体做法详见设计图纸及规范要求	套	82	7.30	620.50	
4	03B008	灯具拆除	[项目特征] 1. 灯具拆除-装饰灯 2. 具体做法详见设计图纸及规范要求	套	26	5.91	153.66	
5	03B002	开关拆除	[项目特征] 1. 开关拆除	个	76	0.48	36.48	
6	03B004	插座拆除	[项目特征] 1. 插座拆除	个	66	0.73	48.18	
		分部小计					1562.14	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：阿瓦提县民政局采购阿瓦提县英艾日克镇养老服务中心普惠养老服务能力提升及消防安全改造项目

第7页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		弱电						
		分部小计						
		安装						
1	030411001004	配管	[项目特征] 1. 名称:电气配管 2. 材质:RPE管 3. 规格:RPE20 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 预留沟槽 4. 接地	m	60.93	8.26	503.28	
2	030411004004	配线	[项目特征] 1. 名称:电气配线 2. 型号:RVVP-8*0.5 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板等）安装	m	1124.94	1.89	2126.14	
3	030413002002	凿（压）槽	[项目特征] 1. 名称:墙面开槽 [工作内容] 1. 开槽 2. 恢复处理	m	60.93	9.47	577.01	
4	030411002002	线槽	[项目特征] 1. 名称:阻燃型PVC塑料槽盒 2. 规格:150*50 梁下 0.1米安装 [工作内容] 1. 本体安装 2. 补刷（喷）油漆	m	25.44	23.73	603.69	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：阿瓦提县民政局采购阿瓦提县英艾日克镇养老服务中心普惠养老服务能力提升及消防安全改造项目

第8页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
5	030904003001	按钮	[项目特征] 1. 名称:床头呼叫按钮 2. 距地 0.5米 [工作内容] 1. 安装 2. 校接线 3. 编码 4. 调试	个	26	9.18	238.68	
6	030904003002	按钮	[项目特征] 1. 名称:床头呼叫按钮 2. 距地 1.0米 [工作内容] 1. 安装 2. 校接线 3. 编码 4. 调试	个	26	9.18	238.68	
7	030507008001	监控摄像设备	[项目特征] 1. 名称:摄像机 [工作内容] 1. 本体安装 2. 单体调试	台	11	176.39	1940.29	
8	030507008002	监控摄像设备	[项目特征] 1. 名称:摄像机防水型 [工作内容] 1. 本体安装 2. 单体调试	台	7	176.39	1234.73	
9	030502012001	信息插座	[项目特征] 1. 名称:网络插座 [工作内容] 1. 端接模块 2. 安装面板	个	3	9.92	29.76	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：阿瓦提县民政局采购阿瓦提县英艾日克镇养老服务中心普惠养老服务能力提升及消防安全改造项目

第9页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
10	030904003003	按钮	[项目特征] 1. 名称:卫生间 呼叫按钮 2. 安装方式:距地0.5米 [工作内容] 1. 安装 2. 校接线 3. 编码 4. 调试	个	8	9.18	73.44	
11	030904003004	按钮	[项目特征] 1. 名称:卫生间 呼叫按钮 2. 安装方式:距地1.0米 [工作内容] 1. 安装 2. 校接线 3. 编码 4. 调试	个	8	9.18	73.44	
		分部小计					7639.14	
		拆除						
1	03B011	配线拆除	[项目特征] 1. 配线拆除 2. 具体做法详见设计图纸及规范要求	m	1124.94	0.16	179.99	
2	03B010	插座拆除	[项目特征] 1. 插座、按钮拆除	个	60		51.88	
3	03B003	摄像头拆除	[项目特征] 1. 摄像头拆除	个	1	8.91	8.91	
		分部小计					240.73	
		措施项目				834.46	834.46	
1	031301017001	脚手架搭拆	英镇养老院改造电气设备安装工程脚手架搭拆	项	1	834.46	834.46	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：阿瓦提县民政局采购阿瓦提县英艾日克镇
养老服务中心普惠养老服务能力提升及消防安全
改造项目

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工			322.63	
2	031302001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+ 单价措施项目人工费	0		
3	031302001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+ 单价措施项目人工费	1.61	322.63	
4	031302002001	夜间施工增加费		0		按实际发生计取，不发生不计取。
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+ 单价措施项目人工费	0		
6	031302005001	冬雨季施工增加费		0		不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
7	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+ 单价措施项目人工费	0.07	14.03	

编制人（造价人员）

复核人（造价工程师）

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：阿瓦提县民政局采购阿瓦提县英艾日克镇
养老服务中心普惠养老服务能力提升及消防安全
改造项目

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	备注
8	031301009001	特殊地区增加费		0		结合工程实际情况，按相关规定计取(高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面)
9	X031302008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+ 单价措施项目人工费	0.27	54.11	
10	X031302010001	检验试验费			36.07	
11	X031302010002	其中：自检试验费		0		
12	X031302010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+ 单价措施项目人工费	0.18	36.07	
13	03B991	竣工档案编制费	分部分项人工费+ 单价措施项目人工费	0.32	64.13	
合 计					490.97	

编制人（造价人员）

复核人（造价工程师）

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

暂列金额明细表

工程名称：
电气设备安装工程

标段：阿瓦提县民政局采购阿瓦提县英艾日克镇养老服务中心普惠养老服务能力提升及消防安全改造项目

第1页 共1页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：电气设备安装工程

标段：阿瓦提县民政局采购阿瓦提县英艾日克镇养老服务中心普惠养老服务能力提升及消防安全改造项目

第1页 共1页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 标段: 阿瓦提县民政局采购阿瓦提县
电气设备安 英艾日克镇养老服务中心普惠养老服
装工程 务能力提升及消防安全改造项目

第1页 共1页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写

表-12-3

计日工表

工程名称：电气设备安装工程

标段：阿瓦提县民政局采购阿瓦提县英艾日克镇养老服务中心普惠养老服务能力提升及消防安全改造项目

第1页 共1页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表-12-4

规费、税金项目计价表

标段：阿瓦提县民政局采购阿瓦提县英艾日克镇养老服务中心普惠养老服务能力提升及消防安全改造项目

第1页 共1页

工程名称：电气设备安装工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金	2050.01		2050.01
1.1	社会保险费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费 +工伤保险费	1839.60		1839.60
1.1.1	养老保险费	分部分项人工费+单价措施项目人工 费	20039.24	7.13	1428.80
1.1.2	失业保险费	分部分项人工费+单价措施项目人工 费	20039.24	0.28	56.11
1.1.3	医疗保险费	分部分项人工费+单价措施项目人工 费	20039.24	1.58	316.62
1.1.4	工伤保险费	分部分项人工费+单价措施项目人工 费	20039.24	0.19	38.07
1.2	住房公积金	分部分项人工费+单价措施项目人工 费	20039.24	1.05	210.41
2	税金	税前工程造价	33730.60	9	3035.75
合 计					5085.76

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）

表-13

单位工程投标报价汇总表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：阿瓦提县民政局采购阿瓦提县英艾日克镇养老服务中心普惠养老服务能力提升及消防安全改造项目

第1页 共2页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费	276434.04	4235.91
1.1	四角亭		
1.12	土石方工程	482.18	15.48
1.13	砌筑工程	1944.46	
1.14	混凝土及钢筋混凝土工程	3428.86	
1.15	门窗工程	1415.63	
1.16	楼地面装饰工程	7085.70	
1.17	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程	3634.91	
2.1	木廊架		
2.21	土石方工程	7868.82	428.96
2.22	砌筑工程	9237.68	
2.23	混凝土及钢筋混凝土工程	74107.82	2365.95
2.24	青色透水混凝土地面	174527.98	1425.52
2	措施项目费	27851.06	
2.1	单价措施项目费	23881.80	
2.2	总价措施项目费	3969.26	
2.2.1	安全文明施工费	261.61	
3	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价	60000	
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
4	规费	6059.24	

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表-04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：阿瓦提县民政局采购阿瓦提县英艾日克镇养老服务中心普惠养老服务能力提升及消防安全改造项目

第1页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部分项						
		四角亭						
	A.1	土石方工程						
1	010101003001	挖沟槽、基坑土方（弃置一旁回填）	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m 内	m3	20.53	9.30	190.93	
2	010103001001	回填方	1. 密实度要求：花岗岩地面下回填土方素土夯实	m3	4.57	9.58	43.78	
3	010103001002	回填方	1. 密实度要求：满足设计及规范要求的密实度	m3	15.96	12.64	201.73	
4	X010103003001	余方运输	1. 工程渣土：连挖带装运土方 2. 运距：施工单位自行考虑	m3	3.87	7.82	30.26	
5	X010103004001	余方处置	1. 工程渣土：挖土方	m3	3.87	4.00	15.48	15.48
		分部小计					482.18	15.48
	A.4	砌筑工程						
1	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级：MU10砖 2. 砂浆强度等级：M7.5 水泥砂浆砌筑	m3	4.6	374.18	1721.23	
2	010404001001	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度：碎石垫层	m3	1.77	126.12	223.23	
		分部小计					1944.46	
	A.5	混凝土及钢筋混凝土工程						

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：阿瓦提县民政局采购阿瓦提县英艾日克镇养老服务中心普惠养老服务能力提升及消防安全改造项目

第2页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
1	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:现浇商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C15	m ³	2.45	328.25	804.21	
2	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:现浇商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m ³	1.21	358.04	433.23	
3	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类:现浇商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m ³	0.55	417.80	229.79	
4	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件热轧带肋钢筋 HRB400 Φ12	t	0.05	4615.16	230.76	
5	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件热轧带肋钢筋 HRB400 Φ<10	t	0.03	4734.05	142.02	
6	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:箍筋 三级钢/新三级钢 Φ≤10	t	0.194	5848.71	1134.65	
7	010516002001	预埋铁件	1. 钢材种类:预埋件	t	0.059	7698.38	454.20	
		分部小计					3428.86	
	A.8	门窗工程						
1	010809004001	石材窗台板	1. 粘结层厚度、砂浆配合比:450*225*80 厚荔枝面芝麻灰花岗岩压顶,石头对半,无缝拼接,异形加工	m ²	1.62	206.37	334.32	
2	011002003001	防腐胶泥面层	1. 防腐部位:沥青冷底子油两遍,沥青胶泥涂层,厚度≥500um	m ²	49.83	21.70	1081.31	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：阿瓦提县民政局采购阿瓦提县英艾日克镇养老服务中心普惠养老服务能力提升及消防安全改造项目

第3页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部小计					1415.63	
	A.11	楼地面装饰工程						
1	011101001001	水泥砂浆楼地面	1.找平层厚度、砂浆配合比:100厚C15混凝土垫层	m ²	22.98	65.06	1495.08	
2	011101001002	水泥砂浆楼地面	1.找平层厚度、砂浆配合比:100厚级配砂石垫层	m ²	22.98	1.05	24.13	
3	011102003001	块料楼地面	1.找平层厚度、砂浆配合比:300*200*30厚烧面芝麻黑花岗岩;20厚1:2.5水泥砂浆	m ²	5.84	187.74	1096.40	
4	011102003002	块料楼地面	2.找平层厚度、砂浆配合比:300*300*30厚烧面芝麻灰花岗岩;20厚1:2.5水泥砂浆	m ²	23.81	187.74	4470.09	
		分部小计					7085.70	
	A.12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
1	011204003001	块料墙面	1.面层材料品种、规格、颜色:300*470*30厚芝麻灰花岗岩,20厚1:2.5水泥砂浆	m ²	14.21	194.38	2762.14	
2	011204003002	块料墙面	1.面层材料品种、规格、颜色:520*350*20厚荔枝面芝麻灰花岗岩,20厚1:3水泥砂浆	m ²	4.49	194.38	872.77	
		分部小计					3634.91	
		木廊架						
		分部小计						

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：阿瓦提县民政局采购阿瓦提县英艾日克镇养老服务中心普惠养老服务能力提升及消防安全改造项目

第4页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	A.1	土石方工程						
1	010101003002	挖沟槽土方（弃置一旁回填）	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m 内	m3	329.52	9.30	3064.54	
2	010103001003	回填方	1. 密实度要求：满足设计及规范要求的密实度	m3	329.52	12.64	4165.13	
3	X010103003002	余方运输	1. 工程渣土：连挖带装运土方	m3	107.24	1.96	210.19	
4	X010103004002	余方处置	1. 工程渣土：挖土方	m3	107.24	4.00	428.96	428.96
		分部小计					7868.82	428.96
	A.4	砌筑工程						
1	010404001002	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度：300厚连砂石垫层	m3	48.6	39.87	1937.68	
		分部小计					1937.68	
	A.5	混凝土及钢筋混凝土工程						
1	010501001002	垫层	1. 混凝土种类：现浇商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C20	m3	13.26	354.18	4696.43	
2	010501003002	独立基础	1. 混凝土种类：现浇商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30	m3	35.66	361.74	12899.65	
3	010503001001	基础梁	1. 混凝土种类：现浇商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30	m3	9.72	364.85	3546.34	
4	050304004001	木花架柱、梁	1. 木材种类：防腐木柱150*100，胡桃木色漆	m3	3.65	3339.90	12190.64	973.64

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：阿瓦提县民政局采购阿瓦提县英艾日克镇养老服务中心普惠养老服务能力提升及消防安全改造项目

第5页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
5	050304004003	木花架柱、梁	1. 木材种类:防腐木梁120*80, 胡桃木色漆	m3	0.57	3336.71	1901.92	151.74
6	050304004005	木花架柱、梁	1. 木材种类:防腐木檩条120*30, 胡桃木色漆	m3	0.86	3110.26	2674.82	228.73
7	050305008001	塑树根桌凳	1. 桌凳直径:坐凳防腐木柱120*80, 胡桃木色漆, 坐凳防腐木梁60*40, 胡桃木色漆 2. 桌凳高度:截面40*40防腐木枋造型, 胡桃木色漆 3. 桌凳靠背:截面70*50防腐木枋, 胡桃木色漆 4. 桌凳靠背:截面70*40防腐木枋, 胡桃木色漆 5. 桌凳坐板:截面150*50防腐木枋, 胡桃木色漆 6. 桌凳截面60*40防腐木枋, 胡桃木色漆 7. 桌凳截面120*80防腐木柱, 胡桃木色漆		34	450.08	15302.72	1011.84
8	020412007001	挂落	1. 混凝土强度等级:截面30*30防腐木枋造型挂落, 胡桃木色漆	m2				
9	011002003002	防腐胶泥面层	1. 防腐部位:沥青冷底子油两遍, 沥青胶泥涂层, 厚度≥500um	m2	423	21.70	9179.10	
		分部小计					74107.82	2365.95
		青色透水混凝土地面						

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：阿瓦提县民政局采购阿瓦提县英艾日克镇养老服务中心普惠养老服务能力提升及消防安全改造项目

第6页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
1	010101001001	平整场地	1. 土壤类别：一、二类土	m ²	791.95	1.44	1140.41	
2	010101002001	挖一般土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：挖装土方	m ³	356.38	6.00	2138.28	
3	X010103003003	余方运输	1. 工程渣土：运土方 2. 运距：施工单位自行考虑	m ³	356.38	5.85	2084.82	
4	X010103004003	余方处置	1. 工程渣土：挖土方	m ³	356.38	4.00	1425.52	1425.52
5	050402002001	现浇混凝土路面	1. 厚度：彩色双丙聚氨酯漆涂刷三遍 50厚6mm粒径C25露骨料透水混凝土 100厚10mm粒径C25透水混凝土 300厚连砂石垫层 素土夯实（夯实系数≥93%）	m ²	791.95	183.41	145251.55	
6	040204004001	安砌侧（平、缘）石	1. 材料品种、规格：300*200*80厚预制砼路平石，30厚1:3水泥砂浆粘贴，C30细石砼后浇护角宽100高200	m	780	28.83	22487.40	
		分部小计					174527.98	1425.52
		措施项目					23881.99	
1	011702001001	基础	1. 基础类型：木廊架垫层	m ²	48.32	40.47	1955.51	
2	011702001002	基础	1. 基础类型：木廊架独立基础	m ²	236.45	49.59	11725.56	
3	011702005001	基础梁	1. 梁截面形状：木廊架基础梁	m ²	48.6	46.25	2247.75	
4	011702001003	基础	1. 基础类型：四角亭垫层模板	m ²	8.3	40.47	335.90	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：阿瓦提县民政局采购阿瓦提县英艾日克镇
养老服务中心普惠养老服务能力提升及消防安全
改造项目

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工			3522.61	
2	011707001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	2.8	2359.64	
3	011707001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	1.38	1162.97	
4	011707001004	其中：智慧工地基础配置费				
5	011707002001	夜间施工增加费		0		按实际发生计取，不发生不计取。
6	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0		按实际发生计取，不发生不计取。
7	011707005001	冬雨季施工增加费		0		不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
8	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.07	58.99	

编制人（造价人员）

复核人（造价工程师）

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：阿瓦提县民政局采购阿瓦提县英艾日克镇
养老服务中心普惠养老服务能力提升及消防安全
改造项目

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
9	X011707008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+ 分部分项机械费+ 单价措施项目人 工费+单价措施项 目机械费	0.08	67.42	
10	X011707010001	检验试验费			92.70	
11	X011707010002	其中：自检试验费		0		
12	X011707010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+ 分部分项机械费+ 单价措施项目人 工费+单价措施项 目机械费	0.11	92.70	
13	X011707011001	特殊地区增加费		0		结合工程实际情况，按相关规定计取(高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面)
14	01B991001	竣工档案编制费	分部分项人工费+ 分部分项机械费+ 单价措施项目人 工费+单价措施项 目机械费	0.2	227.54	
合 计					3969.26	

编制人(造价人员)

复核人(造价工程师)

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 标段: 阿瓦提县民政局采购阿瓦提县
建筑与装饰工程 英艾日克镇养老服务中心普惠养老服务能力提升及消防安全改造项目

第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)	备注
1	暂列金额		
2	暂估价	60000	
2.1	材料暂估价	4235.91	明细详见材料暂估价表
2.2	专业工程暂估价	60000	明细详见专业工程暂估价表
2.3	施工技术专项措施项目暂估价		
3	计日工		明细详见计日工表
4	总承包服务费		明细详见总承包服务费计价表
			买买提艾力·努尔买买提
	陆芳英		
合计		60000	

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：
建筑与装饰
工程

标段：阿瓦提县民政局采购阿瓦提县英艾日克镇养老服务中心普惠养老服务能力提升及消防安全改造项目

第1页 共1页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：阿瓦提县民政局采购阿瓦提县英艾日克镇养老服务中心普惠养老服务能力提升及消防安全改造项目

第1页 共1页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：标段：阿瓦提县民政局采购阿瓦提县
建筑与装饰 英艾日克镇养老服务中心普惠养老服
工程 务能力提升及消防安全改造项目

第1页 共1页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	备注(是否分包)
1	四角亭-2座	<p>四角亭，亭子轴线长3400*宽3400*檐口高3450</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、南方松防腐木角柱L*200*200，南方松防腐木柱300*200*200 2、南方松防腐木横梁L*140*90，南方松防腐木次梁L*140*90，南方松防腐木斜梁L*140*90，南方松防腐木檩条L50*50*@400，南方松防腐木饰梁L*120*60 3、脊瓦（棕色柔性瓦） 4、棕色柔性瓦，防水油毡一层；20厚木望板美人靠 1、L*200*200南方松防腐木柱 2、100*100厚南方松防腐木 3、50*50厚南方松防腐木异形靠背栏杆 4、1*50*150厚美国南方松防腐木，留缝5mm 5、490*460*100厚美国南方松防腐木，3根3M10对拉螺栓固定，70*70*10厚通长角钢，3M10膨胀螺栓固定 <p>具体做法详图纸，含基础以外所有施工工艺</p>	50000	
2	草种	<p>陆芳英</p> <p>购买、运输、放置甲方指定地点，甲方自己种草籽，中标单位不得自作主张撒草籽。</p>	10000	
合 计			60000	

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：阿瓦提县民政局采购阿瓦提县英艾日克镇养老服务中心普惠养老服务能力提升及消防安全改造项目

第1页 共1页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：阿瓦提县民政局采购阿瓦提县英艾日克镇养老服务中心普惠养老服务能力提升及消防安全改造项目

第1页 共1页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

标段：阿瓦提县民政局采购阿瓦提县英艾日克镇养老服务中心普惠养老服务能力提升及消防安全改造项目

第1页 共1页

工程名称：建筑与装饰工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金	6059.24		6059.24
1.1	社会保险费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费 +工伤保险费	5267.07		5267.07
1.1.1	养老保险费	分部分项人工费+分部分项机械费+单 价措施项目人工费+单价措施项目机 械费	84273.00	4.31	3632.17
1.1.2	失业保险费	分部分项人工费+分部分项机械费+单 价措施项目人工费+单价措施项目机 械费	84273.00	0.38	320.24
1.1.3	医疗保险费	分部分项人工费+分部分项机械费+单 价措施项目人工费+单价措施项目机 械费	84273.00	1.37	1154.54
1.1.4	工伤保险费	分部分项人工费+分部分项机械费+单 价措施项目人工费+单价措施项目机 械费	84273.00	0.19	160.12
1.2	住房公积金	分部分项人工费+分部分项机械费+单 价措施项目人工费+单价措施项目机 械费	84273.00	0.94	792.17
2	税金	税前工程造价	370344.34	9	33330.99
合 计					39390.23

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）

表-13

单位工程投标报价汇总表

工程名称：电气设备安装工程

标段：阿瓦提县民政局采购阿瓦提县英艾日克镇养老服务中心普惠养老服务能力提升及消防安全改造项目

第1页 共1页

[illegible]

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表-04

总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：阿瓦提县民政局采购阿瓦提县英艾日克镇
养老服务中心普惠养老服务能力提升及消防安全
改造项目

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工			190.84	
2	031302001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+ 单价措施项目人工费	0		
3	031302001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+ 单价措施项目人工费	1.61	190.84	
4	031302002001	夜间施工增加费		0		按实际发生计取，不发生不计取。
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+ 单价措施项目人工费	0		
6	031302005001	冬雨季施工增加费		0		不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
7	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+ 单价措施项目人工费	0.07	8.30	

编制人（造价人员）

复核人（造价工程师）

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：阿瓦提县民政局采购阿瓦提县英艾日克镇
养老服务中心普惠养老服务能力提升及消防安全
改造项目

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	备注
8	031301009001	特殊地区增加费		0		结合工程实际情况，按相关规定计取(高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面)
9	X031302008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+ 单价措施项目人工费	0.27	32.00	
10	X031302010001	检验试验费			21.34	
11	X031302010002	其中：自检试验费		0		
12	X031302010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+ 单价措施项目人工费	0.18	21.34	
13	03B991001	竣工档案编制费	分部分项人工费+ 单价措施项目人工费	0.32	37.93	
合 计					290.41	

编制人（造价人员）

复核人（造价工程师）

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

暂列金额明细表

工程名称：
电气设备安装工程

标段：阿瓦提县民政局采购阿瓦提县英艾日克镇养老服务中心普惠养老服务能力提升及消防安全改造项目

第1页 共1页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：电气设备安装工程

标段：阿瓦提县民政局采购阿瓦提县英艾日克镇养老服务中心普惠养老服务能力提升及消防安全改造项目

第1页 共1页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：标段：阿瓦提县民政局采购阿瓦提县
电气设备安 英艾日克镇养老服务中心普惠养老服
装工程 务能力提升及消防安全改造项目

第1页 共1页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：电气设备安装工程

标段：阿瓦提县民政局采购阿瓦提县英艾日克镇养老服务中心普惠养老服务能力提升及消防安全改造项目

第1页 共1页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	机械						
机械小计							
四	管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表-12-4

规费、税金项目计价表

标段：阿瓦提县民政局采购阿瓦提县英艾日克镇养老服务中心普惠养老服务能力提升及消防安全改造项目

第1页 共1页

工程名称：电气设备安装工程

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）

表-13

单位工程投标报价汇总表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：阿瓦提县民政局采购阿瓦提县英艾日克镇养老服务中心普惠养老服务能力提升及消防安全改造项目

第1页 共2页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费	463268.07	
1.1	图书观影室	31331.69	
1.2	活动室	45536.20	
1.3	康复室	51720.36	
1.4	棋牌室	19385.30	
1.5	管理室	6288.54	
1.6	老年人居室	95800.06	
1.7	治疗室	19125.11	
1.8	餐厅	28729.75	
1.9	厨房	61732.30	
1.10	公共区域	55801.62	
1.11	储物间	2869.40	
1.12	卫生间	44769.52	
1.13	暖气	178.22	
2	措施项目费	135.42	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	42	
2.2.1	安全文明施工费		
3	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表-04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：阿瓦提县民政局采购阿瓦提县英艾日克镇养老服务中心普惠养老服务能力提升及消防安全改造项目

第1页 共97页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部分项						
		图书观影室						
1	01B001	电子屏	1. 电子屏 LED 电子屏，尺寸长3000mm× 宽2000mm；P10 户外单红，直插 DIP 灯珠；铁箱 / 简易铝框箱体，防水胶条密封；亮度≥6000cd/m²，IP65 防护；控制系统支持滚动走字、定时播放；220V；含屏体、电源、控制卡；	套	1	1782.23	1782.23	
2	01B002	成品服务商品柜	1. 成品服务商品柜定制置物柜，外形长3900mm× 高1800mm；18mm 多层实木板，每层承重≥80kg，板材 PVC 封边；金属方钢加固框架，重型可调层托，层板防变形处理；边角倒圆打磨；	套	1	3564.47	3564.47	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：阿瓦提县民政局采购阿瓦提县英艾日克镇养老服务中心普惠养老服务能力提升及消防安全改造项目

第2页 共97页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
3	01B003	会议桌	1. 会议桌 会议桌，尺寸 2800×1200×750mm ；台面基材 18mm 厚 多层实木板，双面三 聚氰胺耐磨饰面；层 板承重≥80kg / 层；所有外露断面优 质 PVC 全自动封 边，封边严密不开 裂；桌架稳固，配套 防滑脚垫；	套	1	1960.46	1960.46	
4	01B004	办公椅	1. 办公椅 办公椅，中背旋转职 员椅，外形尺寸总高 950-1020mm，座宽 500-540mm，座深 480-510mm，座高 420-460mm 升降可 调；面料为耐磨透气 网布；座垫高回弹定 型泡棉，座密度≥ 35kg/m³，靠背≥ 30kg/m³；衬板 12mm E1 级弯曲胶合板； PU 固定扶手；三级 防爆升降气压棒；具 力感应底座，具备升 降、倾斜锁定功能； 玻纤尼龙五星脚，静 音万向脚轮；整体承 重≥120kg；	张	20	178.22	3564.40	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：阿瓦提县民政局采购阿瓦提县英艾日克镇养老服务中心普惠养老服务能力提升及消防安全改造项目

第3页 共97页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
5	01B005	短焦投影仪	1. 短焦投影仪 原生分辨率 1920×1080 （1080P）；激光光源，光源寿命≥25000 小时；亮度≥4000ANSI 流明；投射比≤0.5:1；对比度≥300000:1；支持四角几何校正、水平垂直梯形校正，支持吊顶倒置投影；接口配置双 HDMI、VGA、USB、RJ45 网口；配套加厚伸缩投影机吊架，承重≥25kg，可角度微调，管内走线。	套	1	4455.58	4455.58	
6	01B006	100英寸电动投影幕布	1. 100英寸电动投影幕布 100英寸电动投影幕布，16:9 比例；可视幕面尺寸2210×1242mm；幕面材质白玻纤复合幕料，增益 1.1；可视角度≥140°；支持4K 信号，加厚铝框；外壳：静电喷涂；内置静音管状电机，过热保护，具备线控+ 无线遥控双重控制，电动升降限位停止；金属配重底杆；支持壁挂、吊顶两用安装；	套	1	623.78	623.78	

标段：阿瓦提县民政局采购阿瓦提县英艾日克镇养老服务中心普惠养老服务能力提升及消防安全改造项目

工程名称: 建筑与装饰工程

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

123

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：阿瓦提县民政局采购阿瓦提县英艾日克镇养老服务中心普惠养老服务能力提升及消防安全改造项目

第5页 共97页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
8	01B008	高清播放机顶盒	1. 高清播放机顶盒 高清播放机顶盒：四核处理器，运行内存≥2GB，存储≥16GB；金属外壳，支持壁挂安装，静音无风扇；支持 H.265 硬解码，最高 4K@60Hz 输出，兼容 1080P 输出；配置 HDMI2.0、千兆网口、双 USB 接口、音频输出；支持有线网络、WiFi 连接；支持 U 盘、移动硬盘本地播放，兼容主流音视频文件格式，红外遥控，支持开机自动播放，可 7×24 小时连续运行；	台	1	445.56	445.56	
9	01B009	全遮光加厚窗帘	1. 全遮光加厚窗帘 全遮光加厚布艺窗帘，窗口净尺寸 2000×1300mm；面料 100% 聚酯纤维，高密加厚面料，克重≥800g/㎡，物理三层遮光，遮光率≥99%；色牢度≥4 级，抗起球≥4 级，燃烧性能 B1 级阻燃；高温定型，锁边缝制，褶皱 1.8 倍；配置 6063-T5 铝合金静音窗帘轨道，纳米静音滑轮，加厚支架配件；	套				

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：阿瓦提县民政局采购阿瓦提县英艾日克镇养老服务中心普惠养老服务能力提升及消防安全改造项目

第6页 共97页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
10	01B010	画板	1. 画板 榉木升降画板架；主体采用榉木实木，木料厚实，含水率达标，不易变形开裂；高度可升降调节，升降滑动顺滑，锁紧机构牢固可靠，受力不松动下滑；各边角精细打磨，光滑无毛刺；表面涂刷环保清漆，漆膜均匀，低气味环保；画板支持多角度倾斜调节；底座宽大，落地放置稳固。	个	2	445.56	891.12	
11	01B011	摆件	1. 摆件 工艺摆件；材质为金属铸造（失蜡法工艺）或实木雕刻；实木用材经烘干处理，含水率 8-12%，无虫蛀裂纹；采用多层上色工艺，分层着色，封釉固色；整体工艺细节丰富，纹样轮廓立体清晰；表面精细打磨，无毛刺、无砂眼、无气孔；漆面牢固耐久，不易褪色起皮；配套同材质稳固底座；	个	2	445.56	891.12	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：阿瓦提县民政局采购阿瓦提县英艾日克镇养老服务中心普惠养老服务能力提升及消防安全改造项目

第7页 共97页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
12	01B012	氛围灯	1. 氛围灯 LED 氛围灯，COB 超亮白光；DC24V 低压，色温6000-6500K 正白光；≥480 颗灯珠 / 米，功率≥12W/m，光通量≥1200lm/m；高频驱动**无频闪**，低蓝光，显色指数 Ra≥90，发光均匀无暗点；配置铝合金嵌入式灯槽、PC 扩散面罩；配套 3C 认证恒压隔离驱动，带短路过载保护；支持亮度调光；吊顶凹槽嵌入式安装；	m	20	307.44	6148.80	
13	01B013	1匹冷暖变频壁挂式空调	1. 1匹冷暖变频壁挂式空调 型号 KFR-26GW/BpN1；额定制冷量 2600W；额定制热量 4100-4400W；循环风量 600-720m³/h；内机噪音 18-38dB(A)；内机外形尺寸 830-895×285-310×195-220mm；外机外形尺寸 740-870×540-560×320-350mm；带电辅热、56℃自清洁、独立除湿功能；					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：阿瓦提县民政局采购阿瓦提县英艾日克镇养老服务中心普惠养老服务能力提升及消防安全改造项目

第8页 共97页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部小计					31331.69	
		活动室						
1	01B014	配套音响调音设备，无线话筒	1. 配套音响调音设备，无线话筒 响调音及无线话筒配套设备；专业调音台1台：≥8路输入通道，4路话筒卡侬输入，支持+48V幻象电源；每通道三段均衡；内置DSP效果器，支持USB播放录音、蓝牙音频输入；标准1U机架式；频率响应20Hz-20kHz，信噪比≥90dB；UHF无线手持话筒1套；UHF数字锁相环，红外自动对频，抗串频干扰；空旷传输距离≥80米；1台接收机配2只金属手持麦克风；接收机OLED状态显示；频率响应50Hz-18kHz，信噪比≥95dB；具备均衡器及6.35mm输入接口	套	1	6237.81	6237.81	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：阿瓦提县民政局采购阿瓦提县英瓦镇养老服务中心普惠养老服务能力提升及消防安全改造项目

第9页 共97页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
2	01B015	成品服务商品柜	1. 成品服务商品柜 定制置物柜，外形长3900mm× 高800mm；18mm 多层实木板，每层承重≥80kg，板材 PVC 封边；金属方钢加固框架，重型可调层托，层板防变形处理；边角倒圆打磨；	套	1	3564.47	3564.47	
3	01B016	电视机	1. 电视机 55英寸智能平板电视；4K 超高清分辨率 3840×2160；具备硬件防蓝光、无频闪护眼功能，屏幕防眩光；支持双频WiFi 网络，内置无线投屏功能，手机电脑一键投屏；运行内存≥2GB，存储≥32GB；配置 HDMI、USB、网口、音频输出接口；内置立体声扬声器；	台	1	1604.01	1604.01	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：阿瓦提县民政局采购阿瓦提县英艾日克镇养老服务中心普惠养老服务能力提升及消防安全改造项目

第10页 共97页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
4	01B017	实木沙发椅	1. 实木沙发椅 木单人沙发椅；外形尺寸 1050×880×920mm； 主体采用硬实木框架，木材烘干处理含水率 8-12%，榫卯加固，木料厚实不易开裂变形，边角精细打磨圆滑无毛刺；座垫靠背采用高回弹定型泡棉，座密度≥35kg/m³，靠背密度≥30kg/m³；面料耐磨抗污；表面涂刷环保水性木器漆；椅脚配置防滑脚垫；	把	16	891.12	14257.92	
5	01B018	乐器展架	1. 乐器展架 乐器展架；落地多层陈列存放架；采用加厚金属焊接框架，静电喷塑防锈处理；层板为优等 18mm 厚多层实木板，外露断面完整 PVC 封边；配置重型金属托架，层板高度可调，单层承重≥80kg；乐器接触位置加装加厚高密度缓冲泡棉，防止乐器磕碰划伤；所有边角全部倒圆处理，无尖锐棱角、无毛刺；底部配置防滑脚垫；			21782.23	3564.46	

标段：阿瓦提县民政局采购阿瓦提县英艾日克镇养老服务中心普惠养老服务能力提升及消防安全改造项目

工程名称：建筑与装饰工程

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

130

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：阿瓦提县民政局采购阿瓦提县英艾日克镇养老服务中心普惠养老服务能力提升及消防安全改造项目

第12页 共97页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
8	01B021	二胡	1. 二胡 六角二胡：琴杆琴筒采用风干硬木，传统六角榫卯拼接工艺，木材充分风干，不易开裂变形；琴杆笔直，琴筒胶合严密；配置传统棉线千斤；做工规整，打磨到位；琴轴转动顺滑、调音稳定；音色稳定，高低音均衡，无杂音狼音，	个	1	891.12	891.12	
9	01B022	弹布尔	1. 弹布尔 弹布尔，成人工艺演奏级；乐器总长140cm；瓢形共鸣箱采用桑木整木挖制，长琴杆为桑木材质，木料经充分风干处理；琴杆指板丝弦缠品位，琴杆及共鸣箱配置骨质 / 仿骨民族纹样镶嵌；配置 5 根钢丝弦；弦轴转动顺滑，锁紧稳定；出厂完成音准调试，做工规整，共鸣良好，无打品杂音。	个	1	1336.67	1336.67	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：阿瓦提县民政局采购阿瓦提县英艾日克镇养老服务中心普惠养老服务能力提升及消防安全改造项目

第13页 共97页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
10	01B023	都塔尔	1. 都塔尔 都塔尔，新疆传统弹拨乐器；全手工桑木制作，成人标准总长130-135cm；瓢形桑木共鸣箱，木料经自然风干处理，箱体拼接严密；琴杆指板丝弦缠品位，配置双琴弦；弦轴转动顺滑，调音稳定；出厂完成音准调试，做工规整，音色稳定，无杂音打品；	个	1	891.12	891.12	
11	01B024	吉他	1. 吉他 CS40 古典吉他，39英寸，乐器总长1.5m；云杉面板，合板背侧板，那都木琴颈，玫瑰木指板与琴桥；尼龙琴弦；镀铬卷弦器，转动顺滑、调音稳定；琴身高光漆面，琴颈哑光处理；品丝打磨平整光滑；出厂完成音准调试，弦距合理，无打品杂音，音色均衡；	个	1	712.89	712.89	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：阿瓦提县民政局采购阿瓦提县英艾日克镇养老服务中心普惠养老服务能力提升及消防安全改造项目

第14页 共97页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
12	01B025	点歌台	1. 点歌台 20 寸智能语音卡拉OK 点歌一体机；配置 20 英寸高清电容触控屏；采用双系统架构；支持智能语音点歌、WiFi 网络连接、手机扫码点歌；内置 2T 硬盘，搭载本地曲库，支持云端曲库在线更新；具备 HDMI、RCA 音频输出接口，支持 4K 解码；AC220V 供电；配套金属落地支架及全套音视频连接线材。	台	1	3118.91	3118.91	
13	01B026	氛围灯	1. 氛围灯 LED 氛围灯，COB 超亮白光；DC24V 低压，色温 6000-6500K 正白光；≥480 颗灯珠 / 米，功率≥12W/m，光通量≥1200lm/m，高频驱动，色温可调，低蓝光，显色指数 Ra≥90，发光均匀无暗点；配置铝合金嵌入式灯槽、PC 扩散面罩；配套 3C 认证恒压隔离驱动，带短路过载保护；支持亮度调光；吊顶凹槽嵌入式安装；	米	20	307.44	6148.80	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：阿瓦提县民政局采购阿瓦提县英艾日克镇养老服务中心普惠养老服务能力提升及消防安全改造项目

第15页 共97页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
14	01B027	1匹冷暖变频壁挂式空调	1. 1匹冷暖变频壁挂式空调 型号 KFR-26GW/BpN1；额定制冷量 2600W；额定制热量 4100-4400W；循环风量 600-730m³/h；室内机噪音 18-38dB (A)；内机外形尺寸 830-895×285-310×195-220mm；外机外形尺寸 740-870×540-560×320-350mm；带电辅热，56℃自清洁、独立除湿功能；	台	1	2673.35	2673.35	
		分部小计					45536.20	
		康复室						
1	01B028	按摩椅	1. 按摩椅 太空舱零重力智能电动按摩沙发椅；最大承重 120KG；加厚钢制内部框架，耐磨PU皮革面料；太空舱零重力模式，电动角度调节，SL加长按摩导轨，仿真机械手多种按摩手法，全身气囊包裹按摩，腰背腿部热敷，足底滚轮按摩；支持自动体型检测，多套自动按摩程序；触控+ 按键双重操控；	把			37426.86	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：阿瓦提县民政局采购阿瓦提县英艾日克镇养老服务中心普惠养老服务能力提升及消防安全改造项目

第16页 共97页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
2	01B029	成品服务商品柜	1. 成品服务商品柜 定制置物柜，外形长3900mm× 高800mm；18mm 多层实木板，每层承重≥80kg，板材 PVC 封边；金属方钢加固框架，重型可调层托，层板防变形处理；边角倒圆打磨；	套	1	3564.47	3564.47	
3	01B030	电视机	1. 电视机 55英寸智能平板电视，4K 超高清分辨率 3840×2160；具备硬件防蓝光、无频闪护眼功能，屏幕防眩光；支持双频WiFi 网络，内置无线投屏功能，手机电脑一键投屏；运行内存≥2GB，存储≥32GB；配置 HDMI、USB、网口、音频输出接口；内置立体声扬声器；	台	1	1604.01	1604.01	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：阿瓦提县民政局采购阿瓦提县英瓦镇养老服务中心普惠养老服务能力提升及消防安全改造项目

第17页 共97页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
4	01B031	落地定时红外线烤灯	1. 落地定时红外线烤灯 落地定时红外线烤灯；具备 0-60 分钟定时自动断电功能；配置金属升降支架，升降调节顺滑，锁紧可靠；灯头可多角度旋转；配有防烫防护面罩，避免误触烫伤；加重落地稳固底座，放置平稳不易倾倒；AC220V/50Hz 供电，带过热安全保护；	台	2	311.89	623.78	
5	01B032	康复理疗床	1. 康复理疗床 康复理疗床；床面尺寸 1900mm×700mm；加厚方管焊接钢架，静电喷塑防锈，整体承重≥150kg；床底预留净空，可适配轮椅靠近移位；床面高密度回弹海绵，表层耐磨防水 PVC 皮革，边角全部圆滑处理，配置防滑脚垫，做工牢固，漆面平整；	台	1	1604.01	1604.01	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：阿瓦提县民政局采购阿瓦提县英艾日克镇养老服务中心普惠养老服务能力提升及消防安全改造项目

第18页 共97页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
6	01B033	电子血压计	1. 电子血压计 上臂式电子血压计； 全自动一键测量；示波法测量原理，LCD大屏显示血压、脉搏数值；测量范围血压0-299mmHg，脉搏40-199 次 / 分钟； 压力精度 $\pm 3\text{mmHg}$ ； 配置标准上臂袖带； 具备脉搏异常提示、 血压提示， ≥ 30 组 记忆存储；自动关机，支持电池、外接电源两种供电；	台	2	267.33	534.66	
7	01B034	指夹血氧机	1. 指夹血氧机 指夹式脉搏血氧仪； 大屏背光显示，一键启动测量；可显示血氧饱和度、脉搏心率；血氧测量范围70-100%，精度 $\pm 2\%$ ；脉率 30-240 次 / 分钟；硅胶指夹仓，佩戴舒适；具备脉搏异常提示、自动关机、主电源供电，附带挂绳；	台	1	124.76	124.76	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：阿瓦提县民政局采购阿瓦提县英艾日克镇养老服务中心普惠养老服务能力提升及消防安全改造项目

第19页 共97页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
8	01B035	中频理疗仪	1. 中频理疗仪 中频理疗仪；二类医疗器械，具备医疗器械注册证；采用简易实体按键面板，数码显示；内置多种理疗模式处方，输出强度多档可调；双通道输出，配套理疗电极贴片及输出导线；带定时功能，治疗结束自动提示停机，具备短路安全保护； AC220V/50Hz 供电；	台	1	1069.34	1069.34	
9	01B036	泡脚桶	1. 泡脚桶 全自动泡脚桶；整机外形尺寸 465×340×355mm；ABS 工程塑料桶体，配备防水护盖；具备全自动足底电动按摩；PTC 水电分离加热，35-48℃恒温调节；0-60 分钟定时自动关机；数码显示温度、时间；配置漏电保护、过热保护、缺水保护，IPX4 防水；底部防滑脚垫，带排水装置； AC220V/50Hz 供电；	个	4	311.89	1247.56	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：阿瓦提县民政局采购阿瓦提县英艾日克镇养老服务中心普惠养老服务能力提升及消防安全改造项目

第20页 共97页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
10	01B037	辅助行走器	1. 辅助行走器 铝合金辅助行走助行器；适用于老人、骨折及行动障碍人员；主体为高强度加厚铝合金框架，表面防锈处理；配置双手握式刹车机构，制动、驻车可靠；四轮轮式结构，可折叠；多档高度调节，EVA 防滑泡棉握把；实心万向前轮，耐磨防滑脚垫；整机承重≥100kg；	组	2	445.56	891.12	
11	01B038	瑜伽垫	1. 瑜伽垫 加厚瑜伽运动垫，厚度8cm；高密度环保发泡材料，回弹抗压不易变形；双面防滑纹理，运动使用不移位；具备隔音减震缓冲功能，适用于跳绳、仰卧起坐、舞蹈健身；表面防水防污，易擦拭清洁，无异味；边角规整无毛刺；	个	4	89.11	356.44	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

标段：阿瓦提县民政局采购阿瓦提县英艾日克镇养老服务中心普惠养老服务能力提升及消防安全改造项目

工程名称：建筑与装饰工程

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：阿瓦提县民政局采购阿瓦提县英艾日克镇养老服务中心普惠养老服务能力提升及消防安全改造项目

第22页 共97页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
2	01B041	麻将桌	1. 麻将桌 实木全自动麻将机（单桌）；新中式风格，实木外框及桌腿，做工规整，边角圆滑，带储物抽屉；餐桌麻将一体机，配套餐桌盖板，加盖板可作餐桌使用；内置全自动四口电动洗牌机芯，降噪处理，洗牌上牌顺畅，不易卡牌；操作骰子控制盘，AC220V 供电，具备过载保护；	张	1	1782.23	1782.23	
3	01B042	麻将椅	1. 麻将椅 麻将椅：加厚碳钢方管焊接钢架，静电喷塑防锈处理；高背结构，采用进口透气网布，颜色灰黑色；坐垫配置高密度回弹海绵，久坐不易塌陷；带软包扶手，椅脚配备防滑静音脚垫，整体承重≥120kg；边角圆滑无毛刺	张	4	222.78	891.12	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：阿瓦提县民政局采购阿瓦提县英艾日克镇养老服务中心普惠养老服务能力提升及消防安全改造项目

第23页 共97页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
4	01B043	棋牌桌	1. 棋牌桌 棋牌桌：外形尺寸≥105cm×57cm×56cm；桌面≥18mm E1 级环保板材，耐磨饰面，外露断面完整PVC 封边；加厚方管钢架框架，静电喷塑防锈，焊接牢固；桌脚配置防滑减震脚垫，整体承重≥120kg；边角全部倒圆处理，无尖锐棱角；	张	1	579.23	579.23	
5	01B044	棋牌椅	1. 棋牌椅 棋牌桌：加厚碳钢管焊接钢架，静电喷塑防锈处理；高背结构，采用进口透气网布，颜色灰黑色；坐垫配置高密度回弹海绵，久坐不易塌陷；带软包扶手，椅脚配备防滑静音脚垫；整体承重≥120kg；边角圆滑无毛刺； 斤	张	4	178.22	712.88	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：阿瓦提县民政局采购阿瓦提县英艾日克镇养老服务中心普惠养老服务能力提升及消防安全改造项目

第24页 共97页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
6	01B045	象棋	1. 象棋 号折叠中国象棋套装；棋盘展开尺寸≥35cm×31cm；可对折折叠，盒体自带棋子收纳仓；盘面图案印刷清晰耐磨不易褪色；中号实心象棋棋子，红黑双色，字体清晰，打磨圆滑抗摔；	副	2	133.67	267.34	
7	01B046	麻将	1. 麻将 广东麻将，中号50mm；高密度密胺树脂材质，耐摔耐磨，牌面图案刻印清晰，圆角处理；	副	2	133.67	267.34	
8	01B047	跳棋	1. 跳棋 跳棋飞行棋二合一磁力棋；双面棋盘，一面玻璃弹珠跳棋，一面磁力飞行棋；加厚环保 ABS 棋盘，图案印刷清晰耐磨，边角圆滑，带收纳盒；跳棋配置彩色玻璃弹珠及备用弹珠；	副	2	35.64	71.28	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：阿瓦提县民政局采购阿瓦提县英艾日克镇养老服务中心普惠养老服务能力提升及消防安全改造项目

第25页 共97页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
9	01B048	围棋	1. 围棋 大号 19 路围棋套装；标准 19×19 路棋盘，≥440×470mm，盘面星位、天元标识完整，线条清晰耐磨；棋子合计 361 颗，大号扁圆，直径≥22mm，密胺 / 仿玉材质，哑光不反光，边缘圆滑耐摔；	副	2	133.67	267.34	
10	01B049	扑克牌	1. 扑克牌 扑克牌：娱乐游戏纸牌，每副 54 张（含大小王）；采用≥280g 黑芯 / 蓝芯扑克专用纸，双面布纹涂层，防透光，耐弯折不易分层；标准圆角裁切，边缘光滑无毛刺；花色数字印刷清晰，套色均匀不易褪色；	副	2	10.69	21.38	
11	01B050	五子棋	1. 五子棋 中号磁石 15 路磁性棋：15×15 路磁性折叠棋盘，盘面星位、天元标识齐全，ABS 加厚外壳，可折叠；磁石棋子共计 120 颗，黑白两色，磁力吸附稳固不易脱落；	副	2	66.83	133.66	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：阿瓦提县民政局采购阿瓦提县英艾日克镇养老服务中心普惠养老服务能力提升及消防安全改造项目

第26页 共97页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
12	01B051	茶水架	1. 茶水架 层茶水架；总宽300mm，总高550mm，双层开放式；加厚方管钢架，静电喷塑防锈；层板加厚，单层承重≥40kg；边角倒圆处理，无尖锐棱角；底部配防滑减震脚垫；	个	4	267.33	1069.32	
13	01B052	饮水机	1. 饮水机 置式桶装水快速加热一体机；整机尺寸310mm×291mm×900mm；下置隐藏水桶，适配 18.9L 标准桶装水；温热/冷热两用，快速加热；304 食品级不锈钢内胆，热水≥90℃，冷热款冷水≤15℃；推杯取水，钢化玻璃防尘门；具备缺水提示、双重防干烧过热保护；220V/50Hz，具备CCC 强制认证；	台	1	401.00	401.00	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：阿瓦提县民政局采购阿瓦提县英艾日克镇养老服务中心普惠养老服务能力提升及消防安全改造项目

第27页 共97页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
14	01B053	休闲沙发	1. 休闲沙发 三人位休闲沙发，总长 1700mm（公差±30mm）；加厚耐磨布艺饰面，抗起球，符合 GB18401 纺织品安全规范；全海绵填充，坐垫海绵密度≥35D，靠背海绵密度≥30D，高回弹不易塌陷；实木方框架，防虫防腐处理，配置加固绷带；金属喷涂沙发脚，防滑脚垫；两侧带扶手，软包饱满，边角圆滑；	组	1	8911.16	8911.16	
15	01B054	1匹冷暖变频壁挂式空调	1. 1匹冷暖变频壁挂式空调 型号 KFR-26GW/BpN1；额定制冷量 2600W；额定制热量 4100-4400W；循环风量 600-730m³/h；室内机噪音 18-38dB(A)；内机外形尺寸 830-895×285-310×195-220mm；外机外形尺寸 740-870×540-560×320-350mm；带电辅热、56℃自清洁、独立除湿功能；	台	1	2673.35	2673.35	
		分部小计					19385.30	
		管理室						

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：阿瓦提县民政局采购阿瓦提县英艾日克镇养老服务中心普惠养老服务能力提升及消防安全改造项目

第28页 共97页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
1	01B055	办公桌	1. 棋牌桌 办公桌，外形尺寸1200mm×600mm×750mm，公差 ±3mm；桌面 ENF 级实木颗粒板≥25mm，侧板挡板≥18mm，三聚氰胺耐磨饰面；所有外露断面 2mm 同色 PVC 封边，PUR 热熔胶封边；加厚方管钢架，静电喷塑防锈，桌脚防滑静音脚垫；可配置带锁三抽活动推柜 桌面走线孔；	张	1	4455.58	4455.58	
2	01B056	办公椅	1. 办公椅 办公椅，中背旋转职员椅；外形尺寸总高950-1020mm，座宽500-540mm，座深480-510mm，座高420-460mm 升降可调；面料为耐磨透气网布；座垫高回弹定型泡棉，座密度≥35kg/m³，靠背密度≥30kg/m³；椅板 12mm 厚 E1 级弯曲胶合板；PU 固定扶手；三级防爆升降气压棒；重力感应底盘，具备升降、倾仰锁定功能；玻纤尼龙五星脚，静音万向脚轮；整体承重≥120kg；	张	2	178.22	356.44	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：阿瓦提县民政局采购阿瓦提县英艾日克镇养老服务中心普惠养老服务能力提升及消防安全改造项目

第29页 共97页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
3	01B057	档案柜	1. 档案柜 钢制档案柜，外形尺寸 900×400×1850mm， 公差 ±3mm；柜体采用加厚优质冷轧钢板，门板、侧板、顶板、底板板厚≥0.8mm，活动层板≥0.8mm，背板≥0.7mm；板材经脱脂-酸洗-磷化，环氧聚酯粉末静电喷塑，防锈耐腐；双开门，配4 块高度可调加强型层板，单层均匀承重≥60kg；	套	2	712.89	1425.78	
4	01B058	打印机	1. 打印机 黑白激光多功能一体机，A4 幅面，具备打印、复印、彩色扫描功能；标配自动双面打印，平板 + ADF 自动输稿器；打印速度≥28 页 / 分钟，首页输出≤10 秒，鼓粉分离耗材；纸盒容量≥250 页；配置 USB2.0 接口；支持 Windows 及银河麒麟、统信 UOS 国产操作系统；中文液晶显示；	台	1	50.74	50.74	
		分部小计					6288.54	
		老年人居室						

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：阿瓦提县民政局采购阿瓦提县英艾日克镇养老服务中心普惠养老服务能力提升及消防安全改造项目

第30页 共97页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
1	01B059	木质电动两功能护理床	1. 木质电动两功能护理床 木质电动两功能护理床；床面 1200mm×2000mm；床头高 650mm，床尾高 550mm，护板高 200mm；实木边框，环保水性漆；床体内加厚冷轧钢框架；电动起背 0-70°、电动抬腿 0-35°；手持控制器带急停与断电手动复位；安全载重≥200kg；配复合防水床垫、可折叠护栏、带刹车静音脚轮；	张	16	3119.06	49904.96	
2	01B060	颗粒板床头柜	1. 颗粒板床头柜 颗粒板床头柜，外形尺寸 650mm×400mm×400mm，公差 ±5mm；柜体采用 ENF 级实木颗粒板，板厚 18mm；背板 9mm；全部外露断面，2mm 同色 PVC 封边条；E1 级环保，PUR 热熔胶封边，抽屉配三节静音滑轨，三合一连接件加固；边角倒圆处理；	套	16	222.78	3564.48	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：阿瓦提县民政局采购阿瓦提县英艾日克镇养老服务中心普惠养老服务能力提升及消防安全改造项目

第31页 共97页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
3	01B061	两门衣柜	1. 两门衣柜 900×500×2000mm， 柜体板≥18mm，背板 ≥5mm；配阻尼铰链 、铝合金挂衣杆、2 块活动层板材质：E1 级实木颗粒板，三聚 氰胺饰面，PVC 封 边；升级款 E1 实木 多层板	台	16	464.67	7434.72	
4	01B062	吸顶灯	1. 吸顶灯 LED 圆形吸顶灯，直 径 Φ600mm；功率 48-60W，色温 6000-6500K 正白 光，高频驱动无频 闪，显色指数 Ra≥ 85；加厚铁艺烤漆底 盘，高透 PMMA 亚克 力扩散面罩，防眩光 不易发黄；内置 3C 认证隔离驱动，带短 路、过载保护； AC220V 供电；明装 吸顶式安装；	盏	16	133.67	2138.72	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：阿瓦提县民政局采购阿瓦提县英艾日克镇养老服务中心普惠养老服务能力提升及消防安全改造项目

第32页 共97页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
5	01B063	电视机	1. 电视机 55英寸智能平板电视，4K 超高清分辨率 3840×2160；具备硬件防蓝光、无频闪护眼功能，屏幕防眩光；支持双频WiFi 网络，内置无线投屏功能，手机电脑可一键投屏；运行内存≥2GB，存储≥32GB；配置 HDMI、USB、网口、音频输出接口；内置立体声扬声器；	套	2	1336.67	2673.34	
6	01B064	鞋架	1. 鞋架 简易落地鞋架，外形尺寸：700mm×300mm×600mm，公差 ±5mm；加粗碳钢方管框架，管壁≥1.0mm，静电喷塑烤漆防锈；镂空多层结构，透气防潮；单层承重≥20kg；边角倒角圆滑无毛刺；底部防滑减震脚垫	套	16	178.22	2851.52	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：阿瓦提县民政局采购阿瓦提县英艾日克镇养老服务中心普惠养老服务能力提升及消防安全改造项目

第33页 共97页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
7	01B065	卧室简易固定桌	1. 卧室简易固定桌 卧室简易固定桌，外形尺寸 700mm×400mm×750mm，公差 ±5mm；桌面及柜体采用 ENF 级实木颗粒板，板厚18mm；全部外露断面2mm 同色 PVC 封边条，PUR 热熔胶封边；桌面圆角防撞处理，三合一连接件加固；底部防滑减震脚垫；	张	16	267.33	4277.28	
8	01B066	卧室靠椅	1. 卧室靠椅 卧室适老休闲靠椅，带加宽助力扶手，便于老人起坐借力；座面离地 440-460mm；实木方框架，木材含水率 8-12%，防虫防腐处理；底部防滑橡胶脚垫，整体静态承重≥150kg；坐垫靠背高密度定型海绵，坐垫海绵≥45D；加厚耐磨布艺软包面料，抗起球防污，所有外露边角圆角处理，圆角半径≥10mm；	张	32	178.22	5703.04	

标段：阿瓦提县民政局采购阿瓦提县英艾日克镇养老服务中心普惠养老服务能力提升及消防安全改造项目

工程名称：建筑与装饰工程

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

153

标段：阿瓦提县民政局采购阿瓦提县英艾日克镇养老服务中心普惠养老服务能力提升及消防安全改造项目

工程名称: 建筑与装饰工程

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

154

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：阿瓦提县民政局采购阿瓦提县英艾日克镇养老服务中心普惠养老服务能力提升及消防安全改造项目

第36页 共97页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
13	01B071	枕头	1. 枕头 适老低枕：规格 480mm×740mm，适老 低高度，枕高 6-8cm；枕套 100% 纯棉斜纹面料，纱支 ≥32S，密度≥ 130×70，可拆洗； 枕芯原生高弹羽丝棉 填充，四周滚边锁 缝，不易结块塌陷；	套	32	71.29	2281.28	
14	01B072	枕头套	1. 枕头套 护理床适配纯棉枕 套：规格 480mm×740mm，信封 式封口；面料 100% 纯棉斜纹，纱支≥ 32S，密度≥ 130×70；活性印 染，耐水洗不起球； 水洗尺寸变化率-3% ~+1.5%；	套	32	26.72	855.26	
		分部小计					95800.06	
		治疗室						

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

标段：阿瓦提县民政局采购阿瓦提县英艾日克镇养老服务中心普惠养老服务能力提升及消防安全改造项目

工程名称: 建筑与装饰工程

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

156

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：阿瓦提县民政局采购阿瓦提县英艾日克镇养老服务中心普惠养老服务能力提升及消防安全改造项目

第38页 共97页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
2	01B074	钢制器械储物柜	1. 钢制器械储物柜 钢制对开门器械储物柜；外形尺寸900mm×400mm×1850mm，公差 ±3mm；优质加厚冷轧钢板，门板、侧板、顶板、底板≥0.8mm，可调节活动层板≥0.8mm，背板≥0.7mm；板材经脱脂-酸洗-磷化处理，环氧树脂粉末静电喷塑，防锈，可耐受消毒液反复擦拭，涂层不起皮脱落，中性盐雾≥48h；对开门结构，配备安全防盗锁具，配2把钥匙；内部设置高度可调加强层板，单层承重≥60kg；外露边角圆角钝化处理；底部防潮防滑脚垫	套	1	891.12	891.12	
3	01B075	办公桌	1. 办公桌 外形尺寸：1450mm×600mm×930mm，公差 ±5mm；柜体及桌面采用 E1级实木颗粒板，板厚18mm，背板≥9mm；全部外露断面 2mm 同色 PVC 封边条，PUR 热熔胶封边；桌面圆角防撞处理，三合一连接件加固，底部防滑减震脚垫；	张	1	4455.58	4455.58	

标段：阿瓦提县民政局采购阿瓦提县英艾日克镇养老服务中心普惠养老服务能力提升及消防安全改造项目

工程名称: 建筑与装饰工程

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：阿瓦提县民政局采购阿瓦提县英瓦镇养老服务中心普惠养老服务能力提升及消防安全改造项目

第40页 共97页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
5	01B077	医用双层治疗推车（滑轮车）	1. 医用双层治疗推车（滑轮车） 医用双层治疗推车； 外形尺寸 750mm×400mm×830mm，公差 ±5mm；双层台面，台面三面配置围挡护栏；车体采用加厚冷轧钢板，板厚≥1.0mm，管材壁厚≥1.2mm；焊接加固，经脱脂-酸洗-磷化静电粉末喷塑，耐消毒液擦拭，防锈耐腐蚀；配置抽屉，三节静音滚珠滑轨；4只 Φ100mm 医用静音方向脚轮，带刹车锁止；单层台面承重≥40kg；边角圆角钝化处理；	辆	2	623.78	1247.56	
6	01B078	洗手池	1. 洗手池 一体陶瓷洗手池；规格 610mm×480mm；一体成型高温陶瓷盆，釉面致密耐消毒液擦拭，易清洁抗污；配套单把双控冷热龙头，铜阀体陶瓷阀芯，配 304 不锈钢防爆进水软管；全套下水配件：弹跳下水器、水封防臭存水弯、排水管，带毛发拦截，防返臭防渗漏；	组	1	401.00	401.00	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：阿瓦提县民政局采购阿瓦提县英艾日克镇养老服务中心普惠养老服务能力提升及消防安全改造项目

第41页 共97页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
7	01B079	艾灸仪器（带排烟）	1. 艾灸仪器（带排烟） 腰背一体艾灸按摩仪器（带排烟）；整机外形尺寸 525mm×445mm×780mm，公差 ±5mm；腰背一体式结构；具备物理仿生揉捏按摩功能，可作用于颈椎、斜方肌、肩背、腰背部位，多档位力度调节；带人体智能检测，自适应贴合肩背曲线；艾灸 + 热敷理疗模式，多档控温，具备超温保护、定时自动关机；内置排烟净化系统，复合过滤，工作噪音≤55dB（A）；机身边角圆角防撞；操控面板预设多套理疗程序；AC220V/50Hz 供电，具备过载、短路、过热保护；接触软包面料可拆卸便于清洁。	套	2	1782.23	3564.46	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

标段：阿瓦提县民政局采购阿瓦提县英艾日克镇养老服务中心普惠养老服务能力提升及消防安全改造项目

工程名称: 建筑与装饰工程

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

161

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：阿瓦提县民政局采购阿瓦提县英艾日克镇养老服务中心普惠养老服务能力提升及消防安全改造项目

第43页 共97页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
9	01B081	拔火银套工具	1. 拔火银套工具 中医拔罐刮痧工具套装；配置 24 罐真空拔罐器全套，罐体加厚 PC 材质，含多规格罐体、抽气枪、连接软管、收纳箱、穴位图；拔罐器具符合 YY/T1624-2019，具备一类医疗器械备案凭证；配天然水牛角刮痧板，板厚≥5mm，边缘全部圆角钝化无锐边，可耐消毒液擦拭；配套草本刮痧按摩精油；	套	1	178.22	178.22	
10	01B082	落地定时红外线烤灯	1. 落地定时红外线烤灯 落地定时红外线烤灯；立式落地结构，金属升降支架，升降行程≥400mm，灯头多角度俯仰旋转锁定紧；配置金属网状防护罩，加重稳固；落地底座，具备防倾倒性能；定时0-60 分钟，计时完成自动断电停机；具备过热保护、倾倒断电双重安全防护；红外辐射光源，灯体外壳可耐消毒液擦拭；	套	1	623.78	623.78	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：阿瓦提县民政局采购阿瓦提县英艾日克镇养老服务中心普惠养老服务能力提升及消防安全改造项目

第44页 共97页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
11	01B083	腰椎间盘突出治疗仪	1. 腰椎间盘突出治疗仪 腰椎间盘突出治疗仪：适用于腰椎间盘突出症、腰肌劳损、腰椎退行性病变、腰腿疼辅助物理康复治疗；具备脉冲理疗、温热热敷等多组预设理疗程序；治疗时间0-30 分钟可调，定时结束自动停机；力度、温度多档位可调，具备超温、过载保护；人体工学曲面结构，接触软垫可拆洗，耐消毒液擦拭；AC220V/50Hz 供电	套	1	1871.34	1871.34	
12	01B084	滑轨窗帘	1. 滑轨窗帘 超薄静音隐形窗帘轨道；瓷白单轨，6063-T5 铝合金一体型材，壁厚≥0.8mm，型材厚度≤6mm；免打孔，支持U型飘窗弯折转角；配置静音耐磨 PP 滑轮，拉动顺滑低噪；瓷白色电泳喷涂，耐老化不易泛黄，易擦拭清洁；	套				

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：阿瓦提县民政局采购阿瓦提县英艾日克镇养老服务中心普惠养老服务能力提升及消防安全改造项目

第45页 共97页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
13	01B085	1匹冷暖变频壁挂式空调	1. 1匹冷暖变频壁挂式空调 型号 KFR-26GW/BpN1；额定制冷量 2600W；额定制热量 4100-4400W；循环风量 600-730m³/h；室内机噪音 18-38dB (A)；内机外形尺寸 830-895×285-310×195-220mm；外机外形尺寸 740-870×540-560×320-350mm；带电辅热；56℃自清洁、独立除湿功能；	台	1	2673.35	2673.35	
14	01B086	医疗废物桶	1. 医疗废物桶 医疗废物桶（脚踏开盖）；容量 30L，全新 HDPE/PP 一体注塑成型，桶壁厚度≥1.2mm，黄色；脚踏连杆非手触开启，桶盖开启角度≥90°，可定位，闭合密封性强，无异味；底部防滑底座；桶身印刷规范医疗废物警示标识及文字，标识耐消毒液擦拭不脱落；桶口带垃圾袋固定卡扣；耐酸碱腐蚀、防渗漏，便于清洗消毒；	个	2	71.29	142.58	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：阿瓦提县民政局采购阿瓦提县英艾日克镇养老服务中心普惠养老服务能力提升及消防安全改造项目

第46页 共97页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
15	01B087	消毒盘	1. 消毒盘 器具浸泡消毒盘；医用 SUS304 不锈钢材质，一体冲压成型，盘体壁厚 $\geq 0.8\text{mm}$ ；深槽无孔密闭式，配套密封翻盖，防止消毒液挥发渗漏；边角卷边圆滑无毛刺；可耐受戊二醛、含氯消毒剂等医用消毒液长期浸泡，耐腐蚀不易锈蚀；内外抛光拉丝，易冲洗清洁；	个	2	71.29	142.58	
16	01B088	紫外线消毒灯	1. 紫外线消毒灯 壁挂式紫外线消毒灯及免洗消毒凝胶挂架成套；壁挂式紫外线消毒灯 220V-50Hz，253.7nm 石英紫外灯管 30W，1 米处照度 $\geq 90 \mu\text{W}/\text{cm}^2$ ，0-120 分钟定时自动断电，带防护网罩，灯管寿命 $\geq 5000\text{h}$ ，壳体耐消毒液擦拭，符合 GB28235-2011 配套 SUS304 不锈钢免洗凝胶挂架，板厚 $\geq 1.0\text{mm}$ ，适配 500ml 标准消毒凝胶瓶，可打孔 / 免打孔，安装于洗手池旁；	套			28.51	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：阿瓦提县民政局采购阿瓦提县英艾日克镇养老服务中心普惠养老服务能力提升及消防安全改造项目

第47页 共97页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
17	01B089	急救盒（简易急救包）	1. 急救盒（简易急救包） 简易急救盒（急救包）；硬质 PP 塑料盒体，带锁扣手提式，内部分隔卡槽；内含无菌纱布块、多规格创可贴、一次性压舌板、止血带、止血棉球、医用镊子、一次性手套、医用胶带、碘伏消毒片等基础急救物资；	套	1	89.11	89.11	
18	01B090	吸顶灯	1. 吸顶灯 LED 圆形吸顶灯 直径 Φ600mm；功率 48W，色温 6000-6500K 正白光；高频驱动无频闪，显色指数 Ra≥85；加厚铁艺烤漆底座，高透 PMMA 亚克力扩散面罩，防眩光不易发黄；内置 3C 认证隔离驱动，带短路、过载保护 AC220V 供电，吸顶式安装	盏	1	133.67	133.67	
		分部小计					19125.11	
		餐厅						

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：阿瓦提县民政局采购阿瓦提县英艾日克镇养老服务中心普惠养老服务能力提升及消防安全改造项目

第48页 共97页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
1	01B091	电视机	1. 电视机 55英寸智能平板电视，4K 超高清分辨率 3840×2160；具备硬件防蓝光、无频闪护眼功能，屏幕防眩光；支持双频WiFi 网络，内置无线投屏功能，手机电脑可一键投屏；运行内存≥2GB，存储≥32GB；配置 HDMI、USB、网口、音频输出接口；内置立体声扬声器；	台	1	1604.01	1604.01	
2	01B092	分体长方形餐桌	1. 分体长方形餐桌加独立分体餐桌，外形尺寸1200×600×750mm，公差 ±3mm，独立分体可单放可拼接；桌架采用 SUS304 加厚不锈钢方管，壁厚≥1.2mm，木纹热转印处理，焊点打磨平整；桌架木纹层耐消毒液擦拭，不易脱落褪色；桌面边角全部防撞圆角处理，桌面板材厚度≥25mm，耐磨防污易清洁；底部配可调节防滑橡胶脚垫；整体稳固，静载≥120kg 无松动变形；	套	10	534.67	5346.70	

标段：阿瓦提县民政局采购阿瓦提县英艾日克镇养老服务中心普惠养老服务能力提升及消防安全改造项目

第49页 共97页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

标段：阿瓦提县民政局采购阿瓦提县英艾日克镇养老服务中心普惠养老服务能力提升及消防安全改造项目

工程名称: 建筑与装饰工程

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

169

标段：阿瓦提县民政局采购阿瓦提县英艾日克镇养老服务中心普惠养老服务能力提升及消防安全改造项目

工程名称: 建筑与装饰工程

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

171

标段：阿瓦提县民政局采购阿瓦提县英艾日克镇养老服务中心普惠养老服务能力提升及消防安全改造项目

工程名称: 建筑与装饰工程

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

172

标段：阿瓦提县民政局采购阿瓦提县英艾日克镇养老服务中心普惠养老服务能力提升及消防安全改造项目

工程名称: 建筑与装饰工程

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

173

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：阿瓦提县民政局采购阿瓦提县英艾日克镇养老服务中心普惠养老服务能力提升及消防安全改造项目

第55页 共97页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
9	01B099	脚踏分类垃圾桶	1. 脚踏分类垃圾桶 脚踏分类垃圾桶； SUS304 不锈钢材质，桶壁≥0.8mm， 干湿双分类，内置独立 PP 内桶；脚踏连杆开盖，非手触开启，桶盖密闭带缓降；外露边角全部圆角处理；桶身印刷 GB/T19095-2019 国标干湿分类标识，带垃圾袋固定卡扣；耐腐蚀、耐油污，便于冲洗清洁；底部防滑底座；	个	2	401.00	802.00	
10	01B100	硅胶防撞护角护条	1. 硅胶防撞护角护条 硅胶防撞护角护条； 高弹环保硅胶材质，含 L 型护角及防撞护条，自带强力背胶，可现场裁切粘贴；柔韧缓冲防撞，耐消毒液擦拭，抗老化不易发黄，拆除不留残胶，适用于餐桌边角适老安全防护；防水防油易清洁；	m	40	8.91	356.40	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：阿瓦提县民政局采购阿瓦提县英艾日克镇养老服务中心普惠养老服务能力提升及消防安全改造项目

第56页 共97页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
11	01B101	壁挂手消毒液支架	1. 壁挂手消毒液支架 壁挂式免洗消毒凝胶 支架；SUS304 不锈 钢，板厚≥1.0mm， 折弯成型，边角圆角 钝化；适配 500ml 标准按压式免洗消毒 凝胶瓶，带限位挡 条，按压取液瓶子稳 固不滑落；耐酒精及 消毒液擦拭腐蚀；支 持打孔 / 免打孔两 种壁挂安装，配套全 套安装辅材；	套	2	44.56	89.12	
12	01B102	洗碗池	1. 洗碗池 不锈钢洗碗池； 尺寸 1750mm×800mm×800 mm，公差 ±5mm； SUS304 食品级不锈 钢，槽体板材厚度 0.8-1.2mm；槽底配 置消音垫及防冷凝涂 层；下水口采用钢珠 定位下水器，配残渣 提篮；下水管为硬质 PP/UPVC材料， 系统带防鼠配件， 架配可调节调平地 脚；外露边角圆角处 理；	套	2	1069.34	2138.68	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：阿瓦提县民政局采购阿瓦提县英艾日克镇养老服务中心普惠养老服务能力提升及消防安全改造项目

第57页 共97页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	01B103	饭菜保温餐车	1. 饭菜保温餐车 不锈钢保温餐车； SUS304 食品级不锈钢材质，板厚≥1.0mm；柜体聚氨酯发泡保温层；双开门密闭结构，密封胶条锁闭严密；内部设置可调节层架；电加热热风循环恒温保温，温度 30-110℃可调，带超温保护；AC220V-50Hz；配一体式推拉扶手，TPU 静音万向脚轮，2 只带刹车；外露边角圆角处理；	台	1	1960.46	1960.46	
		分部小计					28729.75	
		厨房						
1	01B104	双头商用油烟机+油烟净化器	1. 双头商用油烟机+油烟净化器 双头商用油烟机成套；烟罩长度1800mm，SUS304 不锈钢材质，配置双独立离心风机，带减油网、集油槽、防爆LED 照明；配套静音式油烟净化器，具备CCEP 环保认证，净化效率≥95%，符合GB18483-2001；配套150℃厨房专用防火阀，	台	1		17822.33	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

标段：阿瓦提县民政局采购阿瓦提县英艾日克镇养老服务中心普惠养老服务能力提升及消防安全改造项目

第58页 共97页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

177

标段：阿瓦提县民政局采购阿瓦提县英艾日克镇养老服务中心普惠养老服务能力提升及消防安全改造项目

工程名称: 建筑与装饰工程

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

178

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：阿瓦提县民政局采购阿瓦提县英艾日克镇养老服务中心普惠养老服务能力提升及消防安全改造项目

第60页 共97页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
4	01B107	豪华双门风冷保鲜柜	1. 豪华双门风冷保鲜柜 豪华双门展示柜：外形尺寸 1800mm×650mm×2100mm，公差 ±5mm； 有效容积 1000L，额定功率 400W，220V 供电；温度控制范围 2-8℃，风冷循环制冷；双层中空钢化玻璃双门，带防凝露，内置 LED 灯；箱内配置 10 个搁架及 10 个分隔架，搁架高度可调；微电脑数显控温，带超温报警、过载保护；聚氨酯发泡保温层；底部带刹车万向脚轮；	台	1	4901.14	4901.14	
5	01B108	商用微波炉	1. 商用微波炉 商用微波炉：外形尺寸 575×527×368mm， 炉腔尺寸 360×406×220mm， 公差 ±3mm，容积 44L，输入功率 1800W，220V 供电，内腔微晶陶瓷平板无转盘；不锈钢机身，微电脑控制面板，支持多段火力时间设置，可存储菜单；双磁控管，可高频连续工作；炉门多重连锁保护，具备过流过热保护；	台				

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

标段：阿瓦提县民政局采购阿瓦提县英艾日克镇养老服务中心普惠养老服务能力提升及消防安全改造项目

工程名称: 建筑与装饰工程

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

180

标段：阿瓦提县民政局采购阿瓦提县英艾日克镇养老服务中心普惠养老服务能力提升及消防安全改造项目

工程名称：建筑与装饰工程

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

181

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：阿瓦提县民政局采购阿瓦提县英艾日克镇养老服务中心普惠养老服务能力提升及消防安全改造项目

第63页 共97页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
8	01B111	壁挂式员工洗手池（脚踏龙头）	1. 壁挂式员工洗手池（脚踏龙头） 壁挂式员工洗手池（脚踏龙头）； SUS304 不锈钢，池体板厚≥0.8mm，壁挂式安装，配套加厚不锈钢承重壁挂支架；一体式后挡水翻边，边角圆角钝化；配置机械式脚踏出水龙头，铜陶瓷阀芯，非手触开启；下水带过滤提篮，硬质PP/UPVC 下水管，下水带防鼠防反味配件；员工手部清洗专用，独立设置，不用于清洗食材及餐具；	组	1	712.89	712.89	
9	01B112	电磁炉	1. 电磁炉 商用电磁炉；SUS304 不锈钢外壳≥1.0mm，耐冲击微晶陶瓷面板，加粗纯铜线圈盘，防水等级IPX4；多样火力调节，数字显示固定定时；IGBT 大功率模块，强制风冷散热，支持商用连续工作；具备过压、欠压、过流、过热、空锅检测、防干烧、漏电多重保护及故障报警；					

标段：阿瓦提县民政局采购阿瓦提县英艾日克镇养老服务中心普惠养老服务能力提升及消防安全改造项目

工程名称：建筑与装饰工程

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

183

标段：阿瓦提县民政局采购阿瓦提县英艾日克镇养老服务中心普惠养老服务能力提升及消防安全改造项目

工程名称: 建筑与装饰工程

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

184

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：阿瓦提县民政局采购阿瓦提县英艾日克镇养老服务中心普惠养老服务能力提升及消防安全改造项目

第66页 共97页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
12	01B115	小型和面机拌馅机	1. 小型和面机拌馅机 小型和面拌馅机， 15kg 静音款；干料 处理容量 15kg， 220V 供电；纯铜商 用电机，静音降噪， 运行噪音≤60dB；料 桶、搅拌蛟龙 SUS304 食品级不锈 钢，整机不锈钢机 架；皮带链条多级减 速传动，双密封法兰 结构，防止漏油污染 食材；支持和面、拌 馅两用，正反转搅 拌；料桶可翻转出 料；带安全防护盖 板，开盖停机保护	台	1	1247.56	1247.56	
13	01B116	50公分平锅	1. 50公分平锅 50 公分商用平锅； 锅口直径 Φ500mm， 平底结构；锅体 304 食品级不锈钢，厚度 ≥2.0mm，双层加厚 焊接隔热防烫把手， 无涂层，锅底平整， 适配商用电磁炉及明 火灶；内外抛光处 理，易清洗；		1	178.22	178.22	

标段：阿瓦提县民政局采购阿瓦提县英艾日克镇养老服务中心普惠养老服务能力提升及消防安全改造项目

工程名称：建筑与装饰工程

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

186

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：阿瓦提县民政局采购阿瓦提县英艾日克镇养老服务中心普惠养老服务能力提升及消防安全改造项目

第68页 共97页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
16	01B119	立式水龙头	1. 立式水龙头 商用厨房摇摆龙头； 加厚黄铜铸造主体， 镀铬处理；鹅颈出水 管 SUS304 不锈钢， 可 360° 摇摆旋 转；优质陶瓷阀芯， 开关寿命≥50 万 次，冷热双进水，4 分标准接口；可拆卸 起泡出水嘴；配套进 水软管及全套密封安 装配件；耐高温耐油 污，适配食堂洗菜星 盆使用；	个	6	89.11	534.66	
17	01B120	自来水软管	1. 自来水软管 不锈钢编织进水软 管；外层 SUS304 不 锈钢加密编织；内管 食品级 EPDM 三元乙 丙橡胶；两端加厚铜 合金 4 分标准螺纹 接头，配套硅胶密封 垫片；工作压力 1.0MPa，爆破压力≥ 2.0MPa，耐温-10℃ ~90℃，冷热通用， 爆防漏；	根	6	17.82	106.92	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：阿瓦提县民政局采购阿瓦提县英艾日克镇养老服务中心普惠养老服务能力提升及消防安全改造项目

第69页 共97页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
18	01B121	料缸	1. 料缸 不锈钢调料缸； SUS304 食品级不锈钢，缸体壁厚≥0.6mm；一体拉伸成型，无焊接接缝，口部圆滑卷边，底部防滑压纹；可配套同材质不锈钢防尘盖；耐高温耐腐蚀，便于清洗，可堆叠存放；用于食堂存放各类调味料；	个	5	22.28	111.40	
19	01B122	不锈钢盆	1. 不锈钢盆 加厚不锈钢盆； SUS304 食品级不锈钢，盆体壁厚≥0.8mm；一体拉伸成型，无拼接焊缝；盆口加宽圆滑卷边，底部压纹加固防鼓底；盆身打 SUS304 钢印标识；无涂层，耐高温耐腐蚀，可堆叠存放，可配套不锈钢防尘盖；用于食堂洗菜、和面、食材盛装；多直径规格可选（φ28-50cm）	个	6	44.56	267.36	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：阿瓦提县民政局采购阿瓦提县英艾日克镇养老服务中心普惠养老服务能力提升及消防安全改造项目

第70页 共97页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
20	01B123	陶瓷碗	1. 陶瓷碗 食堂陶瓷碗；强化白瓷材质，吸水率≤0.5%，纯白色无彩绘，碗口全施釉无露胎；热震性能良好，冷热交替不易开裂，可洗碗机高温清洗消毒；常用规格4.5-5.5寸（口径11.5-14cm）	个	50	7.13	356.50	
21	01B124	中式木筷子	1. 中式木筷子 中式实木筷子；食品级硬质实木，无漆无蜡无染色无硫熏漂白，长度27cm，整木一体成型，方头圆角打磨光滑，无毛刺、虫眼、裂纹；木材含水率8-12%，减少发霉变形；尺寸统一，适配刀板柜竖向插放存放、消毒沥水；可热力消毒柜高温消毒	双	60	1.78	106.80	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：阿瓦提县民政局采购阿瓦提县英艾日克镇养老服务中心普惠养老服务能力提升及消防安全改造项目

第71页 共97页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
22	01B125	不锈钢勺	1. 不锈钢勺 不锈钢汤勺；SUS304食品级不锈钢，勺体厚度≥0.8mm，一体冲压成型无焊缝；总长≥180mm，勺头加深，手柄防滑带悬挂孔；勺身 SUS304 钢印标识；边角圆滑无毛刺；耐高温，可反复高温消毒柜消毒，不易变形；	个	60	5.35	321.00	
23	01B126	不锈钢圆盘	1. 不锈钢圆盘 锈钢圆盘餐盘；SUS304 食品级不锈钢，盘体壁厚≥0.8mm，一体冲压成型无焊缝；盘口圆滑加宽卷边，盆底压纹加固防鼓底；盘身 SUS304 钢印标识；加深盘体，可盛装带汤菜品；耐高温，可反复高温消毒柜消毒，可堆叠存放；用规格 φ222*26mm 食堂成本款	个	50	13.37	668.50	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

标段：阿瓦提县民政局采购阿瓦提县英艾日克镇养老服务中心普惠养老服务能力提升及消防安全改造项目

工程名称：建筑与装饰工程

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

191

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：阿瓦提县民政局采购阿瓦提县英艾日克镇养老服务中心普惠养老服务能力提升及消防安全改造项目

第73页 共97页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
25	01B128	不锈钢留样盒	1. 不锈钢留样盒 锈钢食品留样专用盒；SUS304 食品级不锈钢，盒体壁厚≥0.7mm，一体拉伸成型；单盒容积250-300ml，配套不锈钢盒盖及食品级硅胶密封垫圈，密闭防串味；盒体内外边角圆弧无清洗死角，盒身刻印 SUS304 标识；可高温消毒，适配 0-8℃留样柜冷藏存放，可粘贴留样标识标签；满足每份留样≥125g 食品留样监管要求；	套	2	22.28	44.56	
26	01B129	厨房脚踏分类垃圾桶	1. 厨房脚踏分类垃圾桶 厨房脚踏分类垃圾桶；箱体 SUS201 不锈钢，板材厚度≥0.8mm，双桶分类结构，单桶容积30-40L，脚踏开关，静音降噪桶盖，密封防臭；配置独立可拆卸塑料内桶，带垃圾袋固定卡扣；桶身印制标准垃圾分类标识；底部防滑减震脚垫；脚踏机构加固，可高频踩踏使用；表面拉丝耐油污，便于冲洗清洁；	个	1			

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：阿瓦提县民政局采购阿瓦提县英艾日克镇养老服务中心普惠养老服务能力提升及消防安全改造项目

第74页 共97页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
27	01B130	智能自动打标食品留样柜	1. 智能自动打标食品留样柜 立式小型智能留样柜；外形尺寸 520×480×830mm，有效容量 60-80L；额定电压 220V，具备国标 3C 安全认证；采用全铜管压缩机，风冷无霜循环制冷，恒温 0-8℃可控，外置高精度数显温度表，温度实时可查；柜体配置触控操作屏 + 内置热敏打印纸，可一键自动打印留样标签，标签自动生成餐次、菜品名称、留样精确时间、留样人、48 小时留存时限、唯一追溯二维码；留样数据自动存档，支持导出电子台账；上下双人双锁独立管控，钢化玻璃门，食品级 304 不锈钢内胆，可拆卸层架，内胆无死角易清洁；	台	1	5346.70	5346.70	

标段：阿瓦提县民政局采购阿瓦提县英艾日克镇养老服务中心普惠养老服务能力提升及消防安全改造项目

工程名称：建筑与装饰工程

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

194

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：阿瓦提县民政局采购阿瓦提县英艾日克镇养老服务中心普惠养老服务能力提升及消防安全改造项目

第76页 共97页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：阿瓦提县民政局采购阿瓦提县英艾日克镇养老服务中心普惠养老服务能力提升及消防安全改造项目

第77页 共97页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
30	01B133	壁挂粘捕式灭蝇灯	1. 壁挂粘捕式灭蝇灯 壁挂粘捕式灭蝇灯； AC220V-50Hz，壁挂 安装配套固定支架； 紫外诱虫灯管 2×8-15W，有效诱捕 面积 50-80m²， 320-400nm 诱虫光 谱；粘胶板捕虫，无 电击高压网，杜绝虫 尸碎屑二次污染；金 属阻燃外壳，翻盖结 构便于更换粘捕板； 整机静音，耐厨房油 污可擦拭清洁；灯光 避免外泄室外；	台	2	106.93	213.86	
31	01B134	食品探针温度计	1. 食品探针温度计 探针式食品温度计； 餐食中心温度测量专 用；测温范围-50℃ ~300℃，分辨率 0.1℃，-20℃-100℃ 精度≤±0.5℃； SUS304食品级不锈 钢探针，探针长度≥ 200mm，配探针保护 护套；LCD 背光显 示，具备数值锁定、 单位切换、可校准功 能；IP65 防水，可 直接冲洗消毒；自动 关机；干电池供电， 手持便携；	支	1	133.67	133.67	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：阿瓦提县民政局采购阿瓦提县英艾日克镇养老服务中心普惠养老服务能力提升及消防安全改造项目

第78页 共97页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
32	01B135	台式商用高温消毒柜	1. 台式商用高温消毒柜 台式商用高温消毒柜，小体积台式台面放置；额定电压220V-50Hz，容积50-70L；二星级高温消毒，消毒温度≥125℃，红外石英加热，定时控制，消毒结束自动停机；内胆SUS304 食品级不锈钢，钢化玻璃门，可拆卸不锈钢层架；门控保护开门断电，带过热防护；	台	1	534.67	534.67	
33	01B136	可燃气体探测报警装置（带切断阀）	1. 可燃气体探测报警装置（带切断阀） 光报警，实时浓度数字显示；配套电磁式燃气紧急切断阀，报警联动自动切断气源，切断时间≤3s，故障排除后仅可手动复位，断电失电保护；探测器材质：铝合金材质；探测器24300或600以上防护等级；厨房油烟潮湿环境；具备故障自检、断线报警，可扩展联动排风，报警事件记录存储；	套	1	401.00	401.00	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：阿瓦提县民政局采购阿瓦提县英艾日克镇养老服务中心普惠养老服务能力提升及消防安全改造项目

第79页 共97页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
34	01B137	下水隔油装置	1. 下水隔油装置 厨房下水隔油除污装置：整机 SUS304 不锈钢，板厚≥1.2mm，地上式多级分格重力隔油结构；配置前置提篮格栅，设置集渣区、油水分离区、集油区、出水区，配套集渣桶、集油桶；带密封检修翻盖，减少异味外泄；污水水力停留时间≥10min，油脂分离效率≥85%；配置超越旁路管、独立通气管接口；设置手动排油阀、放空排污阀；底部可调支撑脚；选配恒温加热装置，防止低温油脂凝固；焊缝满焊无渗漏，便于冲洗维护；用于厨房排水隔油除渣，拦截残渣及动植物油脂，防止下水管道堵塞；	套	1	1960.46	1960.46	
		分部小计						
		公共区域						

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

标段：阿瓦提县民政局采购阿瓦提县英艾日克镇养老服务中心普惠养老服务能力提升及消防安全改造项目

工程名称：建筑与装饰工程

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

199

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：阿瓦提县民政局采购阿瓦提县英艾日克镇养老服务中心普惠养老服务能力提升及消防安全改造项目

第81页 共97页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
2	01B139	高端直饮机	1. 高端直饮机 立式净热一体机（净热款）；整机高度≥105cm，内胆 4L，食品级 304 不锈钢内胆；额定电压 220V，具备3C强制认证及涉水产品卫生许可批件；带老人防烫伤锁，优先出水 40-45℃温水，沸水需解锁；具备滤芯寿命提醒、防干烧及过热保护；废水管集中收纳；机身外壳光滑无死角，易清洁；市政自来水接入，多级过滤，接水盘可拆卸；	台	2	1782.23	3564.46	
3	01B140	服务类宣传版面	1. 服务类宣传版面 服务类宣传版面；成品尺寸 1.8m×1.85m；面板 5mm 抗 UV 亚克力，1.2mm 不锈钢围边；板材边角 R 圆弧处理，无尖锐棱角；配壁挂加固件及防坠落保险装置；版面控制外凸厚度，不突出墙面过多，避免人员磕碰；板面高清喷绘，抗紫外线不易褪色；围边打磨光滑，背板加固防翘边；配套全套防锈安装配件；	套				

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：阿瓦提县民政局采购阿瓦提县英艾日克镇养老服务中心普惠养老服务能力提升及消防安全改造项目

第82页 共97页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
4	01B141	定制灯箱	1. 定制灯箱 定制卡布灯箱：6cm 铝合金卡布边框，型材壁厚 1.8mm，阻燃板材边框；A 级 UV 软膜，高清 UV 喷绘；配置国产 LED 灯珠，矩阵布光无暗斑；驱动电源设置独立防火隔离仓，具备过压、过流、短路保护；配套壁挂加固件及防坠落保险装置；控制灯箱外凸，不突出墙面过多，减少磕碰风险；阻燃背板加固，边角打磨圆滑 AC220V 供电，出厂通电老化测试；	套	4	534.67	2138.68	
5	01B142	墙面装饰画	1. 墙面装饰画 墙面装饰画：成品尺寸 1.2m×1.5m，平贴帆布无框画；高密度涤纶帆布材质；无外框，画体厚度 3-4cm；画面平整，高清喷绘不易褪色；画体边角钝化处理，无尖锐硬质边角；背板加固，配置加强挂接结构及防脱落保险件；平贴安装，减少外凸；	套				

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：阿瓦提县民政局采购阿瓦提县英艾日克镇养老服务中心普惠养老服务能力提升及消防安全改造项目

第83页 共97页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
6	01B143	定制照片墙	1. 定制照片墙 定制照片墙：成品尺寸 1.2m×1.5m，平贴帆布无框结构；高密度涤纶帆布，无外框，画体厚度3-4cm；高清喷绘，画布绷紧平整；画体边角钝化，无尖锐硬质边角；背板加固，配置加强挂接结构及防脱落保险件；平贴壁挂安装，控制外凸尺寸；	套	2	267.33	534.66	
7	01B144	“英艾日克镇日间照料中心”大字	1. 英艾日克镇日间照料中心”大字 LED 露珠灯珠 IP68 防护；灯珠间距80-100mm；字壳背板选用 1.2-1.5mm 铝板或 1.0-1.2mm304 不锈钢板；表面亮度≥3000cd/m²，整体抗风≥12 级；色温5000K，整字IP65 防水；驱动电源具备 3C 强制认证；后置LED镀锌加固钢架，多点固定，防坠落；线材采用户外耐候镀锡铜芯，接头灌胶防水，配置漏电保护；出厂通电老化测试；字型按甲方确认稿制作	个	11	1336.67	14703.37	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：阿瓦提县民政局采购阿瓦提县英艾日克镇养老服务中心普惠养老服务能力提升及消防安全改造项目

第84页 共97页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
8	01B145	适老可后仰休息躺椅	1. 适老可后仰休息躺椅 适老款手动后仰躺椅；座高 44-46cm； 坐垫硬质高回弹海绵，B1 级阻燃软包面料；双侧坚固扶手，方便老人借力起立；靠背机械式多角度手动调节，无复杂电器部件；所有外露边角 R 圆弧处理，无尖锐棱角；底部防滑结构，具备防侧翻性能，不得配置滚轮；面料便于擦拭消毒；框架加固稳固。	组	5	1069.34	5346.70	
9	01B146	适老长条等候凳	1. 适老长条等候凳 适老长条等候凳；304 不锈钢框架，承重管材壁厚≥1.2mm；座面高回弹海绵，B1 级阻燃软包面料；凳高 44-45cm，所有外露边角 R 圆弧处理，无尖锐突出；靠脚配置防滑脚垫，无滚轮；结构稳固，可供多人就坐；面料便于擦拭消毒；焊接焊点打磨抛光。	组			5346.70	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：阿瓦提县民政局采购阿瓦提县英艾日克镇养老服务中心普惠养老服务能力提升及消防安全改造项目

第85页 共97页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
10	01B147	上肢推举训练器	1. 上肢推举训练器 上肢推举训练器：支持壁挂 / 落地两用安装；壁挂配置加固挂件及防坠落保险件，落地配置加宽加重底座，底座稳固防倾倒；框架金属外露部位做圆角防护，无尖锐棱角；握把防滑处理；机械式多档位阻力可调，适配不同肌力老年人；设置运动限位缓冲及防夹防护结构；无复杂电器部件；	台	1	1782.23	1782.23	
11	01B148	液压式踏步训练器	1. 液压式踏步训练器 液压式踏步训练器：采用液压阻尼油缸设计，运动柔和无冲击，对膝盖友好，适用于老年人低强度下肢训练；多档位阻力可调，适配不同肌力老人；配置双侧扶手防护；加宽加重底座，结构稳固防倾倒；脚踏板表面防滑处理；运动行程带限位缓冲；外露金属边角倒圆处理，无尖锐棱角；无复杂电气部件；整机承重≥135kg；	台			2227.79	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

标段：阿瓦提县民政局采购阿瓦提县英艾日克镇养老服务中心普惠养老服务能力提升及消防安全改造项目

第86页 共97页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

标段：阿瓦提县民政局采购阿瓦提县英艾日克镇养老服务中心普惠养老服务能力提升及消防安全改造项目

工程名称: 建筑与装饰工程

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

206

标段：阿瓦提县民政局采购阿瓦提县英艾日克镇养老服务中心普惠养老服务能力提升及消防安全改造项目

工程名称：建筑与装饰工程

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

207

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：阿瓦提县民政局采购阿瓦提县英艾日克镇养老服务中心普惠养老服务能力提升及消防安全改造项目

第89页 共97页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
15	01B152	公共区域应急呼叫按钮	1. 公共区域应急呼叫按钮 公共区域应急呼叫按钮（养老院无线呼叫分机）；无线传输，大SOS 按键，配置手拉报警绳，按键、拉绳双重触发报警；分机具备防水性能，壁挂安装；护士站接收主机接收到报警后声光提示，并语音循环播报呼叫位置，屏幕显示呼叫点位、时间，支持呼叫记录存储查询；具备故障自检、低电量提醒；系统响应时间≤3s；分机独立编号，精准定位；整套含呼叫分机、护士站主机；	个	4	311.89	1247.56	
16	01B153	公共区域急救箱	1. 公共区域急救箱 公共区域急救箱：壁挂式箱体，开启便捷，易取用；箱内分层隔板收纳，内含医用纱布、创可贴、压舌板、止血用品、消毒用品等基础急救物资；耗材包装完好，附物品盘点清单；箱体外部设置急救标识；	套				

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：阿瓦提县民政局采购阿瓦提县英艾日克镇养老服务中心普惠养老服务能力提升及消防安全改造项目

第90页 共97页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
17	01B154	乒乓球台	1. 乒乓球台 室内标准乒乓球台； 台面尺寸 2740×1525mm，台面 高度 760mm；台面厚 度≥18mm，防水耐 磨，击球弹性均匀； 可折叠移动，配置带 刹车万向轮；台边全 R 圆弧防护，无尖锐 棱角；折叠机构带安 全锁止；配套球网网 架；支架焊接牢固， 静电喷塑处理；	台	1	4455.58	4455.58	
18	01B155	乒乓球拍	1. 乒乓球拍 成人休闲训练型乒乓 球拍；双面反胶，胶 皮粘贴牢固；拍柄防 滑吸汗，握持舒适； 拍身耐磨耐用，整体 重量适中，降低手腕 负荷；配置防撞护 边，拍体无尖锐毛 刺；配套收纳拍套；	副	2	89.11	178.22	
19	01B156	乒乓球	标准 40+mm 乒乓 球；ABS 材质，40 + 标准规格；耐打不易 碎裂，球体圆度好， 弹性稳定，弹跳均 匀；球面哑光处理， 无眩光；适合室内休 闲训练使用；	个	20	4.46	89.20	

标段：阿瓦提县民政局采购阿瓦提县英艾日克镇养老服务中心普惠养老服务能力提升及消防安全改造项目

工程名称：建筑与装饰工程

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

210

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：阿瓦提县民政局采购阿瓦提县英艾日克镇养老服务中心普惠养老服务能力提升及消防安全改造项目

第92页 共97页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
22	01B159	四号国旗挂旗杆	1. 四号国旗挂旗杆 四号国旗专用挂旗杆；304 不锈钢材质，管材壁厚≥1.2mm；适配 4 号标准国旗 (1440×960mm) 斜向壁挂悬挂；配套壁挂底座、全套安装紧固件；焊缝打磨抛光，端部圆角钝化无尖锐毛刺；抗风不易弯折，耐户外锈蚀；	个	1	106.93	106.93	
		分部小计					55801.62	
		储物间						
1	01B160	中型三层仓储货架	1. 中型三层仓储货架 金属中型货架；外形尺寸 1070×500×2000mm，3 层；层板均布承重≥150kg；Q235 钢材，整体镀锌防锈，不燃金属材质；层板高度可调节；外露边角圆角钝化处理，无尖锐毛刺；横梁配置防脱落安全销；货架安装完成后距墙≥150mm，货架顶部距离喷淋≥300mm；	组	5	401.00	2005.00	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：阿瓦提县民政局采购阿瓦提县英艾日克镇养老服务中心普惠养老服务能力提升及消防安全改造项目

第93页 共97页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
2	01B161	吸顶灯	1. 吸顶灯 LED 圆形吸顶灯，直径 Φ600mm；功率 48-60W，色温 6000-6500K 正白光；高频驱动无频闪，显色指数 Ra≥85；加厚铁艺烤漆底盘，高透 PMMA 亚克力扩散面罩，防眩光不易发黄；内置 3C 认证隔离驱动，带短路、过载保护；AC220V 供电；明装吸顶式安装；	盏	5	133.67	668.35	
3	01B162	立式拖把架	1. 立式拖把架 金属立式拖把架；金属框架，防锈防腐处理；外露边角圆角钝化，无尖锐毛刺；配备弹性卡扣及挂钩，可收纳拖把、扫把、尘推等清洁工具；底部配置可拆卸接水盘，便于清理积水；整体摆放稳固；电气部件；	组	1	196.05	196.05	
		分部小计						
		卫生间						

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：阿瓦提县民政局采购阿瓦提县英艾日克镇养老服务中心普惠养老服务能力提升及消防安全改造项目

第94页 共97页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
1	01B163	防雾浴室镜子	1. 防雾浴室镜子 智能浴室镜；尺寸 600*800mm；防爆钢化玻璃，边角 R 角磨圆抛光，无尖锐边角，玻璃具备防爆防护层；带电加热防雾功能；集成时间、温度数字显示；触摸控制；IP44 防水驱动电源；背板防潮处理；配置壁挂防脱落加固挂件及全套不锈钢安装紧固件；	面	12	401.00	4812.00	
2	01B164	无障碍洗手台	1. 无障碍洗手台 障碍可洗手台；台面长度1000mm，岩板台面配陶瓷一体台下单盆；台面边角 R 圆角处理，无尖锐棱角；台面高度适配老年人；台面下方留空，无遮挡，方便轮椅腿部伸入；配置冷热水混合龙头及金属进水、角阀、下水配件；	台	4	1069.34	4277.36	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：阿瓦提县民政局采购阿瓦提县英艾日克镇养老服务中心普惠养老服务能力提升及消防安全改造项目

第95页 共97页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
3	01B165	普通洗手台	1. 普通洗手台 普通洗手台；岩板台面一体陶瓷单盆；台面全部外露边角全 R 圆角处理，无尖锐棱角；配置冷热混水龙头及全套进水、角阀、下水配件；台面及盆体表面光滑致密，便于擦拭消毒；	台	6	802.00	4812.00	
4	01B166	储水式扁桶热水器	1. 储水式扁桶热水器 储水式扁桶电热水器；容积 50L，扁桶双胆结构；功率 2200W 速热；一级能效；触控控制；具备出水断电保护；整机 3C 强制认证；含主机、安全阀、挂架及标准安装辅材；		4			
5	01B167	马桶	1. 马桶 主体采用高温烧制陶瓷，吸水率≥0.5%，釉面平整光滑，无裂纹、缺釉、磕碰等缺陷；配置缓降盖板、优质 ABS 水箱水件，配套橡胶法兰密封圈、进水软管全套配件；采用喷射虹吸冲水方式，水封深度不小于 50mm，具备防返臭、防溅水功能	个	10	623.78	6237.80	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：阿瓦提县民政局采购阿瓦提县英艾日克镇养老服务中心普惠养老服务能力提升及消防安全改造项目

第96页 共97页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
6	01B168	小便池	1. 小便池 主体高温陶瓷；感应组件黄铜、ABS；下水 ABS；安全抓杆 304 不锈钢内芯 + 防滑尼龙，外层壁挂安装，红外感应冲水；防溅盆体；小便斗下口距地≤400mm；下水带存水弯防臭；配套无障碍安全抓杆，承重≥120kg；吸水率≤0.5%；满足无障碍规范；含全套配件	个	6	802.00	4812.00	
7	01B169	洗衣机	1. 洗衣机 80kg大容量全自动；耐高温风烘干；加厚加强；大件布草洗涤；3C认证	台	4	1782.23	7128.92	
8	01B170	衣服收纳筐	1. 衣服收纳筐 塑料收纳筐，边角圆角；用于淋浴更衣放置洗衣物；易清洗消毒	个	16	26.73	427.68	
9	01B171	顶装晾衣架	1. 顶装晾衣架 顶装固定式双杆晾衣架；杆长1.2m；可调节底座；稳固防坠落；防锈材质	组	1	179.22	179.22	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：阿瓦提县民政局采购阿瓦提县英艾日克镇养老服务中心普惠养老服务能力提升及消防安全改造项目

第97页 共97页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
10	01B172	淋浴隔断/淋浴位	1. 淋浴隔断/淋浴位 适老淋浴区；地面防滑地砖；设置淋浴坐凳；冷热混水花洒；地面做排水找坡；无高低门槛（无障碍无挡水坎）；配套安全扶手	套	6	1069.34	6416.04	
11	01B173	旋转拖把	1. 旋转拖把 旋转免手洗拖把；适配养老场所卫生间地面清洁	把	12	71.29	855.48	
		分部小计					44769.52	
		暖气						
1	01B174	暖气管道清洗	1. 暖气管道清洗 清洗暖气管道及更换损坏零配件		1		178.22	
		分部小计					178.22	
合 计							463268.07	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：阿瓦提县民政局采购阿瓦提县英艾日克镇
养老服务中心普惠养老服务能力提升及消防安全
改造项目

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工			120.19	
2	011707001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	2.8	80.51	
3	011707001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	1.38	39.68	
4	011707001004	其中：智慧工地基础配置费				
5	011707002001	夜间施工增加费		0		按实际发生计取，不发生不计取。
6	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0		按实际发生计取，不发生不计取。
7	011707005001	冬雨季施工增加费		0		不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
8	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.07	2.01	

编制人（造价人员）

复核人（造价工程师）

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：阿瓦提县民政局采购阿瓦提县英艾日克镇
养老服务中心普惠养老服务能力提升及消防安全
改造项目

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
9	X011707008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+ 分部分项机械费+ 单价措施项目人 工费+单价措施项 目机械费	0.08	2.30	
10	X011707010001	检验试验费			3.16	
11	X011707010002	其中：自检试验费		0		
12	X011707010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+ 分部分项机械费+ 单价措施项目人 工费+单价措施项 目机械费	0.11	3.16	
13	X011707011001	特殊地区增加费		0		结合工程实际情况，按相关规定计取(高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面)
14	01B991	竣工档案编制费	分部分项人工费+ 分部分项机械费+ 单价措施项目人 工费+单价措施项 目机械费	0.26	7.76	
合 计					135.42	

编制人(造价人员)

复核人(造价工程师)

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

暂列金额明细表

工程名称：
建筑与装饰
工程

标段：阿瓦提县民政局采购阿瓦提县英艾日克镇养老服务中心普惠养老服务能力提升及消防安全改造项目

第1页 共1页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：阿瓦提县民政局采购阿瓦提县英艾日克镇养老服务中心普惠养老服务能力提升及消防安全改造项目

第1页 共1页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 标段: 阿瓦提县民政局采购阿瓦提县
建筑与装饰 英艾日克镇养老服务中心普惠养老服
工程 务能力提升及消防安全改造项目

第1页 共1页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：阿瓦提县民政局采购
阿瓦提县英艾日克镇养老服务
中心普惠养老服务能力提升及
消防安全改造项目

第1页 共1页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：阿瓦提县民政局采购阿瓦提县英艾日克镇养老服务中心普惠养老服务能力提升及消防安全改造项目

第1页 共1页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：阿瓦提县民政局采购阿瓦提县英艾日克镇养老服务中心普惠养老服务能力提升及消防安全改造项目

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金	206.74		206.74
1.1	社会保险费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费 +工伤保险费	179.71		179.71
1.1.1	养老保险费	分部分项人工费+分部分项机械费+单 价措施项目人工费+单价措施项目机 械费	2875.38	4.31	123.93
1.1.2	失业保险费	分部分项人工费+分部分项机械费+单 价措施项目人工费+单价措施项目机 械费	2875.38	0.38	10.93
1.1.3	医疗保险费	分部分项人工费+分部分项机械费+单 价措施项目人工费+单价措施项目机 械费	2875.38	1.37	39.39
1.1.4	工伤保险费	分部分项人工费+分部分项机械费+单 价措施项目人工费+单价措施项目机 械费	2875.38	0.19	5.46
1.2	住房公积金	分部分项人工费+分部分项机械费+单 价措施项目人工费+单价措施项目机 械费	2875.38	0.94	27.03
2	税金	税前工程造价	463610.23	9	41724.92
合 计					41931.66

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）