

2026年阿克苏地区新和县清洁能源供热管网建设项目 工程

招标工程量清单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造价咨询人：_____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

建设项目投标报价汇总表

工程名称：2026年阿克苏地区新和县清洁能源供热管网建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于建设项目招标控制价或投标报价的汇总。

表-02

单位工程投标报价汇总表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：2026年阿克苏地区新和县清洁能源供热管网建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	A.1土石方工程		
1.2	A.4砌筑工程		
1.3	A.5混凝土及钢筋混凝土工程		
1.4	A.8门窗工程		
1.5	A.9屋面及防水工程		
1.6	A.10保温、隔热、防腐工程		
1.7	A.11楼地面装饰工程		
1.8	A.12墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程		
1.9	A.13天棚工程		
1.10	A.14油漆、涂料、裱糊工程		
1.11	补充分部		
二	措施项目费		
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费		
2.21	其中：安全文明施工费		
三	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
四	规费		
五	税前工程造价		
六	税金		
投标报价合计=一+二+三+四+六			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：2026年阿克苏地区新和县清洁能源供热管网建设项目

第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部分项						
	A. 1	土石方工程						
1	010101001001	平整场地	1. 土壤类别:一、二类土 2. 弃土运距:5m 以内 3. 取土运距:5m 以内	m2	429			
2	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内 3. 弃土运距:5m以内	m3	75. 25			
3	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内 3. 弃土运距:5m以内	m3	393. 5			
4	010103001001	回填方	1. 密实度要求:压实系数不小于0. 94 2. 填方材料品种:原土	m3	396. 46			
5	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:原土 2. 运距:自行考虑	m3	72. 29			
		分部小计						
	A. 4	砌筑工程						
1	010402001001	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 2. 墙体类型:外墙 3. 砂浆强度等级:预拌砂浆Ma5. 0	m3	73. 08			
2	010402001002	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 2. 墙体类型:内墙 3. 砂浆强度等级:预拌砂浆Ma5. 0	m3	27. 38			
		分部小计						
	A. 5	混凝土及钢筋混凝土工程						
1	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	11. 55			
2	010501002001	带形基础	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C35	m3	1. 46			
3	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C35	m3	26. 36			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：2026年阿克苏地区新和县清洁能源供热管网建设项目

第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
4	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C35	m3	4.21			
5	010502001002	矩形柱	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	22.9			
6	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	6			
7	010503002001	矩形梁	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C35	m3	19.96			
8	010503002002	矩形梁	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	31.33			
9	010503004001	圈梁	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C35	m3	0.12			
10	010503004002	圈梁	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	5.71			
11	010503005001	过梁	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	1.13			
12	010505003001	平板	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	32.46			
13	010505006001	栏板	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	0.57			
14	010507001001	散水、坡道	1. 垫层材料种类、厚度:300厚戈壁土垫层,分两层碾压,宽出面层300 2. 面层厚度:100厚C30混凝土面层,撒1:1水泥砂子压光,随打随磨光	m2	52.7			
15	010507003001	电缆沟、地沟	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C25	m	11.2			
16	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件圆钢筋 钢筋HPB300 直径≤10mm	t	0.127			
17	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径≤10mm	t	2.864			
18	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径≤18mm	t	3.045			
19	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径≤25mm	t	9.527			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：2026年阿克苏地区新和县清洁能源供热管网建设项目

第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
20	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:箍筋 圆钢HPB300 直径≤10mm	t	0.345			
21	010515001006	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:箍筋 带肋钢筋HRB400以内 直径≤10mm	t	2.717			
22	010515001007	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:箍筋 带肋钢筋HRB400以内 直径>10mm	t	3.427			
23	010515001008	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:砌体内加固钢筋	t	0.448			
24	010515001009	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径≤40mm	t	0.146			
25	010516003001	机械连接	1. 连接方式:直螺纹连接 2. 规格:Φ16	个	38			
26	010516003002	机械连接	1. 连接方式:直螺纹连接 2. 规格:Φ20	个	42			
27	010516003003	机械连接	1. 连接方式:套筒挤压连接 2. 规格:Φ25	个	49			
28	X010516004001	焊接	1. 氧气压力焊:电渣压力焊接	个	92			
		分部小计						
	A.8	门窗工程						
1	010802003001	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:甲级防火门 FM甲1523	樘	2			
2	010802003002	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:甲级防火门 FM甲1023	樘	1			
3	010802003003	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:甲级防火门 FM甲1525	樘	2			
4	010804007001	特种门	1. 门代号及洞口尺寸:钢制泄暴门 XM1824 2. 详见图集14J938-B3-XM-1824	樘	1			
5	010804007002	特种门	1. 门代号及洞口尺寸:钢制泄暴门 XM3645 2. 详见图集14J938-B3-XM-3627	樘	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：2026年阿克苏地区新和县清洁能源供热管网建设项目

第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	010804007003	特种门	1. 门代号及洞口尺寸:B型抗暴门 KBM1525 2. 详见图集14J938-A11-KBM2124	樘	1			
7	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:A型钢制抗暴窗 KBC1818	m2	12.96			
8	010807001002	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:65系列铝合金断桥隔热窗 C1818 2. 玻璃品种、厚度:5+12A+4	m2	12.96			
9	010807001003	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:65系列铝合金断桥隔热消防救援窗 JYC1818 2. 玻璃品种、厚度:5+12A+4	m2	6.48			
10	010807005001	金属格栅窗	1. 窗代号及洞口尺寸:可开启防护栏 2. 做法详见新22J03-D02页	m2	19.44			
		分部小计						
	A. 9	屋面及防水工程						
1	010902001001	屋面卷材防水	1. 3.0+3.0厚SBS改性沥青防水卷材两道，泛水上翻屋面完成面250高；	m2	292.13			
2	010902006001	屋面（廊、阳台）泄（吐）水管	1. 吐水管品种、规格:Φ80镀锌钢管外伸150	根	2			
3	010903002001	墙面涂膜防水	1. 涂膜厚度、遍数:1.5厚合成高分子涂膜防水层	m2	255.06			
4	010903003001	墙面砂浆防水（防潮）	1. 砂浆厚度、配合比:20厚1: 2.5水泥砂浆内加3-5%防水剂	m2	18.34			
		分部小计						
	A. 10	保温、隔热、防腐工程						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：2026年阿克苏地区新和县清洁能源供热管网建设项目

第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
1	011001001001	保温隔热屋面	1). 保护层:30厚1:3水泥砂浆内配Φ1镀锌钢丝网,并设1X1米分格缝,缝宽10mm,粗砂填缝 2). 隔离层:200g/m2聚酯无纺布隔离层 3). 找平层:30厚C20细石混凝土压实赶光,每6米X6米留分格缝,缝宽20,防水油膏分两次灌缝 4). 找坡层: LC5.0轻集料混凝土找坡2%%,最薄处厚30mm. 5). 保温层:干铺EPS模塑聚苯板90厚分两层错缝共180厚。 6). 找平层:20厚1:3水泥砂浆找平。	m2	270.22			
2	011001003001	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位:外墙 2. 保温隔热面层材料品种、规格、性能:100厚竖丝岩棉板 3. 增强网及抗裂防水砂浆种类:中间压入耐碱玻璃纤维网布	m2	509.02			
3	011001003002	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位:女儿墙内侧 2. 保温隔热面层材料品种、规格、性能:30厚竖丝岩棉板 3. 增强网及抗裂防水砂浆种类:中间压入耐碱玻璃纤维网布	m2	45.26			
4	011001003003	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位:外墙 防火隔离带宽300	m2	20.82			
5	011001005001	保温隔热楼地面	1. 保温隔热部位:周边地面保温 2. 保温隔热材料品种、规格、厚度:50厚聚苯乙烯泡沫板	m2	129.52			
6	011001006001	其他保温隔热	1. 保温隔热面层材料品种、规格、性能:100厚岩棉板防火隔离带500宽	m2	32.38			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：2026年阿克苏地区新和县清洁能源供热管网建设项目

第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
7	011003003001	防腐涂料	1. 涂刷部位:梁柱面 2. 涂料品种、刷涂遍数:环氧沥青或聚氨酯沥青涂层, 厚度大于500um	m2	187.54			
8	011003003002	防腐涂料	1. 涂刷部位:基础 2. 涂料品种、刷涂遍数:环氧沥青或聚氨酯沥青涂层, 厚度大于500um	m2	134.06			
		分部小计						
	A.11	楼地面装饰工程						
1	011101001001	水泥砂浆楼地面	1. 20厚DS M20砂浆（或1: 2.5水泥砂浆）压实抹光 2. 40厚C20细石混凝土找平层内配Φ6@150双向钢筋随打随抹平 3. 1.5厚聚氨酯防水层两道, 四周卷起300高 4. C20细石混凝土从门口处向地漏找1%坡, 最薄处≥30厚, 随打随抹平 5. 100厚C20混凝土垫层 6. 150厚戈壁土 7. 素土夯实, 压实系数≥0.94	m2	86.64			
2	011101001002	水泥砂浆楼地面	1. 20厚DS M20砂浆（或1: 2.5水泥砂浆）压实抹光 2. 100厚C20混凝土垫层 3. 150厚戈壁土 7. 素土夯实, 压实系数≥0.94	m2	23.25			
3	011101001003	水泥砂浆楼地面	1. 20厚DS M20砂浆（或1: 2.5水泥砂浆）压实抹光（砂子应不含杂物的石灰石、白云石、大理石等原料） 2. 100厚C20混凝土垫层 3. 150厚戈壁土 7. 素土夯实, 压实系数≥0.94	m2	144.11			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：2026年阿克苏地区新和县清洁能源供热管网建设项目

第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4	011107004001	水泥砂浆台阶面	1.找平层厚度、砂浆配合比:300厚戈壁土垫层，分两层碾压密实，宽出面层300；150厚C30混凝土台阶面外坡1% 2.面层厚度、砂浆配合比:100厚C30细石混凝土面层，横向留凹槽，槽深10，宽50，间距100	m2	25.95			
		分部小计						
	A.12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
1	011201001001	墙面一般抹灰	1.墙体类型:有水房间内墙 2.底层厚度、砂浆配合比:贴涂塑种碱玻璃纤维网布一层，3厚外加剂专用砂浆抹基层界面剂一道甩毛，6厚1：1：6水泥石膏砂浆打底扫毛或划出纹道，5厚1：2.5水泥砂浆找平	m2	255.06			
2	011201001002	墙面一般抹灰	1.墙体类型:内墙 2.底层厚度、砂浆配合比:聚合物水泥砂浆修补墙面，满粘涂塑中碱玻璃纤维网格布一层；3厚外加剂专用砂浆抹基层刮糙或界面剂一道甩毛；8厚1：1：6水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道；5厚1：2.5水泥砂浆找平抹光	m2	489.81			
3	011201001003	墙面一般抹灰	1.墙体类型:外墙 2.底层厚度、砂浆配合比:10厚DP M15砂浆（或1：3水泥砂浆）找平层	m2	530.46			
		分部小计						
	A.13	天棚工程						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：2026年阿克苏地区新和县清洁能源供热管网建设项目

第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
1	011301001001	天棚抹灰	1. 抹灰厚度、材料种类:6厚聚合物水泥防水砂浆	m2	107.54			
		分部小计						
	A. 14	油漆、涂料、裱糊工程						
1	011406001001	抹灰面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数:刷白水泥浆 2. 部位:天棚	m2	188.81			
2	011406001002	抹灰面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数:氟碳漆 2. 部位:外墙面	m2	509.02			
		分部小计						
		补充分部						
1	011502008004	保温装饰线条	1. 100*100岩棉保温门窗装饰线条	m	63.9			
2	011502008003	保温装饰线条	1. 100*100岩棉保温装饰线条	m	69.4			
3	011502008002	装饰线条	1. 400*150岩棉保温装饰线条	m	69.4			
		分部小计						
		分部小计						
		措施项目						
1	01B001	屋面及楼层临边防护栏杆 钢管	1. 屋面及楼层临边防护栏杆 钢管	m	72.62			
2	01B002	建筑物密目网垂直封闭	1. 建筑物密目网垂直封闭	m2	653.64			
3	011701001001	综合脚手架	1. 建筑结构形式:现浇框架结构 2. 檐口高度:7.1m	m2	286.42			
4	011702001001	基础	1. 现浇混凝土模板 独立基础	m2	45.12			
5	011702001002	基础	1. 现浇混凝土模板 条形基础	m2	10.19			
6	011702001003	基础	1. 现浇混凝土模板 基础垫层	m2	15.84			
7	011702002001	矩形柱	1. 现浇混凝土模板 矩形柱	m2	166.72			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：2026年阿克苏地区新和县清洁能源供热管网建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工						
2	011707001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	2.8				
3	011707001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	1.38				
4	011707001004	其中：智慧工地基础配置费	0					
5	011707002001	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
6	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0				
7	011707005001	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
8	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.07				
9	X011707008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.08				
10	X011707010001	检验试验费						
11	X011707010002	其中：自检试验费		0				
12	X011707010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.11				

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：2026年阿克苏地区新和县清洁能源供热管网建设项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
13	X011707011001	特殊地区增加费		0				结合工程实际情况，按相关规定计取（高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面）
14	01B991	竣工档案编制费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.27				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

表-11

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：2026年阿克苏地区新和县清洁能源供热管网建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：2026年阿克苏地区新和县清洁能源供热管网建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1	燃气工程		275229.36			
合 计			275229.36			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

单位工程投标报价汇总表

工程名称：电气设备安装工程

标段：2026年阿克苏地区新和县清洁能源供热管网建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：2026年阿克苏地区新和县清洁能源供热管网建设项目

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部分项						
1	030404004001	低压开关柜(屏)	1. 名称:低压配电柜AA1、AA2、AA3 2. 型号:GBL 3. 规格:1000*800*1800 4. 基础型钢形式、规格:低压配电柜为上进下出线方,配电柜用12#槽钢抬高300mm。	台	2			
2	030404004002	低压开关柜(屏)	1. 名称:低压配电柜AA3 2. 型号:GBL 3. 规格:800*800*1800 4. 基础型钢形式、规格:低压配电柜为上进下出线方,配电柜用12#槽钢抬高300mm。	台	1			
3	030404017001	配电箱	1. 名称:AL分配电箱 2. 规格:500*600*200 3. 安装方式:墙内暗装,距地1.5米,具体详见图纸。	台	1			
4	030404017002	配电箱	1. 名称:FJ-1防爆风机配电箱 2. 规格:500*600*200 3. 安装方式:明装,距地1.6米,具体详见图纸。	台	1			
5	030404017003	配电箱	1. 名称:A型应急照明集中电源 2. 型号:蓄电池达到使用寿命周期后标称的剩余容量放电时间满足,应急时间60min 1kVA,消防:30min+非消防:30min 3. 安装方式:具体详见图纸。	台	1			
6	030404017004	配电箱	1. 名称:燃气报警主机 2. 安装方式:具体详见图纸。	台	1			
7	031101001001	开关电源设备	1. 名称:预留水处理电源	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：2026年阿克苏地区新和县清洁能源供热管网建设项目

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
8	030109001001	离心式泵	1. 名称: 补水泵 2. 规格: 变频器3KW 3. 质量: 具体详见图纸。	台	4			
9	030109001006	离心式泵	1. 名称: 补水泵 2. 规格: 变频器6KW 3. 质量: 具体详见图纸。	台	2			
10	030109001002	离心式泵	1. 名称: 一次泵 2. 规格: 变频器80KW 3. 质量: 具体详见图纸。	台	2			
11	030109001005	离心式泵	1. 名称: 二次泵 2. 规格: 变频器80KW 3. 质量: 具体详见图纸。	台	3			
12	030108003001	轴流通风机	1. 名称: 轴流风机 2. 规格: 新22N2-220页规格详见平面图(风机效率73%以上满足能效等级的2级)，具体详见图纸。	台	2			
13	030108003002	轴流通风机	1. 名称: 事故防爆风机 2. 规格: 新22N2-220页规格详见平面图(风机效率73%以上满足能效等级的2级)，详新22N2-216页甲型具体详见图纸。	台	3			
14	030412001001	普通灯具	1. 名称: 防爆吸顶灯 2. 规格: AC 220V 36W 3. 类型: 节能型，吸顶安装，具体详见图纸。	套	9			
15	030412001002	普通灯具	1. 名称: 防水吸顶灯 2. 规格: AC 220V 36W 3. 类型: 节能型，吸顶安装，具体详见图纸。	套	6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：2026年阿克苏地区新和县清洁能源供热管网建设项目

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
16	030412005001	荧光灯	1. 名称:应急双管荧光灯 2. 规格:T8-2X30W, 电子镇流器应急时间60min(自带蓄电池) 3. 安装形式:吸顶安装(吊顶为格栅荧光灯), 具体详见图纸。	套	2			
17	030404034001	照明开关	1. 名称:单联暗开关 2. 规格:AC 220V 10A 3. 安装方式:距地 1.3m, 具体详见图纸。	个	2			
18	030404034002	照明开关	1. 名称:三联暗开关(防水型) 2. 材质:IP54 3. 规格:AC 220V 10A 4. 安装方式:距地 1.3m, 具体详见图纸。	个	1			
19	030404034003	照明开关	1. 名称:四联暗开关 2. 规格:AC 220V 10A 3. 安装方式:距地 1.3m, 具体详见图纸。	个	1			
20	030404035001	插座	1. 名称:单相二三孔安全型插座 2. 安装方式:安装高度为距地0.4米, 具体详见图纸。	个	4			
21	030412004001	装饰灯	1. 名称:疏散照明灯(A类灯具) 2. 型号:IP33 3. 规格:DC 24V 3W 光源色温不应低于2700K 4. 安装形式:LED灯,, 距地 2.5m壁装, 具体详见图纸。	套	8			
22	030412004002	装饰灯	1. 名称:安全出口指示灯(A类灯具) 2. 型号:大型灯具, IP33 3. 规格:DC 24V 3W 光源色温不应低于2700K 4. 安装形式:门檐上方0.1m壁装, 具体详见图纸。	套	3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：2026年阿克苏地区新和县清洁能源供热管网建设项目

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
23	030409002001	接地母线	1. 名称:室内接地母线 2. 材质:热镀锌扁钢 3. 规格:-40X4 4. 安装部位:基础内人工接地体:-40X4热镀锌扁钢暗敷于基础内(余同)。做法详见:新22D6-55页。具体详见图纸。	m	135.6			
24	030409002002	接地母线	1. 名称:室内接地母线 2. 材质:热镀锌扁钢 3. 规格:-25*4 4. 安装部位:-25*4热镀锌扁钢保温层内暗敷(余同)，具体详见图纸。	m	32.9			
25	030409003001	避雷引下线	1. 名称:避雷引下线 2. 材质:热镀锌圆钢 3. 规格:Φ16 4. 安装部位:利用结构柱内两根直径不小于Φ16主筋做接闪引下线与条型基础内人工接地体可靠焊接(余同)，具体详见图纸。 5. 安装形式:做法详见新22D6-9页，具体详见图纸。	m	56			
26	030409005001	避雷网	1. 名称:避雷网 2. 材质:热镀锌圆钢 3. 规格:Φ10 4. 安装形式:10热镀锌圆钢沿女儿墙明敷(余同)做法详见:新22D6-9页，具体详见图纸。	m	102.54			
27	030404032001	端子箱	1. 名称:总等电位接地端子箱 2. 材质:铁制暗装 3. 规格:距地 0.5m	台	1			
28	030409008002	接地测试卡	1. 名称:接地测试卡 2. 规格:接地测试卡室外地坪距地:0.5m(余同)工程做法参见新22D6-38页，具体详见图纸。	块	4			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：2026年阿克苏地区新和县清洁能源供热管网建设项目

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
29	030411003001	桥架	1. 名称:强电专用金属桥架 2. 规格:200*200 3. 材质:钢制 4. 类型:楼板下200吊装，具体详见图纸。	m	28.05			
30	030413001001	铁构件	1. 名称:桥架支架 2. 材质:型钢 3. 规格:详见设计	kg	26.05			
31	030416010001	抗震支架	1. 名称:抗震支架 2. 类型:侧向或门型，具体详见图纸。	m2	2			
32	030408008001	防火堵洞	1. 名称:桥架防火封堵 2. 材质:具体详见图纸。 3. 方式:电缆梯架或电缆槽盒穿越防火分区时，其缝隙应采用柔性防火封堵材料封堵	处	1			
33	030408003001	电缆保护管	1. 名称:电缆保护管 2. 材质:SC 3. 规格:DN150 4. 敷设方式:室外箱变-1.0m引来，具体详见图纸。	m	9.54			
34	030411001001	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC 3. 规格:DN20mm 4. 配置形式:暗配,具体详见图纸。	m	296.32			
35	030411001002	配管	1. 名称:配管 2. 材质:RC 3. 规格:DN20mm 4. 配置形式:暗配,具体详见图纸。	m	104.99			
36	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV22 3. 规格:4*240 4. 材质:铜芯电力电缆，具体详见图纸。 5. 电压等级(kV):1KV	m	11.54			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：2026年阿克苏地区新和县清洁能源供热管网建设项目

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
37	030408001002	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: ZR-YJV 3. 规格: 4*35+1*16 4. 材质: 铜芯电力电缆, 具体详见图纸。 5. 敷设方式、部位: 管内敷设, 具体详见图纸。 6. 电压等级 (kV): 1KV	m	66.27			
38	030408001003	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: ZR-YJV 3. 规格: 4*95+1*50 4. 材质: 铜芯电力电缆, 具体详见图纸。 5. 敷设方式、部位: 管内敷设, 具体详见图纸。 6. 电压等级 (kV): 1KV	m	55.9			
39	030408001004	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: ZR-YJV 3. 规格: 5*4 4. 材质: 铜芯电力电缆, 具体详见图纸。 5. 敷设方式、部位: 管内敷设, 具体详见图纸。 6. 电压等级 (kV): 1KV	m	148.35			
40	030408001005	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: ZR-YJV 3. 规格: 5*6 4. 材质: 铜芯电力电缆, 具体详见图纸。 5. 敷设方式、部位: 管内敷设, 具体详见图纸。 6. 电压等级 (kV): 1KV	m	76.66			
41	030408006001	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 型号: YJV22 3. 规格: 240mm ² 以下 4. 材质、类型: 铜芯电力电缆头, 具体详见图纸。	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：2026年阿克苏地区新和县清洁能源供热管网建设项目

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
42	030408006002	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 型号:ZR-YJV 3. 规格:120mm2以下 4. 材质、类型:铜芯电力电缆头，具体详见图纸。	个	4			
43	030408006003	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 型号:ZR-YJV 3. 规格:35mm2以下 4. 材质、类型:铜芯电力电缆头，具体详见图纸。	个	6			
44	030408006004	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 型号:ZR-YJV 3. 规格:10mm2以下 4. 材质、类型:铜芯电力电缆头，具体详见图纸。	个	17			
45	030411004001	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:ZR-BV 4. 规格:2. 5m2 5. 材质:铜芯，具体详见图纸	m	367. 55			
46	030411004002	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:动力线路 3. 型号:ZR-BV 4. 规格:2. 5m2 5. 材质:铜芯，具体详见图纸	m	418. 13			
47	030411004003	配线	1. 名称:应急照明线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:NH-BV 4. 规格:2. 5m2 5. 材质:铜芯，具体详见图纸	m	214. 39			
48	030411004004	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:动力线路 3. 型号:NH-BV 4. 规格:4m2 5. 材质:铜芯，具体详见图纸	m	18. 02			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：2026年阿克苏地区新和县清洁能源供热管网建设项目

第 8 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
49	030411004005	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:动力线路 3. 型号:ZR-BV 4. 规格:4m2 5. 材质:铜芯，具体详见图纸	m	78.74			
50	030411004006	配线	1. 名称:燃气浓度检测报警控制线 2. 配线形式:动力线路 3. 型号:NH-RVS-4*1.5 4. 材质:铜芯，具体详见图纸	m	11.29			
51	030411004007	配线	1. 名称:可燃气体声光报警线 2. 配线形式:动力线路 3. 型号:NH-RVS-2*1.5 4. 材质:铜芯，具体详见图纸	m	54.09			
52	030904005001	声光报警器	1. 名称:可燃气体声光报警器 2. 规格:具体详见图纸。	个	2			
53	030611001001	仪表阀门	1. 名称:燃气进气管 紧急关断阀 2. 连接方式:具体详见图纸。	个	1			
54	030904001001	点型探测器	1. 名称:可燃气体探测器 2. 类型:具体详见图纸。	个	4			
55	030414002001	送配电装置系统	1. 名称:送配电装置系统 2. 电压等级(kV):1 KV 以下 3. 类型:具体详见图纸。	系统	1			
56	040807003001	接地装置调试	1. 名称:接地装置调试	系统	1			
		分部小计						
		措施项目						
1	031301017001	脚手架搭拆	脚手架搭拆	项	1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：2026年阿克苏地区新和县清洁能源供热管网建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工						
2	031302001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
3	031302001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	1.61				
4	031302002001	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
6	031302005001	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
7	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.07				
8	031301009001	特殊地区增加费		0				结合工程实际情况，按相关规定计取（高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面）
9	X031302008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.27				
10	X031302010001	检验试验费						
11	X031302010002	其中：自检试验费		0				
12	X031302010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.18				

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：2026年阿克苏地区新和县清洁能源供热管网建设项目

第 2 页 共 2 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：电气设备安装工程

标段：2026年阿克苏地区新和县清洁能源供热管网建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：电气设备安装工程

标段：2026年阿克苏地区新和县清洁能源供热管网建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：2026年阿克苏地区新和县清洁能源供热管网建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

规费、税金项目计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：2026年阿克苏地区新和县清洁能源供热管网建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

表-13

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 给排水工程

标段：2026年阿克苏地区新和县清洁能源供
热管网建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：2026年阿克苏地区新和县清洁能源供热管网建设项目

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部分项						
		排水						
1	031001006005	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水管 3. 材质、规格:UPVC-DN100 4. 连接形式:粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:符合规范及设计要求,具体详见图纸。	m	14.24			
2	031004014001	给、排水附(配)件	1. 材质:网框式地漏 2. 型号、规格:DN100 3. 安装方式:地漏无水封,具体详见图纸。	个	2			
3	031002003005	套管	1. 名称、类型:穿墙柔性防水套管 2. 材质:钢制 3. 规格:DN150 4. 填料材质:具体详见图纸。	个	2			
		分部小计						
		给水						
1	031001006003	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷水给水 3. 材质、规格:三型聚丙烯PP-R-De90 4. 连接形式:热熔连接, PN=1.25MPa 5. 压力试验及吹、洗设计要求:符合规范及设计要求,消毒、试压水冲洗,具体详见图纸。	m	4.2			
2	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷水给水 3. 材质、规格:三型聚丙烯PP-R-De75 4. 连接形式:热熔连接, PN=1.25MPa 5. 压力试验及吹、洗设计要求:符合规范及设计要求,消毒、试压水冲洗,具体详见图纸。	m	25.25			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：2026年阿克苏地区新和县清洁能源供热管网建设项目

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
3	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热水给水 3. 材质、规格:三型聚丙烯PP-R-De200 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:符合规范及设计要求,消毒、试压水冲洗,具体详见图纸。	m	5.25			
4	031001006004	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热水给水 3. 材质、规格:三型聚丙烯PP-R-De110 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:符合规范及设计要求,消毒、试压水冲洗,具体详见图纸。	m	5.25			
5	031003001001	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DE75 3. 连接形式:具体详见图纸。	个	2			
6	030601002001	压力仪表	1. 名称:压力表 2. 规格:具体详见图纸。	台	2			
7	031003006001	减压器	1. 材质:可调式减压阀 2. 规格、压力等级:DE75 3. 连接形式:具体详见图纸。	组	2			
8	031003012001	倒流防止器	1. 材质:倒流防止器 2. 型号、规格:DE75 3. 连接形式:具体详见图纸。	套	2			
9	031003008001	除污器(过滤器)	1. 材质:Y型过滤器 2. 规格、压力等级:DE75 3. 连接形式:具体详见图纸。	组	2			
10	031003010001	软接头(软管)	1. 材质:金属软管 2. 规格:DE75 3. 连接形式:具体详见图纸。	个	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：2026年阿克苏地区新和县清洁能源供热管网建设项目

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
11	031003013001	水表	1. 安装部位(室内外)：普通水表 2. 型号、规格:DE75 3. 连接形式:PN1.0MPa，具体详见图纸	个	2			
12	031003001002	螺纹阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DE75 3. 连接形式:具体详见图纸。	个	2			
13	031003003001	焊接法兰阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DE200 3. 连接形式:具体详见图纸。	个	1			
14	031003008002	除污器(过滤器)	1. 类型:Y型过滤器 2. 规格、压力等级:DE200 3. 连接形式:具体详见图纸。	组	1			
15	031003013002	水表	1. 安装部位(室内外)：室内 2. 型号、规格:DE200 3. 连接形式:具体详见图纸。	个	1			
16	031003012002	倒流防止器	1. 材质:倒流防止器 2. 型号、规格:DE200 3. 连接形式:具体详见图纸。	套	1			
17	031003003002	焊接法兰阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DE10 3. 连接形式:具体详见图纸。	个	1			
18	031003008003	除污器(过滤器)	1. 类型:Y型过滤器 2. 规格、压力等级:DE10 3. 连接形式:具体详见图纸。	组	1			
19	031003013003	水表	1. 安装部位(室内外)：室内 2. 型号、规格:DE110 3. 连接形式:具体详见图纸。	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：2026年阿克苏地区新和县清洁能源供热管网建设项目

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
20	031003012003	倒流防止器	1. 材质:倒流防止器 2. 型号、规格:DE110 3. 连接形式:具体详见图纸。	套	1			
21	031002003001	套管	1. 名称、类型:穿墙柔性防水套管 2. 材质:钢制 3. 规格:DE75 4. 填料材质:管道穿外墙基础处柔性防水套管安装详新22S1-E40`41页,管道穿越防火隔墙、楼板处孔隙应采用防火封堵材料封堵。具体详见图纸。	个	2			
22	031002003002	套管	1. 名称、类型:穿墙柔性防水套管 2. 材质:钢制 3. 规格:DE110 4. 填料材质:管道穿外墙基础处柔性防水套管安装详新22S1-E40`41页,管道穿越防火隔墙、楼板处孔隙应采用防火封堵材料封堵。具体详见图纸。	个	2			
23	031002003003	套管	1. 名称、类型:穿墙柔性防水套管 2. 材质:钢制 3. 规格:DE150 4. 填料材质:管道穿外墙基础处柔性防水套管安装详新22S1-E40`41页,管道穿越防火隔墙、楼板处孔隙应采用防火封堵材料封堵。具体详见图纸。	个	1			
本页小计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：2026年阿克苏地区新和县清洁能源供热管网建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工						
2	031302001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
3	031302001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	1.61				
4	031302002001	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
6	031302005001	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
7	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.07				
8	031301009001	特殊地区增加费		0				结合工程实际情况，按相关规定计取（高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面）
9	X031302008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.27				
10	X031302010001	检验试验费						
11	X031302010002	其中：自检试验费		0				
12	X031302010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.18				

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：2026年阿克苏地区新和县清洁能源供热管网建设项目

第 2 页 共 2 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：给排水工程

标段：2026年阿克苏地区新和县清洁能源供热管网建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：给排水工程

标段：2026年阿克苏地区新和县清洁能源供热管网建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：给排水工程

标段：2026年阿克苏地区新和县清洁能源供热管网建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

规费、税金项目计价表

工程名称：给排水工程

标段：2026年阿克苏地区新和县清洁能源供热管网建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 采暖工程

标段：2026年阿克苏地区新和县清洁能源供热管网建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
二	措施项目费		
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费		
2.21	其中：安全文明施工费		
三	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
四	规费		
五	税前工程造价		
六	税金		
投标报价合计=一+二+三+四+六			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：采暖工程

标段：2026年阿克苏地区新和县清洁能源供热管网建设项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部分项						
1	031001002001	钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:采暖 3. 规格、压力等级:焊接钢管DN32 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求, 具体详见图纸	m	3.33			
2	031001002002	钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:采暖 3. 规格、压力等级:焊接钢管DN25 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求, 明设暖气管道除锈后刷红丹和灰色调油漆各两道防腐40mm, 具体详见图纸	m	95.33			
3	031001002003	钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:采暖 3. 规格、压力等级:焊接钢管DN400 4. 连接形式:具体详见图纸 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求, 具体详见图纸	m	10.24			
4	031003002001	螺纹法兰阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN400 3. 连接形式:具体详见图纸。	个	4			
5	031003001001	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:具体详见图纸。	个	4			
6	031003001005	螺纹阀门	1. 类型:自力式散热器恒温阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:具体详见图纸。	个	7			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：采暖工程

标段：2026年阿克苏地区新和县清洁能源供热管网建设项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
7	031003001002	螺纹阀门	1. 类型:自动排气阀 2. 材质:铜质 3. 规格、压力等级:DN25 4. 连接形式:具体详见图纸。	个	11			
8	031003001003	螺纹阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN32 3. 连接形式:具体详见图纸。	个	2			
9	031003001004	螺纹阀门	1. 类型:手动放气阀 2. 连接形式:具体详见图纸。	个	7			
10	031005002001	钢制散热器	1. 结构形式:钢铝复合散热器 2. 型号、规格:HSGLZ II-600-24片/组 3. 安装方式:详新22N1-36页，具体详见图纸。	组	7			
11	031002003001	套管	1. 名称、类型:穿墙防火套管 2. 材质:钢制 3. 规格:DN400 4. 填料材质:在穿管的墙体或基础上设置套管,穿管与套管之间的间隙应用柔性防腐、防水材料密封,管道穿外墙做法详图集详新22N1-146页。具体详见图纸。	个	2			
12	03B001	热计量装置	1. 名称:热计量装置 2. 型号规格:DN400 3. 备注:有远传功能,具体详见图纸。	台	2			
13	03B002	成品管卡	1. 材质:DE25成品管卡 2. 管架形式:具体详见图纸。	套	27			
14	03B003	成品管卡	1. 材质:DE32成品管卡 2. 管架形式:具体详见图纸。	套	2			
15	031009001001	采暖工程系统调试	采暖工程系统调试	系统	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：采暖工程

标段：2026年阿克苏地区新和县清洁能源供热管网建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工						
2	031302001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
3	031302001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	1.61				
4	031302002001	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
6	031302005001	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
7	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.07				
8	031301009001	特殊地区增加费		0				结合工程实际情况，按相关规定计取（高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面）
9	X031302008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.27				
10	X031302010001	检验试验费						
11	X031302010002	其中：自检试验费		0				
12	X031302010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.18				

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 采暖工程

标段：2026年阿克苏地区新和县清洁能源供热管网建设项目

第 2 页 共 2 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 采暖工程

标段：2026年阿克苏地区新和县清洁能源供热管网建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 采暖工程

标段：2026年阿克苏地区新和县清洁能源供热管网建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：2026年阿克苏地区新和县清洁能源供热管网建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：2026年阿克苏地区新和县清洁能源供热管网建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工						
2	011707001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	2.8				
3	011707001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	1.38				
4	011707001004	其中：智慧工地基础配置费						
5	011707002001	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
6	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0				
7	011707005001	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
8	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.07				
9	X011707008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.08				
10	X011707010001	检验试验费						
11	X011707010002	其中：自检试验费		0				
12	X011707010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.11				

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：2026年阿克苏地区新和县清洁能源供热管网建设项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
13	X011707011001	特殊地区增加费		0				结合工程实际情况，按相关规定计取（高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面）
14	01B991	竣工档案编制费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.27				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：2026年阿克苏地区新和县清洁能源供热管网建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：2026年阿克苏地区新和县清洁能源供热管网建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：2026年阿克苏地区新和县清洁能源供热管网建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 采暖工程

标段：2026年阿克苏地区新和县清洁能源供热管网建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	供热管网		
二	措施项目费		
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费		
2.21	其中：安全文明施工费		
三	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
四	规费		
五	税前工程造价		
六	税金		
投标报价合计=一+二+三+四+六			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：采暖工程

标段：2026年阿克苏地区新和县清洁能源供热管网建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部分项						
		供热管网						
1	031001008001	直埋式预制保温管	1. 介质:供暖 2. 管道材质、规格: 聚氨酯保温管 DN32 3. 连接形式:焊接	m	100			
2	031001008002	直埋式预制保温管	1. 介质:供暖 2. 管道材质、规格: 聚氨酯保温管 DN125 3. 连接形式:焊接	m	1160			
3	031001008003	直埋式预制保温管	1. 介质:供暖 2. 管道材质、规格: 聚氨酯保温管 DN150 3. 连接形式:焊接	m	480			
4	031001008004	直埋式预制保温管	1. 介质:供暖 2. 管道材质、规格: 聚氨酯保温管 DN200 3. 连接形式:焊接	m	250			
5	031001008005	直埋式预制保温管	1. 介质:供暖 2. 管道材质、规格: 聚氨酯保温管 DN250 3. 连接形式:焊接	m	30			
6	031001008006	直埋式预制保温管	1. 介质:供暖 2. 管道材质、规格: 聚氨酯保温管 DN350 3. 连接形式:焊接	m	450			
7	031001008007	直埋式预制保温管	1. 介质:供暖 2. 管道材质、规格: 聚氨酯保温管 DN400 3. 连接形式:焊接	m	16			
8	031003003001	焊接法兰阀门	1. 类型:静态压力平衡阀 2. 材质:碳钢 3. 规格、压力等级:DN400 4. 连接形式:法兰焊接	个	2			
9	031003002001	螺纹法兰阀门	1. 类型:螺纹法兰阀 2. 材质:碳钢 3. 规格、压力等级:DN32 4. 连接形式:螺纹连接	个	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：采暖工程

标段：2026年阿克苏地区新和县清洁能源供热管网建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工						
2	031302001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
3	031302001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	1.61				
4	031302002001	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
6	031302005001	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
7	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.07				
8	031301009001	特殊地区增加费		0				结合工程实际情况，按相关规定计取（高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面）
9	X031302008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.27				
10	X031302010001	检验试验费						
11	X031302010002	其中：自检试验费		0				
12	X031302010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.18				

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 采暖工程

标段：2026年阿克苏地区新和县清洁能源供热管网建设项目

第 2 页 共 2 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：采暖工程

标段：2026年阿克苏地区新和县清洁能源供热管网建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 采暖工程

标段：2026年阿克苏地区新和县清洁能源供热管网建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：采暖工程

标段：2026年阿克苏地区新和县清洁能源供热管网建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 采暖工程

标段：2026年阿克苏地区新和县清洁能源供热管网建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
二	措施项目费		
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费		
2.21	其中：安全文明施工费		
三	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
四	规费		
五	税前工程造价		
六	税金		
投标报价合计=一+二+三+四+六			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

总价措施项目清单与计价表

工程名称：采暖工程

标段：2026年阿克苏地区新和县清洁能源供热管网建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工						
2	031302001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
3	031302001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	1.61				
4	031302002001	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
6	031302005001	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
7	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.07				
8	031301009001	特殊地区增加费		0				结合工程实际情况，按相关规定计取（高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面）
9	X031302008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.27				
10	X031302010001	检验试验费						
11	X031302010002	其中：自检试验费		0				
12	X031302010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.18				

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：采暖工程

标段：2026年阿克苏地区新和县清洁能源供热管网建设项目

第 2 页 共 2 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 采暖工程

标段：2026年阿克苏地区新和县清洁能源供热管网建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 采暖工程

标段：2026年阿克苏地区新和县清洁能源供热管网建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

