新疆墨玉县喀尔赛东北部国家沙化土 工程
地封保护补偿项目

招标工程量清单

招　标　人：		造价咨询人：	
	（单位盖章）		（单位资质专用章）
法定代表人 或其授权人：		法定代表人 或其授权人：	
	（签字或盖章）		（签字或盖章）
编　制　人：		复　核　人：	
	（造价人员签字盖专用章）		（造价工程师签字盖专用章）
编 制 时 间：	2026年09月21日	复 核 日 期：	2026年09月21日

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：新疆墨玉县喀尔赛东北部国家沙化土地封保护补偿项目

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1	500100001	第一部分：建筑工程							
1.1	500100002	国家沙化土地封禁保护							
1.1.1	500100002001	房屋雨棚	单坡彩钢板面，不锈钢结构支撑，包安装	m2	200				
1.1.2	500100002002	新建草方格	1.沙障设置成1X1m的方格沙障，每延米芦苇每米用量800g以上 2.设防火隔离带，50m设置一道Z字形防火通道 3.防火隔离带宽带2m，防火带内不埋设芦苇，每公顷用芦苇详图纸	公顷	33.7				

措施项目清单

合同编号：

工程名称：新疆墨玉县喀尔赛东北部国家沙化土地封保护补偿项目

序号	项目名称	单位	数量	单价	合价	备注
1	第五部分：临时工程					
1.1	施工专项工程	项	1.000			
1.1.1	施工安全生产专项	项	1.000			

其他项目清单

合同编号：

工程名称：新疆墨玉县喀尔赛东北部国家沙化土地封保护补偿项目

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	预留金		