（天津绿动未来潘庄农村产业融合示范园一期230MW光伏发电项目清淤、拆除及恢复工程）采购公示

（项目编号：PC-0121-26J6-FP0725）

本项目已具备采购条件，拟向石家庄运凯建筑装饰工程有限公司、河北卿立轩建筑工程有限公司、石家庄平和建筑安装有限公司、全伏建设集团有限公司以邀请询比采购方式进行采购，现将有关事项予以公示，接受社会各界监督。

1.项目简介

1.1 项目名称：天津绿动未来潘庄农村产业融合示范园一期230MW光伏发电项目清淤、拆除及恢复工程

1.2 采购人：中国电建集团河北工程有限公司检修公司

1.3 采购代理机构：_____/_____

1.4 项目概况：

（1）本工程建设场地位于天津市宁河区境内。

（2）本项目位于天津市宁河区潘庄镇，距离天津市中心约34km；本光伏电站本期安装容量为230.9775MWp，本项目为渔光互补光伏发电项目。光伏电站采用模块化设计、集中并网的设计方案，利用送出线路接入系统变电站，本场区地块较为分散。

（3）新建一座230.9775MW光伏电站（含220kV升压站及送出工程、光伏厂区、集电线路工程）。光伏组件采用580Wp/590Wp规格的单晶硅双面双玻发电组件；采用3125kW/4400kW的箱逆变一体机，数量59台。本项目分为光伏阵列区和220kV升压站两部分。项目总占地面积为404.364ha，其中升压站用地面积为1.667ha，为征用土地；光伏阵列区占地面积为402.697ha，为租用土地。

1.5 采购方式：邀请询比采购

2. 采购范围及相关要求

2.1 采购范围：包括但不限于：①因升压站未批先建需配合规自局要求对升压站围墙、道路、立杆等进行拆除及新建工作；对部分构筑物进行覆土掩埋及恢复工作；对升压站临时施工用地林地部分进行植树。②对光伏区已建成的约1.66MW光伏组件拆除、运输、摆放、苫盖等工作。③对光伏区鱼塘进行清淤并将淤泥外运处置。④升压站和光伏区生产运营区域安全生产标识牌、党建宣传标识牌、设备标识牌等制作安装。

拟采购 工程 分项内容一览表

序号	项目名称	项目特征及工作内容	计量单位	暂定工程量	综合单价（含9%税）	暂定合价	备注
一	**升压站拆除工程**	**因升压站未批先建需配合规自局要求进行拆除**					

1	拆除砖砌实体围墙	围墙拆除、外运、清理	m	469			
2	拆除混凝土道路	混凝土道路拆除、外运、清理	㎡	373			
3	设备区碎石地面拆除	碎石清理、外运	㎥	360			
4	路灯、监控立杆拆除	路灯、监控立杆的保护性拆除、外运、保存	根	46			
5	设备区碎石地面恢复	按照图纸要求进行恢复施工	㎥	360			
6	新建砖砌实体围墙	按照图纸要求进行恢复施工	m	469			
7	新建混凝土道路	按照图纸要求进行恢复施工	㎡	373			
8	路灯、监控立杆新建	按照图纸要求进行恢复施工	根	46			
9	构筑物覆土及挖除	1、主要为电缆沟、预留道路、浆砌石护坡等进行覆土掩埋厚度约 30cm，总需土方量约 1500㎥。 2、覆土施工过程中需采取保护措施，辅材乙供。 3、在规自局验收完成后，恢复原地貌。	项	1			
二	**组件拆除**						
1	拆除光伏组件	1、拟拆除组件作业环境为养殖鱼塘内，需考虑季节对施工的影响。 2、包含拆除组件所需的人、材、机。拆除后运送至甲方指定货场并按要求摆放苫盖。 3、工期要求：甲方通知进场后 10 日之内拆除完成。 4、组件规格型号：580w/590w。	w	1659320			

三	**鱼塘清淤**	**根据政府及甲方要求进行清淤工作**					
1	6、7 号地鱼塘清淤	1、养殖渔塘内清淤40cm厚，淤泥自行处置。 2、人、材、机由乙方提供。	亩	650			
2	2 号地鱼塘清淤	1、养殖渔塘内清淤40cm厚，淤泥自行处置。 2、人、材、机由乙方提供。	亩	400			
3	8、9 号地鱼塘清淤	1、养殖渔塘内清淤40cm厚，淤泥自行处置。 2、人、材、机由乙方提供。	亩	530			
4	3、4、5 号地鱼塘清淤	1、养殖渔塘内清淤40cm厚，淤泥自行处置。 2、人、材、机由乙方提供。	亩	1090			
四	**复垦**						
1	升压站临时用地林地种树	杨树、胸径 5cm 苗木，定杆高度 4m,裸根，侧根保留 20cm 左右。	棵	950			
五	**标牌制作、安装**						
1	升压站安全生产标识标牌制作、安装	按照业主目视化要求进行制作、安装	项	1			
2	升压站党建宣传标识牌制作、安装	按照业主目视化要求进行排版、制作、安装	项	1			
3	光伏区设备标识牌制作、安装	标志牌 290*240mm0.5mm 铝板，覆 3M 反光膜四角打孔，不锈钢扎带固定	块	204			
4	光伏区围栏标识牌制作、安装	标志牌 290*240mm0.5mm 铝板，覆 3M 反光膜四角打孔，不锈钢扎带固定	块	1700			
5	进站道路护栏	含基础、护栏、立柱	m	50			
	暂定合计						
	其中安全生产费						

2.2 计划工期（工程）：暂定开工日期：合同签订日；暂定完工日期：2026 年 12 月 31 日。暂定总日历工作天数 45 日，实际工期以发包人指令进场作业总日历天数为准、发包人有权根据现场情况及建设单位要求对工程进度进行修订。详细工期进度以发包人发布的最新月度施工计划为准。

2.3 建设地点（工程）：天津市宁河区潘庄镇

2.4 质量要求（工程）：成果须满足工程设计、施工及并网相关规范与电网要求，满足国际、国家、行业规范等质量验收规范和合同约定的验收质量要求。

2.5 其他补充：无

3. 拟定的承包商/供应商的名称、地址

3.1

拟定的承包商/供应商名称：石家庄运凯建筑装饰工程有限公司

拟定的承包商/供应商地址：河北省石家庄市长安区和平东路 7 号荣景园 11 号楼 2 单元 102 室

3.2

拟定的承包商/供应商名称：河北卿立轩建筑工程有限公司

拟定的承包商/供应商地址：河北省石家庄市长安区中山东路 508 号东胜广场 C 座 1902 室

3.3

拟定的承包商/供应商名称：石家庄平和建筑安装有限公司

拟定的承包商/供应商地址：河北省石家庄市长安区光华路 207 号

3.4

拟定的承包商/供应商名称：全伏建设集团有限公司

拟定的承包商/供应商地址：河北省石家庄市新华区钟南路 7 号钟强小区 1-1-302

4.采用邀请方式原因

4.1 采用邀请方式的原因：根据管理权限履行审批程序集体决策同意的其他情形

4.2 其他相关说明：无

5．发布公示的媒介和期限

5.1、本次采购公示同时在中国电建阳光采购网（http://bid.powerchina.cn）上发布。

5.2 发布公示的期限：自 2026 年 10 月 31 日至 2026 年 11 月 02 日。

6．提出异议的渠道和方式

6.1 如有异议，请在公示期内按本公示公布的联系方式向采购人反馈。

6.2 异议须有明确的请求和必要的证明材料，且须实名形式并加盖单位公章。

7.联系方式

采 购 人： 中国电建集团河北工程有限公司检修公司

地　　址：河北省石家庄市谈固南大街 99 号

邮　　编：050021

联 系 人：祁磊

电　　话：18731344007

传　　真：/

8.纪检监督机构

供应商或者其他利害关系人认为本次采购活动存在违规违纪行为的，可以书面形式向中国电建集团河北工程有限公司纪委办公室提出投诉。

采购人：中国电建集团河北工程有限公司检修公司（盖章）

2026 年 10 月 30 日

