第一章 询比采购公告

雅砻江雅江县300万新能源项目前期设计技术服务项目

集电线路架空线路塔基定位测量劳务服务

1 采购条件

中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司（以下简称“采购人”）以公开询比方式采购雅砻江雅江县300万新能源项目前期设计技术服务项目集电线路架空线路塔基定位测量劳务服务，现资金来源已落实，具备采购条件。

2 工作内容及安排

2.1 项目概况

雅江300万kW光伏项目拟选场址包括甘孜雅江马它玛光伏发电项目（雅江光伏1号，规模40万kW）、甘孜雅江红龙光伏发电项目（雅江光伏2号，规模40万kW）、甘孜雅江错柯光伏发电项目（雅江光伏3号，规模110万kW）、甘孜雅江柯拉三期光伏发电项目（雅江光伏4号，规模10万kW）、甘孜雅江西俄洛光伏发电项目（雅江光伏5号，规模100万kW）。各项目简介如下：

（1）甘孜雅江马它玛光伏发电项目（雅江1#）

甘孜雅江马它玛光伏发电项目位于规划的雅江光伏1号场址范围内，装机规模40万千瓦，场址位于柯拉乡、红龙镇境内。场址中心坐标为东经100°29'45.12''，北纬30°05'53.38''，海拔高程在4150～4685米之间。场址地势较为开阔，四周无遮挡物，坡度约0°～35°，以缓坡为主。场址内有国道G318穿过，交通条件较好，项目新建一座220kV升压站。

集电线路采用电缆与架空线路相结合的汇集方案，本地块架空线路长度约为

18km，导线采用 JL/G1A-240/30，风速 31m/s，沿线海拔 3900~4400m，覆冰厚度为 15mm。

（2）甘孜雅江红龙光伏发电项目（雅江 2#）

甘孜雅江红龙光伏发电项目位于规划的雅江光伏 2 号场址范围内，装机规模 40 万千瓦，场址位于红龙镇境内。场址中心坐标为东经 100°34'41.99''，北纬 30°06'15.68''，海拔高程在 4100～4450 米之间。场址地势较为开阔，四周无遮挡物，坡度约 0°～35°，以缓坡为主。场址北侧距国道 G318 约 500m，交通条件较好，项目新建一座 220kV 升压站。

集电线路采用电缆与架空线路相结合的汇集方案，本地块架空线路长度约为 15km，导线采用 JL/G1A-240/30，风速 31m/s，沿线海拔 4100~4500m，覆冰厚度为 15mm。

（3）甘孜雅江错柯光伏发电项目（雅江 3#）

甘孜雅江错柯光伏发电项目位于规划的雅江光伏 3 号场址范围内，装机规模 110 万千瓦，场址位于柯拉乡、红龙镇境内。场址中心坐标为东经 100°30'10.68''，北纬 30°02'10.02''，海拔高程在 3950～4650 米之间。场址地势较为开阔，四周无遮挡物，坡度约 0°～35°，以缓坡为主。场址北侧距国道 G318 约 600m，交通条件较好，项目新建两座 220kV 升压站。

集电线路采用电缆与架空线路相结合的汇集方案，本地块架空线路长度约为 40km，导线采用 JL/G1A-240/30，风速 31m/s，沿线海拔 3950~4700m，覆冰厚度为 15mm。

（4）甘孜雅江柯拉三期光伏发电项目（雅江 4#）

甘孜雅江柯拉三期光伏发电项目位于规划的雅江光伏 4 号场址范围内，装机

规模 10 万千瓦，场址位于红龙镇境内。场址中心坐标为东经 100°36'52.72"，北纬 30°02'25.18"，海拔高程在 3900～4400 米之间。场址地势较为开阔，四周无遮挡物，坡度约 0°～35°，以缓坡为主。场址北侧距国道 G318 约 6km，交通条件较好。

集电线路采用电缆与架空线路相结合的汇集方案，本地块架空线路长度约为 10km，导线采用 JL/G1A-240/30，风速 31m/s，沿线海拔 3900~4500m，覆冰厚度为 15mm。

（5）甘孜雅江西俄洛光伏发电项目（雅江 5#）

甘孜雅江西俄洛光伏发电项目，位于规划的雅江光伏 5 号场址范围内，装机规模 100 万千瓦，场址位于柯拉乡、西俄洛镇、德差乡境内。场址中心坐标为东经 100°42'07.04"，北纬 29°52'14.24"，海拔高程在 4200～4850 米之间。场址地势较为开阔，四周无遮挡物，坡度约 0°～35°，以缓坡为主。场址东侧距国道 G318 约 10km，交通条件较好，项目新建两座 220kV 升压站。

集电线路采用电缆与架空线路相结合的汇集方案，本地块架空线路长度约为 80km，导线采用 JL/G1A-240/30，风速 31m/s，沿线海拔 4200~4850m，覆冰厚度为 15mm。

2.2 工作内容及计划工作量

以劳务服务方式聘请技术人员，含项目负责人 1 人（高级及以上）、线路电气 2 人（中级及以上）、线路结构 2 人（中级及以上）、测量员 2 人（中级及以上）、外业技工 1 人（初级及以上）、安全员兼后勤 1 人（初级及以上）。

完成本项目约 163km 架空线路的塔基测量定位服务：

1）现场开展测量工作后提供集电架空线路的平断面定位图，达到施工图深度。

2）现场开展测量工作后提供集电架空线路的塔基断面图，达到施工图深度。

3）现场开展测量工作后提供集电架空线路的平面路径图，达到施工图深度。

4）现场开展测量工作后提供塔基的坐标表，达到施工图深度。

5）其他采购人交办的工作。

采购人对劳务服务工作质量和效率进行考核，工作具体安排由采购人专业负责人进行统筹调整，相应测量成果需经线路电气、线路结构等专业科室履行正常校审流程后方可验收合格。

2.3 项目计划工期

合同签订日起，劳务服务时间为 3 个月，按照 22 天/月考勤计算。

3 供应商资格要求

3.1 供应商应具备下列全部资格条件:

(1) 具有独立法人资格。

（2）响应人需要具备工程勘察专业类（工程测量）乙级及以上资质；

（3）项目经理（或项目负责人）应具备的资格条件（需提供职称证书扫描件）：

a 具有高级及以上技术职称；

b 年龄在 50 岁以下，且从事专业工作 5 年以上

(4) 2023-2025 年已完成 1 个相关专业类似项目业绩，并提供业绩证明材料.（证明材料须包含的合同关键页包括：封面、内容、金额及签字盖章页等）。

(5) 财务及信誉要求：响应人没有处于被责令停业，财产被接管、冻结、破产状态。响应人未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入“黑名单”；未被国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）列入“严重违法失信企业名单（黑名单）”。

(6) 本次采购不接受联合体投标。

（7）属于下列情况之一的单位不能作为响应人参加投标：

1）不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

2）被责令停业的；

3）最近三年内有骗取中标的；

4）财产被接管或被冻结的；

5）被依法暂停或被取消投标资格的；

6）在近 3 年内履约中有严重违约或重大工程质量问题的；

7）法律、法规规定不允许参加投标的单位。

4 采购文件的获取

4.1 凡有意参加的供应商，应当在“中国电建阳光采购网”（网址为 https://bid.powerchina.cn）右侧快捷入口，切换“新版登录”选择“供应商登录”进行供应商注册。完成注册的供应商，请于 2026 年 11 月 2 日 14:00 至 2026 年 11 月 5 日 14:00 时止（北京时间，下同），通过互联网登录“中国电建采购招标数智化平台”（网址为 https://bid.powerchina.cn/bidweb/#/supplierLogin），明确所投标段，自行下载采购文件。线下不予受理。

4.2 采购文件不收取工本费。

4.3 未按照本采购公告 4.1 条要求的途径获取采购文件的，其投标将被否决。

5 响应文件的递交

5.1 响应文件递交的截止时间（响应截止时间，下同）为 2026 年 11 月 12 日 10 时 00 分（北京时间），响应人应在截止时间前通过中国电建采购招标数智化平台递交电子响应文件。

5.2 本次采购将通过“中国电建采购招标数智化平台”（网址为 https://bid.powerchina.cn/bidweb/#/supplierLogin）全程在线开展，响应文件的加密、提交、解密等流程须各供应商在线进行操作。供应商可在登录系统后，点击左侧“CA 办理”菜单，扫码下载“中招互联”在线办理移动证书制作电子响应文件，并严格按照要求进行在线投标，因操作流程失误造成的投标失败，将由供应商自行承担后果。请各供应商充分考虑文件大小、网络速度的影响并预留充足的时间，逾期将无法提交。（响应文件的在线投递建议至少提前 12 小时完成）。

5.3 响应截止时间及递交地点如有变动，采购人将及时通过系统通知所有已购买采购文件的供应商。

6 发布公告的媒介

本次采购公告同时在中国招标投标公共服务平台(http://www.cebpubservice.com)、中国电建阳光采购网(http://bid.powerchina.cn)发布。

7 成交人数量

成交人数量：1人。

8 提出异议的渠道和方式

电话：028-65712598

电子邮箱：2013041@chidi.com.cn

9 纪检监督电话

电　　话：028-65712283

电子邮箱：chidijubao@chidi.com.cn

10 联系方式

招 标 人：中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司

地　　址：四川省成都市浣花北路1号

邮　　编：610072

联 系 人：蒋女士

电　　话：028-60753421

电子邮箱：825257307@qq.com