第一章询比采购公告

项目编号：PC-0109-26J6-FG0445

一、采购条件

受水电九局西藏建设工程有限公司（以下简称“采购人”）委托，水电九局西藏建设工程有限公司工程管理部/军民融合管理部（以下简称“采购机构”），以公开询比方式采购西藏 JX 水电站大坝清水木模板材料，计划使用工程结算资金资金及银行贷款用于本次询比采购后所签订合同的支付。

二、项目概况、采购范围

1、项目概况：

西藏 JX 水电站位于西藏自治区山南市桑日县与加查县交界处，是雅鲁藏布江干流中游沃卡河口至朗县县城河段规划 8 级开发的第 3 级电站，上游距 DG 水电站约 7km，下游距 ZM 水电站约 8.7km。本工程坝址左岸有 S508 省道通过，往上游经 S508 省道至山南市行署泽当镇约 85km，至拉萨市约 226km；往下游经 S508 省道至林芝的距离为 336km。电站装机容量 600MW，安装 3 台 200MW 的混流式水轮发电机组。工程为 II 等工程，工程规模为大（2）型。枢纽主要建筑物由挡水建筑物、泄洪消能建筑物及引水发电系统等组成。JX 水电站砂石、混凝土及废水处理系统布置于坝址下游 1.9km 处。

项目气候：雅鲁藏布江位于青藏高原气候区，海拔 3400 米左右，基本特性为气温低、空气稀薄、大气干燥、太阳辐射异常强烈。本工程所在流域内气候季节变换表现为冬半年（即 11 月～次年 4 月）和夏半年（5 月～10 月）。冬半年境内受西风带控制，属风季，降雨少亦干旱；夏半年，受西南孟加拉湾暖湿气流影响，雨水稍多，又称湿季或雨季。

项目地理位置：本工程坝址左岸有新建的 S508 省道通过，沿新 S508 省道至桑日县城公路里程约 50km，至山南泽当镇约 85km，至拉萨市约 226km，至加查县城约 22.5km。新 S508 省道从坝址往上游经沃卡河河口、过桑日大桥与原 S306 省道相接，可直通泽当镇、贡嘎机场和拉萨市，其中坝址至桑日大桥段为新 S508 省道，桑日大桥至泽当镇段为原 S306 省道，泽当镇至拉萨河大桥段为 S101 省道，拉萨河大桥至拉萨市段为 G318 国道。坝址往下游经 ZM 坝址与原 S306 省道相接，往东可至加查县、林芝

地区八一镇等，其中坝址至 ZM 水电站为新 S508 省道；ZM 水电站至八一镇为原 S306 省道；八一镇有国道 G318 线通过，从八一镇沿国道 G318 往东可至昌都、成都，交通较便利。

2、采购范围：JX 水电站施工局大坝启闭机房施工清水木模板材料一批。

包括原材料采购、材料含税费、运费和到交货地点前的保险费等货到现场的所有费用。

3、采购数量：

序号	材料名称	规格型号	单位	数量	备注
1	清水木模板	宽 1.22m*长 2.44m*厚 18mm	张	3170.00	
合计				3170.00	

注：以上数量仅为采购参考数量，与实际需求量可能存在偏差，最终结算数量为根据工程需要且经采购人验收合格的实际供货品种和数量。若因市场开发、投资计划、征地拆迁、设计变更等原因，致使工程量或供货品种、供货时间发生较大规模改变，采购量及采购品种相应调整，供应商应予以接受，并不得以此作为调价和索赔依据。

4、交货时间：卖方收到成交通知书 15 日内将货物送到买方指定地点。卖方应充分认识买方收货地点偏远的特殊性，在合同签订后应预留生产加工、运输的合理时间，不得因交货地点偏远及运输困难为由推迟交货时间，买方将按照收货时间对卖方进行考核，具体违约金额以合同约定为准。

5、交货地点：西藏自治区山南市加查县，具体交货地点以采购方书面通知为准。

6、付款方式：货款通过银行转账、转账支票、银行电汇、银行承兑汇票、供应链支付、资产支付（具体资产支付比例以合同签订时双方协商确定）等方式支付。其中，采用承兑汇票、供应链等票据方式支付的金额不超过合同总价款的 40%，票据账期不超过 12 个月，票据贴现金额利息 1%(贴现费)由贴现方自行承担。

6.1 材料的交付款

卖方按规定的交货进度供完全部货物，并将下列单据提供给买方，买方审核无误后 6 个月内以电汇或银行承兑方式支付合同总价的 95%材料交付款：

①交付合同材料发货清单一份；

②同等金额的财务收据一份；

③合同设备 100%货值的增值税专用发票。

(注：采用一票制方式，发票材料款含所有发生的费用)

6.2 质量保证金：

合同材料保证期结束后，买方收到卖方提交的同等金额的财务收据一份且经审核无误后 15 日内将合同总价的 5%，以电汇或银行承兑支付给卖方。(质量保证期：全部货物到达指定交货地点验收合格后 6 个月)

7、本次询比采购完成后，由中国水利水电第九工程局有限公司西藏 JX 水电站施工局与成交单位签订采购合同。

8、质量要求：产品质量须满足询比文件中技术要求，同时满足国家相关现行有效标准。

所供清水木模板（1220mm×2440mm×18mm）应符合 GB/T 17656-2018《混凝土模板用胶合板》一等品要求，并满足 GB 50204-2015、GB 50666-2011、T/CECS 1486-2023、JGJ 169-2009、JGJ 162-2008 等现行规范。强度、刚度、平整度满足清水混凝土成型及安全要求，拼缝严密不漏浆，配套使用无污染专用脱模剂。本澄清不指定任何特定品牌、专利、原产地或供应商，各供应商可采用满足下列性能指标的任意合规工艺与材料响应。

9、其他

9.1、供应商的产品须满足该项目所在地的环境要求，如气候、海拔高度等。

9.2、供应商能完全满足询价文件提出的各项要求，提供技术性能优良、产品质量上乘可靠、价格合理、交货准时、服务周到的产品。

三、供应商资格要求

供应商必须满足以下全部资格要求：

1、供应商必须是在中国境内/外注册的企业法人。供应商报价时必须提供生产厂家三证体系、带 CMA 标志的型式报告及产品合格证。

2、供应商是增值税一般纳税人，能开具增值税专用发票。

3、供应商财务状况良好，没有处于被责令停业，财产被接管、冻结、破产状态。

4、本次采购不接受联合体。

5、供应商不存在《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》禁止投标的情形。

6、为保证本次采购的清水木模板满足施工现场要求，各参与供应商在报价阶段必须邮寄样品，没有样品的作废标处理；样品上备注生产厂家、材料面板材质及板芯材质；样品邮寄地址：西藏自治区山南市加查县安饶镇藏木水电九局，收件人：蔡长胜，收件人电话：13608502438；为保证样品及时收到各参与供应商采用顺丰快递，邮寄样品的费用由各供应商承担。

7、按原采购文件要求邮寄样品，样品备注面板材质与板芯材质；成交后实际供货材料须与所寄样品一致，如实际送货的材料和样品不符作退货处理；相关的费用由供应商自行承担。

8、供应商近3年具有清水模板产品销售业绩不少于1个，且单个项目合同金额不低于60万元。（附合同扫描件或成交通知书）。

9、供应商应在技术参数表/技术偏离表中对第九章补充的技术指标逐项响应，本次采购不接受技术参数负偏离。

四、采购文件的获取

凡有意参加的供应商，请于2026年11月5日17:00前（北京时间）在中国电建采购招标数智化平台（https://bid.powerchina.cn/bidweb/#/login，以下简称“采购平台”）获取采购文件。

供应商注册在“中国电建阳光采购网”（网址为https://bid.powerchina.cn）右侧快捷入口，切换“新版登录”，选择“供应商登录”进行供应商注册。

五、响应文件的递交

1、响应文件递交的截止时间（响应文件开启时间，下同）为2026年11月9日17时00分（北京时间），供应商应在截止时间前通过采购平台递交电子响应文件。

（1）本次采购将通过“中国电建采购招标数智化平台”（网址为https://bid.powerchina.cn/bidweb/#/supplierLogin）全程在线开展，响应文件的加密、提交、解密等流程须各响应供应商在线进行操作。响应供应商可在登录系统后，点击左侧“CA办理”菜单，扫码下载“中招互联”在线办理移动证书制作电子响应文件，

并严格按照要求进行在线响应，因操作流程失误造成的响应失败，将由响应供应商自行承担后果。

（2）平台注册等相关问题可咨询平台客服，具体联系方式请根据网站首页“联系电话”列表中查找相应客服经理电话。

3.平台在线签到：本次采购在平台集中解密，各供应商无须在线签到。

4.响应文件在线解密：响应文件递交截止时间后，由平台统一进行集中解密。

5.响应文件递交截止时间及递交地点如有变动，采购人将及时以书面形式通过采购平台通知所有已获取采购文件的响应供应商。

六、发布公告的媒介

本次询比采购公告同时在中国电建阳光采购网（http://bid.powerchina.cn）、中国招标投标公共服务平台（http://www.cebpubservice.com）上发布。

七、联系方式

采购单位：水电九局西藏建设工程有限公司

地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区北京大道与团结路交汇处长兴大厦 9 层 4-16

联系人：何先生

联系电话：18302533512

八、监督机构

水电九局西藏建设工程有限公司纪检监察部

监督电话：18798041906

中国水利水电第九工程局有限公司西藏分公司

20[illegible]年 11 月 2 日