竞价采购公告

因[PC-0104-26J6-FG1832]中国电建水电四局机械装备公司酒泉分公司东电若羌风电工程标段二爬梯采购项目需要，我司拟采用公开竞价采购方式进行下列货物的批量采购，请于2026年11月5日（星期四）下午17:00前完成报名，按以下要求于2026年11月6日（星期五）上午10：00前将报价文件提交至平台。

一、拟采购货物一览表

序号	货物名称	规格型号、主要技术参数及标准配置	数量	备注
1	爬梯	详见清单一	24套	
2	爬梯	详见清单二	15套	
3	爬梯	详见清单三	18套	

二、采购要求

1、本次竞价为整体采购，采购范围为货物现场含税交货价：包含但不限于货物的加工制造、运输（运输至合同指定的施工现场的人材机的安全费用，不含卸车费）、仓储、损耗、保险、管理费、利润、税金、检测、缺陷责任期的服务、材料进场后需报验的检测样品的制作费等，交付采购人使用前所有可能发生的费用，确定成交响应人不再增补任何费用。响应人应确保供货及时，满足采购人技术标准要求。

2、交货期：合同签订后采购人根据工程需要分批次成套供货，响应人需在采购人每批次下书面排产函后，15个工作日内全部到货完成（具体以采购人书面通知为准）。

3、交货地点：青海省海西蒙古族藏族自治州格尔木市藏青工业园西藏中浙电新能源装备有限公司（具体以采购人书面通知为准）。

4、质量标准或要求

4.1严格按照爬梯制作技术参数要求供货，材质、供货尺寸必须符合相关要求。响应人供应采购人施工现场的材料必须与合同规定的相符，检验合格后，凭收货验收单、发票，出厂检测报告、出厂合格证及附件相关要求等有效证件办理结算。若响应人所供货物不符合采购人要求，由响应人负责包换，并承担相应调换而支付的实际费用。

4.2每批交货产品检验合格所附的证明文件。其内容包括材料名称、规格、合同和标准规定的全部检验项目的检验结果。产品合格证书是响应人对该批产品检验结果的确认和保证，也是采购人进行复验和使用的依据，产品合格证书是重要的技术文件必须随

货发出。

4.3 响应人在生产全过程中的一切方面，严格按照国家标准、合同图纸、技术要求实施，保证本工程质量和进度要求。

5、质保期：12 月。

6、响应人的资质要求：

（1）响应人必须是经国家工商、税务登记注册，并符合采购项目生产经营范围，能独立承担民事责任、具有独立法人资格的企业。

（2）响应人有完善的产品质量认证体系、CE 认证证书。产品应取得许可的第三方产品检验检测机构出具的合格证书或检验合格报告。

（3）响应人具有**风电项目爬梯**供货业绩。具有供应的专业人员及组织货源的能力、经验和运输保障能力。

（4）响应人近三年没有处于被责令停业，财产被接管、冻结、破产状态。

（5）响应人能完全满足采购文件提出的各项要求，提供技术性能优良、产品质量上乘可靠、价格合理、交货准时、服务周到的产品。

7、响应文件须提交一份扫描件和一份电子版报价表。

8、报价规则：

（1）**降价幅度：**竞价最小幅度 12000 元，响应人可自由报价，但每次报价必须低于当前最低有效报价。

（2）**报价可见性：**竞价过程中，系统实时公开当前最低报价（隐藏响应人身份），确保公平竞争。

（3）**延时规则：**若在竞价截止时间（2026 年 11 月 6 日 10:00）前 30 分钟内有新报价，则系统自动延长 10 分钟，以此类推，直至无新报价提交，确保公平竞争，防止狙击报价。

9、成交确定原则：

（1）**最低价中标：**本次竞拍以响应人最终有效报价的最低价格为成交价，报价最低且完全符合竞价文件技术、商务要求的响应人确定为中标候选人。

（2）**报价有效性：**响应人报价须在 2026 年 11 月 6 日 10:00（或最终延长时间）前完成提交；报价须满足采购文件规定要求；未满足上述条件的报价视为无效报价，不参与最终评标。

（3）**相同最低价处理：**若竞价截止时出现相同最低报价，则系统默认最早提交该

价格的响应人优先中标。**请各单位慎重填报**。

10、付款方式：

本次采购以半年期银行承兑方式支付货款。合同双方签字盖章后生效（传真件、扫描件视为有效）。合同签订后响应人负责生产、发货。全部货物到达采购人指定地点后，采购人 7 个工作日内完成货物数量的、产品的各项检验、试验验收，同时，响应人向采购人提供该合同全额货款 13%增值税专用发票，收到发票后三个月内采购人付清 97%货款，余 3%为质量保证金，质保期一年，质保期满后无质量问题全额付清。(如有更优惠方式请注明)。

11、因资金不足而无法按既定付款方式支付时，后续支付资金渠道：项目自筹。

12、调价机制：中标后所签署的采购合同价格锁死，中标供应商不得再以任何理由调整价格。

13、其它要求：报价有效期 45 天。

三、报价表

清单一　东电若羌风电工程（TAB1H-B22000E）24 套								
序号	名称	规格/材质	单位	单套数量	采购数量	单价（元）	总价（元）	附图
1	爬梯及防滑落滑轨	1.塔筒爬梯材料为铝合金 EN AW 6063 或 6005； 2.爬梯制造厂提供爬梯（包括所有塔筒内爬梯连接件、塔筒间爬梯连接件、梯子封口件以及导轨连接用的附件及其标准件），单段塔筒内相邻两爬梯连接时，连接件采用直接穿入固定式;在相邻两段塔筒连接时，连接件采用螺栓固定式； 3.防跌落装置对应的防滑轨需与维护爬梯防滑轨结构型号保持一致，防滑轨的安装要求 FD89B-000148ASM《防跌落系统使用维护说明书》（最新版）为准； 4.各段滑轨之间的安装接缝间隙不大于 3mm，错位不大于 1mm；且保证各段连接处的蹬梯距离（280mm）均匀，塔筒各连接法兰处的蹬梯距离（280mm）均匀； 5.梯子立柱与横杆之间采用涨牙及翻铆工艺连接，并满足 EN131 或 GB/T17888.4(最新版)的要求；6.爬梯需符合 CE 认证； 7.梯子顶部尺寸按照 Y 视图执行，梯子对接处和底部尺寸按照 X 视图执行。L1=18480mm,L2=24920mm,L3=24920mm;L4=24640mm,L5=24590,L=117550mm	米	117.550	2821.20			TAB1H-B22410E
2	维护爬梯及防坠落滑轨	1.塔筒爬梯材料为铝合金 EN AW 6063 或 6005； 2.爬梯制造厂提供爬梯（包括所有塔筒内爬梯连接件、塔筒间爬梯连接件、梯子封口件以及导轨连接用的附件及其标准件），单段塔筒内相邻两爬梯连接时，连接件采用直接穿入固定式；在相邻两段塔筒间爬梯连接时，连接件采用螺栓固定式； 3.防滑落装置与主爬梯防滑落装置一致； 4.各段滑轨之间的安装接缝间隙不大于 3mm，错位不大于 1mm，且保证各段连接处的蹬梯距离(280mm)均匀，塔筒各连接法兰处的梯蹬距离(280mm)均	米	98.560	2365.44			TAB1H-BB2521E

		匀； 5.梯子立柱与横杆之间采用涨牙及翻铆工艺连接，并满足 EN131 或 GB/T17888.4-2008 的要求； 6.爬梯需符合 CE 认证； L1=12320mm,L2=24640mm,L3=24640mm;L4=24080mm,L5=12880,L=98560mm						
合计					5186.64		0.00	
清单二　东电若羌风电工程（TAB1H-BBB000C）15 套								
序号	名称	规格/材质	单位	单套数量	采购数量	单价（元）	总价（元）	附图
1	爬梯及防滑落滑轨	1.塔筒爬梯材料为铝合金 EN AW 6063 或 6005； 2.爬梯制造厂提供爬梯（包括所有塔筒内爬梯连接件、塔筒间爬梯连接件、梯子封口件以及导轨连接用的附件及其标准件），单段塔筒内相邻两爬梯连接时，连接件采用直接穿入固定式;在相邻两段塔筒连接时，连接件采用螺栓固定式； 3.防跌落装置对应的防滑轨需与维护爬梯防滑轨结构型号保持一致，防滑轨的安装要求 FD89B-000148ASM《防跌落系统使用维护说明书》（最新版）为准； 4.各段滑轨之间的安装接缝间隙不大于 3mm，错位不大于 1mm；且保证各段连接处的蹬梯距离（280mm）均匀，塔筒各连接法兰处的蹬梯距离（280mm）均匀； 5.梯子立柱与横杆之间采用涨牙及翻铆工艺连接，并满足 EN131 或 GB/T17888.4(最新版)的要求； 6.爬梯需符合 CE 认证； 7.梯子顶部尺寸按照 Y 视图执行，梯子对接处和底部尺寸按照 X 视图执行。 L1=18480mm,L2=24920mm,L3=24920mm;L4=24640mm,L5=24590,L=117550mm	米	117.550	1763.25			TAB1H-B22410E
2	维护爬梯	1.塔筒爬梯材料为铝合金 EN AW 6063 或 6005； 2.爬梯制造厂提供爬梯（包括所有塔筒内爬梯连接件、塔筒间爬梯连接件、	米	98.560	1478.40			TAB1H-BB2521E

	及防坠落滑轨	梯子封口件以及导轨连接用的附件及其标准件），单段塔筒内相邻两爬梯连接时，连接件采用直接穿入固定式；在相邻两段塔筒间爬梯连接时，连接件采用螺栓固定式； 3.防滑落装置与主爬梯防滑落装置一致； 4.各段滑轨之间的安装接缝间隙不大于 3mm，错位不大于 1mm，且保证各段连接处的蹬梯距离(280mm)均匀，塔筒各连接法兰处的梯蹬距离(280mm)均匀； 5.梯子立柱与横杆之间采用涨牙及翻铆工艺连接，并满足 EN131 或 GB/T17888.4-2008 的要求； 6.爬梯需符合 CE 认证； L1=12320mm,L2=24640mm,L3=24640mm;L4=24080mm,L5=12880,L=98560mm						
合计				**3241.65**		**0.00**	

清单三　东电若羌风电工程（TAB1H-BBB000B）18 套

序号	名称	规格/材质	单位	单套数量	采购数量	单价（元）	总价（元）	附图
1	爬梯及防滑落滑轨	1.塔筒爬梯材料为铝合金 EN AW 6063 或 6005； 2.爬梯制造厂提供爬梯（包括所有塔筒内爬梯连接件、塔筒间爬梯连接件、梯子封口件以及导轨连接用的附件及其标准件），单段塔筒内相邻两爬梯连接时，连接件采用直接穿入固定式;在相邻两段塔筒连接时，连接件采用螺栓固定式； 3.防跌落装置对应的防滑轨需与维护爬梯防滑轨结构型号保持一致，防滑轨的安装要求 FD89B-000148ASM《防跌落系统使用维护说明书》（最新版）为准； 4.各段滑轨之间的安装接缝间隙不大于 3mm，错位不大于 1mm；且保证各段连接处的蹬梯距离（280mm）均匀，塔筒各连接法兰处的蹬梯距离（280mm）均匀； 5.梯子立柱与横杆之间采用涨牙及翻铆工艺连接，并满足 EN131 或	米	117.550	2115.90			TAB1H-B22410E

		GB/T17888.4(最新版)的要求； 6.爬梯需符合 CE 认证； 7.梯子顶部尺寸按照 Y 视图执行，梯子对接处和底部尺寸按照 X 视图执行。 L1=18480mm,L2=24920mm,L3=24920mm;L4=24640mm,L5=24590,L=117550mm						
2	维护爬梯及防坠落滑轨	1.塔筒爬梯材料为铝合金 EN AW 6063 或 6005； 2.爬梯制造厂提供爬梯（包括所有塔筒内爬梯连接件、塔筒间爬梯连接件、梯子封口件以及导轨连接用的附件及其标准件），单段塔筒内相邻两爬梯连接时，连接件采用直接穿入固定式；在相邻两段塔筒间爬梯连接时，连接件采用螺栓固定式； 3.防滑落装置与主爬梯防滑落装置一致； 4.各段滑轨之间的安装接缝间隙不大于 3mm，错位不大于 1mm，且保证各段连接处的蹬梯距离(280mm)均匀，塔筒各连接法兰处的梯蹬距离(280mm)均匀； 5.梯子立柱与横杆之间采用涨牙及翻铆工艺连接，并满足 EN131 或 GB/T17888.4-2008 的要求； 6.爬梯需符合 CE 认证； L1=12320mm,L2=24640mm,L3=24640mm;L4=24080mm,L5=12880,L=98560mm	米	98.560	1774.08			TAB1H-BB2521E
合计					**3889.98**		**0.00**	
总计							**0.00**	

1.报价有效期：_____天；

2.付款方式：_____ ；（如不响应竞价采购公告付款方式或有优惠条件，请明确，并提出贵司具体付款要求）

3.交货工期：_____ ；（如实填写）

注：如未注明付款方式和交货工期，默认符合竞价采购公告付款方式和交货工期。

四、联系方式

采购单位：中国水电四局（兰州）机械装备有限公司

地　　址：甘肃省酒泉市高新技术工业园区（西园）

联 系 人：吴双

联系电话：18893580784

电子邮箱：316017589@qq.com

五、受理异议的渠道和方式

电话：18081827310

电子邮箱：992915789@qq.com

六、纪检监督机构

响应人或者其他利害关系人认为本次采购活动存在违规违纪行为的，可以书面形式向中国水电四局（兰州）机械装备有限公司纪委办公室（15009409429）提出投诉。

中国水电四局（兰州）机械装备有限公司

2026 年 10 月 [illegible] 日