邯郸经济开发区永年飞地产业园一期周边配套基础设施建设500kV电力线路迁改工程塔材安装及原线路拆除工程采购公示

（项目编号： PC-0121-26J6-FP0736 ）

本项目已具备采购条件，拟向河北锐翔电力设备安装工程有限公司、河南中翀建设有限公司、河北思达电气有限公司以邀请询比采购方式进行采购，现将有关事项予以公示，接受社会各界监督。

1.项目简介

1.1 项目名称： 邯郸经济开发区永年飞地产业园一期周边配套基础设施建设500kV电力线路迁改工程塔材安装及原线路拆除工程

1.2 采购人： 中国电建集团河北工程有限公司

1.3 采购代理机构（如有）： /

1.4 项目概况： 本项目施工范围包括但不限于500kV潞辛Ⅰ线、潞辛Ⅱ线及辛蔺线的杆塔工程（塔材运输、角钢塔组立）、架线工程（线材运输、导地线跨越架设）、附件安装工程（绝缘子串及金具安装）、通信线路切改，以及上述各分项的拆除作业（杆塔拆除、导地线张力拆除、绝缘子串及金具拆除等）。还有以上未列出，但与本工程密切相关且必不可少的相关工程。

1.5 采购方式：邀请询比采购

2. 采购范围及相关要求

2.1 采购范围： 包括但不限于500kV潞辛Ⅰ线、潞辛Ⅱ线及辛蔺线的杆塔工程（塔材运输、角钢塔组立）、架线工程（线材运输、导地线跨越架设）、附件安装工程（绝缘子串及金具安装）、通信线路切改，以及上述各分项的拆除作业（杆塔拆除、导地线张力拆除、绝缘子串及金具拆除等）。还有以上未列出，但与本工程密切相关且必不可少的相关工程。

邯郸经济开发区永年飞地产业园一期周边配套基础设施建设500kV电力线路迁改工程
塔材安装及原线路拆除工程
工程量清单

（单位：元）

序号	项目名称	项目特征	单位	暂定工程	综	暂	备注

				量	合单价	定总价	
	500kV 潞辛Ⅰ线						
一	**架空输电线路本体工程**						
2	杆塔工程						
2.1	杆塔工程材料工地运输						
	金具、绝缘子、零星钢材：						
	人力运输 金具、绝缘子、零星钢材	1.运输方式：人力运输；2.运输对象：金具、绝缘子、零星钢材	t.km	0.208			
	汽车运输 金具、绝缘子、零星钢材 装卸	1.运输方式：汽车运输；2.运输对象：金具、绝缘子、零星钢材；3.工序：装卸	t	0.693			
	汽车运输 金具、绝缘子、零星钢材 运输	1.运输方式：汽车运输；2.运输对象：金具、绝缘子、零星钢材；3.工序：运输	t.km	13.865			
	塔材：						
	人力运输 角钢塔材	1.运输方式：人力运输；2.运输对象：角钢塔材	t.km	57.661			
	汽车运输 角钢塔材 装卸	1.运输方式：汽车运输；2.运输对象：角钢塔材；3.工序：装卸	t	192.203			

	汽车运输 角钢塔材 运输	1.运输方式：汽车运输；2.运输对象：角钢塔材；3.工序：运输	t.km	3844.055			
2.2	杆塔组立						
2.2.2	铁塔、钢管杆组立						
	角钢塔组立：						
	角钢塔组立 塔全高50m以内 每米塔重800kg以内	1.塔型：角钢塔；2.工序：组立；3.塔全高：50m以内；4.每米塔重：800kg以内	t	88.487			甲供
	角钢塔组立 塔全高70m以内 每米塔重800kg以内	1.塔型：角钢塔；2.工序：组立；3.塔全高：70m以内；4.每米塔重：800kg以内	t	102.564			甲供
4	架线工程						
4.1	架线工程材料工地运输						
	金具、绝缘子、零星钢材：						
	人力运输 金具、绝缘子、零星钢材	1.运输方式：人力运输；2.运输对象：金具、绝缘子、零星钢材	t.km	0.022			
	汽车运输 金具、绝缘子、零星钢材 装卸	1.运输方式：汽车运输；2.运输对象：金具、绝缘子、零星钢材；3.工序：装卸	t	0.073			

	汽车运输 金具、绝缘子、零星钢材 运输	1.运输方式：汽车运输；2.运输对象：金具、绝缘子、零星钢材；3.工序：运输	t.km	1.455			
	线材：						
	汽车运输 线材 每件重2000kg以内 装卸	1.运输方式：汽车运输；2.运输对象：线材；3.每件重：2000kg以内；4.工序：装卸	t	5.293			
	汽车运输 线材 每件重2000kg以内 运输	1.运输方式：汽车运输；2.运输对象：线材；3.每件重：2000kg以内；4.工序：运输	t.km	105.865			
	汽车运输 线材 每件重4000kg以内 装卸	1.运输方式：汽车运输；2.运输对象：线材；3.每件重：4000kg以内；4.工序：装卸	t	58.354			
	汽车运输 线材 每件重4000kg以内 运输	1.运输方式：汽车运输；2.运输对象：线材；3.每件重：4000kg以内；4.工序：运输	t.km	1167.083			
4.3	导地线跨越架设						
	跨越架设：						

	跨越一般公路 ±500kV、500kV	1.跨越对象：一般公路；2.线路电压等级：±500kV、500kV	处	9			
	跨越高速公路 ±500kV、500kV	1.跨越对象：高速公路；2.线路电压等级：±500kV、500kV	处	1			
	±500kV、500kV 跨越电力线 10kV	1.跨越对象：电力线；2.被跨线路电压等级：10kV；3.本线路电压等级：±500kV、500kV	处	6			
	±500kV、500kV 跨越电力线 35kV	1.跨越对象：电力线；2.被跨线路电压等级：35kV；3.本线路电压等级：±500kV、500kV	处	3			
	±500kV、500kV 跨越电力线 110kV	1.跨越对象：电力线；2.被跨线路电压等级：110kV；3.本线路电压等级：±500kV、500kV	处	1			
	±500kV、500kV 跨越电力线 ±500kV、500kV	1.跨越对象：电力线；2.被跨线路电压等级：±	处	1			

		500kV、500kV；3.本线路电压等级：±500kV、500kV					
	跨越低压、弱电线 ±500kV、500kV	1.跨越对象：低压、弱电线；2.线路电压等级：±500kV、500kV	处	3			
	跨越低压、弱电线 ±500kV、500kV(土路)	1.跨越对象：低压、弱电线；2.跨越地形：土路；3.线路电压等级：±500kV、500kV	处	12			
	跨越低压、弱电线 ±500kV、500kV(果园、经济作物)	1.跨越对象：低压、弱电线；2.跨越地形：果园、经济作物；3.线路电压等级：±500kV、500kV	处	14			
	带电跨越电力线						
	带电跨越电力线被跨线电压等级10kV	1.跨越方式：带电跨越；2.跨越对象：电力线；3.被跨线路电压等级：10kV	处	6			
二	**拆除**						
一	架空输电线路本体工程						
2	杆塔工程						

2.2	杆塔组立						
	角钢塔拆除 塔全高 70m 以内	1.塔型：角钢塔；2.工序：拆除；3.塔全高：70m 以内	t	103.611			
	汽车运输 角钢塔材 装卸	1.运输方式：汽车运输；2.运输对象：角钢塔材；3.工序：装卸	t	103.611			
	汽车运输 角钢塔材 运输	1.运输方式：汽车运输；2.运输对象：角钢塔材；3.工序：运输	t·km	20722.2			
4	架线工程						
4.2	导地线架设						
	避雷线(OPGW)、导线张力拆除 避雷线（OPGW）	1.拆除对象：避雷线（OPGW）；2.施工方式：张力拆除	km	2.529			
	避雷线(OPGW)、导线张力拆除 导线截面（mm²）2×500 以内	1.拆除对象：导线；2.导线截面：2×500mm² 以内；3.施工方式：张力拆除	km/三相	2.529			
	汽车运输 线材 每件重 4000kg 以内 装卸	1.运输方式：汽车运输；2.运输对象：线材；3.每件重：4000kg 以内；4.工序：装卸	t	35.398			

	汽车运输 线材 每件重 4000kg 以内 运输	1.运输方式：汽车运输；2.运输对象：线材；3.每件重：4000kg 以内；4.工序：运输	t·km	7079.6			
4.3	导地线跨越架设						
	跨越一般公路 ±500kV、500kV	1.跨越对象：一般公路；2.线路电压等级：±500kV、500kV	处	2			
	跨越高速公路 ±500kV、500kV	1.跨越对象：高速公路；2.线路电压等级：±500kV、500kV	处	2			
	±500kV、500kV 跨越电力线 10kV	1.跨越对象：电力线；2.被跨线路电压等级：10kV；3.本线路电压等级：±500kV、500kV	处	3			
	±500kV、500kV 跨越电力线 35kV	1.跨越对象：电力线；2.被跨线路电压等级：35kV；3.本线路电压等级：±500kV、500kV	处	2			
	±500kV、500kV 跨越电力线 110kV	1.跨越对象：电力线；2.被跨线路电压等级：110kV；	处	1			

		3.本线路电压等级：±500kV、500kV					
	跨越低压、弱电线 ±500kV、500kV(果园、经济作物)	1.跨越对象：低压、弱电线；2.跨越地形：果园、经济作物；3.线路电压等级：±500kV、500kV	处	15			
	跨越低压、弱电线 ±500kV、500kV(土路)	1.跨越对象：低压、弱电线；2.跨越地形：土路；3.线路电压等级：±500kV、500kV	处	8			
	跨越低压、弱电线 ±500kV、500kV	1.跨越对象：低压、弱电线；2.线路电压等级：±500kV、500kV	处	4			
	张力架线 跨越河流 河宽 50m 以内	1.施工方式：张力架线；2.跨越对象：河流；3.河宽：50m 以内	处	1			
5	附件安装工程						
5.2	绝缘子串及金具安装						
	直线杆塔悬垂绝缘子串拆除 ±500kV、500kV 单串	1.杆塔类型：直线杆塔；2.安装形式：悬垂绝缘子串；	串	38			

		3.工序：拆除；4.电压等级：±500kV、500kV；5.串型：单串					
	耐张转角杆塔绝缘子串拆除 ±500kV、500kV 四分裂	1.杆塔类型：耐张转角杆塔；2.工序：拆除；3.电压等级：±500kV、500kV；4.分裂数：四分裂	组	20			
	500kV 潞辛Ⅱ线						
一	**架空输电线路本体工程**						
2	杆塔工程						
2.1	杆塔工程材料工地运输						
	金具、绝缘子、零星钢材：						
	人力运输 金具、绝缘子、零星钢材	1.运输方式：人力运输；2.运输对象：金具、绝缘子、零星钢材	t.km	0.173			
	汽车运输 金具、绝缘子、零星钢材 装卸	1.运输方式：汽车运输；2.运输对象：金具、绝缘子、零星钢材；3.工序：装卸	t	0.578			
	汽车运输 金具、绝缘子、零星钢材 运输	1.运输方式：汽车运输；2.运输对象：金具、绝缘子、零星钢材；3.工序：运输	t.km	11.556			

	塔材：						
	人力运输 角钢塔材	1.运输方式：人力运输；2.运输对象：角钢塔材	t.km	47.608			
	汽车运输 角钢塔材 装卸	1.运输方式：汽车运输；2.运输对象：角钢塔材；3.工序：装卸	t	158.693			
	汽车运输 角钢塔材 运输	1.运输方式：汽车运输；2.运输对象：角钢塔材；3.工序：运输	t.km	3173.858			
2.2	杆塔组立						
2.2.2	铁塔、钢管杆组立						
	角钢塔组立：						
	角钢塔组立 塔全高 50m 以内 每米塔重 800kg 以内	1.塔型：角钢塔；2.工序：组立；3.塔全高：50m 以内；4.每米塔重：800kg 以内	t	104.233			甲供
	角钢塔组立 塔全高 70m 以内 每米塔重 400kg 以内	1.塔型：角钢塔；2.工序：组立；3.塔全高：70m 以内；4.每米塔重：400kg 以内	t	24.884			甲供
	角钢塔组立 塔全高 70m 以内 每米塔重 800kg 以内	1.塔型：角钢塔；2.工序：组立；3.塔全高：70m 以内；4.每米塔重：800kg 以内	t	28.625			甲供
4	架线工程						

4.1	架线工程材料工地运输						
	金具、绝缘子、零星钢材：						
	人力运输 金具、绝缘子、零星钢材	1.运输方式：人力运输；2.运输对象：金具、绝缘子、零星钢材	t.km	0.017			
	汽车运输 金具、绝缘子、零星钢材 装卸	1.运输方式：汽车运输；2.运输对象：金具、绝缘子、零星钢材；3.工序：装卸	t	0.056			
	汽车运输 金具、绝缘子、零星钢材 运输	1.运输方式：汽车运输；2.运输对象：金具、绝缘子、零星钢材；3.工序：运输	t.km	1.113			
	线材：						
	汽车运输 线材 每件重2000kg以内 装卸	1.运输方式：汽车运输；2.运输对象：线材；3.每件重：2000kg以内；4.工序：装卸	t	3.578			
	汽车运输 线材 每件重2000kg以内 运输	1.运输方式：汽车运输；2.运输对象：线材；3.每件重：2000kg以内；4.工序：运输	t.km	71.57			

	汽车运输 线材 每件重4000kg 以内 装卸	1.运输方式：汽车运输；2.运输对象：线材；3.每件重：4000kg以内；4.工序：装卸	t	33.767			
	汽车运输 线材 每件重4000kg 以内 运输	1.运输方式：汽车运输；2.运输对象：线材；3.每件重：4000kg以内；4.工序：运输	t.km	675.35			
4.3	导地线跨越架设						
	跨越架设：						
	跨越一般公路 ±500kV、500kV	1.跨越对象：一般公路；2.线路电压等级：±500kV、500kV	处	9			
	跨越高速公路 ±500kV、500kV	1.跨越对象：高速公路；2.线路电压等级：±500kV、500kV	处	1			
	±500kV、500kV 跨越电力线 10kV	1.跨越对象：电力线；2.被跨线路电压等级：10kV；3.本线路电压等级：±500kV、500kV	处	6			
	±500kV、500kV 跨越电力线 35kV	1.跨越对象：电力线；2.被跨线路电压等级：35kV；	处	3			

		3.本线路电压等级：±500kV、500kV					
	±500kV、500kV跨越电力线110kV	1.跨越对象：电力线；2.被跨线路电压等级：110kV；3.本线路电压等级：±500kV、500kV	处	1			
	跨越低压、弱电线 ±500kV、500kV	1.跨越对象：低压、弱电线；2.线路电压等级：±500kV、500kV	处	3			
	跨越低压、弱电线 ±500kV、500kV(土路)	1.跨越对象：低压、弱电线；2.跨越地形：土路；3.线路电压等级：±500kV、500kV	处	10			
	跨越低压、弱电线 ±500kV、500kV(果园、经济作物)	1.跨越对象：低压、弱电线；2.跨越地形：果园、经济作物；3.线路电压等级：±500kV、500kV	处	27			
	张力架线 跨越河流 河宽50m以内	1.施工方式：张力架线；2.跨越对象：河流；3.河宽：	处	3			

		50m 以内					
	带电跨越电力线						
	带电跨越电力线被跨线电压等级 10kV	1.跨越方式：带电跨越；2.跨越对象：电力线；3.被跨线路电压等级：10kV	处	6			
8	通信线路工程						
	通信线路切改	1.工程内容：通信线路切改	项	1			
二	**拆除**						
2	杆塔工程						
2.2	杆塔组立						
	角钢塔拆除 塔全高 70m 以内	1.塔型：角钢塔；2.工序：拆除；3.塔全高：70m 以内	t	64.556			
	汽车运输 角钢塔材 装卸	1.运输方式：汽车运输；2.运输对象：角钢塔材；3.工序：装卸	t	64.556			
	汽车运输 角钢塔材 运输	1.运输方式：汽车运输；2.运输对象：角钢塔材；3.工序：运输	t·km	12911.2			
4.2	导地线架设						
	避雷线(OPGW)、导线张力拆除 避雷线（OPGW）	1.拆除对象：避雷线（OPGW）；2.施工方式：张力拆除	km	2.588			

	避雷线(OPGW)、导线张力拆除 导线截面（㎜²）2×500 以内	1.拆除对象：导线；2.导线截面：2×500㎜² 以内；3.施工方式：张力拆除	km/三相	1.294			
	汽车运输 线材 每件重 4000kg 以内 装卸	1.运输方式：汽车运输；2.运输对象：线材；3.每件重：4000kg 以内；4.工序：装卸	t	17.312			
	汽车运输 线材 每件重 4000kg 以内 运输	1.运输方式：汽车运输；2.运输对象：线材；3.每件重：4000kg 以内；4.工序：运输	t·km	5840			
4.3	导地线跨越架设						
	跨越架设 跨越低压、弱电线 ±500kV、500kV	1.施工方式：跨越架设；2.跨越对象：低压、弱电线；3.线路电压等级：±500kV、500kV	处	14			
	跨越架设 跨越高速公路 ±500kV、500kV	1.施工方式：跨越架设；2.跨越对象：高速公路；3.线路电压等级：±500kV、500kV	处	1			

	跨越架设 跨越低压、弱电线 ±500kV、500kV	1.施工方式：跨越架设；2.跨越对象：低压、弱电线；3.线路电压等级：±500kV、500kV	处	10			
	跨越架设 跨越低压、弱电线 ±500kV、500kV	1.施工方式：跨越架设；2.跨越对象：低压、弱电线；3.线路电压等级：±500kV、500kV	处	3			
	跨越架设 张力架线 跨越河流 河宽（m） 50 以内	1.施工方式：张力架线；2.跨越对象：河流；3.河宽：50m 以内	处	1			
	跨越架设 ±500kV、500kV 跨越电力线 10kV	1.施工方式：跨越架设；2.跨越对象：电力线；3.被跨线路电压等级：10kV；4.本线路电压等级：±500kV、500kV	处	6			
	跨越架设 ±500kV、500kV 跨越电力线 35kV	1.施工方式：跨越架设；2.跨越对象：电力线；3.被跨线路电压等级：35kV；4.本线路电压等级：	处	3			

		±500kV、500kV					
	跨越架设 ±500kV、500kV 跨越电力线 110kV	1.施工方式：跨越架设；2.跨越对象：电力线；3.被跨线路电压等级：110kV；4.本线路电压等级：±500kV、500kV	处	1			
	跨越架设 跨越一般公路 ±500kV、500kV	1.施工方式：跨越架设；2.跨越对象：一般公路；3.线路电压等级：±500kV、500kV	处	9			
5	附件安装工程						
5.2	绝缘子串及金具安装						
	直线杆塔悬垂绝缘子串拆除 ±500kV、500kV 单串	1.杆塔类型：直线杆塔；2.安装形式：悬垂绝缘子串；3.工序：拆除；4.电压等级：±500kV、500kV；5.串型：单串	串	16			
	耐张转角杆塔绝缘子串拆除 ±500kV、500kV 四分裂	1.杆塔类型：耐张转角杆塔；2.工序：拆除；	组	20			

		3.电压等级：±500kV、500kV；4.分裂数：四分裂					
	辛蔺线						
一	**架空输电线路本体工程**						
2	杆塔工程						
2.1	杆塔工程材料工地运输						
	金具、绝缘子、零星钢材：						
	人力运输 金具、绝缘子、零星钢材	1.运输方式：人力运输；2.运输对象：金具、绝缘子、零星钢材	t.km	0.168			
	汽车运输 金具、绝缘子、零星钢材 装卸	1.运输方式：汽车运输；2.运输对象：金具、绝缘子、零星钢材；3.工序：装卸	t	0.561			
	汽车运输 金具、绝缘子、零星钢材 运输	1.运输方式：汽车运输；2.运输对象：金具、绝缘子、零星钢材；3.工序：运输	t.km	11.228			
	塔材：						
	人力运输 角钢塔材	1.运输方式：人力运输；2.运输对象：角钢塔材	t.km	62.187			
	汽车运输 角钢塔材 装卸	1.运输方式：汽车运输；2.运输对象：角钢	t	207.29			

		塔材；3.工序：装卸					
	汽车运输 角钢塔材 运输	1.运输方式：汽车运输；2.运输对象：角钢塔材；3.工序：运输	t.km	4145.802			
2.2	杆塔组立						
2.2.2	铁塔、钢管杆组立						
	角钢塔组立：						
	角钢塔组立 塔全高50m以内 每米塔重800kg以内	1.塔型：角钢塔；2.工序：组立；3.塔全高：50m以内；4.每米塔重：800kg以内	t	114.231			甲供
	角钢塔组立 塔全高70m以内 每米塔重800kg以内	1.塔型：角钢塔；2.工序：组立；3.塔全高：70m以内；4.每米塔重：800kg以内	t	91.817			甲供
4	架线工程						
4.1	架线工程材料工地运输						
	金具、绝缘子、零星钢材：						
	人力运输 金具、绝缘子、零星钢材	1.运输方式：人力运输；2.运输对象：金具、绝缘子、零星钢材	t.km	0.012			
	汽车运输 金具、绝缘子、零星钢材 装卸	1.运输方式：汽车运输；2.运输对象：金具、绝缘子、零星钢材；3.	t	0.041			

		工序：装卸					
	汽车运输 金具、绝缘子、零星钢材 运输	1.运输方式：汽车运输；2.运输对象：金具、绝缘子、零星钢材；3.工序：运输	t.km	0.813			
	线材：						
	汽车运输 线材 每件重2000kg以内 装卸	1.运输方式：汽车运输；2.运输对象：线材；3.每件重：2000kg以内；4.工序：装卸	t	3.619			
	汽车运输 线材 每件重2000kg以内 运输	1.运输方式：汽车运输；2.运输对象：线材；3.每件重：2000kg以内；4.工序：运输	t.km	72.384			
	汽车运输 线材 每件重4000kg以内 装卸	1.运输方式：汽车运输；2.运输对象：线材；3.每件重：4000kg以内；4.工序：装卸	t	37.234			
	汽车运输 线材 每件重4000kg以内 运输	1.运输方式：汽车运输；2.运输对象：线材；3.每件重：4000kg以内；4.工序：运输	t.km	744.67			

4.3	导地线跨越架设						
	跨越架设：						
	跨越一般公路 ±500kV、500kV	1.跨越对象：一般公路；2.线路电压等级：±500kV、500kV	处	7			
	±500kV、500kV跨越电力线 10kV	1.跨越对象：电力线；2.被跨线路电压等级：10kV；3.本线路电压等级：±500kV、500kV	处	3			
	±500kV、500kV跨越电力线 35kV	1.跨越对象：电力线；2.被跨线路电压等级：35kV；3.本线路电压等级：±500kV、500kV	处	1			
	±500kV、500kV跨越电力线 110kV	1.跨越对象：电力线；2.被跨线路电压等级：110kV；3.本线路电压等级：±500kV、500kV	处	1			
	跨越低压、弱电线 ±500kV、500kV	1.跨越对象：低压、弱电线；2.线路电压等级：±500kV、500kV	处	2			

	跨越低压、弱电线 ±500kV、500kV(土路)	1.跨越对象：低压、弱电线；2.跨越地形：土路；3.线路电压等级：±500kV、500kV	处	8			
	跨越低压、弱电线 ±500kV、500kV(果园、经济作物)	1.跨越对象：低压、弱电线；2.跨越地形：果园、经济作物；3.线路电压等级：±500kV、500kV	处	14			
	张力架线 跨越河流 河宽 50m 以内	1.施工方式：张力架线；2.跨越对象：河流；3.河宽：50m 以内	处	2			
	带电跨越电力线						
	带电跨越电力线被跨线电压等级 10kV	1.跨越方式：带电跨越；2.跨越对象：电力线；3.被跨线路电压等级：10kV	处	3			
二	**拆除**						
一	架空输电线路本体工程						
2	杆塔工程						
2.2	杆塔组立						
	角钢塔拆除 塔全高 70m 以内	1.塔型：角钢塔；2.工序：拆除；3.塔全高：70m 以内	t	37.272			

	汽车运输 角钢塔材 装卸	1.运输方式：汽车运输；2.运输对象：角钢塔材；3.工序：装卸	t	37.272			
	汽车运输 角钢塔材 运输	1.运输方式：汽车运输；2.运输对象：角钢塔材；3.工序：运输	t·km	7454.4			
4	架线工程						
4.2	导地线架设						
	避雷线(OPGW)、导线张力拆除 避雷线（OPGW）	1.拆除对象：避雷线（OPGW）；2.施工方式：张力拆除	km	3.036			
	避雷线(OPGW)、导线张力拆除 导线截面（mm²）2×500 以内	1.拆除对象：导线；2.导线截面：2×500mm² 以内；3.施工方式：张力拆除	km/三相	1.518			
	汽车运输 线材 每件重 4000kg 以内 装卸	1.运输方式：汽车运输；2.运输对象：线材；3.每件重：4000kg 以内；4.工序：装卸	t	20.325			
	汽车运输 线材 每件重 4000kg 以内 运输	1.运输方式：汽车运输；2.运输对象：线材；3.每件重：4000kg 以内；4.工序：运输	t·km	4065			

4.3	导地线跨越架设						
	跨越架设 跨越低压、弱电线 ±500kV、500kV	1.施工方式：跨越架设；2.跨越对象：低压、弱电线；3.线路电压等级：±500kV、500kV	处	15			
	跨越架设 跨越高速公路 ±500kV、500kV	1.施工方式：跨越架设；2.跨越对象：高速公路；3.线路电压等级：±500kV、500kV	处	1			
	跨越架设 跨越低压、弱电线 ±500kV、500kV	1.施工方式：跨越架设；2.跨越对象：低压、弱电线；3.线路电压等级：±500kV、500kV	处	8			
	跨越架设 跨越低压、弱电线 ±500kV、500kV	1.施工方式：跨越架设；2.跨越对象：低压、弱电线；3.线路电压等级：±500kV、500kV	处	2			
	跨越架设 张力架线 跨越河流 河宽（m） 50 以内	1.施工方式：张力架线；2.跨越对象：河流；3.河宽：50m 以内	处	2			

	跨越架设 ±500kV、500kV 跨越电力线 10kV	1.施工方式：跨越架设；2.跨越对象：电力线；3.被跨线路电压等级：10kV；4.本线路电压等级：±500kV、500kV	处	3			
	跨越架设 ±500kV、500kV 跨越电力线 35kV	1.施工方式：跨越架设；2.跨越对象：电力线；3.被跨线路电压等级：35kV；4.本线路电压等级：±500kV、500kV	处	1			
	跨越架设 ±500kV、500kV 跨越电力线 110kV	1.施工方式：跨越架设；2.跨越对象：电力线；3.被跨线路电压等级：110kV；4.本线路电压等级：±500kV、500kV	处	1			
	跨越架设 跨越一般公路 ±500kV、500kV	1.施工方式：跨越架设；2.跨越对象：一般公路；3.线路电压等级：±500kV、500kV	处	7			
5	附件安装工程						

5.2	绝缘子串及金具安装						
	直线杆塔悬垂绝缘子串拆除 ±500kV、500kV 单串	1.杆塔类型：直线杆塔；2.安装形式：悬垂绝缘子串；3.工序：拆除；4.电压等级：±500kV、500kV；5.串型：单串	串	24			
	合计						
	其中：安全生产费						含在上述合同价款中

2.2 计划工期： 暂定开工日期： 2026 年 11 月 30 日；暂定完工日期： 2027 年 01 月 19 日；暂定总日历工作天数 50 日，实际工期以采购人指令进场作业总日历天数为准、采购人有权根据现场情况及建设单位要求对工程进度进行修订。详细工期进度以采购人发布的最新月度施工计划为准。

2.3 建设地点： 邯郸市丛台区、永年区

2.4 质量要求： 满足邯郸市丛台区南吕固乡人民政府、中国电建集团质量技术要求。符合相应验收合格标准。

2.5 其他补充（如有）： /

3. 拟定的承包商/供应商的名称、地址

3.1 拟定的承包商/供应商名称： 河北锐翔电力设备安装工程有限公司、河南中翀建设有限公司、河北思达电气有限公司

3.2 拟定的承包商/供应商地址： 河北省石家庄市高新区海河道 9 号 2 号楼 106 室、河南省郑州市航空港经济综合实验区岗李乡淮海路 133 号-383 室、河北省邢台市信都区泉西街道办事处永康街 1111 号张东东区公寓楼 2201 室

4.采用邀请方式原因

4.1 采用邀请方式的原因： 未达到公开招标的标准，企业自行组织

4.2 其他相关说明： /

5．发布公示的媒介和期限

5.1、本次采购公示同时在中国电建阳光采购网（http://bid.powerchina.cn）上发布。

5.2 发布公示的期限：自 2026 年 11 月 3 日至 2026 年 11 月 6 日。（提

示：不少于 3 日）

6．提出异议的渠道和方式

6.1 如有异议，请在公示期内按本公示公布的联系方式向采购人/采购代理机构反馈。

6.2 异议须有明确的请求和必要的证明材料，且须实名形式并加盖单位公章。

7.联系方式

采 购 人：中国电建集团河北工程有限公司　　采购代理机构(如有)：　/

地　　址：河北省石家庄市裕华区塔北东路 107 号　　地　　址：

邮　　编：　　邮　　编：

联 系 人：　　联 系 人：

电　　话：　　电　　话：

传　　真：　　传　　真：

8.纪检监督机构

供应商或者其他利害关系人认为本次采购活动存在违规违纪行为的，可以书面形式向中国电力建设股份有限公司纪委办公室（010-88985396）提出投诉。（仅适用于股份公司采购中心组织的采购项目，子企业自行组织的应填写本企业纪检监督机构联系方式）

采购人或其采购代理机构主要负责人（项目负责人）____（签名）

采购人或其采购代理机构：____（盖章）

_____年_____月_____日