中国电建江西水电公司鲁苏背靠背联网工程蒙山换流站土建施工B包项目（铜绞线、铜排、镀铜钢棒、接地模块）采购项目谈判采购公告

项目编号：PC-0128-26J5-FG0462

1、采购项目

中国电建集团江西省水电工程局有限公司变电工程公司（以下简称“采购人”）以谈判方式采购鲁苏背靠背联网工程蒙山换流站土建施工B包项目所需铜材，采购计划使用自有资金用于本次采购后所签订合同款项的支付。

2、项目概况与采购范围

2.1 项目概况：

2.1.1 工程名称:鲁苏背靠背联网工程蒙山换流站土建施工B包项目。

2.1.2.工程地点:山东省临沂市兰陵县长城镇二庙村鲁苏背靠背联网工程蒙山换流站工程指定地点。

2.1.3 工程概况:主要生产建筑、建筑设备、配电装置（设备构支架及基础)、站区性建筑、消防系统、特殊构筑物、地基处理等。围墙及大门、站外道路、护坡、场区平整(含外购土方)、水井、站外排水、站外电源等前期工程。

2.2 采购数量（以下数量为预估数量，实际结算数量以实际使用量为准）

序号	物资名称	规格型号	单位	数量	质量标准	其它要求
1	黄绿跨接线	35㎜²	米	1200	国标	
2	铜鼻子	DT35	个	6000	国标	配套35㎜²黄绿跨接线
3	黄绿跨接线	50㎜²	米	500	国标	
4	铜鼻子	DT50	个	3000	国标	配套50㎜²黄绿跨接线
5	黄绿跨接线	120㎜²	米	500	国标	
6	铜鼻子	DT120	个	3000	国标	配套120㎜²黄绿跨接线

7	镀锡铜绞线	150mm²	米	20000	国标	
8	镀铜钢棒	直径 17.2mm、长 2500mm	根	280	国标	镀铜厚度：0.8mm
9	镀锡铜排	—30×4mm	米	2500	国标	扁紫铜
10	镀锡铜排	—40×5mm	米	5000	国标	扁紫铜
11	镀锡铜排	—50×6mm	米	3500	国标	扁紫铜
12	镀锡接地模块	120×120×30mm，每块含 1 根 L 型铜棒，Φ26mm，长 350mm，一体成型	个	550	国标	紫铜

2.3 最迟交货时间：分批供货，以项目部通知为准，首批最晚到货时间 2026 年 11 月 20 日。发货前必须与现场负责人提前沟通发货时间。

2.4 交货地点：山东省临沂市兰陵县长城镇二庙村鲁苏背靠背联网工程蒙山换流站工程指定地点。

3、供应商资格要求

本次谈判要求供应商具备以下条件：

3.1 响应人为生产厂家的，必须是在中国境内注册的企业法人，具有有效期内的 ISO9001 质量管理体系认证证书，产品取得国家授权、许可的第三方产品检验检测机构出具的合格证书或检验合格报告。

3.2 响应人为代理商的，必须是在中国境内注册的企业法人，且其代理的生产厂家须满足第 1 条生产厂家资格条件的要求。

3.3 本次采购不接受联合体竞谈。

4、谈判采购文件的获取

凡有意参加谈判者，请于 获取文件结束时间 2026 年 11 月 8 日 11 时 0 分前（北京时间）在中国电建采购招标数智化平台

（https://bid.powerchina.cn/bidweb/#/login，以下简称“采购平台”）获取采购文件，采购文件免费提供。

5、响应文件的递交

5.1 响应文件递交的截止时间（响应截止时间，下同）为 2026 年 11 月 09 日 17 时 0 分（北京时间），供应商应在截止时间前通过采购平台递交电子响应文件。

（1）本次采购将通过采购平台全程在线开展，电子响应文件的加密、提交等流程须各供应商在线进行操作。供应商须提前办理数字证书用于在线递交响应文件，办理方式详见采购平台首页，并严格按照要求进行在线操作，因操作流程失误造成的递交失败将由供应商自行承担后果。

（2）开启由“采购平台”在响应截止时间后自动对各家响应文件进行解密，供应商及时关注开启结果。

5.2 响应截止时间及递交地点如有变动，采购人将及时以书面形式通知所有已获取采购文件的供应商。

6、联系方式

采购人：中国电建集团江西省水电工程局有限公司变电工程公司

技术联系人：项晨 15797861191

采购联系人：何新 18070512379，姚薇 18379154015

地　　址：江西省南昌市青山湖区广州路 2088 号

邮　　编：330201

监督机构：中国电建集团江西省水电工程局有限公司纪委办公室

联系方式：0791-88380828

中国电建集团江西省水电工程局有限公司变电工程公司

2026 年 11 月 3 日