辽水新能抚顺100MW/400MWh压缩空气储能+飞轮储能项目地上工程EPC总承包综合楼及仓库模板和脚手架工程专业分包询比采购公告

辽水新能抚顺100MW/400MWh压缩空气储能+飞轮储能项目地上工程EPC总承包综合楼及仓库模板和脚手架工程专业分包已具备采购条件，现公开邀请供应商参加询比采购活动。

1 采购项目简介

1.1 采购项目名称：辽水新能抚顺100MW/400MWh压缩空气储能+飞轮储能项目地上工程EPC总承包综合楼及仓库模板和脚手架工程专业分包

1.2 采购人：中国水利水电第六工程局有限公司新宾满族自治县分公司

1.3 采购代理机构：/

1.4 采购项目资金落实情况：资金来源已落实

1.5 采购项目概况：辽水新能抚顺100MW/400MWh压缩空气储能+飞轮储能项目位于辽宁省抚顺市新宾满族自治县新宾镇八宝村碱厂沟。项目规划建设一座混合储能电站，包含100MW/400MWh压缩空气储能系统及10MW/1MWh飞轮储能系统，一次性建成。本项目利用原工程临近弃渣场作为地面发电系统场址，总用地面积50882平方米。压缩空气储能系统采用非补燃先进绝热技术路线，配置压缩机系统、膨胀发电系统、储热系统、储气系统及辅助冷却系统等。飞轮储能系统额定功率10MW，主要用于电力系统一次调频辅助服务。项目配套新建一座220kV升压站，以一回220kV线路接入宾北变电站（以接入系统批复为准），地址位于新宾县北四平乡。

1.6 成交供应商数量及成交份额：

✡ 一家

□_____家，成交份额：第一名：_____;第二名：_____;第三名：_____;……

2 采购范围及相关要求

2.1 采购范围：

综合楼及仓库的模板及模板支撑、脚手架搭设，综合楼及仓库各1座，综合楼共3层，混凝土框架结构，沥青瓦板屋面，共1783.17平米。仓库共1层，混

凝土框架结构，钢结构屋顶（制作、安装不在本标段内），共 629.52 平米。

2.2 工作内容包括但不限于：

2.2.1、模板及模板支撑：模板配板加工；材料场内装卸、转运；模板涂刷脱模剂；柱、梁、板、墙、楼梯等模板拼装、楞骨及支撑体系安装加固；对拉螺栓、配件安装，缝隙封堵；尺寸校正；混凝土浇筑看模；达到强度后模板及支撑拆除；模板清理、维修、材料分类码放，工完场清；包括产生专家评审（论证）费，自检并配合验收；含模板、楞骨、支撑体系采购等全部工作所需的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、税金及其它费用在内的所有费用。按 GB/T50854-2024《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》计算模板数量。

2.2.2 脚手架：构配件场内装卸转运；底座垫板安放，立杆、横杆、剪刀撑、连墙件搭设；脚手板铺设，挡脚板、密目安全网、水平兜网安装；洞口临边、人行通道防护搭设；架体日常检查维护；按方案顺序拆除脚手架，构配件清理保养、分类码放；自检配合验收；包括产生专家评审（论证）费，含主材采购（或租赁）等全部工作所需的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、税金及其它费用在内的所有费用。按建筑面积计算工程量，计算标准 GB/T 50353-2013《建筑工程建筑面积计算规范》。

2.3 计划工期： 2026.11.15-2027.06.30 （ 计划开工日期 2026.11.15 ,具体以开工令为准。）

2.4 建设地点： 辽宁省抚顺市新宾满族自治县八宝村

2.5 质量要求： 本工程质量标准执行国家和行业颁布的有关规范、标准，使本工程范围内合格率达到 100%。

2.6 安全目标:确保不发生根据《生产安全事故报告和调查处理条例》及相关规定确定的一般事故等级及以上的安全生产事故且死亡人数为零,达到中国电建集团安全生产文明施工示范工地评审标准。施工场地清洁、扬尘、噪音管理符合环境卫生管理的有关规定。

3 供应商资格要求

3.1 供应商应依法设立且满足如下要求：

（1）资质要求： ①具备独立法人资格，并在人员、设备、资金等方面具

有承担本标段施工的能力；②模板脚手架专业承包资质证书；③具有有效的安全生产许可证书。

（2）财务要求： 具有一般纳税人资格；企业财务状况良好，（提供2023年至2025年经会计事务所或审计机构审计的近年财务会计报表扫描件，包括资产负债表、现金流量表、利润表等。如无审计报告供应商提供近三年财务会计报表扫描件，包括资产负债表、现金流量表、利润表；供应商的成立时间少于该规定年份的，应提供成立至今的财务审计报告或财务会计报表）。

（3）业绩要求： 近五年内（2021年1月1日至今） 至少具有1项类似已完工或在建施工业绩。

（4)信誉要求: ①在国家企业信用信息公示系统(http://www.gsxt.gov.cn)中无行政处罚信息、无列入经营异常名录信息、无列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息； ②在“中国执行信息公开网”网站（https://zxgk.court.gov.cn/shixin/）未被列入失信被执行人名单；③近三年在中国裁判文书网(http://wenshu.court.gov.cn)企业及企业法定代表人未有行贿犯罪行为。（供应商需在响应文件中提供相关网站截图）

（5）承担本项目的主要人员要求： ①拟派现场的项目经理须具有二级注册建造师资格证书（建筑工程专业），取得有效的安全生产考核合格证书（B证），并附最近6个月社保证明；②拟派技术负责人应具有工程师以上职称，并附最近6个月社保证明；③拟派安全管理人员应持有建安C证，安全员配置数量满足现场施工管理要求，并附最近6个月社保证明；④质量负责人提供质检员证书或中级以上职称，并附最近6个月社保证明。

（6） 其他要求：

①与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的单位，不得参加采购。

②成交分包商须在合同签订前，在采购招标数智化平台（https://bid.powerchina.cn/index）办理入库手续。

③配齐四个责任体系负责人，如果需要变更必须同等条件。

3.2 供应商不得存在下列情形之一：

（1） 处于被责令停产停业、暂扣或者吊销执照、暂扣或者吊销许可证、吊销资质证书状态；

（2） 进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（3） 其他： 被列入中国电力建设股份有限公司及子企业受限供应商名单且未解除

3.3 本次采购 不接受 联合体。

4 采购文件的获取

凡有意参加询比采购活动者，请于 2026 年 11 月 06 日 12:00 前（北京时间）在中国电建采购招标数智化平台（https://bid.powerchina.cn/bidweb/#/login，以下简称“采购平台”）获取采购文件，采购文件免费提供。

5 响应文件的递交

5.1 响应标文件递交的截止时间（响应截止时间，下同）为 2026 年 11 月 11 日 10:00 （北京时间），供应商应在截止时间前通过采购平台递交电子响应文件。

（1）本次采购将通过采购平台全程在线开展，电子响应文件的加密、提交等流程须各供应商在线进行操作。供应商须提前办理数字证书用于在线递交响应文件，办理方式详见采购平台首页，并严格按照要求进行在线操作，因操作流程失误造成的递交失败将由供应商自行承担后果。

（2）开启由“采购平台”在响应截止时间后自动对各家响应文件进行解密，供应商及时关注开启结果。

6 响应文件开启时间和地点

响应文件开启在响应文件递交截止时间的同一时间进行，地点为响应文件递交地点。

7 发布公告的媒介

本询比采购公告在中国电建阳光采购网（http://bid.powerchina.cn）上发布。

8 其他

无

9 联系方式

采购人：中国水利水电第六工程局有限公司新宾满族自治县分公司

地址：辽宁省抚顺市新宾满族自治县八宝村中国电建中南院·水电六局联合体项目部

邮编：113200

联系人：郭旺

电话：18242521237

电子邮箱：974588935@qq.com

10 提出异议的渠道和方式

单位：中国水利水电第六工程局有限公司新宾满族自治县分公司

电话：18242521237

电子邮箱：974588935@qq.com

11 纪检监督机构

供应商或者其他利害关系人认为本次采购活动存在违规违纪行为的，可以书面形式向中国水利水电第六工程局有限公司制造安装公司纪委办公室（024-83899628）提出投诉。

2026 年 11 月 03 日