睢县2026年常态化帮扶资金巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目（第一批）第二标段合同书

签订合同单位：

甲方：睢县农业农村局

乙方：良诚国际建设有限公司

睢县2026年常态化帮扶资金巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目（第一批）第二标段，经公开招标良诚国际建设有限公司为施工单位，现就具体事项甲乙双方签订合同如下：

1. 合同文件

下列文件应视为构成合同文件的组成部分：

（1）本协议书及各种合同附件；

（2）工程专用合同条款；

（3）工程量清单；

（4）项目施工图纸。

2. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

3. 合同工程量、规格、施工地点和竣工时间

睢县2026年常态化帮扶资金巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目（第一批）第二标段工程量为：

（1）蓼堤镇：①赵矬村新建道路1107米，其中3米宽

道路长 424 米，2.5 米宽道路长 683 米，15cm 厚 C30 砼面层、15cm 厚三七灰土基层。②杨庄村新建道路宽 3 米，长 1164 米，15cm 厚 C30 砼面层、15cm 厚三七灰土基层。③蓼北村新建道路 260 米，其中 2.5 米宽道路长 158 米，3 米宽道路长 102 米，15cm 厚 C30 砼面层、15cm 厚三七灰土基层。④申庄村新建道路 610 米，其中 2.5 米宽道路长 507 米，3 米宽道路长 103 米，15cm 厚 C30 砼面层、15cm 厚三七灰土基层。

（2）西陵寺镇：①庞庄村新建 3 米宽道路长 1600 米，15cm 厚 C30 砼面层、15cm 厚三七灰土基层。②关帝村新建道路 1362 米，其中 3 米宽道路长 516 米，2.5 米宽道路长 846 米，15cm 厚 C30 砼面层、15cm 厚三七灰土基层。

（3）凤城街道：①孟庄村新建道路 1225 米，其中 4 米宽道路长 661 米，3.5 米宽道路长 564 米，15cm 厚 C30 砼面层、15cm 厚三七灰土基层。新建桥梁 2 座（钢筋混凝土结构，重力式桥梁，单孔，宽 5 米，长 10 米）。②黄庄村新建道路 935 米，其中 4 米宽道路长 850 米，3 米宽道路长 85 米，15cm 厚 C30 砼面层、15cm 厚三七灰土基层。

（4）尚屯镇：①周寨村新建道路 1200 米，其中 3 米宽道路长 518 米，3.5 米宽道路长 682 米，15cm 厚 C30 砼面层、15cm 厚三七灰土基层。②和庄村新建道路 708 米，其中 2.5 米宽道路 192 米，3 米宽道路长 67 米，3.5 米宽道路长 449 米，15cm 厚 C30 砼面层、15cm 厚三七灰土基层。③韩庄村新建桥梁 1 座（钢筋混凝土结构，重力式桥

梁，单孔，宽5米，长7.5米）。④李德府村新建桥梁1座（钢筋混凝土结构，重力式桥梁，单孔，宽5米，长9米）。

乙方保证认真组织施工，保质保量，按期完成施工任务，于2026年12月24日前交付使用，通过试运行和验收，并负责工程维修期内的维修，并承担合同规定的施工人员各项保险、税收等全部义务和责任。

4.合同金额和付款条件：本工程为总承包工程，合同金额为大写：肆佰肆拾捌万玖仟肆佰贰拾陆元捌角柒分（4489426.87元），其中财政资金4489426.87元。付款条件实行报账制管理，甲方承诺按工程施工进度阶段性拨付资金，乙方进场全面开工拨付预付款60%资金，工程竣工验收后出具竣工工验收报告拨付工程款80%的资金，经竣工决算后，付决算总价的100%（以决算报告为最终结算依据）。

5.承包人项目经理：原述霞。承包人技术负责人：刘创勋。

6.本合同工期为90日历天，承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复，工程质量达到合格标准。验收不合格的工程，乙方必须按甲方意见返工整修，达到符合合同文件要求为止，返工费用由乙方负担。

7.强化项目公示公告，项目竣工后设置1块永久性公示公告牌。

8.本合同一式陆份，合同双方各执叁份，甲、乙双方必

须严格遵守，合同书经双方法定代表人签名并分别加盖本单位的公章后生效。

9. 施工合同签订后，乙方应于 2026 年 10 月 24 日前，完成各项准备工作，于 2026 年 10 月 25 日开工，2027 年 01 月 22 日前完工。

甲方：睢县农业农村局（盖章）

法人代表签字：

2026 年 10 月 23 日

乙方：良诚国际建设有限公司（盖章）

法人代表签字：

2026 年 10 月 23 日

开户银行：中国建设银行股份有限公司周口文昌大道支行

账户号码：41050170284000001025