竞价采购公告

因[PC-0130-26J4-FG0355][甘肃腾格里沙漠河西新能源基地武威市民勤县红砂岗120万千瓦光伏项目总承包(EPC)I标段 、II标段] 需要，我司拟采用竞价采购方式进行下列货物的批量采购，请按以下要求于2026年11月09日（星期一） 15：00前将报价文件（报价文件可编辑版+盖章扫描版）提交至采购招标数智化平台（https://bid.powerchina.cn）。

一、拟采购货物一览表：

（1）包件一（I标段）：

序号	货物名称	规格型号、主要技术参数及标准配置	单位	数量	备注
1	3kV电缆终端设备	1.名称：3kV电缆终端设备 2.型 号：与ZC-YJLY23-1.8/3kV-3×240配套 3.其他描述未尽之处由投标方参照技术规范书及招标文件要求完善深化设计	套	3312	不含安装
2	3kV电缆终端设备	1.名称：3kV电缆终端设备 2.型 号：与ZC-YJLY23-1.8/3kV-3×300配套 3.其他描述未尽之处由投标方参照技术规范书及招标文件要求完善深化设计	套	168	不含安装
3	冷缩式户内终端	1.名称：35kV冷缩电缆终端 2.型 号：与ZC-YJLHY23-26/35kV-3×150配套 3.其他描述未尽之处由投标方参照技术规范书及招标文件要求完善深化设计	套	162	不含安装
4	冷缩式户内终端	1.名称：35kV冷缩电缆终端 2.型 号：与ZC-YJLY23-26/35kV-3×300配套 3.其他描述未尽之处由投标方参照技术规范书及招标文件要求完善深化设计	套	22	不含安装

5	冷缩式户内终端	1.名称：35kV 冷缩电缆终端 2.型 号：与 ZC-YJLY23-26/35kV-3×500 配套 3.其他描述未尽之处由投标方参照技术规范书及招标文件要求完善深化设计	套	46	不含安装
6	冷缩式户外中间接头	1.名称：35kV 中间接头 2.型 号：与 ZC-YJLY23-26/35kV-3×150 配套 3.其他描述未尽之处由投标方参照技术规范书及招标文件要求完善深化设计	套	40	不含安装
7	冷缩式户外中间接头	1.名称：35kV 中间接头 2.型 号：与 ZC-YJLY23-26/35kV-3×300 配套 3.其他描述未尽之处由投标方参照技术规范书及招标文件要求完善深化设计	套	5	不含安装
8	冷缩式户外中间接头	1.名称：35kV 中间接头 2.型 号：与 ZC-YJLY23-26/35kV-3×500 配套 3.其他描述未尽之处由投标方参照技术规范书及招标文件要求完善深化设计	套	90	不含安装
9	35kV 户内电缆终端	1.名称：35kV 冷缩式电缆终端 2.型 号：与 ZRC-YJY23-26/35kV 3×95 配套 3.其他描述未尽之处由投标方参照技术规范书及招标文件要求完善深化设计	套	4	不含安装
10	35kV 户外电缆终端	1.名称：35kV 冷缩式电缆终端 2.型 号：与 ZC-YJY－26/35kV-3×300 配套 3.其他描述未尽之处由投标方参照技术规范书及招标文件要求完善深化设计	套	16	不含安装

11	35kV 户内电缆终端	1.名称：35kV 冷缩式电缆终端 2.型 号：与 ZC-YJY－26/35kV-3×300 配套 3.其他描述未尽之处由投标方参照技术规范书及招标文件要求完善深化设计	套	50	不含安装
12	35kV 户内电缆终端	1.名称：35kV 冷缩式电缆终端 2.型 号：与 ZC-YJY－26/35kV-3×240 配套 3.其他描述未尽之处由投标方参照技术规范书及招标文件要求完善深化设计	套	0	不含安装
13	光缆	1.名称：24 芯单模铠装非金属光缆（含单盘测试、熔接及站内测试） 2.型号：GYFTZY53-24B1 3.敷设方式：综合考虑 4.其他描述未尽之处由投标方参照技术规范书及招 标文件要求完善深化设计	km	81.716	不含安装

注：品牌要求为 3M、ABB、NKT。

（2）包件二（II 标段）：

序号	货物名称	规格型号、主要技术参数及标准配置	单位	数量	备注
1	3kV 电缆终端设备	1.名称：3kV 电缆终端设备 2.型 号：与 ZC-YJLY23-1.8/3kV-3×240 配套 3.其他描述未尽之处由投标方参照技术规范书及招标文件要求完善深化设计	套	3930	不含安装
2	3kV 电缆终端设备	1.名称：3kV 电缆终端设备 2.型 号：与 ZC-YJLY23-1.8/3kV-3×300 配套 3.其他描述未尽之处由投标方参照技术规范书及招标文件要求完善深化设计	套	90	不含安装

3	冷缩式户内终端	1.名称：35kV 冷缩电缆终端 2.型 号：与 ZC-YJLHY23-26/35kV-3×150 配套 3.其他描述未尽之处由投标方参照技术规范书及招标文件要求完善深化设计	套	180	含安装
4	冷缩式户内终端	1.名称：35kV 冷缩电缆终端 2.型 号：与 ZC-YJLY23-26/35kV-3×300 配套 3.其他描述未尽之处由投标方参照技术规范书及招标文件要求完善深化设计	套	36	含安装
5	冷缩式户内终端	1.名称：35kV 冷缩电缆终端 2.型 号：与 ZC-YJLY23-26/35kV-3×500 配套 3.其他描述未尽之处由投标方参照技术规范书及招标文件要求完善深化设计	套	54	含安装
6	冷缩式户外中间接头	1.名称：35kV 中间接头 2.型 号：与 ZC-YJLY23-26/35kV-3×150 配套 3.其他描述未尽之处由投标方参照技术规范书及招标文件要求完善深化设计	套	8	含安装
7	冷缩式户外中间接头	1.名称：35kV 中间接头 2.型 号：与 ZC-YJLY23-26/35kV-3×300 配套 3.其他描述未尽之处由投标方参照技术规范书及招标文件要求完善深化设计	套	8	含安装
8	冷缩式户外中间接头	1.名称：35kV 中间接头 2.型 号：与 ZC-YJLY23-26/35kV-3×500 配套 3.其他描述未尽之处由投标方参照技术规范书及招标文件要求完善深化设计	套	245	含安装

9	光缆	1.名称：24芯单模铠装非金属光缆（含单盘测试、熔接及站内测试） 2.型号：GYFTZY53-24B1 3.敷设方式：综合考虑 4.其他描述未尽之处由投标方参照技术规范书及招 标文件要求完善深化设计	km	144.468	不含安装

注：品牌要求为3M、ABB、NKT。

本次采购划分为两个标段，响应人进行分开报价，采购人分开授标。

二、采购要求

1、本次竞价为整体采购，采用多轮报价方式，竞价截止时间前供应商可多次通过数智化平台进行竞价，竞价截止时间之后不再接收报价。竞价最小幅度为[1]万元、超时竞价时间为[30]分钟（即竞价倒计时[0.5]小时内，有人报价进入超时竞价，有一人超时竞价，竞价时间就延长[30]分钟），供应商在参与每次竞价时均需上传最新版签字盖章的报价文件（除报价文件外其他响应文件内容不变的可不用重复上传，若有变化需在竞价时上传），才算有效竞价。

2、竞价响应供应商报价时须写明单价及总价、产品的详细配置参数，计价方式为[固定综合单价]，该单价含货物供货与成套服务，包含[货物的供货、运输、包装、保险、税费、技术指导、备品备件、专用工具、文件和服务等；对于供应商为实现竞价货物的性能和为保证竞价货物的完整性和成套性所必须发生却没有单独列项和报价的费用，以及为完成合同责任与义务所需的所有费用等，均已包含在单价中，确定成交供应商不再增补任何费用]。

3、交货期：[收到排产通知7-10天内货到现场，货到现场后15天内完成安装]

4、交货地点：甘肃省武威市民勤县红砂岗镇。

5、质量标准或要求：

[（1）产品符合国家最高最新标准和技术规范书要求，材质符合国家标准和技术规范书要求。

（2）规格、型号严格按照清单要求供货，材质等技术要求按技术规范书执行。]

6、质保期：[自项目试运行结束之日起开始计算 12 个月]

7、响应人的资质要求：

（1）响应人须为在中国境内依法注册、具有独立法人资格、能够独立承担民事责任的企业。

（2）响应人须为增值税一般纳税人，能依法开具增值税专用发票（提供资格证明，如税务登记证或税务机关出具的证明文件）。

（3）本次谈判采购不接受联合体投标。

8、货物验收、结算、付款方式：

（1）本次竞价采购最终合同标的物的费用结算按[供应商实际验收合格数量及合同固定综合单价]结算。

（2）凭买方排产通知书和到货实物清点，按国家标准及技术规范书要求进行验收。

（3）付款比例：95%到货款，5%质保金。

（4）本合同支付方式为：电汇、承兑、银行金融产品。

三、联系方式

招标人：中国电建贵州工程公司

地址：贵州省贵阳市花溪大道中段 1 号

邮编： 550000

联系人：张春景

联系人电话：18886040570

联系人电子邮箱：zhangcj-gzgc@powerchina.cn

监督机构： 纪委办 电子邮箱:jiancsjb-gzgc@powerchina.cn

中国电建集团贵州工程有限公司

2026 年 11 月 3 日


中国电建集团贵州工程有限公司