（中国电建水电十四局深圳市城市轨道交通 15 号线 15101 标土建二工区月亮湾公园站、四海站附属临建工程）采购公示

（项目编号：PC-0114-26J6-FP0716）

本项目已具备采购条件，拟向深圳市滢露建设劳务有限公司、深圳市温润泽劳务有限公司、四川裕祥和建筑工程有限公司以邀请询比采购方式进行采购，现将有关事项予以公示，接受社会各界监督。

1.项目简介

1.1 项目名称：中国电建水电十四局深圳市城市轨道交通 15 号线 15101 标土建二工区项目月亮湾公园站、四海站附属临建工程

1.2 采购人： 中国水利水电第十四工程局有限公司

1.3 采购代理机构（如有）： /

1.4 项目概况：深圳市城市轨道交通 15 号线 15101 标施工总承包工程土建二工区增容、巡检、变压器销户工程。

1.5 采购方式：邀请询比采购

2. 采购范围及相关要求

2.1 采购范围：深圳地铁 15 号线土建二工区月亮湾公园站、四海站附属临建工程项目内容主要包括但不限于：场地平整、管线探挖、人工回填土方、渣土人工转运、场坪、道路砼浇筑、人工破除砼、木模安拆、绿网铺设等现场临建相关全部工作内容

拟采购 工程 分项内容一览表

序号	分项名称	特征描述、标准或规格型号、参数及配置	单位	数量	备注
一	**月亮湾公园站、四海站**				
1	**土方工程**				
1.1	场地平整（30cm 内）	包含但不限于测量放线、标高；设备进场、就位；场内杂草、树根等清理、掘除、堆放，土方就地开挖、填筑、找平、压实，完	m^2	1000.00	
1.2	管线探挖	包含但不限于人工 / 机械探挖，地下管线定位、标识，探坑开挖、回填，管线保护措施，探挖后场地清理等为完成此项工作所	m^3	60.00	
1.3	人工回填石子（含材料）	包含但不限于石子采购、运输至现场，人工摊铺、找平、夯实，工作面清理,质量检查等为完成此项工作所必须的全部工作内容。	m^3	10.00	
1.4	人工回填土方	包含但不限于找土、散土装车（斗车）、转运、倒土、人工铲土回填；回填土平整、夯实；工作面 清理（含转运沿线道路）等	m^3	100.00	

1.5	人工开挖土方(给排水、	包含但不限于测量放线、标高，地下管线保护、标识（若有），人工开挖基础（或沟槽）土方、抛土、就近堆放、工作面清理等	m^3	100.00	
1.6	人工探挖管线(20-30cm)	包含但不限于人工开挖探槽，管线定位、标识，探槽回填，安全防护措施，完工后场地清理等为完成此项工作所必须的全部工作	m	300.00	
1.7	人工装车(土石方、垃	包含但不限于人工将土石方、垃圾等装入运输工具（如斗车、货车），装车前分类整理，运输沿线道路清理，安全文明施工等为	m^3	20.00	
1.8	渣土人工转运	包含但不限于渣土装车、短距离人力运输（如斗车），转运路径规划，渣土堆放整理，运输工具清洗，工作面清理等为完成此项	m^3	10.00	
1.9	渣土外运（6 方车）	包含但不限于渣土装车、外运至指定弃土场，运输车辆调度，道路保洁，环保降尘措施，运输票据管理等为完成此项工作所必须	车	2.00	
1.1	人工平整排水沟底	包含但不限于测量放线、标高；设备进场、就位；场内杂草、树根等清理、掘除、堆放，土方就地开挖、填筑、找平、压实，完	m	50.00	
2	**混凝土工程**				
2.1	场坪、道路砼浇筑（厚	包含但不限于基础清理，模板制安拆，砼入仓、摊铺、振捣、收面、养护、切缝（设备就位、砼缝切割）、防滑纹、插筋，缺陷	m^3	300.00	
2.2	场坪、道路砼浇筑（厚	包含但不限于基础清理，模板制安拆，砼入仓、摊铺、振捣、收面、养护、切缝（设备就位、砼缝切割）、防滑纹、插筋，缺陷	m^2	46.00	
2.3	挡墙砼浇筑（墙厚	包含但不限于基础清理，脚手架搭拆，模板制安拆，砼入仓、摊铺、振捣、收面、养护、缺陷修复，完工后清理工作面等为完成	m^3	100.00	
2.4	挡墙砼浇筑（墙厚	包含但不限于基础清理，脚手架搭拆，模板制安拆，砼入仓、摊铺、振捣、收面、养护、缺陷修复，完工后清理工作面等为完成	m^3	250.00	
2.5	垫层浇筑	包含但不限于基层清理、模板制安拆，混凝土摊铺、振捣、收面，养护，标高控制，缺陷修复，完工后清理工作面等为完成此项工	m^3	80.00	
2.6	盖板砼浇筑	包含但不限于盖板砼浇筑：模板制安拆，砼配料、拌制、运输、入仓、摊铺、振捣、收面、养护，完工后清理工作面等为完成此	m^3	78.00	
2.7	零星砖砌体	包含但不限于基础清理、必要的工作平台搭拆，砂浆拌制，红砖购置进场、砌筑、勾缝、养护，完工后工作面清理等为完成此项	m^3	10.00	
2.8	砂浆抹面（2~5cm）	包含但不限于表面清理、超平弹线、作灰饼、砂浆拌制、铺砂浆层、铁板赶光、养护等为完成此项目的全部工工作内容。	m^2	80.00	
2.9	水沟砼浇筑（沟壁厚	包含但不限于基础清理，模板制安拆，砼入仓、摊铺、振捣、收面、养护、插筋，缺陷修复，完工后清理工作面等为完成此项工	m^3	10.00	
2.10	围挡砼基础、板房砼基础	包含但不限于基础清理，模板制安拆，砼入仓、摊铺、振捣、收面、养护、切缝（设备就位、砼缝切割）、插筋，缺陷修复，完	m^3	100.00	
2.11	自拌砼浇筑	包含但不限于表面清理、超平弹线、作灰饼、砼（砂浆）拌制、铺砂浆层、铁板赶光、养护等为完成此项目的全部工工作内容。	m^3	10.00	
2.12	基础浇筑（自拌料）	包含但不限于基础清理，模板制安拆，砼入仓、摊铺、振捣、收面、养护、插筋，缺陷修复，完工后清理工作面等为完成此项工	个	45.00	
2.13	基础砌砖（材料自备，	包含但不限于基础清理、必要的工作平台搭拆，砂浆拌制，红砖购置进场、砌筑、勾缝、养护，完工后工作面清理等为完成此项	个	1.00	
2.14	人工破除（正方形）	包含但不限于人工使用工具破除结构物（如砌体、混凝土），渣土清理，运输至指定地点，安全防护措施，完工后场地清理等为	个	8.00	

2.15	人工出渣（正方形）	包含但不限于渣土装车、短距离人力运输（如斗车），转运路径规划，渣土堆放整理，运输工具清洗，工作面清理等为完成此项	个	8.00	
2.16	人工凿毛	为完成此项工作所必须的全部工作内容	㎡	150.00	
2.17	井破除（直径 2m）	包含但不限于人工使用工具破除结构物（如砌体、混凝土），渣土清理，运输至指定地点，安全防护措施，完工后场地清理等为	个	5.00	
2.18	裂缝修补（含材料）	为完成此项工作所必须的全部工作内容	m	171.00	
2.19	砼浇筑（顶棚基础）	包含但不限于基础清理，模板制安拆，砼入仓、摊铺、振捣、收面、养护、插筋，缺陷修复，完工后清理工作面等为完成此项工	个	10.00	
3	**安装及拆除工程**				
3.1	盖板拆除	包含但不限于人工 / 机械拆除，拆除后材料分类堆放，运输至指定地点，场地清理，安全防护措施等为完成此项工作所必须的	m	50.00	
3.2	钢筋混凝土盖板破除	包含但不限于机械破碎、渣土清理、装车外运，安全防护，降尘措施,破除后基层修复等为完成此项工作所必须的全部工作内容。	m^3	100.00	
3.3	人工破除砼	包含但不限于人工使用工具破除结构物（如砌体、混凝土），渣土清理，运输至指定地点，安全防护措施，完工后场地清理等为	m^3	100.00	
3.4	水钻钻孔（110）	包含但不限于定位放线、钻孔设备就位，钻孔过程中的冷却水使用，钻渣清理，孔径检查，安全防护措施等为完成此项工作所必	个	100.00	
3.5	人工破除桩头	包含但不限于桩头定位、人工凿除超灌混凝土，桩顶找平，钢筋整理，建筑垃圾清理，安全防护等为完成此项工作所必须的全部	m^3	50.00	
3.6	木模安装	包含但不限于模板材料（木枋、胶合板等）进场验收、场内转运;模板设计放样、弹线定位；木模制作、拼装，背楞加固，接缝处	m^2	300.00	
3.7	木模拆除	包含但不限于人工拆除木模，撬棍松动模板；模板、方木分类堆放，拔除钉子，清理砂浆残渣；废旧模板外运或回收，场地清理	m^2	300.00	
3.8	排架搭设	包含但不限于排架材料（钢管、扣件、脚手板）进场验收、检查锈蚀 / 变形；排架搭设方案交底，放样定位；立杆、横杆、扫	m^3	200.00	
3.9	排架拆除	包含但不限于拆除前安全技术交底，设置警戒区；拆除顺序：先安全网、脚手板，后剪刀撑、横杆、立杆，由上而下分层拆除；	m^3	100.00	
3.10	铁门（材料自备及安装）	包含但不限于铁门运输，成品保护，质量验收等为完成此项工作所必须的全部工作内容。	扇	1.00	
3.12	方条安拆（含材料）	包含但不限于方条材料进场验收、场内转运；拼装，方条加固验收，工作面清理，安全防护措施落实等为完成此项工作所必须的	m	600.00	
3.13	大门加工	包含但不限于大门运输，成品保护，质量验收等为完成此项工作所必须的全部工作内容。	扇	2.00	
3.14	木模安装（永久性）	包含但不限于模板材料（木枋、胶合板等）进场验收、场内转运;模板设计放样、弹线定位；木模制作、拼装，背楞加固，接缝处	m^2	300.00	
3.15	大门拆除	包含但不限于材料采购、运输， 组装，成品保护，质量验收等为完成此项工作所必须的全部工作内容。	套	1.00	
3.16	门柱拆除	包含但不限于材料采购、运输， 组装，成品保护，质量验收等为完成此项工作所必须的全部工作内容。	套	6.00	

3.17	灯柱安装	包含但不限于材料采购、运输， 组装，成品保护，质量验收等为完成此项工作所必须的全部工作内容。	个	5.00	
3.18	人工转运照明灯	包含但不限于材料采购、 组装，成品保护，质量验收等为完成此项工作所必须的全部工作内容。	个	10.00	
3.19	不锈钢防护栏杆（含材	包含但不限于材料运输，栏杆放样、成品保护，质量验收等为完成此项工作所必须的全部工作内容。	m	130.00	
3.20	梯笼安装	为完成此项工作所必须的全部工作内容	m	4.00	
3.21	彩钢瓦拆除及方钢拆除	包含但不限于材料采购、运输， 组装，表面抛光，成品保护，质量验收等为完成此项工作所必须的全部工作内容。	m^2	126.00	
3.22	钢模板安拆	包含但不限于模板材料（木枋、胶合板等）进场验收、场内转运;模板设计放样、弹线定位；木模制作、拼装，背楞加固，接缝处	m2	300.00	
3.23	扁铁安装（材料自购）	包含但不限于材料运输，成品保护，质量验收等为完成此项工作所必须的全部工作内容。	m	50.00	
3.24	支架安装（材料自购）	包含但不限于材料运输，成品保护，质量验收等为完成此项工作所必须的全部工作内容。	个	500.00	
3.25	取芯	为完成此项工作所必须的全部工作内容	个	10.00	
3.26	角铁安装（材料自购）	包含但不限于材料运输，成品保护，质量验收等为完成此项工作所必须的全部工作内容。	m	25.00	
4	**钢筋工程**				
4.1	临建钢筋制安	包含但不限于钢筋卸车、保管，必要的除锈、调直、号料、下料、弯曲成型、组拼、绑扎、焊接、校正、场内转运、安装，完工后	t	50.00	
4.2	植筋	包含但不限于放线、钻孔、清孔、钢筋清理、锚固、成品保护及达到验收标准的所有工作	根	1000.00	
4.3	预埋板安装	包含但不限于钢板材料运输，成品保护，质量验收等为完成此项工作所必须的全部工作内容。	个	1500.00	
4.4	钢板焊接	包含但不限于钢板材料运输，成品保护，质量验收等为完成此项工作所必须的全部工作内容。	块	300.00	
4.5	膨胀螺丝（250）	包含但不限于螺丝材料运输，成品保护，质量验收等为完成此项工作所必须的全部工作内容。	套	1080.00	
4.6	锚杆	包含但不限于锚杆材料运输，成品保护，质量验收等为完成此项工作所必须的全部工作内容。	m	60.00	
4.7	灰罐基础钢板	包含但不限于钢板材料运输，成品保护，质量验收等为完成此项工作所必须的全部工作内容。	个	12.00	
5	**围挡及防护工程**				
5.1	200*100 喷淋管槽安装	包含但不限于施工准备、材料采购、转运至施工场地（含装、卸车）、下料、加工、安装、固定、工作面清理、安全文明施工、	m	628.00	
5.2	300*150 电缆线槽安装	包含但不限于施工准备、材料采购、转运至施工场地（含装、卸车）、下料、加工、安装、固定、工作面清理、安全文明施工、	m	628.00	

5.3	PVC 围挡安装	包含但不限于围挡材料领用、装卸车、材料场内转运、围挡立柱、围挡就位安装、固定，围挡上灯线制安、完工清理等为完成本项	m	393.00	
5.4	PVC 围挡拆除	包含但不限于人工拆除围挡结构，材料分类堆放，运输至指定地点，场地清理，安全防护措施等为完成此项工作所必须的全部工	m	393.00	
5.5	钢围挡安装	围挡材料卸车、材料场内转运、围挡立柱、围挡就位安装、固定，围挡上灯线制安、完工清理等为完成本项工作的所有工作内容。	m	786.00	
5.6	钢围挡拆除	包含但不限于人工拆除钢围挡结构，材料分类堆放，运输至指定地点，场地清理，安全防护措施等为完成此项工作所必须的全部	m	786.00	
5.7	假草皮拆除	包含但不限于人工剥离假草皮，基层清理，材料回收，运输至指定地点,安全防护措施等为完成此项工作所必须的全部工作内容。	m^2	300.00	
5.8	假草皮铺设	包含但不限于基层平整，假草皮剪裁、铺设，固定钉安装，接缝处理，表面清理，质量验收等为完成此项工作所必须的全部工作	m^2	1429.00	
5.9	绿网铺设	包含但不限于防尘网采购、铺设，加固等为完成此项工作所必须的全部工作内容。	m^2	16000.00	
5.10	喷淋系统安装（不含材	包含但不限于施工准备、材料领用、转运至施工场地（含装、卸车）、下料、加工、安装、固定、工作面清理、安全文明施工、	m	10.00	
5.11	喷淋系统安装(含材料)	包含但不限于施工准备、材料采购、转运至施工场地（含装、卸车）、下料、加工、安装、固定、工作面清理、安全文明施工、	m	600.00	
5.13	围挡预制块安装	包含但不限于施工准备、围挡基础预制块场内倒运、安装、含预制块下基础找平、勾缝、工作面清理、安全文明施工、质量不合	m	600.00	
5.14	围挡预制块拆除	包含但不限于人工 / 机械拆除围挡预制块，材料回收，运输至指定地点，场地清理，安全防护措施等为完成此项工作所必须的	m	600.00	
5.15	暗管埋设（含材料）	包含但不限于材料运输，材料采购、成品保护，质量验收等为完成此项工作所必须的全部工作内容。	m	5.00	
5.16	防虫网安装	包含但不限于防虫网采购、铺设，加固等为完成此项工作所必须的全部工作内容。	m	855.00	
5.17	防坠网铺设（中板）	包含但不限于防坠网采购、铺设，加固等为完成此项工作所必须的全部工作内容。	m^2	300.00	
6	**管道及管线工程**				
6.1	水沟盖板安装(含材料)	盖板采购、转运至施工场地、盖板安装、缝隙处理、工作面清理等为完成此项工作所必须的全部工作内容。	m	50.00	
6.2	水沟盖板安装	盖板领用、转运至施工场地、盖板安装、缝隙处理、工作面清理等为完成此项工作所必须的全部工作内容。	个	200	
6.3	Φ110PVC管安装（含	包含但不限于施工准备、材料采购、转运至施工场地（含装、卸车）、下料、加工、安装、固定、工作面清理、安全文明施工、	m	100.00	
6.4	Φ150PVC管安装（含	包含但不限于施工准备、材料采购、转运至施工场地（含装、卸车）、下料、加工、安装、固定、工作面清理、安全文明施工、	m	100	
6.6	水管安装（Φ20）	包含但不限于水管采购、运输，管道下料、热熔连接，支架安装，水压测试，管道固定，标识标注，完工后清理等为完成此项工作	m	100.00	
6.7	水管安装（Φ100）	包含但不限于水管采购、运输，管道吊装、焊接 / 法兰连接，支架安装，水压测试，防腐处理，标识标注，完工后清理等为完	m	100.00	

6.10	井口下降（下降5cm）	包含但不限于井口周边破除，井筒切割、下降调整，混凝土浇筑固定，井盖安装，标高复测，质量验收等为完成此项工作所必须	个	10.00	
6.11	井口提升（提升大于	包含但不限于井口周边破除，井筒接长、模板支设，混凝土浇筑，井盖安装，标高复测，养护，质量验收等为完成此项工作所必须	个	10.00	
6.12	井口提升（提升	包含但不限于井口周边破除，井筒接长、模板支设，混凝土浇筑，井盖安装，标高复测，养护，质量验收等为完成此项工作所必须	个	5.00	
6.13	Φ50PVC 阀门安装（含	包含但不限于阀门采购、运输，安装位置放线，管道切割、连接，阀门固定，启闭测试，标识标注，完工后清理等为完成此项工作	个	30.00	
6.14	Φ25PVC 阀门安装（含	包含但不限于阀门采购、运输，安装位置放线，管道切割、连接，阀门固定，启闭测试，标识标注，完工后清理等为完成此项工作	个	30.00	
6.15	PVC 阀门安装（Φ110）	包含但不限于阀门采购、运输，安装位置放线，管道切割、连接，阀门固定，启闭测试，标识标注，完工后清理等为完成此项工作	个	30.00	
6.16	pvc 线管安装（Φ50）	包含但不限于线管采购、运输，管位放线，管沟开挖，线管铺设、固定，管口封堵，隐蔽验收，回填夯实，标识标注等为完成此项	m	150.00	
6.17	水管安装（Φ50）	包含但不限于水管采购、运输，管道下料、连接，支架安装，水压测试，防腐处理，标识标注，完工后清理等为完成此项工作所	m	150.00	
6.18	电缆线整理包封（含材	包含但不限于电缆线整理、排列，包封材料采购、运输，包封层浇筑、养护，标识标注，质量验收，完工后清理等为完成此项工	m	84.00	
6.19	给水管安装（Φ50）	包含但不限于给水管采购、运输，管道下料、热熔连接，支架安装，水压测试，防腐处理，标识标注，完工后清理等为完成此项	m	78.00	
6.20	降井盖（中 800 圆井盖	包含但不限于井盖周边破除，井筒切割、下降调整，混凝土浇筑固定，井盖安装，标高复测，质量验收等为完成此项工作所必须	个	10.00	
6.21	井口提升（0.8*0.8*	包含但不限于井口周边破除，井筒接长、模板支设，混凝土浇筑，标高复测，养护，质量验收，完工后清理等为完成此项工作所必	个	10.00	
6.22	井盖拆除	包含但不限于人工 / 机械拆除井盖，材料回收，运输至指定地点，场地清理，安全防护措施等为完成此项工作所必须的全部工	个	20.00	
6.23	井盖安装	包含但不限于井盖运输、吊装就位，标高调整，固定措施，接缝处理，标识标注，质量验收等为完成此项工作所必须的全部工作	个	20.00	
6.24	给水管安装（Φ75）	包含但不限于给水管采购、运输，管道下料、热熔连接，支架安装，水压测试，防腐处理，标识标注，完工后清理等为完成此项	m	14.00	
6.25	电缆线临时悬吊	包含但不限于电缆线定位、悬吊支架制作安装，电缆线固定、保护，安全警示设置，完工后拆除清理等为完成此项工作所必须的	m	3000.00	
6.26	管线包封（砂浆自拌）	包含但不限于管线定位，模板制安拆，砂浆拌制、浇筑，养护，包封层厚度检查，标识标注，完工后清理等为完成此项工作所必	m	50.00	
6.27	刻槽	包含但不限于刻槽位置放线，机械 / 人工刻槽，槽深 / 宽度控制，槽内清理，标识标注，完工后清理等为完成此项工作所必须	m	50.00	
6.28	电缆线主管(pvc	包含但不限于测量放线、地下管线保护、人工开挖基础（或沟槽）土方、抛土、就近堆放、工作面清理等为完成此项工作所必须的	m	28.00	
6.29	雨水井清理	包含但不限于人工清理，材料回收，运输至指定地点，场地清理，安全防护措施等为完成此项工作所必须的全部工作内容。	个	10.00	
6.30	水管安装（Φ25）	包含但不限于给水管采购、运输，管道下料、热熔连接，支架安装，水压测试，防腐处理，标识标注，完工后清理等为完成此项	m	100.00	

6.31	给水管拆除	包含但不限于给水管采购、运输，完工后清理等为完成此项工作所必须的全部工作内容。	m	100.00	
6.32	花洒安装（冲凉房）	包含但不限于给材料采购、运输，完工后清理等为完成此项工作所必须的全部工作内容。	个	4.00	
6.33	消防管拆除	包含但不限于给水管采购、运输，完工后清理等为完成此项工作所必须的全部工作内容。	m	10.00	
6.34	给水管路恢复	包含但不限于测量放线、地下管线保护、工作面清理等为完成此项工作所必须的全部工作内容。	m^3	15.00	
6.35	电缆套管废除	包含但不限于材料运输，材料采购、成品保护，质量验收等为完成此项工作所必须的全部工作内容。	m	200.00	
6.36	漏电保护器安装（含材	包含但不限于材料采购、成品保护，质量验收等为完成此项工作所必须的全部工作内容。	个	4.00	
6.37	送水软管（含材料）	包含但不限于给水管采购、运输，完工后清理等为完成此项工作所必须的全部工作内容。	条	8.00	
6.38	PVC 管安装φ32（含材	包含但不限于给水管采购、运输，管道下料、热熔连接，水压测试，防腐处理，标识标注，完工后清理等为完成此项工作所必须	m	500.00	
6.39	PVC 水管安装（φ25）	包含但不限于给水管采购、运输，管道下料、热熔连接，水压测试，防腐处理，标识标注，完工后清理等为完成此项工作所必须	m	400.00	
6.40	PPR 水管安装（φ90）	包含但不限于给水管采购、运输，管道下料、热熔连接，水压测试，防腐处理，标识标注，完工后清理等为完成此项工作所必须	m	300.00	
6.41	PPR 管安装（50）（含	包含但不限于给水管采购、运输，管道下料、热熔连接，水压测试，防腐处理，标识标注，完工后清理等为完成此项工作所必须	m	20.00	
6.41	PPR 管弯头及直接(90)	包含但不限于给材料采购、运输，管道下料、热熔连接，水压测试，防腐处理，标识标注，完工后清理等为完成此项工作所必须	个	50.00	
6.42	90PPR 阀门	包含但不限于给水管采购、运输，管道下料、热熔连接，水压测试，防腐处理，标识标注，完工后清理等为完成此项工作所必须	个	20.00	
6.43	热熔管φ90	包含但不限于给水管采购、运输，管道下料、热熔连接，水压测试，防腐处理，标识标注，完工后清理等为完成此项工作所必须	m	100.00	
6.44	热熔管φ32	包含但不限于给水管采购、运输，管道下料、热熔连接，水压测试，防腐处理，标识标注，完工后清理等为完成此项工作所必须	m	50.00	
7	**道路工程**				
7.1	场坪地砖清理砂浆	包含但不限于地砖表面砂浆铲除，高压水冲洗，垃圾清理，成品保护，质量验收等为完成此项工作所必须的全部工作内容。	m^2	100.00	
7.2	地砖拆除	包含但不限于人工拆除地砖，基层清理，材料回收，运输至指定地点，安全防护措施等为完成此项工作所必须的全部工作内容。	m^2	16.00	
7.3	路面夯实	包含但不限于机械 / 人工夯实，分层碾压，压实度检测，标高控制，完工后清理等为完成此项工作所必须的全部工作内容。	m^3	32.00	
7.4	路缘石安装	包含但不限于路缘石材料运输，安装位置放线，基层处理，砂浆粘结，路缘石砌筑、调整，勾缝，养护，质量验收等为完成此项	m	10.00	
7.5	路缘石拆除	包含但不限于人工拆除路缘石，基层清理，材料回收，运输至指定地点,安全防护措施等为完成此项工作所必须的全部工作内容。	m	10.00	

7.6	排水沟清理	包含但不限于排水沟内杂物清除，淤泥清理，排水通畅性检查，冲洗，垃圾外运，质量验收等为完成此项工作所必须的全部工作	m	2000.00	
7.7	切缝	包含但不限于施工准备、硬化面切缝、工作面清理、安全文明施工、质量不合格返工等为完成此项工作所必须完成的工作内容。	m	500.00	
7.8	人行地砖拆除	包含但不限于人工拆除地砖，基层清理，材料回收，运输至指定地点，安全防护措施等为完成此项工作所必须的全部工作内容。	m	200.00	
7.9	封堵（水沟、电缆沟）	包含但不限于排水沟内杂物清除，淤泥清理，排水通畅性检查，冲洗，垃圾外运，质量验收等为完成此项工作所必须的全部工作	m^3	4.00	
7.10	沥青修补（0.1-0.2）	包含但不限于原路面破损处切割与凿除、坑槽及基层清理、界面剂（粘层油）涂刷、热沥青混合料摊铺与压实、接缝处理、场地	m^2	20.00	
8	**装饰装修工程**				
8.1	大理石砖铺贴	包含但不限于大理石砖采购、运输，基层处理，砂浆摊铺，砖体铺贴、调整，缝隙处理，养护，表面清洁，质量验收等为完成此	m^2	10.00	
8.2	刷漆	包含但不限于基层处理，油漆调配、涂刷，均匀性控制，多遍施工，漆面养护，成品保护，质量验收等为完成此项工作所必须的	m^2	100.00	
8.3	踏步贴砖（含材料）	包含但不限于材料运输，材料采购、成品保护，质量验收等为完成此项工作所必须的全部工作内容。	m2	30.00	
8.4	健身器材安装	包含但不限于材料运输，材料采购、成品保护，质量验收等为完成此项工作所必须的全部工作内容。	个	5	
8.5	洗车轮安装	包含但不限于材料运输，材料采购、成品保护，质量验收等为完成此项工作所必须的全部工作内容。	套	1	
8.6	微型消防站安装	包含但不限于材料运输，材料采购、成品保护，质量验收等为完成此项工作所必须的全部工作内容。	个	1	
8.7	拆椅子	包含但不限于材料运输，材料采购、成品保护，质量验收等为完成此项工作所必须的全部工作内容。	个	1	
9	**绿化工程**				
9.1	复绿草种植（含材料）	包含但不限于草皮采购、运输，场地平整，草皮铺贴、压实，缝隙填土，浇水养护，杂草清除，成活率检查等为完成此项工作所	m^2	100	
9.2	人工除草	包含但不限于杂草识别，人工拔除，杂草外运，场地清理，防杂草再生措施等为完成此项工作所必须的全部工作内容。	m^2	50	
9.3	绿化带清理	包含但不限于杂草识别，人工拔除，杂草外运，场地清理，防杂草再生措施等为完成此项工作所必须的全部工作内容。	m^2	53	
9.4	人工绿化树种植（含运	包含但不限于花苗种植，人工拔除，杂草外运，场地清理，防杂草再生措施等为完成此项工作所必须的全部工作内容。	颗	300	
10	**防护工程**				
10.1	集装箱缆风绳钢绳搭设	包含但不限于钢绳下料、固定点安装，缆风绳张拉、调试，安全检查，完工后清理等为完成此项工作所必须的全部工作内容。	套	20	
10.2	波形护栏安装	包含但不限于护栏材料运输，立柱放样、打桩固定，波形梁板安装、调整，防阻块及螺栓固定，防腐处理，质量验收等为完成此	m	100	

10.3	波形护栏拆除	包含但不限于人工 / 机械拆除护栏，材料回收，运输至指定地点，场地清理，安全防护措施等为完成此项工作所必须的全部工	m	100	
10.4	不锈钢栏杆安装（含材	包含但不限于不锈钢材料采购、运输，栏杆放样、焊接 / 组装，固定件安装，表面抛光，成品保护，质量验收等为完成此项工作	㎡	10	
10.5	灯带安装	包含但不限于灯带材料领用、运输，安装位置放线，灯带固定，线路连接，通电调试，外观检查，完工后清理等为完成此项工作	m	200	
10.6	钢护栏安装（含螺丝）	包含但不限于钢护栏材料运输，立柱固定，护栏板安装、调整，螺丝紧固，防腐处理，安全检查，完工后清理等为完成此项工作	m	100	
10.7	基坑防护栏杆安装	护栏材料领用、装卸车、材料场内转运、立柱固定、安装、完工清理等为完成本项工作的所有工作内容	m	250	
10.8	基坑防护栏杆拆除	包含但不限于施工准备、人工拆除、材料堆放、工作面清理、安全文明施工、质量不合格返工等为完成此项工作所必须完成的工	m	250	
10.9	围挡线槽拆除	包含但不限于人工拆除线槽，材料回收，运输至指定地点，场地清理，安全防护措施等为完成此项工作所必须的全部工作内容。	m	100	
10.10	悬浮地板安装	包含但不限于基层清理，悬浮地板铺设、拼接，踢脚线安装，缝隙处理，平整度调整，成品保护，质量验收等为完成此项工作所	㎡	100	
10.11	悬浮地板拆除	包含但不限于人工拆除地板，材料分类堆放，运输至指定地点，基层清理，安全防护措施等为完成此项工作所必须的全部工作内	㎡	100	
10.12	乙型护栏安装	包含但不限于乙型护栏材料运输，立柱放样、固定，护栏板安装、调整，防阻块及螺栓固定，防腐处理，质量验收等为完成此项工	m	100	
10.13	乙型护栏拆除	包含但不限于人工 / 机械拆除护栏，材料回收，运输至指定地点，场地清理，安全防护措施等为完成此项工作所必须的全部工	m	100	
10.14	pvc 线槽安装(含材料)	包含但不限于线槽采购、运输，安装位置放线，线槽切割、固定，线路整理，接口处理，标识标注，质量验收等为完成此项工作所	m	50	
10.15	消防栓箱安装	包含但不限于消防栓箱运输，固定，安装、调整，螺栓固定，质量验收等为完成此项工作所必须的全部工作内容。	个	1	
10.16	集装箱过道安装	包含但不限于集装箱运输，固定，安装、调整，质量验收等为完成此项工作所必须的全部工作内容。	㎡	30	
10.17	高水码钢筋加固	包含但不限于高水码钢筋材料运输，固定，安装、调整，固定，质量验收等为完成此项工作所必须的全部工作内容。	m	310	
11	**监护人**	**负责临建施工全过程安全旁站监护，包括作业前安全条件核查、作业中违章制止与现场管控、险情应急处置、作业后完工确认及**	**人*月**	**5**	

2.2 计划工期（工程）： 见技术条款 （计划开工日期 2026 年 11 月 20 日,具体以开工令为准。

2.3 建设地点（工程）：铲湾路与前海路交汇月亮湾公园处、南海大道与工业八路交叉口四海站处

2.4 质量要求（工程）：1、工程质量全面达到采购人质量管理的相关标准要求。其中：所有分项、分

部、单位工程质量达到合格标准，每个单项工程质量达到国家优质工程标准。

2、供应商必须按照采购人技术方案规范要求和标准进行施工，本工程各项技术质量指标要求等应满足相关验收规范，若因供应商原因导致的返工、后续质量问题增加相关费用等全由

供应商承担。

3、供应商承诺施工过程满足采购人技术、质量等其他标准要求。若因供应商施工技术、质量问题或事故所造成的返工费用和经济损失由供应商完全承担。

4、供应商承诺所施工项目全部达到验收、移交标准，工程施工完至验收、移交前所发生的各项为满足工程验收、移交所施工的项目及发生费用均由供应商负责。

5、其他未尽技术标准按照业主最新有关文件要求执行。

6、供应商必须认真执行“三检”制度等有关质量检验制度，认真组织各分项工程工序验收和工序交接验收工作，形成记录，把质量隐患消灭在萌芽状态。

7、若供应商工期不能达到采购人要求，采购人有权提前解除协议，供应商承诺无条件退场，并不以此为由向采购人提出任何索赔。

2.5 安全目标:1、供应商应遵守采购人所有的安全管理规章制度，注意防火，采取一切必要的措施防止可能出现安全、火灾问题的隐患。

2、供应商须根据《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》的要求设置安全人员，并根据所承担的分部分项工程的工程量和施工危险程度增加，及时发现、审查、改进现场安全措施，并严格按照采购人提出的安全改进措施，进行整改。供应商承担上述所有安全、防火措施实施的费用。供应商在采购人就安全隐患提出整改通知后未在限期内进行整改或整改结果仍未达到采购人的要求，则供应商承担双方约定的违约金，并赔偿采购人相应损失，此金额采购人可直接从分包结算中扣除。

2.5 其他补充（如有）：/

3. 拟定的承包商的名称、地址

3.1 拟定的承包商名称： 深圳市滢露建设劳务有限公司

3.2 拟定的承包商地址： 深圳市宝安区福永街道怀德社区福中工业园 H 栋深和大厦 210

3.3 拟定的承包商名称： 深圳市温润泽劳务有限公司

3.4 拟定的承包商地址： 深圳市宝安区航城街道鹤洲社区鹤洲金佛工业区 6 号楼宝华电子厂宿舍 102

3.5 拟定的承包商名称： 四川裕祥和建筑工程有限公司

3.6 拟定的承包商地址： 成都市双流区东升街道三强北路二段 88 号锦绣华都 71 栋-1 层 11 号

4.采用邀请方式原因

4.1 采用邀请方式的原因： 根据管理办法要求，采用邀请采购，在采购实施前经公司采购平台或省级及以上媒介公告公示的，可视为公开采购。

4.2 其他相关说明： /

5．发布公示的媒介和期限

5.1、本次采购公示同时在中国电建阳光采购网（http://bid.powerchina.cn）上发布。

5.2 发布公示的期限：自 2026 年 11 月 3 日至 2026 年 11 月 5 日。（提示：不少于 3 日）

6．提出异议的渠道和方式

6.1 如有异议，请在公示期内按本公示公布的联系方式向采购人反馈。

6.2 异议须有明确的请求和必要的证明材料，且须实名形式并加盖单位公章。

7.联系方式

采 购 人：中国水利水电第十四工程局有限公司　　采购代理机构(如有)：_____

地　　址：广东省深圳市南山区月亮湾大道 2078 号兆龙大厦 15 楼　　地　　址：_____

邮　　编：518000　　邮　　编：_____

联 系 人：李欣泽　　联 系 人：_____

电　　话：17880616058　　电　　话：_____

传　　真：/　　传　　真：_____

8.纪检监督机构

供应商或者其他利害关系人认为本次采购活动存在违规违纪行为的，可以书面形式向中国电力建设股份有限公司纪委办公室（010-88985396）提出投诉。（仅适用于股份公司采购中心组织的采购项目，子企业自行组织的应填写本企业纪检监督机构联系方式）

采购人或其采购代理机构主要负责人（项目负责人）____（签名）

采购人或其采购代理机构：____（盖章）

2026 年 11 月 3 日