第一章公开谈判公告

贵州华电思南大河坝62.5MW风电项目110kV升压站专业工程分包施工标段

公开谈判采购公告

（采购编号：GYY-SNFD-2026-SG-02）

本项目已具备采购条件，现公开征集承包商参加谈判采购活动。建设资金已落实。采购人中国电建集团贵阳勘测设计研究院有限公司，现对该项目进行公开谈判采购。

1.采购项目简介

1.1 采购项目名称：贵州华电思南大河坝62.5MW风电项目110kV升压站专业工程分包

1.2 采购人：中国电建集团贵阳勘测设计研究院有限公司

1.3 采购代理机构（如有）：/

1.4 采购项目概况：贵州华电铜仁思南大河坝62.5MW风电项目位于贵州省铜仁市思南县大坝场镇和兴隆土家族苗族乡内，站址地貌为高原丘陵，场区地面标高900~1150m。地势开阔，地形较平缓，植被稀疏，以杂草、灌木为主。风场中心区域距离思南县城约25.5km，风电场西南侧有S32玉新高速、省道S203经过，场址内有多条县乡级道路穿插，交通较为便利。本期工程装机容量为62.5MW，拟安装10台单机容量为6250kW的风电机组（最终以风力发电机组设备厂家配型方案确定）。

1.5 采购方式：公开谈判采购

1.6 成交人数量：1人

2.采购范围及相关要求

2.1 采购范围：

2.1.1 升压站新建工程

（1）升压站站内全部土建及安装工程：包括但不限于全部土建、装饰装修、暖通、消防、构架采购安装、站区绿化、给排水工程、生活预制舱和生活污水处理系统采购及安装、站区安防、升压站安健环施工及附属工程等；

（2）升压站站内电气工程：包括但不限于全部的一次设备、二次设备、所有电气设备、材料的卸货、二次转运、保管及现场成品保护、安装及调试、防雷接地、升压站机电设备安装、接线、电气调试、电气试验、试运行；

（3）升压站全部临时工程：包括但不限于备用电源（永临结合）、进站道路等附属工程；

（4）附属工程：升压站永久供水工程；各类系统监测、监控、网络、人脸识别、门禁、道闸、围墙、球场、管、沟、绿化、花池、路灯、大门、污水处理、停车位、标识牌、宣传栏等。

（5）专项验收：包含但不限于消防、防雷接地、安全、节能、劳动安全与职业卫生验收、电能质量监测等专项验收。

2.1.2 其他

（1）施工图纸中标明的其他工程内容，即便在招标范围内没有载明、工程量清单表中未列出，但为完成本标段所必须的实施项目（包含但不限于购买保险、资料整编、竣工归档等）及除甲供设备及材料外所有材料的采购均由响应人负责；

（2）试验检测：钢筋、混凝土等材料取样、样品养护、送检；需委托具有相应试验检测资质单位进行检测（检测内容包括：原材料、中间产品、构配件等），试验检测单位需征得发包人同意，检查验收等，并承担工程范围内质量监督检查相关协调费用；

（3）征租地：本标段征地工作已由采购人实施完成，承包人在实施过程中临时占地范围不得超出征地红线图。因承包人原因造成的超计划占地或拆迁等所发生的征用和赔偿费用由承包人承担；

（4）手续办理：包括但不限于消防备案、办理并网手续包括购售电合同、并网调度协议、供用电合同等、电网公司调度及供电手续、办理电力质量监督、地方质量监督及安全监督、特种设备取证等当地电网并网需求的一切工作；

（5）施工区域内（含弃渣场）环水保施工（标段内环保与水保工程措施、临时措施及植物措施的实施）并配合政府相关部门环水保专项验收，包含但不限于排水沟、浆砌石挡墙、沉砂池、施工临时用地的整理、弃土弃渣及排污处理及复垦；施工期安全文明施工（包含抑制扬尘，洒水等内容）；

（6）临时工程：办公生活营区、加工厂、施工供水、场内施工用电、施工道路等（含临时用地费用、恢复费用、青苗补偿等）、甲供设备及材料堆场建设（含场地租赁、青赔、整平施工、水电接入、值班房采购安装等）、施工期看护以及完成项目所必须的其他辅助工程；

（7）安全文明施工：负责本标段安全文明施工；

（8）以及为完成上述工作所必须的征地配合工作、竣工验收、满足业主及电网公司验

收要求的全部内容；

（9）承包人施工范围内每个作业面至少配置一个摄像头，通过接入通信运营商网络将现场实时画面传输至监控平台，发包人和承包人可通过手机、电脑等连接外网的终端实时查看施工现场；费用含在综合单价中，不另行支付。

2.2 计划工期：实际开工日期以总监理工程师签发的开工令载明的时间为准，计划 2026 年 12 月 20 日前取得并网许可、具备倒送电条件；2027 年 5 月 30 日前升压站全部完工并取得竣工验收意见。

2.3 建设地点：贵州省铜仁市思南县

2.4 质量要求：满足国家、行业有关质量标准及《中国华电集团有限公司电力工程建设质量管理规定》《中国华电集团有限公司风电工程达标投产验收管理规范》《中国华电集团有限公司风电（光伏）设备技术防范重点要求指导手册》等中国华电集团有限公司有关规范，通过专项验收合格。

2.5 标段/标包划分：共分一个标段

2.6 其他补充（如有）：/

3.资格要求

3.1 本次采购要求供应商依法设立且其资质、财务、业绩、信誉、项目主要负责人等满足下述要求，并在人员、业绩、设备、资金等方面具有承担本项目的相应能力。

3.1.1 资质要求：具有电力工程施工总承包三级及以上资质（同时具备二级及以上承装（修、试）电力设施许可证）；或输变电工程专业承包三级及以上资质（同时具备二级及以上承装（修、试）电力设施许可证）并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力；承包人应具有独立法人资格，且具备已通过年检合格有效的企业法人营业执照。

3.1.2 财务要求：提供近三年财务状况报表（2022-2025 其中连续 3 年即可，（新成立公司按成立日至 2025 年 12 月））

3.1.3 业绩要求：提供近年完成类似项目业绩

3.1.4 信誉要求：响应人最近三年内没有发生骗取中标、严重违约等不良行为记录；具有良好的银行资信和商业信誉，没有处于被责令停业，财产被接管、冻结破产、重组状态，没有国家有关部门所界定的腐败或欺诈行为。未发生重大及以上质量安全责任事故。

3.1.5 项目主要负责人要求：拟派现场的项目经理须具备国家一级及以上注册建造师资格证书，**提供有效的注册建造师电子证书，证书有效期应覆盖开标日期，并有证书本人签**

字。日期过期或证书缺少签字的，允许澄清补正，成功澄清补正的，视为满足相关资格要求，但视为提供资格要求的证明材料不充分，并提供近 6 个月社保缴费明细；项目经理须取得有效的安全生产考核合格证书（B 证）。

3.2 本次采购不接受联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求：/ 。

3.3 其他要求：/

4.采购文件的获取

凡有意参加者，应当在中国电建阳光采购网（网址为 https://bid.powerchina.cn）右侧快捷入口，切换“新版登录”，选择“供应商登录”进行注册。完成注册的供应商，请于 2026 年 11 月 03 日至 2026 年 11 月 08 日 17 时(北京时间)，登录中国电建采购招标数智化平台（以下简称“采购平台”）（网址为 https://bid.powerchina.cn/bidweb/#/supplierLogin），自行免费下载采购文件。

5.响应文件的递交

5.1 响应文件递交的截止时间为 2026 年 11 月 10 日 08 时 30 分整(北京时间)，响应人应在截止时间前通过采购平台递交电子响应文件。

（1）本次采购将通过采购平台全程在线开展，电子响应文件的编制、加密和提交等流程须各响应人在线进行操作。响应人须提前办理数字证书用于在线投标，办理方式详见采购平台首页，并严格按照要求进行在线投标，各响应人须充分考虑文件大小、网络速度的影响并预留充足的时间，逾期将无法提交。因操作流程失误造成的投标失败，将由响应人自行承担后果。

（2）开标通过采购平台远程在线开启。

5.2 响应文件递交的截止时间如有变动，采购人将及时通过中国电建阳光采购网通知所有已获取采购文件的响应人。

5.3 采购平台使用问题可咨询平台客服，具体联系方式可访问中国电建阳光采购网服务中心，切换至“新版平台”联系在线业务顾问。

6.谈判时间和地点

6.1 谈判时间(预计)：与每一位响应人进行谈判的具体时间另行通知。

6.2 谈判地点：线上谈判。

6.3 递交响应文件的响应人未准时参加某一轮次谈判且未按时回复谈判承诺的，视为其

自动放弃该轮次谈判。

7. 发布公告的媒介

本次谈判采购公告同时在《中国招标投标公共服务平台》（http://www.cebpubservice.com）、《中国电建阳光采购网》）（http://bid.powerchina.cn）上发布。

8. 其他

/

9. 联系方式

采 购 人：中国电建集团贵阳勘测设计研究院有限公司

地　　址：贵州省贵阳市观山湖区林城西路 36 号国电新时代

邮　　编：_____

联 系 人：徐先生

电　　话：153 4867 1512/182 6807 5169

电子邮件：1628276513@qq.com

采购人：中国电建集团贵阳勘测设计研究院有限公司（签名）

采购人：　　（盖章）

日期：2026 年 11 月 03 日