中国电建北京院北京延庆白河抽水蓄能电站可研阶段现场岩体强度试验加工及辅助委外分包采购项目采购公示

（项目编号： PC-0201-26J5-FP0014 ）

本项目已具备采购条件，拟向 湖北砚庭建筑工程有限公司、天津津能汇新智能科技有限公司、 湖北建巨市政建设有限公司 以 邀请询比 方式进行采购，现将有关事项予以公示，接受社会各界监督。

1.项目简介

1.1 项目名称： 北京延庆白河抽水蓄能电站可研阶段现场岩体强度试验加工及辅助委外分包采购项目

1.2 采购人： 中国电建集团北京勘测设计研究院有限公司

1.3 采购代理机构（如有）： /

1.4 项目概况： 延庆白河项目位于延庆区千家店镇六道河村西部，距离延庆区直线距离约32km，距离北京主城区直线距离 82 公里。上水库位于白河左岸六道河村上游支沟黄木沟沟首。下水库库区位于白河左岸宾榔沟沟内，沟口距六道河村约 1.6km。电站周边交通便利，工程区与北京市延庆区有省道 S309、S212、S235 相连，对外交通便利。根据项目进度要求，为保障现场岩体强度试验工作顺利开展，尽量满足勘察设计周期，对本项目进行采购。

1.5 采购方式： 邀请询比

2. 采购范围及相关要求

2.1 采购范围： 厂房勘探平洞内岩体直剪试验加工、岩体结构面直剪试验加工、试验辅助、试后场地平整恢复。

拟采购 工程 分项内容一览表

序号	分项名称	特征描述、标准或规格型号、参数及配置	单位	数量	备注
1	岩体结构面直剪试验加工	试体尺寸为50cm×50cm×30cm（长×宽×高），试体较完整。千斤顶槽尺寸为 60cm×40cm×16cm（长×宽×深）。混凝土保护罩尺寸为 60cm×60cm×35cm（长×宽×高），混凝土保护罩内需编制钢筋笼，其尺寸为 55cm×55cm×32cm（长×宽×高）。	点	10	
2	岩体直剪试验加工	试体尺寸为50cm×50cm×30cm（长×宽×高），试体较完整，锤击无空洞声。千斤顶槽尺寸为 60cm×40cm×16cm（长×宽×深）。混凝土保护罩尺寸为 60cm×60cm×35cm（长×宽×高），混凝土保护罩内需编制钢筋笼，其尺寸为 55cm×55cm×32cm（长×宽×高）。	点	10	
3	试验辅助	按照规范要求安装、拆卸试验设备，试验过程中加压、稳压。	点	20	
4	试后场地平整恢复	按照发包人要求恢复场地。	点	20	

2.2 计划工期（工程）： 自合同签订之日起，至合同范围内试验工作全部完成为止，期限 30 天。

2.3 建设地点（工程）： 北京市延庆区千家店镇

2.4 质量要求（工程）： 满足合同有关要求。

2.5 其他补充（如有）： /

3. 拟定的承包商的名称、地址

3.1 拟定的承包商名称：湖北砚庭建筑工程有限公司、天津津能汇新智能科技有限公司、湖北建巨市政建设有限公司

3.2 拟定的承包商地址：宜昌市西陵区汕头路 16 号、天津市武清区京滨工业园京滨睿城 10 号楼 6295 室、湖北省武汉市江夏区大桥新区十月村神龙港北街与工业二路交叉口水稳站门面房 108 号-01 号

4.采用邀请方式原因

4.1 采用邀请方式的原因： 不属于北京院投资建设项目，不属于国家规定的依法必须招标类项目。

4.2 其他相关说明： /

5. 发布公示的媒介和期限

5.1、本次采购公示同时在中国电建阳光采购网（http://bid.powerchina.cn）上发布。

5.2 发布公示的期限：自 2026 年 11 月 3 日至 2026 年 11 月 6 日。（提示：不少于 3 日）

6. 提出异议的渠道和方式

6.1 如有异议，请在公示期内按本公示公布的联系方式向 采购人 反馈。

6.2 异议须有明确的请求和必要的证明材料，且须实名形式并加盖单位公章。

7.联系方式

采 购 人： 中国电建集团北京勘测设计研究院有限公司

地　　址： 北京市朝阳区定福庄西街 1 号

邮　　编： 100024

联 系 人： 李　耀

电　　话： 18911451980

电子邮箱： liyao@bjy.powerchina.cn

8.纪检监督机构

供应商或者其他利害关系人认为本次采购活动存在违规违纪行为的，可以书面形式向中国电建集团北京勘测设计研究院有限公司纪委办公室（010-51972060）提出投诉。

采购人主要负责人（项目负责人） 李　耀 （签名）

采购人： 中国电建集团北京勘测设计研究院有限公司 （盖章）

2026 年 11 月 3 日