投 标 总 价

招 标 人：

工 程 名 称：阿瓦提县民政局采购阿瓦提县乌鲁却勒镇养老服务中心普惠养老服务能力提升及消防安全改造项目

投标总价（小写）：774476.88

（大写）：柒拾柒万肆仟肆佰柒拾陆元捌角捌分

投 标 人：新疆鸿宇天成建筑安装有限公司

（单位盖章）

法定代表人
或其授权人：宋世胜

（签字或盖章）

编 制 人：陈倩

（造价人员签字盖专用章）

时 间：2026年10月26日

扉-3

建设项目投标报价汇总表

工程名称：阿瓦提县民政局采购阿瓦提县乌鲁却勒镇养老服务中心普惠养老服务能力提升及消防安全改造项目

第1页 共1页

序号	单项工程名称	金额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	库房、公共卫生间	344496.52	40000.00	2791.91	5386.83
2	仿古茅草棚	89955.63		876.78	1675.20
3	室外硬化工程	177694.67	82000.00	940.19	1617.22
4	绿化工程	43771.78		703.19	2650.64
5	铁艺围墙100米	65918.84		708.88	1219.34
6	拆除工程	41925.35		1174.30	2019.91
7	室外附属工程	10714.09		4.33	27.49
合 计		774476.88	122000.00	7199.58	14596.63

注：本表适用于建设项目招标控制价或投标报价的汇总。

表-02

单项工程投标报价汇总表

工程名称：库房、公共卫生间　　第1页 共1页

序号	单位工程名称	金额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	建筑与装饰工程	313571.20	40000.00	2665.78	4585.38
2	给排水工程	13971.14		54.48	346.15
3	采暖工程	3072.02		13.52	85.89
4	通风空调工程	2014.39		5.67	36.06
5	电气设备安装工程	11867.77		52.46	333.35
合　计		344496.52	40000.00	2791.91	5386.83

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程工程暂估价。

表-03

单位工程投标报价汇总表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：　　第1页 共2页

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	182108.50	
1.1	土石方工程	12000.18	
1.2	砌筑工程	11288.82	
1.3	混凝土及钢筋混凝土工程	40239.76	
1.4	金属结构工程	862.17	
1.5	门窗工程	17689.79	
1.6	屋面及防水工程	11901.18	
1.7	保温、隔热、防腐工程	22503.89	
1.8	楼地面装饰工程	15713.60	
1.9	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程	20119.78	
1.10	天棚工程	971.81	
1.11	油漆、涂料、裱糊工程	4778.86	
1.12	其他装饰工程	22956.79	
1.13	补充分部	1081.87	
2	措施项目费	30986.12	
2.1	安全文明施工费	2665.78	
3	其他项目费	70000.00	
3.1	暂列金额	30000.00	
3.2	专业工程暂估价	40000.00	
3.3	施工技术专项措施项目暂估价		
3.4	计日工		
3.5	总承包服务费		
4	规费	4585.38	
5	税前工程造价	287680.00	

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表-04

单位工程投标报价汇总表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：　　第2页 共2页

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
6	税金	25891.20	
投标报价合计=1+2+3+4+6		313571.20	

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表-04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：　　第1页 共78页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	A.1 土石方工程							
1	010101001001	平整场地	[项目特征] 1.土壤类别:一、二类土 2.取土运距:场内运输 3.平整场地 [工作内容] 1.土方挖填 2.场地找平 3.运输	m2	76.11	4.02	305.96	
2	010101003001	挖沟槽土方	[项目特征] 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m以内 3.其他做法详见设计图纸、大样做法、图集及施工文件 4.挖基础土方 [工作内容] 1.排地表水 2.土方开挖 3.围护(挡土板)及拆除 4.基底钎探 5.运输	m3	157.26	12.00	1887.12	
本页小计							2193.08	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：　　第2页 共78页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3	010103001001	回填方	[项目特征] 1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:基坑回填土采用无侵蚀性素土,压实系数入c不小于0.94. 3.具体做法详见设计图纸、大样做法、图集及规范文件 4.基坑回填 [工作内容] 1.运输 2.回填 3.压实	m3	71.7	16.42	1177.31	
4	010103001002	回填方	[项目特征] 1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:基坑回填土建筑面层下部为4%灰土连砂石,压实系数入c不小于0.94. [工作内容] 1.运输 2.回填 3.压实	m3	40.39	137.40	5549.59	
本页小计							6726.90	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：　　第3页 共78页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5	010103001003	回填方	[项目特征] 1.地面-地1 2.填方材料品种:6．150厚戈壁土碾压密实 3.密实度要求:7．素土夯实，压实系数不小于0.94 4.适用部位:库房 5.做法名称及选用图集号:防滑地砖地面（参新22J01-面砖地-01-第C-19页） 6.具体做法详见设计图纸、工程做法、图集及规范文件 [工作内容] 1.运输 2.回填 3.压实	m3	3.8	137.40	522.12	
本页小计							522.12	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：　　第4页 共78页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	010103001004	回填方	[项目特征] 1.地面-地2 2.填方材料品种:7．150厚戈壁土碾压密实 3.密实度要求:8．素土夯实，压实系数不小于0.94 4.适用部位:卫生间 5.做法名称及选用图集号:铺防滑地砖防水地面（参新22J01-面砖地-02-第C-20页） 6.具体做法详见设计图纸、大样做法、图集及规范文件 [工作内容] 1.运输 2.回填 3.压实	m3	5.46	137.40	750.20	
7	X010103003001	余方运输	[项目特征] 1.工程渣土:工程渣土（余土）外运、挖方、装卸车及运输 2.弃土运距:外运至指定地点，施工单位自行考虑运距 3.具体做法详见设计图纸、大样做法、图集及规范文件 [工作内容] 1.装卸车、运输	m3	85.56	17.59	1505.00	
8	X010103004001	余方处置	[项目特征] 1.工程渣土:余方处置（消纳） [工作内容] 1.处置消纳	m3	85.56	3.54	302.88	
		分部小计					12000.18	
本页小计							2558.08	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：　　第5页 共78页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
	A.4 砌筑工程							
9	010401004001	多孔砖墙	[项目特征] 1.砖品种、规格、强度等级:240厚烧结多孔砖(MU10) 2.墙体类型:外墙 3.砂浆强度等级、配合比:混合砂浆(M10) 4.外墙为240厚烧结砖墙体 5.具体做法详见设计图纸、大样做法、图集及规范文件 [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.砌砖 3.刮缝 4.砖压顶砌筑 5.材料运输	m3	24.52	284.47	6975.20	
10	010401004002	多孔砖墙	[项目特征] 1.砖品种、规格、强度等级:240厚烧结多孔砖(MU10) 2.墙体类型:内墙 3.砂浆强度等级、配合比:混合砂浆(M10) 4.内墙为240厚烧结砖墙体 5.具体做法详见设计图纸、大样做法、图集及规范文件 [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.砌砖 3.刮缝 4.砖压顶砌筑 5.材料运输	m3	8.19	284.47	2329.81	
本页小计							9305.01	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：　　第6页 共78页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	010401004003	多孔砖墙	[项目特征] 1.砖品种、规格、强度等级:120厚烧结多孔砖(MU10) 2.墙体类型:内墙 3.砂浆强度等级、配合比:混合砂浆(M10) 4.内墙为120厚烧结砖墙体 5.具体做法详见设计图纸、大样做法、图集及规范文件 [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.砌砖 3.刮缝 4.砖压顶砌筑 5.材料运输	m3	2.05	291.92	598.44	
12	010401004004	多孔砖墙	[项目特征] 1.砖品种、规格、强度等级:240厚烧结多孔砖(MU10) 2.墙体类型:外墙-女儿墙 3.砂浆强度等级、配合比:混合砂浆(M10) 4.女儿墙240厚MU10烧结砖砌筑，M10混合砂浆 5.具体做法详见设计图纸、大样做法、图集及规范文件 [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.砌砖 3.刮缝 4.砖压顶砌筑 5.材料运输	m3	4.87	284.47	1385.37	
		分部小计					11288.82	
本页小计							1983.81	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：　　第7页 共78页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	A.5 混凝土及钢筋混凝土工程							
13	010501001001	垫层	[项目特征] 1.混凝土种类:现浇商品混凝土-垫层 2.混凝土强度等级:C20 3.本地区垫层的耐腐蚀材料可采用C20混凝土(厚150mm). 4.具体做法详见设计图纸、大样做法、图集及规范文件 [工作内容] 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	5.68	374.69	2128.24	
14	010501001002	垫层	[项目特征] 1.地面做法1 2.5、100厚C20商品混凝土垫层 3.适用部位:库房 4.做法名称及选用图集号:防滑地砖地面（参新22J01-面砖地-01-第C-19页） 5.具体做法详见设计图纸、大样做法、图集及规范文件 [工作内容] 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	2.53	374.69	947.97	
本页小计							3076.21	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：　　第8页 共78页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
15	010501001003	垫层	[项目特征] 1.地面-地2 2.6. 100厚C20混凝土垫层 3.适用部位:卫生间 4.做法名称及选用图集号:铺防滑地砖防水地面（参新22J01-面砖地-02-第C-20页） 5.具体做法详见设计图纸、大样做法、图集及规范文件 [工作内容] 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	3.66	374.69	1371.37	
16	010501002001	带形基础	[项目特征] 1.混凝土种类:现浇商品混凝土-条形基础 2.混凝土强度等级:C30 3.具体做法详见设计图纸、大样做法、图集及规范文件 [工作内容] 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	18.71	400.43	7371.92	
本页小计							8743.29	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：　　第9页 共78页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
17	010502002001	构造柱	[项目特征] 1.混凝土种类:现浇商品混凝土-构造柱 2.混凝土强度等级:C25 3.具体做法详见设计图纸、大样做法、图集及规范文件 [工作内容] 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	3.62	490.27	1774.78	
18	010502002002	构造柱	[项目特征] 1.混凝土种类:现浇商品混凝土-构造柱 2.混凝土强度等级:C25 3.具体做法详见设计图纸、大样做法、图集及规范文件 [工作内容] 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	0.85	490.27	416.73	
19	010503002001	矩形梁	[项目特征] 1.混凝土种类:现浇商品混凝土-梁 2.混凝土强度等级:C25 3.具体做法详见设计图纸、大样做法、图集及规范文件 [工作内容] 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	0.68	378.00	257.04	
本页小计							2448.55	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：　　第10页 共78页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
20	010503004001	圈梁	[项目特征] 1.混凝土种类:现浇商品混凝土-圈梁 2.混凝土强度等级:C25 3.具体做法详见设计图纸、大样做法、图集及规范文件 [工作内容] 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	3.27	453.79	1483.89	
21	010503004002	圈梁	[项目特征] 1.混凝土种类:现浇商品混凝土-过梁带 2.混凝土强度等级:C25 3.窗台高处通长设置 4.具体做法详见设计图纸、大样做法、图集及规范文件 [工作内容] 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	0.52	453.79	235.97	
22	010503004003	圈梁	[项目特征] 1.混凝土种类:现浇商品混凝土-地圈梁 2.混凝土强度等级:C30 3.具体做法详见设计图纸、大样做法、图集及规范文件 [工作内容] 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	2.57	472.98	1215.56	
本页小计							2935.42	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：　　第11页 共78页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
23	010503004004	圈梁	[项目特征] 1.混凝土种类:现浇商品混凝土-止水台 2.混凝土强度等级:C20 3.周边防水上翻高度不小于300高(C20商品混凝土止水台),宽度同上部墙体. 4.具体做法详见设计图纸、大样做法、图集及规范文件 [工作内容] 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	2.37	440.66	1044.36	
本页小计							1044.36	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：　　第12页 共78页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
24	010503005001	过梁	[项目特征] 1.混凝土种类:现浇商品混凝土-过梁 2.混凝土强度等级:C25 3.内外墙选用SGLA24XX-X过梁(用于实心砖),KGLA24XX-X(用于空心砖),370mm墙厚选用SGLA37XX-X过梁(用于实心砖),KGLA37XX-X(用于空心砖),过梁遇构造柱或与过梁交接的,改为现浇,除图中另注外,X荷载等级为3级。 4.具体做法详见设计图纸、大样做法、图集及规范文件 [工作内容] 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	0.8	474.32	379.46	
25	010505003001	平板	[项目特征] 1.混凝土种类:现浇商品混凝土-板 2.混凝土强度等级:C25 3.具体做法详见设计图纸、大样做法、图集及规范文件 [工作内容] 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	6.11	387.50	2367.63	
本页小计							2747.09	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：　　第13页 共78页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
26	010505006001	栏板	[项目特征] 1.混凝土种类:现浇商品混凝土-雨蓬栏板 2.混凝土强度等级:C30 3.具体做法详见设计图纸、大样做法、图集及规范文件 [工作内容] 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	0.85	507.47	431.35	
27	010505008001	雨蓬、悬挑板、阳台板	[项目特征] 1.混凝土种类:现浇商品混凝土-雨蓬板 2.混凝土强度等级:C30 3.具体做法详见设计图纸、大样做法、图集及规范文件 [工作内容] 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	1.38	504.15	695.73	
本页小计							1127.08	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：　　第14页 共78页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
28	010507001001	散水、坡道	[项目特征] 1.散水-散1 2.面层厚度:100厚C30商品混凝土面层撒1：1水泥砂子压光随打随磨光 3.垫层材料种类、厚度:300厚戈壁土垫层，分两层碾压密实，宽出面层300 4.素土夯实，向外坡5%，压实系数≥0.94 5.适用部位:室外散水 6.做法编号及选用图集号:混凝土散水参新22J01-砼散-01第A-13页） 7.具体做法详见设计图纸，大样做法、图集及规范文件 [工作内容] 1.地基夯实 2.铺设垫层 3.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4.变形缝填塞	m2	19.66	76.45	1503.01	
本页小计							1503.01	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：　　第15页 共78页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
29	010507001002	散水、坡道	[项目特征] 1.面层厚度:4、150厚C30商品混凝土 2.垫层材料种类、厚度:5、300厚戈壁土垫层，分两层碾压密实，宽出面层300 3.6、素土实，压实系数≥0.94 4.无障碍坡道:无障碍坡道做法详见新22J01-第A11页-面砖坡01 5.具体做法详见设计图纸、大样做法、图集及规范文件 [工作内容] 1.地基夯实 2.铺设垫层 3.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4.变形缝填塞	m2	24.64	96.81	2385.40	
30	010507005001	扶手、压顶	[项目特征] 1.断面尺寸:240*60 2.混凝土种类:现浇商品混凝土-压顶(女儿墙) 3.混凝土强度等级:C30 4.C30商品混凝土压顶 5.具体做法详见设计图纸、大样做法、图集及规范文件 [工作内容] 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	0.65	518.54	337.05	
本页小计							2722.45	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：　　第16页 共78页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
31	010507007001	其他构件	[项目特征] 1.构件的类型:混凝土支墩 2.构件规格:200*200 3.部位:屋面 4.混凝土种类:现浇商品混凝土-支座 5.混凝土强度等级:C30 6.平屋面光伏组件安装构造做法详见新22J02-第D04、第D05页 7.具体做法详见设计图纸、规范做法、图集及规范文件 [工作内容] 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	0.2	532.43	106.49	
32	010515001001	现浇构件钢筋	[项目特征] 1.钢筋种类、规格:现浇构件低碳热轧盘条(高线) Φ6.5 [工作内容] 1.钢筋制作、运输 2.钢筋安装 3.焊接(绑扎)	t	0.263	5044.37	1326.67	
33	010515001002	现浇构件钢筋	[项目特征] 1.钢筋种类、规格:现浇构件低碳热轧盘条(高线) Φ8 [工作内容] 1.钢筋制作、运输 2.钢筋安装 3.焊接(绑扎)	t	0.037	5044.37	186.64	
本页小计							1619.80	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：　　第17页 共78页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
34	010515001003	现浇构件钢筋	[项目特征] 1.钢筋种类、规格：现浇构件低碳热轧盘条(高线) Φ10 [工作内容] 1.钢筋制作、运输 2.钢筋安装 3.焊接(绑扎)	t	0.082	5044.37	413.64	
35	010515001004	现浇构件钢筋	[项目特征] 1.钢筋种类、规格：现浇构件热轧光圆钢筋 HPB300 Φ12 [工作内容] 1.钢筋制作、运输 2.钢筋安装 3.焊接(绑扎)	t	0.619	5044.37	3122.47	
36	010515001005	现浇构件钢筋	[项目特征] 1.钢筋种类、规格：现浇构件热轧带肋钢筋 HPB400 Φ10 [工作内容] 1.钢筋制作、运输 2.钢筋安装 3.焊接(绑扎)	t	0.127	5079.58	645.11	
37	010515001006	现浇构件钢筋	[项目特征] 1.钢筋种类、规格：现浇构件热轧带肋钢筋 HRB400 Φ12 [工作内容] 1.钢筋制作、运输 2.钢筋安装 3.焊接(绑扎)	t	0.276	4978.49	1374.06	
本页小计							5555.28	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：　　第18页 共78页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
38	010515001007	现浇构件钢筋	[项目特征] 1.钢筋种类、规格:现浇构件热轧带肋钢筋 HRB400 Φ14 [工作内容] 1.钢筋制作、运输 2.钢筋安装 3.焊接(绑扎)	t	0.022	4978.49	109.53	
39	010515001008	现浇构件钢筋	[项目特征] 1.钢筋种类、规格:现浇构件热轧带肋钢筋 HRB400 Φ18 [工作内容] 1.钢筋制作、运输 2.钢筋安装 3.焊接(绑扎)	t	0.034	4978.49	169.27	
40	010515001009	现浇构件钢筋	[项目特征] 1.钢筋种类、规格:箍筋 一级钢 Φ6.5 [工作内容] 1.钢筋制作、运输 2.钢筋安装 3.焊接(绑扎)	t	0.113	5044.37	570.01	
41	010515001010	现浇构件钢筋	[项目特征] 1.钢筋种类、规格:箍筋 一级钢 Φ10 [工作内容] 1.钢筋制作、运输 2.钢筋安装 3.焊接(绑扎)	t	0.05	5044.37	252.22	
42	010515001011	现浇构件钢筋	[项目特征] 1.钢筋种类、规格:现浇构件热轧带肋钢筋 HRB400 Φ＜10 [工作内容] 1.钢筋制作、运输 2.钢筋安装 3.焊接(绑扎)	t	0.51	5079.58	2590.59	
本页小计							3691.62	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：　　第19页 共78页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
43	010515001012	现浇构件钢筋	[项目特征] 1.钢筋种类、规格:箍筋 三级钢/新三级钢 Φ≤10 [工作内容] 1.钢筋制作、运输 2.钢筋安装 3.焊接(绑扎)	t	0.097	6100.00	591.70	
44	010515001013	现浇构件钢筋	[项目特征] 1.钢筋种类、规格:箍筋 三级钢/新三级钢 Φ＞10 [工作内容] 1.钢筋制作、运输 2.钢筋安装 3.焊接(绑扎)	t	0.399	6100.00	2433.90	
		分部小计					40239.76	
		.6 金属结构工程						
45	010606008001	钢梯	[项目特征] 1.钢材品种、规格:Φ20钢筋冷弯、等边角钢L50X5 2.钢梯形式:爬式 3.屋面上人梯（一）:屋面上人爬梯作法:详新22J02第A38页距平台2000mm 4.具体做法详见设计图纸、大样做法、图集及规范文件 [工作内容] 1.拼装 2.安装 3.探伤 4.补刷油漆	t	0.061	6040.33	368.46	
本页小计							3394.06	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：　　第20页 共78页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
46	010607005001	砌块墙钢丝网加固	[项目特征] 1.材料品种、规格:两种材料的墙体交接处应根据饰面材质在做饰面前加钉金属网 2.加固方式:不同墙体加固 3.具体做法详见设计图纸、大样做法、图集及规范文件 [工作内容] 1.铺贴 2.铆固	m2	47.02	10.50	493.71	
		分部小计					862.17	
		A.8 门窗工程						
47	010802004001	防盗门	[项目特征] 1.门类型及洞口尺寸:M1024-1000X2400 2.门框、扇材质:成品保温防盗门、三防门 3.门窗口护角为M10水泥砂浆展面,高度与门窗洞口同高,凡外墙面窗与墙身接口处必须用聚氨酯发泡剂嵌严密实,用密封胶密实,再用1:3水泥砂浆填实;门为中立口,窗为外立口; 4.部位:内墙保温防盗门 5.具体做法详见设计图纸、大样做法、图集及规范文件 [工作内容] 1.门安装 2.五金安装	樘	2	1223.46	2446.92	
本页小计							2940.63	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：　　第21页 共78页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
48	010802004002	防盗门	[项目特征] 1.门代号及洞口尺寸:M1224-1200X2400 2.门框、扇材质:成品保温防盗门、三防门 3.门窗口护角为M10水泥砂浆展面,高度与门窗洞口同高,凡外墙面窗与墙身接口处必须用聚氨酯发泡剂嵌严密实,用密封胶密实,再用1:3水泥砂浆填实;门为中立[illegible]窗为外立[illegible] 4.部位:外部保温防盗门 5.具体做法详见设计图纸、[illegible]样做法、图集及规范文件 [工作内容] 1.门安装 2.五金安装	樘	2	1468.16	2936.32	
本页小计							2936.32	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：　　第22页 共78页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
49	010802004003	防盗门	[项目特征] 1.门代号及洞口尺寸:M1524-1500X2400 2.门框、扇材质:成品保温防盗门、三防门 3.门窗口护角为M10水泥砂浆展面,高度与门窗洞口同高,凡外墙面窗与墙身接口处必须用聚氨酯发泡剂嵌严密实,用密封胶密实,再用1:3水泥砂浆填实;门为中立[illegible]窗为外立[illegible] 4.部位:外部保温防盗门 5.具体做法详见设计图纸、[illegible]样做法、图集及规范文件 [工作内容] 1.门安装 2.五金安装	樘	2	1835.20	3670.40	
本页小计							3670.40	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：　　第23页 共78页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
50	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	[项目特征] 1.框、扇材质:75系列内平开隔热铝合金窗5+12A+5+12A+5，断桥铝窗框(中空白玻)， 2.玻璃品种、厚度:门窗安全玻璃采用5厚钢化玻璃. 3.门窗口护角为M10水泥砂浆展面,高度与门窗洞口同高,凡外墙面窗与墙身接口处必须用聚氨酯发泡剂嵌严密实,用密封胶密实,再用1:3水泥砂浆填实,门为中立口,窗为外立口; 4.所有一个开窗增加防坠落措施。 5.具体做法详见设计图纸、本册做法、图集及规范文件。 [工作内容] 1.窗安装 2.五金安装、玻璃安装	m2	14.04	455.31	6392.55	
本页小计							6392.55	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：　　第24页 共78页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
51	010807004001	金属纱窗	[项目特征] 1.框材质:断桥铝窗框 2.窗纱材料品种、规格:开启扇内侧预留安装纱扇的位置。 3.所有外窗开启扇均加装配套窗纱。 4.具体做法详见设计图纸、大样做法、图集及规范文件 [工作内容] 1.窗安装 2.五金安装	m2	4.21	127.20	535.51	
52	010807005001	金属格栅窗	[项目特征] 1.每层外窗均应设防护窗栏,各防护栏杆在紧急情况下可以开启、[illegible]，安装做法为新22J03-D02页，样式详新22J03-D02页 2.具体做法详见设计图纸、大样做法、图集及规范文件 [工作内容] 1.窗安装 2.五金安装	m2	14.04	85.87	1205.61	
本页小计							1741.12	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：　　第25页 共78页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
53	010810005001	窗帘轨	[项目特征] 1.窗帘杆材质、规格:本工程所有房间窗户均设窗帘杆,窗帘杆：（使用材料甲方自定），建筑构造做法详新22J04-2 A06页 2.具体做法详见设计图纸、大样做法、图集及规范文件 [工作内容] 1.制作、运输、安装 2.刷防护材料	m	7.8	64.42	502.48	
		分部小计					17689.79	
		A.[illegible]屋面及防水工程						
54	010902001001	屋面卷材防水	[项目特征] 1.雨篷屋面 2.卷材品种、规格、厚度:防水材料选用:采用3.0+3.0厚SBS改性沥青防水卷材 3.混凝土雨棚-做法详见参新22J03-G11-A 4.具体做法详见设计图纸、大样做法、图集及规范文件 [工作内容] 1.基层处理 2.刷底油 3.铺油毡卷材、接缝	m2	10.62	35.37	375.63	
本页小计							878.11	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：　　第26页 共78页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
55	010902001002	屋面卷材防水	[项目特征] 1.屋顶-屋1 2.卷材品种、规格、厚度:3、3.0+3.0厚SBS改性沥青防水卷材 3.适用部位:屋顶 4.做法名称:水泥砂浆配筋面层、二道防水设防、有保温,不上人均可 5.具体做法详见设计图纸、大样做法、图集及规范文件 [工作内容] 1.基层处理 2.刷底油 3.铺油毡卷材、接缝	m2	76.32	35.37	2699.44	
56	010902001003	屋面卷材防水	[项目特征] 1.卷材品种、规格、厚度:3、3.0+3.0厚SBS改性沥青防水卷材 2.适用部位:光伏板支墩 3.平屋面光伏组件安装构造做法详见新22J02-第D04、第D05页 4.具体做法详见设计图纸、大样做法、图集及规范文件 [工作内容] 1.基层处理 2.刷底油 3.铺油毡卷材、接缝	m2	4.8	35.37	169.78	
本页小计							2869.22	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：　　第27页 共78页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
57	010902004001	屋面排水管	[项目特征] 1.雨水斗、山墙出水口品种、规格:钢质雨水嘴凸出墙面300 2.屋面排水管 3.具体做法详见设计图纸、大样做法、图集及规范文件 [工作内容] 1.排水管及配件安装、固定 2.雨水斗、山墙出水口、雨水箅子安装 3.接缝、嵌缝 4.刷漆	m	2.07	33.03	68.37	
58	010902005001	屋面排（透）气管	[项目特征] 1.排(透)气管品种、规格:变压式排气管道 2.排气道选图集新14J/T903,第6页,PW-1 3.具体做法详见设计图纸、大样做法、图集及规范文件 [工作内容] 1.排(透)气管及配件安装、固定 2.铁件制作、安装 3.接缝、嵌缝 4.刷漆	m	7.2	33.03	237.82	
本页小计							306.19	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：　　第28页 共78页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
59	010902006001	屋面（廊、阳台）泄（吐）水管	[项目特征] 1.吐水管品种、规格:雨蓬短管 2.具体做法详见设计图纸、大样做法、图集及规范文件 [工作内容] 1.水管及配件安装、固定 2.接缝、嵌缝 3.刷漆	根	2	84.94	169.88	
60	010903002001	墙面涂膜防水	[项目特征] 1.内墙2-卫生间 2.涂膜厚度、遍数:4、1.5厚聚氨酯防水涂料一道 3.部位:卫生间墙高1.8m以下 4.做法名称及选用图集号:陶瓷锦砖防水，墙面蒸压加气混凝土砌块（详见《参考22J01-内页码-02(块/水）第D-52页) 5.具体做法详见设计图纸、大样做法、图集及规范文件 [工作内容] 1.基层处理 2.刷基层处理剂 3.铺布、喷涂防水层	m2	72.61	33.23	2412.83	
本页小计							2582.71	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：　　第29页 共78页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
61	010903003001	墙面砂浆防水（防潮）	[项目特征] 1.防水层做法:水平防潮层 2.砂浆厚度、配合比:墙身防潮:位于标高-0.06m处内外墙均设水平防潮层，防潮层20厚,1:2.5防水砂浆抹灰掺5%防水粉 3.具体做法详见设计图纸、大样做法、图集及规范文件 [工作内容] 1.基层处理 2.挂钢丝网片 3.设置分格缝 4.砂浆制作、运输、摊铺、养护	m2	14.17	16.30	230.97	
62	010903003002	墙面砂浆防水（防潮）	[项目特征] 1.防水层做法:垂直防潮层 2.砂浆厚度、配合比:墙身防潮:自-0.06m至基础顶面处外墙两侧设垂直防潮层，防潮层20厚,1:2.5防水砂浆抹灰掺5%防水粉 3.具体做法详见设计图纸、大样做法、图集及规范文件 [工作内容] 1.基层处理 2.挂钢丝网片 3.设置分格缝 4.砂浆制作、运输、摊铺、养护	m2	61.82	16.30	1007.67	
本页小计							1238.64	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：　　第30页 共78页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
63	010903003003	墙面砂浆防水（防潮）	[项目特征] 1.外墙-外2 2.砂浆厚度、配合比:7、5厚聚合物防水砂浆 3.适用部位:外墙标高0.8m以上 4.做法名称及选用图集号:涂料墙面 砖墙墙体基层(参新22J01-外涂-03#第B-20页) 5.具体做法详见设计图纸、大样做法、图集及现行文件 [工作内容] 1.基层处理 2.挂钢丝网片 3.设置分格缝 4.砂浆制作、运输、摊铺、养护	m2	131.68	16.30	2146.38	
本页小计							2146.38	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：　　第31页 共78页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
64	010903003004	墙面砂浆防水（防潮）	[项目特征] 1.砂浆厚度、配合比:5、5厚聚合物防水砂浆 2.适用部位:外墙标高0.8m以下 3.做法名称及选用图集号:外面砖-01(砖)饰面砖墙面粘锚外保温板薄抹灰系统非黏土多孔砖墙(参新22J01-外面砖-01(砖)第B-49页) 4.具体做法详见设计图纸、工程做法、图集及规范文件 [工作内容] 1.基层处理 2.挂[illegible]网片 3.设置分格缝 4.砂浆制作、运输、摊铺、养护	m2	39.15	16.30	638.15	
本页小计							638.15	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：　　第32页 共78页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
65	010904002001	楼（地）面涂膜防水	[项目特征] 1.地面-地2 2.防水层数:3. 防水层两道，四周卷起300高 3.涂膜厚度、遍数:有水房间楼地面防水层采用CS-Ⅱ高分子水泥基聚合物防水涂料两道,每道厚度1.5mm,以上有水房间的墙内侧设CS-Ⅱ高分子水泥基聚合物防水涂料一道,四周上翻300高（门口外防护层,应设在门槛下并向外延出300 4.反边高度:300mm 5.适用部位:卫生间 6.做法名称及选用图集号:铺防滑地砖防水地面（苏新22J01-地面砖地02-第3-20页） 7.具体做法详见设计图纸、大样做法、图集及规范文件 [工作内容] 1.基层处理 2.刷基层处理剂 3.铺布、喷涂防水层	m2	47.45	36.76	1744.26	
		分部小计					11901.18	
		A.10 保温、隔热、防腐工程						
本页小计							1744.26	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：　　第33页 共78页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
66	011001001001	保温隔热屋面	[项目特征] 1.屋顶-屋1 2.找坡层:5、轻质找坡层找2%坡，最薄处30厚 3.保温隔热材料品种、规格、厚度:6、180厚模塑聚苯板(EPS)039级 4.隔气层材料品种、厚度:7、1.2厚聚氨酯防水涂料隔汽层 5.适用部位:屋顶 6.做法名称:水泥砂浆配筋面层、二道防水设防、考虑保温、不上人屋面 7.具体做法详见设计图纸、标准做法、图集及规范文件 [工作内容] 1.基层清理 2.刷粘结材料 3.铺粘保温层 4.铺、刷(喷)防护材料	m2	65.18	100.40	6544.07	
本页小计							6544.07	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：　　第34页 共78页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
67	011001001002	保温隔热屋面	[项目特征] 1.屋面水平防火隔离带 2.隔离带设计:屋顶与外墙交界处、屋顶开口部位四周的保温层, 3.保温隔热材料品种、规格、厚度:180厚岩棉板保温层 4.采用宽度不小于500mm的A级竖丝岩棉板保温材料设置水平防火隔离带.防火隔离带与基层墙面应进行全面积粘贴,且应与保温材料同步施工. 5.具体做法详见设计图纸、大样做法、图集及规范文件 [工作内容] 1.基层清理 2.刷粘结材料 3.铺粘保温层 4.铺、刷(喷)防护材料	m2	21.92	100.40	2200.77	
本页小计							2200.77	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：　　第35页 共78页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
68	011001003001	保温隔热墙面	[项目特征] 1.保温隔热部位:女儿墙内侧及顶部 2.保温隔热方式:外保温 3.保温隔热材料品种、规格及厚度:建筑女儿墙(顶部及内侧)设置外保温(选材:EPS板保温板,厚度:50mm),避免产生热桥。 4.增强网及抗裂防水砂浆种类:抗裂保护层、耐碱网格布、抗裂砂浆 5.其余做法详见设计图纸、大样做法、图集及[illegible]文件 [工作内容] 1.基层清理 2.刷界面剂 3.安装龙骨 4.填贴保温材料 5.保温板安装 6.粘贴面层 7.铺设增强格网、抹抗裂、防水砂浆面层 8.嵌缝 9.铺、刷(喷)防护材料	m2	10.75	20.76	223.17	
本页小计							223.17	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：　　第36页 共78页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
69	011001003002	保温隔热墙面	[项目特征] 1.保温隔热部位:外墙 2.保温隔热方式:外保温 3.保温隔热材料品种、规格及厚度:外墙采用100mm厚A级竖丝岩棉板 4.增强网及抗裂防水砂浆种类:5、专用抹面抗裂砂浆找平层，中间压入耐碱玻璃纤维网布（首层2道） 5.6、100mm厚竖丝岩棉保温板 6.做法名称及选用图集号:涂料墙面（参新22J[illegible]外涂-03#第B-20页） 7.具体做法详见设计图纸、本地做法、图集及规范文件 [工作内容] 1.基层清理 2.刷界面剂 3.安装龙骨 4.填贴保温材料 5.保温板安装 6.粘贴面层 7.铺设增强格网、抹抗裂、防水砂浆面层 8.嵌缝 9.铺、刷(喷)防护材料	m2	164.77	47.73	7864.47	
本页小计							7864.47	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：　　第37页 共78页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
70	011001003003	保温隔热墙面	[项目特征] 1.保温隔热部位:外墙-女儿墙 2.保温隔热方式:外保温 3.保温隔热材料品种、规格及厚度:外墙采用100mm厚A级竖丝岩棉板 4.增强网及抗裂防水砂浆种类:5、专用抹面抗裂砂浆找平层，中间压入耐碱玻璃纤维网布 5.6、100mm厚竖丝岩棉保温板 6.做法名称及选用图集号:涂料墙面（参新22J[illegible]外涂-03#第B-20页） 7.具体做法详见设计图纸、本地做法、图集及规范文件 [工作内容] 1.基层清理 2.刷界面剂 3.安装龙骨 4.填贴保温材料 5.保温板安装 6.粘贴面层 7.铺设增强格网、抹抗裂、防水砂浆面层 8.嵌缝 9.铺、刷(喷)防护材料	m2	27.7	47.73	1322.12	
本页小计							1322.12	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：　　第38页 共78页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
71	011001005001	保温隔热楼地面	[项目特征] 1.保温隔热部位:周边保温 2.保温隔热材料品种、规格、厚度:EPS板保温层80厚 3.具体做法详见设计图纸、大样做法、图集及规范文件 [工作内容] 1.基层清理 2.刷粘结材料 3.铺粘保温层 4.铺、刷(喷)防护材	m2	71.68	29.15	2089.47	
本页小计							2089.47	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：　　第39页 共78页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
72	011001006001	其他保温隔热	[项目特征] 1.保温隔热部位:门窗周边 2.保温隔热方式:外保温 3.保温隔热材料品种、规格及厚度:门窗洞口(洞口外侧四周墙面)设置外保温(选材: EPS板保温板,厚度:50mm),避免产生热桥。 4.具体做法详见设计图纸、大样做法、图集及规范文件 [工作内容] 1.基层清理 2.刷界面剂 3.安装[illegible] 4.填贴保温材料 5.保温板安装 6.粘贴面层 7.铺设增强格网、抹抗裂、防水砂浆面层 8.嵌缝 9.铺、刷（喷）防护材料	m2	5.4	108.56	586.22	
本页小计							586.22	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：　　第40页 共78页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
73	011001006002	其他保温隔热	[项目特征] 1.保温隔热部位:光伏板支墩 2.保温隔热方式:外保温 3.保温隔热材料品种、规格及厚度:EPS板保温板,厚度:50mm 4.50厚保温板与支墩满粘 5.平屋面光伏组件安装构造做法详见新22J02-第D04、第D05页 6.具体做法详见设计图纸、大样做法、图集及规范文件 [工作内容] 1.基层处理 2.刷界面剂 3.安装龙骨 4.填贴保温材料、保温板安装 5.粘贴面层 6.粘贴面层 7.铺设增强格网、抹抗裂、防水砂浆面层 8.嵌缝 9.铺、刷（喷）防护材料	m2	2.8	108.56	303.97	
本页小计							303.97	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：　　第41页 共78页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
74	011002003001	防腐胶泥面层	[项目特征] 1.防腐部位:基础的表面防护 2.胶泥种类、配合比:沥青冷底子油两遍,沥青胶泥涂层,厚度≥300μm 3.具体做法详见设计图纸、大样做法、图集及规范文件 [工作内容] 1.基层清理 2.胶泥调制、摊铺	m2	59.42	23.05	1369.63	
		分部小计					22503.89	
		A.11 楼地面装饰工程						
75	011101001001	水泥砂浆楼地面	[项目特征] 1.雨[illegible]面 2.面层厚度、砂浆配合比:15厚1：2.5水泥砂浆保护层 3.混凝土雨棚，做法详见参新22J03-G11-A 4.具体做法详见设计图纸、大样做法、图集及规范文件 [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.抹面层 4.材料运输	m2	10.62	82.51	876.26	
本页小计							2245.89	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：　　第42页 共78页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
76	011101001002	水泥砂浆楼地面	[项目特征] 1.屋顶-屋1 2.面层厚度、砂浆配合比:1、25厚 DS M15 砂浆保护层(1:3水泥砂浆)，内配Φ镀锌钢丝网,按纵横1mx1m设分格缝，缝宽10，缝内填粗砂 3.2、满铺0.4厚聚乙烯膜一层 4.适用部位:屋顶 5.做法名称:水泥砂浆配筋面层、二道防水(设防一有保温,不上人屋面) 6.其余做法详见设计图纸、大样做法、图集及其他文件 [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.抹面层 4.材料运输	m2	65.18	82.51	5378.00	
本页小计							5378.00	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：　　第43页 共78页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
77	011101006001	平面砂浆找平层	[项目特征] 1.地面-地1 2.找平层厚度、砂浆配合比:3．20厚DS M15砂浆（1：3水泥砂浆）找平层 3.4．素水泥砂浆一道 4.适用部位:库房 5.做法名称及选用图集号:防滑地砖地面（参新22J01-面砖地-01-第C-19页） 6.具体做法详见设计图纸、大样做法、图集及规范文件 [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.材料运输	m2	25.35	11.41	289.24	
78	011101006002	平面砂浆找平层	[项目特征] 1.地面-地2 2.找平层厚度、砂浆配合比:4．30厚DS M15砂浆（1：3水泥砂浆）结合层 3.适用部位:卫生间 4.做法名称及选用图集号:铺防滑地砖防水地面（参新22J01-面砖地-02-第C-20页） 5.具体做法详见设计图纸、大样做法、图集及规范文件 [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.材料运输	m2	37.45	19.53	731.40	
本页小计							1020.64	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：　　第44页 共78页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
79	011101006003	平面砂浆找平层	[项目特征] 1.地面-地2 2.找平层厚度、砂浆配合比:5．20厚细石商品混凝土从门口处向地漏找1%坡，最薄处≥30厚，随打随抹平 3.适用部位:卫生间 4.做法名称及选用图集号:铺防滑地砖防水地面（参新22J01-面砖地-02-第C-20页） 5.具体做法详见设计图纸、大样做法、图集及规范文件 [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.材料运输	m2	37.45	11.41	427.30	
80	011101006004	平面砂浆找平层	[项目特征] 1.面层厚度 2.找平层厚度、砂浆配合比:C20细石商品混凝土找坡，面层抹光 3.混凝土雨棚-做法详见参新22J03-G11-A 4.具体做法详见设计图纸、大样做法、图集及规范文件 [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.材料运输	m2	10.62	19.53	207.41	
本页小计							634.71	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：　　第45页 共78页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
81	011101006005	平面砂浆找平层	[项目特征] 1.屋顶-屋1 2.找平层厚度、砂浆配合比:4、25厚DS M15砂浆(1:3 水泥砂浆)找平层或30厚C20细石商品混凝土找平层 3.适用部位:屋顶 4.做法名称:水泥砂浆配筋面层、二道防水设防、有保温,不上人均可 5.具体做法详见设计图纸、大样做法、图集及规范文件 [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.材料运输	m2	65.18	19.53	1272.97	
82	011101006006	平面砂浆找平层	[项目特征] 1.屋顶-屋1 2.找平层厚度、砂浆配合比:8、20厚DS M15砂浆（1:3水泥砂浆）找平层 3.9、钢筋混凝土屋面板 4.适用部位:屋顶 5.做法名称:水泥砂浆配筋面层、二道防水设防、有保温,不上人均可 6.具体做法详见设计图纸、大样做法、图集及规范文件 [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.材料运输	m2	65.18	11.41	743.70	
本页小计							2016.67	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：　　第46页 共78页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
83	011102003001	块料楼地面	[项目特征] 1.地面-地1 2.面层材料品种、规格、颜色:1. 铺10厚地砖地面，干水泥勾缝 3.结合层厚度、砂浆配合比:2. 5厚DTA砂浆（或1:2.5水泥砂浆（内参建筑胶）粘接层 4.适用部位:库房 5.做法名称及选用图集号:防滑地砖地面（参新22J01 面砖地0-房C-19页） 6.其它做法详见设计图纸、大样做法、图集及[illegible]文件 [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.面层铺设、磨边 4.嵌缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡 7.材料运输	m2	25.89	65.78	1703.04	
本页小计							1703.04	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：　　第47页 共78页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
84	011102003002	块料楼地面	[项目特征] 1.地面-地2 2.面层材料品种、规格、颜色:1．铺10厚地砖地面，干水泥勾缝 3.2．撒素面水泥（洒适量清水） 4.适用部位:卫生间 5.做法名称及选用图集号:铺防滑地砖防水地面（参新22J01-面砖地-02-第C-20页） 6.具体做法详见设计图纸、实样做法、图集及规范文件 [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.面层铺设、磨边 4.嵌缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡 7.材料运输	m2	37.45	65.78	2463.46	
本页小计							2463.46	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：　　第48页 共78页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
85	011102003003	块料楼地面	[项目特征] 1.面层材料品种、规格、颜色:1、10厚铺地砖面层，DTG填缝砂浆（或1：1水泥砂浆）勾缝 2.结合层厚度、砂浆配合比:2、30厚DSM15砂浆（或1:3干硬性水泥砂浆）粘接层，表面撒素水泥 3.3、水泥浆一道（内掺建筑胶） 4.无障碍坡道:无障碍坡道做法详见新22J01 第页1页-面砖坡0 5.具体做法详见设计图纸、一样做法、图集及规范文件 [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.面层铺设、磨边 4.嵌缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡 7.材料运输	m2	24.64	65.78	1620.82	
		分部小计					15713.60	
		A.12 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
本页小计							1620.82	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：　　第49页 共78页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
86	011201001001	墙面一般抹灰	[项目特征] 1.墙体类型:雨蓬栏板 2.面层厚度、砂浆配合比:20mm厚DP M20砂浆（或1:2.5水泥砂浆）找平层 3.具体做法详见设计图纸、大样做法、图集及规范文件 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.抹面层 5.抹装饰面 6.勾分格缝	m2	9.73	11.77	114.52	
本页小计							114.52	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：　　第50页 共78页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
87	011201001002	墙面一般抹灰	[项目特征] 1.内墙1-库房 2.墙体类型:内墙-多孔砖墙 3.面层厚度、砂浆配合比:3、2厚精品（面层专用）粉刷石膏罩面 4.底层厚度、砂浆配合比:4、5厚粉刷石膏砂浆打底分遍赶平 5.5、刷3厚外加剂专用水泥砂浆抹基面刮糙或界面剂一道甩（抹前均需将墙面浇水湿入墙体15~20） 6.6、聚合物水泥砂浆修补墙面，满粘耐碱玻纤网布 7.7、多孔砖墙基层 8.部位:库房 9.做法名称及选用图集号:无机涂料蒸压加气混凝土砌块墙基层(参新22J01-内涂-01(块）第D-13页) 10.具体做法详见设计图纸、大样做法、图集及规范文件 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.抹面层 5.抹装饰面 6.勾分格缝	m2	87.08	11.77	1024.93	
本页小计							1024.93	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：　　第51页 共78页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
88	011201001003	墙面一般抹灰	[项目特征] 1.内墙1 2.墙体类型:内墙-多孔砖墙 3.面层厚度、砂浆配合比:3、2厚精品（面层专用）粉刷石膏罩面 4.底层厚度、砂浆配合比:4、5厚粉刷石膏砂浆打底分遍赶平 5.5、刷3厚外加剂专用水泥砂浆抹基面刮糙或界面剂一道甩（抹前均需将墙面浇水（入墙体15~20） 6.6、聚合物水泥砂浆修补墙面，满粘耐碱玻纤网布 7.7、多孔砖墙基层 8.部位:卫生间1.8以上 9.做法名称及选用图集号:无机涂料蒸压加气混凝土砌块墙基层(参新22J01-内涂-01(块）第D-13页) 10.具体做法详见设计图纸、大样做法、图集及规范文件 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.抹面层 5.抹装饰面 6.勾分格缝	m2	75.78	11.77	891.93	
本页小计							891.93	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：　　第52页 共78页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
89	011201001004	墙面一般抹灰	[项目特征] 1.内墙2-卫生间 2.面层厚度、砂浆配合比:5、6厚水泥砂浆找平(参新22J01-内面砖-02(块/水） 3.底层厚度、砂浆配合比:6、6厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道 4.7、界面剂一道 5.8、DCA砂浆勾实接缝、修补墙面、拉毛 6.9、贴涂塑中碱玻璃纤维网布一层 7.10、多孔砖墙基层 8.部位:卫生间墙高1.8m以下 9.做法:详及选用图集号:陶瓷锦砖防水 墙面蒸压加气混凝土砂块墙基层(参新22J01-内面砖-02(块/水）第D-52页) 10.具体做法详见设计图纸、大样做法、图集及规范文件 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.抹面层 5.抹装饰面 6.勾分格缝	m2	72.61	11.77	854.62	
本页小计							854.62	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：　　第53页 共78页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
90	011201001005	墙面一般抹灰	[项目特征] 1.面层厚度、砂浆配合比:10厚DP M20砂浆（或1:2.5水泥砂浆）找平层 2.界面剂处理1道 3.适用部位:雨蓬栏板外侧 4.具体做法详见设计图纸、大样做法、图集及规范文件 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.抹面层 5.找装饰面 6.勾分格缝	m2	10.09	11.77	118.76	
本页小计							118.76	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：　　第54页 共78页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
91	011201001006	墙面一般抹灰	[项目特征] 1.外墙-外2 2.墙体类型:外墙-多孔砖墙 3.面层厚度、砂浆配合比:8、10厚DP M20砂浆（或1:2.5水泥砂浆）找平层 4.9、界面剂处理1道 5.10、多孔砖墙基层 6.适用部位:外墙标高0.8m以上 7.做法名称及选用图集号:涂料墙面 砖墙墙体基层(参[illegible]22J01 外墙-3#或B-20页 8.具体做法详见设计图纸、[illegible]样做法、图集及规范文件 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.抹面层 5.抹装饰面 6.勾分格缝	m2	131.68	11.77	1549.87	
本页小计							1549.87	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：　　第55页 共78页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
92	011201001007	墙面一般抹灰	[项目特征] 1.墙体类型:外墙-多孔砖墙 2.面层厚度、砂浆配合比:6、10厚DPM20砂浆（1:2.5水泥砂浆）找平层（掺建筑胶） 3.7、非黏土多孔砖墙基层 4.适用部位:外墙标高0.8m以下 5.做法名称及选用图集号:外面砖-01(砖)饰面砖墙面粘锚外保温板薄抹灰系统非黏土多孔砖墙(参新22J01-外面砖-01(砖)第B[illegible] 6.具体做法详见设计图纸、大样做法、图集及规范文件 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.抹面层 5.抹装饰面 6.勾分格缝	m2	39.15	11.77	460.80	
本页小计							460.80	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：　　第56页 共78页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
93	011204003001	块料墙面	[项目特征] 1.内墙2-卫生间 2.墙体类型:内墙-多孔砖墙 3.安装方式:粘贴 4.缝宽、嵌缝材料种类:1、专用勾缝剂勾缝（或白水泥勾缝） 5.面层材料品种、规格、颜色:2、粘贴8厚陶瓷锦砖 6.粘接层:3、3厚1:2建筑胶水泥砂浆粘接层（或专用粘接剂） 7.部位:卫生间墙高3m以下 8.做法名称及选用图集号:陶瓷锦砖防水墙面参加气混凝土砌块墙基层(参新22J01-内面砖-02)(块小)，第D-52页。 9.具体做法详见设计图纸、大样做法、图集及规范文件 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.粘结层铺贴 4.面层安装 5.嵌缝 6.刷防护材料 7.磨光、酸洗、打蜡	m2	74.75	87.18	6516.71	
本页小计							6516.71	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：　　第57页 共78页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
94	011204003002	块料墙面	[项目特征] 1.墙体类型:外墙-多孔砖墙 2.安装方式:粘贴 3.1、DTG砂浆勾缝（或1:1专用水泥砂浆勾缝） 4.面层材料品种、规格、颜色:2、粘贴10厚外墙饰面砖，在砖背面满涂3厚DTA粘结砂浆（或5厚专用胶粘剂） 5.适用部位:外墙标高0.8m以下 6.做法名称及选用图集号:外面砖-01(专饰面砖墙面粘锚外保温板一次系统非黏土多孔砖墙(参新22J01-外面砖-01(砖)第3-40页 7.具体做法详见设计图纸、大样做法、图集及规范文件 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.粘结层铺贴 4.面层安装 5.嵌缝 6.刷防护材料 7.磨光、酸洗、打蜡	m2	39.73	87.18	3463.66	
本页小计							3463.66	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：　　第58页 共78页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
95	011210004001	塑料隔断	[项目特征] 1.隔板材料品种、规格、颜色:成品隔断 2.卫生间隔断含隔断门、门锁、固定及全部配件 3.塑料隔断安装做法详新22J05第41页大样 4.该项含运输及安装等全部费用 5.具体做法详见设计图纸、大样做法、图集及规范文件 [工作内容] 1.骨架及边框制作、运输、安装 2.隔板制作、运输、安装 3.嵌缝、塞口	m2	17.26	296.87	5123.98	
		分部小计					20119.78	
			A.13 天棚工程					
本页小计							5123.98	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：　　第59页 共78页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
96	011301001001	天棚抹灰	[项目特征] 1.基层类型:钢筋混凝土板 2.抹灰厚度、材料种类:3、5厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆 3.4、现浇楼板底刷素水泥砂浆一道甩毛（内掺建筑胶） 4.5、现浇钢筋混凝土楼板 5.适用部位:室外雨蓬顶棚 6.做法名称及选用图集号:无机涂料顶棚(参新22J01-涂棚-02第B-7页) 7.具体做法详见设计图纸、标准做法、图集及规范文件 [工作内容] 1.基层清理 2.底层抹灰 3.抹面层	m2	11.57	13.22	152.96	
本页小计							152.96	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：　　第60页 共78页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
97	011301001002	天棚抹灰	[项目特征] 1.基层类型:钢筋混凝土板 2.抹灰厚度、材料种类:3、5厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆 3.4、现浇楼板底刷素水泥砂浆一道甩毛（内掺建筑胶） 4.5、现浇钢筋混凝土楼板 5.适用部位:库房、卫生间 6.做法名称及选用图集号:大机场料顶棚(参新22J01-涂棚-02第B-7页) 7.具体做法详见设计图纸、相应做法、图集及规范文件 [工作内容] 1.基层清理 2.底层抹灰 3.抹面层	m2	61.94	13.22	818.85	
		分部小计					971.81	
		A.14 油漆、涂料、裱糊工程						
本页小计							818.85	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：　　第61页 共78页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
98	011407001001	墙面喷刷涂料	[项目特征] 1.内墙1-库房 2.涂料品种、喷刷遍数:1.喷（刷、辊）无机内墙薄涂涂料2道，或喷（刷、辊）无机内墙厚涂涂料1-2道 3.腻子种类:2、满刮2厚耐水腻子找平 4.喷刷涂料部位:库房 5.做法名称及选用图集号:无机涂料蒸压加气混凝土砌块墙基层(苏新22J06-内墙一从(块)第D-13页) 6.具体做法详见设计图纸、实样做法、图集及规范文件 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷、喷涂料	m2	89.4	10.36	926.18	
本页小计							926.18	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：　　第62页 共78页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
99	011407001002	墙面喷刷涂料	[项目特征] 1.内墙1 2.涂料品种、喷刷遍数:1.喷（刷、辊）无机内墙薄涂涂料2道，或喷（刷、辊）无机内墙厚涂涂料1-2道 3.腻子种类:2、满刮2厚耐水腻子找平 4.喷刷涂料部位:卫生间1.8m以上 5.做法名称及选用图集号:无机涂料蒸压加气混凝土砌块墙基层(苏新22J06 内墙一1)(块)第D-13页) 6.具体做法详见设计图纸、实样做法、图集及规范文件 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷、喷涂料	m2	77.45	10.36	802.38	
本页小计							802.38	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：　　第63页 共78页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
100	011407001003	墙面喷刷涂料	[项目特征] 1.涂料品种、喷刷遍数:1、涂饰面层涂料两遍 2.2、涂饰底涂料 3.腻子种类:3、满刮柔性耐水腻子磨平 4.4、填补缝隙、局部普通腻子磨平 5.喷刷涂料部位:雨蓬栏板外侧 6.具体做法详见设计图纸、大样做法、图集及规范文件 [工作内容] 1、基层清理 2、刮腻子 3、刷、喷涂料	m2	10.09	10.36	104.53	
本页小计							104.53	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：　　第64页 共78页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
101	011407001004	墙面喷刷涂料	[项目特征] 1.外墙-外2 2.涂料品种、喷刷遍数:1、涂饰面层涂料两遍 3.2、涂饰底涂料 4.腻子种类:3、满刮柔性耐水腻子磨平 5.4、填补缝隙、局部普通腻子磨平 6.喷刷涂料部位:外墙标高0.8m以上 7.做法名称及选用图集号:涂料墙面 砖墙墙体基层(参[illegible] 22J01 外墙-外3#第B-20页 8.具体做法详见设计图纸、[illegible]样做法、图集及规范文件 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷、喷涂料	m2	136.67	10.36	1415.90	
本页小计							1415.90	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：　　第65页 共78页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
102	011407002001	天棚喷刷涂料	[项目特征] 1.基层类型:抹灰层 2.喷刷涂料部位:室外雨蓬顶棚 3.涂料品种、喷刷遍数:1、喷（刷、辊）无机薄涂涂料2道 4.腻子种类:2、满刮2厚耐水腻子找平 5.做法名称及选用图集号:无机涂料顶棚(参新22J01-涂棚-02第E-07页) 6.具体做法详见设计图纸、工程做法、图集及规范文件 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷、喷涂料	m2	11.57	10.36	119.87	
本页小计							119.87	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：　　第66页 共78页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
103	011407002002	天棚喷刷涂料	[项目特征] 1.基层类型:抹灰层 2.喷刷涂料部位:室内天棚 3.涂料品种、喷刷遍数:1、喷（刷、辊）无机内墙薄涂涂料2道，或喷（刷、辊）无机内墙厚涂涂料1-2道 4.腻子种类:2、满刮2厚耐水腻子找平 5.适用部位:库房、卫生间 6.做法名称及选用图集号:无机涂料顶棚(参新2J01-涂棚-2第3-07页) 7.其他做法详见设计图纸、大样做法、图集及规范文件 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷、喷涂料	m2	61.94	10.36	641.70	
本页小计							641.70	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：　　第67页 共78页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
104	011407004001	线条刷涂料	[项目特征] 1.女儿墙线条 2.线条宽度:100mm 3.刷防护材料、油漆:1、涂饰面层涂料两遍 4.2、涂饰底涂料 5.腻子种类:3、满刮柔性耐水腻子磨平 6.保温线条凸出墙面100 7.具体做法详见设计图纸、大样做法、图集及规范文件 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷、喷涂料	m	92.8	5.91	548.45	
105	011407004002	线条刷涂料	[项目特征] 1.窗四周线条 2.线条宽度:100mm 3.刷防护材料、油漆:1、涂饰面层涂料两遍 4.2、涂饰底涂料 5.腻子种类:3、满刮柔性耐水腻子磨平 6.保温线条凸出墙面100 7.具体做法详见设计图纸、大样做法、图集及规范文件 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷、喷涂料	m	37.2	5.91	219.85	
		分部小计					4778.86	
		A.15 其他装饰工程						
本页小计							768.30	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：　　第68页 共78页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
106	011502008001	GRC装饰线条	[项目特征] 1.线条规格:100*100mm 2.线条安装部位:女儿墙顶部及底部 3.保温线条凸出墙面100 4.具体做法详见设计图纸、大样做法、图集及规范文件 [工作内容] 1.成品线条安装 2.刷防护材料	m	92.8	158.11	14672.61	
107	011502008002	GRC装饰线条	[项目特征] 1.线条规格:100*100mm 2.线条安装部位:窗四周线条 3.保温线条凸出墙面100 4.具体做法详见设计图纸、大样做法、图集及规范文件 [工作内容] 1.成品线条安装 2.刷防护材料	m	37.2	158.11	5881.69	
108	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	[项目特征] 1.扶手材料种类、规格:不锈钢无障碍靠墙扶手 2.具体做法详见设计图纸、大样做法、图集及规范文件 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.安装 4.刷防护材料	m	5.6	191.93	1074.81	
本页小计							21629.11	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：　　第69页 共78页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
109	011505001001	洗漱台	[项目特征] 1.材料品种、规格、颜色:人造大理石台面洗漱台 2.盥洗台安装构造详新22J05第59页 3.该项含运输及安装等全部费用 4.具体做法详见设计图纸、大样做法、图集及规范文件 [工作内容] 1.台面及支架运输、安装 2.杆、托、盒、配件安装 3.刷油漆	m2	2.9	457.82	1327.68	
		分部小计					22956.79	
		补充分部						
110	01B001	泛水	[项目特征] 1.女儿墙泛水 2.镀锌铁皮泛水 3.女儿墙泛水处的防水层下增设附加层（4mmSBS防水层） 4.具体做法详见设计图纸、大样做法、图集及规范文件	m	43.84	10.20	447.17	
111	01B002	风帽	[项目特征] 1.变压式排气风帽 2.变压式排风道出屋面做法详见新22J02-第A37页 3.具体做法详见设计图纸、大样做法、图集及规范文件	个	2	317.35	634.70	
		分部小计					1081.87	
本页小计							2409.55	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：　　第70页 共78页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		单价措施项目				27982.34	27982.34	
		措施项目						
1	011701001001	综合脚手架	[项目特征] 1.建筑结构形式:砖混结构 2.檐口高度:4.12m 3.楼层及层高:地上1层，层高3.6m 4.综合脚手架 5.具体做法详见设计图纸、大样做法、图集及规范文件 [工作内容] 1.场内、场外材料搬运 2.搭、拆脚手架、斜道、上料平台 3.安全网的铺设 4.选择附墙点与主体连接 5.测试电动装置、安全锁等 6.拆除脚手架后材料的堆放	m2	80.73	30.01	2422.71	
本页小计							2422.71	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：　　第71页 共78页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2	011702001001	基础	[项目特征] 1.基础类型:带形基础 2.模板:条形基础 复合模板 钢支撑 3.具体做法详见设计图纸、大样做法、图集及规范文件 [工作内容] 1.模板制作 2.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	91.52	46.37	4243.78	
3	011702001002	基础	[项目特征] 1.基础类型:基础垫层 2.模板:基础垫层 复合模板 3.具体做法详见设计图纸、大样做法、图集及规范文件 [工作内容] 1.模板制作 2.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	15.6	46.37	723.37	
本页小计							4967.15	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：　　第72页 共78页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4	011702003001	构造柱	[项目特征] 1.模板:构造柱 复合模板 钢支撑 2.具体做法详见设计图纸、大样做法、图集及规范文件 [工作内容] 1.模板制作 2.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	25.65	42.75	1096.54	
5	011702003002	构造柱	[项目特征] 1.模板:抱框柱 复合模板 钢支撑 2.具体做法详见设计图纸、大样做法、图集及规范文件 [工作内容] 1.模板制作 2.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	12.26	42.75	524.12	
本页小计							1620.66	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：　　第73页 共78页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	011702006001	矩形梁	[项目特征] 1.模板:矩形梁 复合模板 钢支撑 2.具体做法详见设计图纸、大样做法、图集及规范文件 [工作内容] 1.模板制作 2.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	6.03	48.53	292.64	
7	011702008001	圈梁	[项目特征] 1.模板:圈梁 直形 复合模板 钢支撑 2.具体做法详见设计图纸、大样做法、图集及规范文件 [工作内容] 1.模板制作 2.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	67.56	52.34	3536.09	
本页小计							3828.73	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：　　第74页 共78页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	011702009001	过梁	[项目特征] 1.模板:过梁 复合模板 钢支撑 2.具体做法详见设计图纸、大样做法、图集及规范文件 [工作内容] 1.模板制作 2.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	10.27	68.54	703.91	
9	011702016001	平板	[项目特征] 1.支撑高度:3.6m 2.模板:平板 复合模板 钢支撑 3.具体做法详见设计图纸、大样做法、图集及规范文件 [工作内容] 1.模板制作 2.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	61.09	50.73	3099.10	
本页小计							3803.01	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：　　第75页 共78页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	011702021001	栏板	[项目特征] 1.模板:栏板 复合模板钢支撑 2.具体做法详见设计图纸、大样做法、图集及规范文件 [工作内容] 1.模板制作 2.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	17.38	62.20	1081.04	
11	011702023001	雨篷、悬挑板阳台板	[项目特征] 1.构件类型:雨篷板 2.模板:雨篷板 复合模板钢支撑 3.具体做法详见设计图纸、大样做法、图集及规范文件 [工作内容] 1.模板制作 2.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	13.56	70.09	950.42	
本页小计							2031.46	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：　　第76页 共78页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	011702025001	其他现浇构件	[项目特征] 1.构件类型:光伏板组件支座 2.模板:小型构件 复合模板木支撑 3.具体做法详见设计图纸、大样做法、图集及规范文件 [工作内容] 1.模板制作 2.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	4	74.05	296.20	
13	011702028001	扶手	[项目特征] 1.压顶断面尺寸:240* 2.模板:扶手压顶 复合模板木支撑 3.具体做法详见设计图纸、大样做法、图集及规范文件 [工作内容] 1.模板制作 2.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	4.68	42.79	200.26	
本页小计							496.46	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：　　第77页 共78页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
14	011702029001	散水	[项目特征] 1.模板:散水 复合模板 2.具体做法详见设计图纸、大样做法、图集及规范文件 [工作内容] 1.模板制作 2.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	6.7	42.79	286.69	
15	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	[项目特征] 1.机械设备名称:履带式挖掘机 [工作内容] 1.安拆费包括施工机械、设备在现场进行安装拆卸所需人工、材料、机械和试运转费用以及机械辅助设施的折旧设、拆除等费用 2.进出场费包括施工机械、设备整体或分体自停放地点运至施工现场或由 一施工地点运至另一施工地点所发生的运输、装卸、辅助材料等费用	台次	1	5158.14	5158.14	
16	01B003	临边防护	[项目特征] 1.屋面及楼层临边防护栏杆钢管 [工作内容] 1.搭拆临边防护	m	44.8	24.11	1080.13	
本页小计							6524.96	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：　　第78页 共78页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
17	01B004	建筑密目网	[项目特征] 1.建筑密目网垂直封闭 [工作内容] 1.密目网搭设	m2	199.06	11.49	2287.20	
		分部小计					27982.34	
本页小计							2287.20	
合计							210090.84	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：　　第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
		总价措施项目			3003.78	
1	011707001001	安全文明施工		100.00	2665.78	
2	011707001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	2.80	1785.69	
3	011707001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	1.38	880.09	
4	011707001004	其中：智慧工地基础配置费				
5	011707002001	夜间施工增加费				按实际发生计取，不发生不计取。
6	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费			
7	011707005001	冬雨季施工增加费				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
8	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.07	44.64	

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：　　第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
9	X011707008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.08	51.02	
10	X011707010001	检验试验费		100.00	70.15	
11	X011707010002	其中：自检试验费				
12	X011707010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.11	70.15	
13	X011707011001	特殊地区增加费				结合工程实际情况，按相关规定计取(高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面)
14	01B991001	竣工档案编制费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.27	172.19	
合　计					3003.78	

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)	备注
1	暂列金额	30000.00	
2	暂估价	40000.00	
2.1	材料暂估价		明细详见材料暂估价表
2.2	专业工程暂估价	40000.00	明细详见专业工程暂估价表
2.3	施工技术专项措施项目暂估价		
3	计日工		明细详见计日工表
4	总承包服务费		明细详见总承包服务费计价表
合计		70000.00	

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金		30000.00	
合　计			30000.00	

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	备注(是否分包)
1	卫生间修补改造	卫生间改造 1.原墙面饰面砖拆除，拆除至多孔砖墙体基层 2.保护性拆除，拆除建筑清理及搬运至指定地点放置（含拆除、清理、搬运及放置）等全部工序 3.保护性拆除原墙面砖，不影响墙体基层及结构，保护原有多孔砖墙体、其它墙面、顶棚、地面、门窗洞口及其他建筑结构等 4.含人工搬运建筑垃圾从室内拆除点至室外指定垃圾堆放场地 5.垃圾清运，外运至指定地点施工单位自行考虑运距 6.建筑垃圾处置消纳 7.卫生间墙面1.5厚聚氨酯防水涂料一道 8.卫生间墙面粘贴8厚陶瓷锦砖及抹灰 9.包含卫生间改造所需其他设施等 10.含卫生间改造所需所有材料、设备及施工安装等全部费用	40000.00	
合　计			40000.00	

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：　　第1页 共1页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	机械						
机械小计							
四	管理费和利润						
总　　计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	专业发包工程管理费					
2	甲供材料设备保管费					
	合　计					

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

规费、税金项目计价表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金	4585.38		4585.38
1.1	社会保险费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费	3985.90		3985.90
1.1.1	养老保险费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	63774.50	4.31	2748.68
1.1.2	失业保险费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	63774.50	0.38	242.34
1.1.3	医疗保险费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	63774.50	1.37	873.71
1.1.4	工伤保险费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	63774.50	0.19	121.17
1.2	住房公积金	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	63774.50	0.94	599.48
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	287680.00	9.00	25891.20
合　计					30476.58

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-13

单位工程投标报价汇总表

工程名称：给排水工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	12172.05	
1.1	给水	2113.45	
1.2	排水	10058.60	
2	措施项目费	299.36	
2.1	安全文明施工费	54.48	
3	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价		
3.3	施工技术专项措施项目暂估价		
3.4	计日工		
3.5	总承包服务费		
4	规费	346.15	
5	税前工程造价	12817.56	
6	税金	1153.58	
投标报价合计=1+2+3+4+6		13971.14	

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表-04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程　　标段：　　第1页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		给水						
1	031001006001	塑料管	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R管DE50 4.压力试验及吹、洗设计要求:试压及冲洗 5.具体做法详见设计图纸及规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗	m	6.04	49.34	298.01	
2	031001006002	塑料管	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R管DE40 4.压力试验及吹、洗设计要求:试压及冲洗 5.具体做法详见设计图纸及规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗	m	4.38	39.05	171.04	
本页小计							469.05	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程　　标段：　　第2页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
3	031001006003	塑料管	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R管DE32 4.压力试验及吹、洗设计要求:试压及冲洗 5.具体做法详见设计图纸及规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗	m	5.07	27.31	138.46	
4	031001006004	塑料管	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R管DE25 4.压力试验及吹、洗设计要求:试压及冲洗 5.具体做法详见设计图纸及规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗	m	7.3	22.79	166.37	
本页小计							304.83	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程　　标段：　　第3页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5	031003013001	水表	[项目特征] 1.安装部位(室内外):室内水表 2.型号、规格:DN50 3.附件配置:止回阀，闸阀，法兰 4.具体做法详见设计图纸及规范要求 [工作内容] 1.组装	组	1	265.12	265.12	
6	031003001001	螺纹阀门	[项目特征] 1.类型:减压阀组 2.规格、压力等级:DN50 3.具体做法详见设计图纸及规范要求 [工作内容] 1.安装 2.电气接线 3.调试	个	1	121.28	121.28	
7	031003008001	除污器(过滤器)	[项目特征] 1.材质:立型过滤器 2.规格、压力等级:DN50 3.具体做法详见设计图纸及规范要求 [工作内容] 1.安装	组	1	139.46	139.46	
8	031003001002	螺纹阀门	[项目特征] 1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN32 3.具体做法详见设计图纸及规范要求 [工作内容] 1.安装 2.电气接线 3.调试	个	2	66.88	133.76	
本页小计							659.62	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程　　标段：　　第4页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	031003001003	螺纹阀门	[项目特征] 1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN25 3.具体做法详见设计图纸及规范要求 [工作内容] 1.安装 2.电气接线 3.调试	个	2	54.84	109.68	
10	031002003001	套管	[项目特征] 1.名称、类型:刚性防水套管 2.规格:DN80 3.具体做法详见设计图纸及规范要求 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.除锈、刷油	个	1	74.67	74.67	
11	030901013001	灭火器	[项目特征] 1.形式:干粉灭火器 2.规格、型号:MF/ABC4 3.具体做法详见设计图纸及规范要求 [工作内容] 1.设置	具	8	61.95	495.60	
		分部小计					2113.45	
		排水						
本页小计							679.95	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程　　标段：　　第5页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	031001006005	塑料管	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:PVC单壁内螺旋排水管DE110 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:隐蔽或埋地的排水管道在隐蔽前必须做灌水试验,排水主立管及水平干管做通球试验.排水管冲洗以管道通畅为合格 6.具体做法详见设计图纸及规范要求 [工作内容] 1.管[illegible] 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗	m	48.55	64.85	3148.47	
本页小计							3148.47	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程　　标段：　　第6页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	031001006006	塑料管	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:PVC单壁内螺旋排水管DE50 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:隐蔽或埋地的排水管道在隐蔽前必须做灌水试验,排水主立管及水平干管做通球试验.排水管冲洗以管道通畅为合格 6.具体做法详见设计图纸及规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗	m	1.4	28.86	40.40	
14	031001005001	铸铁管	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:柔性机制铸铁管DN100 4.连接形式:卡箍和橡胶套连接 5.具体做法详见设计图纸及规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗	m	3.2	128.01	409.63	
本页小计							450.03	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程　　标段：　　第7页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
15	031004006001	大便器	[项目特征] 1.材质:坐便器 2.详新22S1-90页(自带水封) 3.具体做法详见设计图纸及规范要求 [工作内容] 1.器具安装 2.附件安装	组	4	540.90	2163.60	
16	031004003001	洗脸盆	[项目特征] 1.材质:洗手池 2.详新22S1-25页(无水封) 3.具体做法详见设计图纸及规范要求 [工作内容] 1.器具安装 2.附件安装	组	4	286.77	1147.08	
17	031004003002	洗脸盆	[项目特征] 1.材质:残疾人洗手池 2.详新22S1-25页(无水封) 3.具体做法详见设计图纸及规范要求 [工作内容] 1.器具安装 2.附件安装	组	2	286.77	573.54	
18	031004004001	洗涤盆	[项目特征] 1.材质:拖布池 2.具体做法详见设计图纸及规范要求 [工作内容] 1.器具安装 2.附件安装	组	2	208.18	416.36	
本页小计							4300.58	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程　　标段：　　第8页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
19	031004014001	给、排水附(配)件	[项目特征] 1.材质:地漏 2.型号、规格:DE50 3.具体做法详见设计图纸及规范要求 [工作内容] 1.安装	个	4	30.52	122.08	
20	031004014002	给、排水附(配)件	[项目特征] 1.材质:清扫口 2.型号、规格:DE110 3.具体做法详见设计图纸及规范要求 [工作内容] 1.安装	个	4	25.35	101.40	
21	031004014003	给、排水附(配)件	[项目特征] 1.材质:通气帽 2.型号、规格:DE110 3.具体做法详见设计图纸及规范要求 [工作内容] 1.安装	个	4	321.07	1284.28	
22	031002003002	套管	[项目特征] 1.名称、类型:刚性防水套管 2.规格:DN150 3.具体做法详见设计图纸及规范要求 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.除锈、刷油	个	4	162.94	651.76	
		分部小计					10058.60	
		单价措施项目				216.45	216.45	
		措施项目						
1	031301017001	脚手架搭拆	库房、公共卫生间给排水工程脚手架搭拆	项	1	216.45	216.45	
本页小计							2375.97	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程　　标段：　　第9页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部小计					216.45	
本页小计								
合计								12388.50

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程　　标段：　　第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
		总价措施项目			82.91	
1	031302001001	安全文明施工		100.00	54.48	
2	031302001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费			
3	031302001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	1.61	54.48	
4	031302002001	夜间施工增加费				按实际发生计取，不发生不计取。
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+单价措施项目人工费			
6	031302005001	冬雨季施工增加费				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
7	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.07	2.37	
8	031301009001	特殊地区增加费				结合工程实际情况，按相关规定计取(高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面)

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程　　标段：　　第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
9	X031302008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.27	9.14	
10	X031302010001	检验试验费		100.00	6.09	
11	X031302010002	其中：自检试验费				
12	X031302010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.18	6.09	
13	03B991001	竣工档案编制费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.32	10.83	
合　计					82.91	

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：给排水工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)	备注
1	暂列金额		
2	暂估价		
2.1	材料暂估价		明细详见材料暂估价表
2.2	专业工程暂估价		明细详见专业工程暂估价表
2.3	施工技术专项措施项目暂估价		
3	计日工		明细详见计日工表
4	总承包服务费		明细详见总承包服务费计价表
合计			

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：给排水工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合　计				

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：给排水工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：给排水工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	备注(是否分包)

计日工表

工程名称：给排水工程　　标段：　　第1页 共1页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	机械						
机械小计							
四	管理费和利润						
总　　计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：给排水工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	专业发包工程管理费					
2	甲供材料设备保管费					
	合　计					

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

规费、税金项目计价表

工程名称：给排水工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金	346.15		346.15
1.1	社会保险费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费	310.62		310.62
1.1.1	养老保险费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	3383.68	7.13	241.26
1.1.2	失业保险费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	3383.68	0.28	9.47
1.1.3	医疗保险费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	3383.68	1.58	53.46
1.1.4	工伤保险费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	3383.68	0.19	6.43
1.2	住房公积金	分部分项人工费+单价措施项目人工费	3383.68	1.05	35.53
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	12817.56	9.00	1153.58
合　计					1499.73

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-13

单位工程投标报价汇总表

工程名称：采暖工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	2667.56	
1.1	分部分项	2667.56	
2	措施项目费	64.92	
2.1	安全文明施工费	13.52	
3	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价		
3.3	施工技术专项措施项目暂估价		
3.4	计日工		
3.5	总承包服务费		
4	规费	85.89	
5	税前工程造价	2818.37	
6	税金	253.65	
投标报价合计=1+2+3+4+6		3072.02	

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表-04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：采暖工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部分项						
1	031005003001	其他成品散热器	1.材质、类型:电暖器 2.型号、规格:2000W 3.电采暖散热器设有温控器,使取暖器壳体表面温度可以随意调节(80℃以下)。 4.具体做法详见设计图纸及规范要求	组	5	515.77	2578.85	
2	031009001001	采暖工程系统调试	1.系统形式:采暖工程系统调试 2.具体做法详见设计图纸及规范要求	系统	1	88.71	88.71	
		分部小计					2667.56	
		单价措施项目				44.34	44.34	
		措施项目						
1	031301017001	脚手架搭拆	房房、公共卫生间采暖工程脚手架搭拆	项	1	44.34	44.34	
		分部小计					44.34	
本页小计							2711.90	
合计							2711.90	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：采暖工程　　标段：　　第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
		总价措施项目			20.58	
1	031302001001	安全文明施工		100.00	13.52	
2	031302001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费			
3	031302001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	1.61	13.52	
4	031302002001	夜间施工增加费				按实际发生计取，不发生不计取。
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+单价措施项目人工费			
6	031302005001	冬雨季施工增加费				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
7	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.07	0.59	
8	031301009001	特殊地区增加费				结合工程实际情况，按相关规定计取(高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面)

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：采暖工程　　标段：　　第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
9	X031302008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.27	2.27	
10	X031302010001	检验试验费		100.00	1.51	
11	X031302010002	其中：自检试验费				
12	X031302010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.18	1.51	
13	03B991001	竣工档案编制费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.32	2.69	
合　计					20.58	

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：采暖工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)	备注
1	暂列金额		
2	暂估价		
2.1	材料暂估价		明细详见材料暂估价表
2.2	专业工程暂估价		明细详见专业工程暂估价表
2.3	施工技术专项措施项目暂估价		
3	计日工		明细详见计日工表
4	总承包服务费		明细详见总承包服务费计价表
合计			

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：采暖工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合　计				

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：采暖工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：采暖工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	备注(是否分包)

计日工表

工程名称：采暖工程　　标段：　　第1页 共1页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	机械						
机械小计							
四	管理费和利润						
总　　计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：采暖工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	专业发包工程管理费					
2	甲供材料设备保管费					
	合　计					

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

规费、税金项目计价表

工程名称：采暖工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金	85.89		85.89
1.1	社会保险费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费	77.07		77.07
1.1.1	养老保险费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	839.53	7.13	59.86
1.1.2	失业保险费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	839.53	0.28	2.35
1.1.3	医疗保险费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	839.53	1.58	13.26
1.1.4	工伤保险费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	839.53	0.19	1.60
1.2	住房公积金	分部分项人工费+单价措施项目人工费	839.53	1.05	8.82
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	2818.37	9.00	253.65
合　计					339.54

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-13

单位工程投标报价汇总表

工程名称：通风空调工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	1787.90	
1.1	分部分项	1787.90	
2	措施项目费	24.10	
2.1	安全文明施工费	5.67	
3	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价		
3.3	施工技术专项措施项目暂估价		
3.4	计日工		
3.5	总承包服务费		
4	规费	36.06	
5	税前工程造价	1848.06	
6	税金	166.33	
投标报价合计=1+2+3+4+6		2014.39	

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表-04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通风空调工程　　标段：　　第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	分部分项							
1	030702001001	碳钢通风管道	[项目特征] 1.名称:室内通风 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:160*120 5.具体做法详见设计图纸及规范要求 [工作内容] 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2.过跨风管落地支架制作、安装	m2	1.16	179.14	207.80	
2	030703001001	碳钢阀门	[项目特征] 1.名称:70℃防火阀 2.规格:160*120 3.具体做法详见设计图纸及规范要求 [工作内容] 1.阀体制作 2.阀体安装 3.支架制作、安装	个	2	416.15	832.30	
3	030703001002	碳钢阀门	[项目特征] 1.名称:止回风阀 2.规格:160*120 3.具体做法详见设计图纸及规范要求 [工作内容] 1.阀体制作 2.阀体安装 3.支架制作、安装	个	2	292.99	585.98	
本页小计							1626.08	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通风空调工程　　标段：　　第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4	030404033001	风扇	[项目特征] 1.名称:排气扇 2.型号:风量150m3/h 3.具体做法详见设计图纸及规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.调速开关安装	台	2	19.61	39.22	
5	030704001001	通风工程检测、调试	1.风管工程量:通风工程检测、调试 2.具体做法详见设计图纸及规范要求	系统	1	122.60	122.60	
		分部小计					1787.90	
		单价措施项目				15.47	15.47	
		措施项目						
1	031301017001	脚手架搭拆	库房、一次卫生间通风空调工程脚手架搭拆	项	1	15.47	15.47	
		分部小计					15.47	
本页小计							177.29	
合计							1803.37	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：通风空调工程　　标段：　　第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
		总价措施项目			8.63	
1	031302001001	安全文明施工		100.00	5.67	
2	031302001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费			
3	031302001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	1.61	5.67	
4	031302002001	夜间施工增加费				按实际发生计取，不发生不计取。
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+单价措施项目人工费			
6	031302005001	冬雨季施工增加费				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
7	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.07	0.25	
8	031301009001	特殊地区增加费				结合工程实际情况，按相关规定计取(高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面)

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：通风空调工程　　标段：　　第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
9	X031302008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.27	0.95	
10	X031302010001	检验试验费		100.00	0.63	
11	X031302010002	其中：自检试验费				
12	X031302010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.18	0.63	
13	03B991001	竣工档案编制费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.32	1.13	
合　计					8.63	

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：通风空调工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)	备注
1	暂列金额		
2	暂估价		
2.1	材料暂估价		明细详见材料暂估价表
2.2	专业工程暂估价		明细详见专业工程暂估价表
2.3	施工技术专项措施项目暂估价		
3	计日工		明细详见计日工表
4	总承包服务费		明细详见总承包服务费计价表
合计			

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：通风空调工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合　计				

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：通风空调工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：通风空调工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	备注(是否分包)

计日工表

工程名称：通风空调工程　　标段：　　第1页 共1页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	机械						
机械小计							
四	管理费和利润						
总　　计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：通风空调工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	专业发包工程管理费					
2	甲供材料设备保管费					
	合　计					

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

规费、税金项目计价表

工程名称：通风空调工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金	36.06		36.06
1.1	社会保险费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费	32.36		32.36
1.1.1	养老保险费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	352.41	7.13	25.13
1.1.2	失业保险费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	352.41	0.28	0.99
1.1.3	医疗保险费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	352.41	1.58	5.57
1.1.4	工伤保险费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	352.41	0.19	0.67
1.2	住房公积金	分部分项人工费+单价措施项目人工费	352.41	1.05	3.70
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	1848.06	9.00	166.33
合　计					202.39

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-13

单位工程投标报价汇总表

工程名称：电气设备安装工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	10311.27	
1.1	分部分项	10311.27	
2	措施项目费	243.24	
2.1	安全文明施工费	52.46	
3	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价		
3.3	施工技术专项措施项目暂估价		
3.4	计日工		
3.5	总承包服务费		
4	规费	333.35	
5	税前工程造价	10887.86	
6	税金	979.91	
投标报价合计=1+2+3+4+6		11867.77	

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表-04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程　　标段：　　第1页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	分部分项							
1	030404017001	配电箱	[项目特征] 1.名称:AL暗装照明配电箱-库房、公共卫生间 2.规格:350*400*160 3.安装方式:箱体上沿距地2.0m 4.具体做法详见设计图纸及规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.焊(压)接线端子 4.补刷(喷)油漆 5.接地	台	1	2683.30	2683.30	
2	030409008001	等电位端子箱、测试板	[项目特征] 1.名称:局部等电位端子箱 2.安装方式:距地0.5米暗装 3.具体做法详见设计图纸及规范要求 [工作内容] 1.本体安装	台	2	204.86	409.72	
3	030409008002	等电位端子箱、测试板	[项目特征] 1.名称:总等电位端子箱 2.安装方式:距地0.5米暗装 3.具体做法详见设计图纸及规范要求 [工作内容] 1.本体安装	台	1	244.86	244.86	
本页小计							3337.88	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程　　标段：　　第2页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4	030408001001	电力电缆	[项目特征] 1.名称:电力电缆 2.型号:YJV22-1KV 4*6 3.具体做法详见设计图纸及规范要求 [工作内容] 1.电缆敷设	m	7.64	20.26	154.79	
5	030411004001	配线	[项目特征] 1.名称:配线 2.型号:ZRBV-2.5 3.具体做法详见设计图纸及规范要求 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	152.4	3.77	574.55	
6	030411004002	配线	[项目特征] 1.名称:配线 2.型号:BVR-1.5 3.具体做法详见设计图纸及规范要求 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	52.08	3.07	159.89	
本页小计							889.23	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程　　标段：　　第3页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	030411001001	配管	[项目特征] 1.名称:配管 2.材质:SC管 3.规格:SC32 4.具体做法详见设计图纸及规范要求 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.预留沟槽 4.接地	m	5.26	13.71	72.11	
8	030411001002	配管	[项目特征] 1.名称:配管 2.材质:PPR管 3.规格:RPR20 4.具体做法详见设计图纸及规范要求 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.预留沟槽 4.接地	m	78.91	9.49	748.86	
9	030412001001	普通灯具	[项目特征] 1.名称:防水防尘型LED灯 2.型号:LED 1*36W 3.备注:吸顶 4.具体做法详见设计图纸及规范要求 [工作内容] 1.本体安装	套	4	60.40	241.60	
本页小计							1062.57	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程　　标段：　　第4页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	030412001002	普通灯具	[项目特征] 1.名称:防雨型马路弯灯 2.型号:LED 1*36W 3.备注:窗/门洞上方0.2米 4.具体做法详见设计图纸及规范要求 [工作内容] 1.本体安装	套	2	478.21	956.42	
11	030412002001	工厂灯	[项目特征] 1.名称:广照型LED灯 2.型号:LED 1*58W 3.安装形式:吸顶 4.具体做法详见设计图纸及规范要求 [工作内容] 1.本体安装	套	2	105.04	210.08	
12	030404034001	照明开关	[项目特征] 1.名称:单联单控暗开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:距地1.3米暗装 4.具体做法详见设计图纸及规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.接线	个	2	35.18	70.36	
13	030404034002	照明开关	[项目特征] 1.名称:防水防溅单联单控暗开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:距地1.3米暗装 4.具体做法详见设计图纸及规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.接线	个	4	35.18	140.72	
本页小计							1377.58	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程　　标段：　　第5页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
14	030411006001	接线盒	[项目特征] 1.名称:插座开关接线盒 2.具体做法详见设计图纸及规范要求 [工作内容] 1.本体安装	个	6	6.61	39.66	
15	030411006002	接线盒	[项目特征] 1.名称:灯接线盒 2.具体做法详见设计图纸及规范要求 [工作内容] 1.本体安装	个	8	6.61	52.88	
16	030904003001	按钮	[项目特征] 1.名称:防水型应急呼叫按钮，自带干电池 2.距地1.5米安装 3.具体做法详见设计图纸及规范要求 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码 4.调试	个	4	28.89	115.56	
17	030904003002	按钮	[项目特征] 1.名称:防水型应急呼叫按钮，自带干电池 2.距地1.0米安装 3.具体做法详见设计图纸及规范要求 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码 4.调试	个	4	28.89	115.56	
本页小计							323.66	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程　　标段：　　第6页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
18	030404036001	其他电器	[项目特征] 1.名称:应急呼叫报警器 2.规格:室外防雨型 3.安装方式:距地2.0米 壁装 4.具体做法详见设计图纸及规范要求 [工作内容] 1.安装 2.接线	个	2	91.41	182.82	
19	030409002001	接地母线	[项目特征] 1.名称:接地母线 2.材质:40*4不锈钢扁铁 3.具体做法详见设计图纸及规范要求 [工作内容] 1.接地母线制作、安装 2.补刷(喷)油漆	m	58.3	48.39	2821.14	
20	030414002001	送配电装置系统	[项目特征] 1.名称:送配电装置系统 2.电压等级(kV):1KV 3.具体做法详见设计图纸及规范要求 [工作内容] 1.系统调试	系统	1	316.39	316.39	
		分部小计					10311.27	
		单价措施项目				163.40	163.40	
		措施项目						
1	031301017001	脚手架搭拆	库房、公共卫生间电气设备安装工程脚手架搭拆	项	1	163.40	163.40	
		分部小计					163.40	
本页小计							3483.75	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程　　标段：　　第7页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价

总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程　　标段：　　第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
		总价措施项目			79.84	
1	031302001001	安全文明施工		100.00	52.46	
2	031302001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费			
3	031302001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	1.61	52.46	
4	031302002001	夜间施工增加费				按实际发生计取，不发生不计取。
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+单价措施项目人工费			
6	031302005001	冬雨季施工增加费				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
7	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.07	2.28	
8	031301009001	特殊地区增加费				结合工程实际情况，按相关规定计取(高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面)

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程　　标段：　　第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
9	X031302008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.27	8.80	
10	X031302010001	检验试验费		100.00	5.87	
11	X031302010002	其中：自检试验费				
12	X031302010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.18	5.87	
13	03B991001	竣工档案编制费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.32	10.43	
合　计					79.84	

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：电气设备安装工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)	备注
1	暂列金额		
2	暂估价		
2.1	材料暂估价		明细详见材料暂估价表
2.2	专业工程暂估价		明细详见专业工程暂估价表
2.3	施工技术专项措施项目暂估价		
3	计日工		明细详见计日工表
4	总承包服务费		明细详见总承包服务费计价表
合计			

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：电气设备安装工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合　计				

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：电气设备安装工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：电气设备安装工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	备注(是否分包)
合　计				

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：电气设备安装工程　　标段：　　第1页 共1页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	机械						
机械小计							
四	管理费和利润						
总　　计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：电气设备安装工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	专业发包工程管理费					
2	甲供材料设备保管费					
	合　计					

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

规费、税金项目计价表

工程名称：电气设备安装工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金	333.35		333.35
1.1	社会保险费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费	299.14		299.14
1.1.1	养老保险费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	3258.56	7.13	232.34
1.1.2	失业保险费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	3258.56	0.28	9.12
1.1.3	医疗保险费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	3258.56	1.58	51.49
1.1.4	工伤保险费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	3258.56	0.19	6.19
1.2	住房公积金	分部分项人工费+单价措施项目人工费	3258.56	1.05	34.21
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	10887.86	9.00	979.91
合　计					1313.26

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-13

单项工程投标报价汇总表

工程名称：仿古茅草棚　　第1页 共1页

序号	单位工程名称	金额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	建筑与装饰工程	83663.38		840.73	1446.14
2	电气设备安装工程	6292.25		36.05	229.06
合　计		89955.63		876.78	1675.20

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程工程暂估价。

表-03

单位工程投标报价汇总表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	72139.84	
1.1	土石方工程	7259.11	
1.2	混凝土及钢筋混凝土工程	14462.63	
1.3	金属结构工程	14609.43	
1.4	屋面及防水工程	17594.44	
1.5	保温、隔热、防腐工程	1226.45	
1.6	楼地面装饰工程	8920.50	
1.7	油漆、涂料、裱糊工程	8067.28	
2	措施项目费	3169.41	
2.1	安全文明施工费	840.73	
3	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价		
3.3	施工技术专项措施项目暂估价		
3.4	计日工		
3.5	总承包服务费		
4	规费	1446.14	
5	税前工程造价	76755.39	
6	税金	6907.99	
投标报价合计=1+2+3+4+6		83663.38	

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表-04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：　　第1页 共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	A.1 土石方工程							
1	010101001001	平整场地	[项目特征] 1.土壤类别:一、二类土 2.取土运距:场内运输 3.平整场地 [工作内容] 1.土方挖填 2.场地找平 3.运输	m2	90	4.02	361.80	
2	010101004001	挖基坑土方	[项目特征] 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m以内 3.其余做法详见设计图纸、大样做法、图集及其他文件 4.挖基础土方 [工作内容] 1.场地表土 2.土方开挖 3.围护(挡土板)及拆除 4.基底钎探 5.运输	m3	94.21	35.68	3361.41	
本页小计							3723.21	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：　　第2页 共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3	010103001001	回填方	[项目特征] 1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:基坑回填土采用无侵蚀性素土,压实系数λc不小于0.94. 3.具体做法详见设计图纸、大样做法、图集及规范文件 4.基坑回填 [工作内容] 1.运输 2.回填 3.压实	m3	86.05	16.42	1412.94	
4	010103001002	回填方	[项目特征] 1.填方材料品种:150厚戈壁土碾压密实 2.密实度要求:素土夯实，压实系数不小于0.94 3.地面:防滑地砖地面（详22J01-地砖地01-第[19]页） 4.具体做法详见设计图纸、大样做法、图集及规范文件 [工作内容] 1.运输 2.回填 3.压实	m3	13.5	137.40	1854.90	
本页小计							3267.84	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：　　第3页 共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5	X010103003001	余方运输	[项目特征] 1.工程渣土:工程渣土（余土）外运、挖方、装卸车及运输 2.弃土运距:外运至指定地点，施工单位自行考虑运距 3.具体做法详见设计图纸、大样做法、图集及规范文件 [工作内容] 1.装卸车、运输	m3	8.16	28.29	230.85	
6	X010103004001	余方处置	[项目特征] 1.工程渣土:余方处置（消纳） [工作内容] 1.处置消纳	m3	8.16	4.56	37.21	
		分部小计					7259.11	
		A.5 混凝土及钢筋混凝土工程						
7	010501001001	垫层	[项目特征] 1.混凝土种类:现浇商品混凝土-垫层 2.混凝土强度等级:C20 3.垫层为150厚C20混凝土. [工作内容] 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	2.35	373.53	877.80	
本页小计							1145.86	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：　　第4页 共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	010501001002	垫层	[项目特征] 1.100厚C20商品混凝土垫层 2.地面:防滑地砖地面（参新22J01-面砖地01-第C19页） 3.具体做法详见设计图纸、大样做法、图集及规范文件 [工作内容] 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	9	510.93	4598.37	
9	010501003001	独立基础	[项目特征] 1.混凝土种类:现浇商品混凝土-独立基础 2.混凝土强度等级:C30 3.具体做法详见设计图纸、大样做法、图集及规范文件 [工作内容] 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	4.61	391.90	1806.66	
10	010502001001	矩形柱	[项目特征] 1.混凝土种类:现浇商品混凝土-短柱 2.混凝土强度等级:C30 3.具体做法详见设计图纸、大样做法、图集及规范文件 [工作内容] 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	1.1	444.09	488.50	
本页小计							6893.53	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：　　第5页 共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	010502001002	矩形柱	[项目特征] 1.混凝土种类:现浇商品细石膨胀混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.后浇C30膨胀细石商品混凝土 4.150X150x150孔 5.具体做法详见设计图纸、大样做法、图集及规范文件 [工作内容] 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	0.2	444.09	88.82	
12	010502001003	矩形柱	[项目特征] 1.混凝土种类:现浇商品混凝土柱 2.混凝土强度等级:C20 3.刚架安装就位后在柱脚处用C20素砼包裹200高,保护层厚100;要求混凝土包裹后将地脚螺栓覆盖。 [工作内容] 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	0.4	412.74	165.10	
本页小计							253.92	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：　　第6页 共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	010507001001	散水、坡道	[项目特征] 1.散水，宽600mm 2.面层厚度:100厚C30商品混凝土面层撒1：1水泥砂子压光随打随磨光 3.垫层材料种类、厚度:300厚戈壁土垫层，分两层碾压密实，宽出面层300 4.素土夯实，向外坡5%，压实系数≥0.94 5.室外散水:混凝土散水（参新22J01-砼散01 第A1 页） 6.具体做法详见设计图纸、大样做法、图集及规范文件 [工作内容] 1.地基夯实 2.铺设垫层 3.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4.变形缝填塞	m2	18.12	89.85	1628.08	
本页小计							1628.08	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：　　第7页 共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
14	010507001002	散水、坡道	[项目特征] 1.面层厚度:4、150mm厚C30商品混凝土 2.垫层材料种类、厚度:5、300厚戈壁土垫层，分两层碾压密实，宽出面层300 3.6、素土夯实，压实系数＞0.94 4.面砖坡道:无障碍坡道做法做法详见新22J01-第A11页-面砖坡01 5.具体做法详见设计图纸、大样做法、图集及规范文件 [工作内容] 1.地基夯实 2.铺设垫层 3.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4.变形缝填塞	m2	30	110.15	3304.50	
15	010515001001	现浇构件钢筋	[项目特征] 1.钢筋种类、规格:现浇构件热轧带肋钢筋 HRB400 Φ12 [工作内容] 1.钢筋制作、运输 2.钢筋安装 3.焊接(绑扎)	t	0.127	4958.02	629.67	
16	010515001002	现浇构件钢筋	[项目特征] 1.钢筋种类、规格:现浇构件热轧带肋钢筋 HRB400 Φ16 [工作内容] 1.钢筋制作、运输 2.钢筋安装 3.焊接(绑扎)	t	0.161	4958.02	798.24	
本页小计							4732.41	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：　　第8页 共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
17	010515001003	现浇构件钢筋	[项目特征] 1.钢筋种类、规格:箍筋 一级钢 Φ8 [工作内容] 1.钢筋制作、运输 2.钢筋安装 3.焊接(绑扎)	t	0.013	5914.58	76.89	
		分部小计					14462.63	
		A.6 金属结构工程						
18	010602003001	钢桁架	[项目特征] 1.钢材品种、规格:材质Q235B，钢桁架[illegible]及Φ32×2.0) 2.螺栓种类:普通螺栓,应符合现行国家标准《六角头-C级》(GB/T5780-2000)的规定,其机械性能应符合现行国标<<紧固件机械性能.螺栓.螺钉和螺柱>>GB30981的规定. 3.对接焊缝的焊缝质量不低于二级; 4.钢结构的制作和安装需按照钢结构工程施工质量验收规范(GB50205-2001)的有关规定进行施工; 5.具体做法详见设计图纸、大样做法、图集及规范文件 [工作内容] 1.拼装 2.安装 3.探伤 4.补刷油漆	t	0.439	6146.03	2698.11	
本页小计							2775.00	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：　　第9页 共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
19	010602003002	钢桁架	[项目特征] 1.钢材品种、规格:材质Q235B，钢桁架GWJ为Φ50*2.5及Φ32*2.5 2.螺栓种类:普通螺栓:应符合现行国家标准<<六角头-C级>>(GB/T5780-2000)的规定,其机械性能应符合现行国标<<紧固件机械性能.螺栓.螺钉和螺柱>>GB30981的规定. 3.对接焊缝的焊缝质量不低于二级; 4.钢结构的制作和安装需按照钢结构工程施工质量验收规范(GB50205-2001)的有关规定进行施工; 5.具体做法详见设计图纸、大样做法、图集及规范文件 [工作内容] 1.拼装 2.安装 3.探伤 4.补刷油漆	t	0.157	6146.03	964.93	
本页小计							964.93	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：　　第10页 共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
20	010603003001	钢管柱	[项目特征] 1.钢材品种、规格:材质Q235B，规格钢管柱Φ114*6 2.螺栓种类:普通螺栓:应符合现行国家标准<<六角头-C级>>(GB/T5780-2000)的规定,其机械性能应符合现行国标<<紧固件机械性能.螺栓.螺钉和螺柱>>GB30981的规定. 3.对接焊缝的焊缝质量不低于二级; 4.钢结构的制作和安装需按照钢结构工程施工质量验收规范(GB5[illegible]2001)的有关规定进行施工; 5.具体做法详见设计图纸、本册做法、图集及规范文件 [工作内容] 1.拼装 2.安装 3.探伤 4.补刷油漆	t	0.46	5863.69	2697.30	
本页小计							2697.30	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：　　第11页 共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
21	010606001001	钢支撑、钢拉条	[项目特征] 1.钢材品种、规格:材质Q235B,规格SC1φ20圆钢. 2.构件类型:屋面水平支撑 3.螺栓种类:花篮螺栓 4.对接焊缝的焊缝质量不低于二级; 5.钢结构的制作和安装需按照钢结构工程施工质量验收规范(GB50205-2001)的有关规定进行施工; 6.具体做法详见设计图纸、大样做法、图集及规范文件 [工作内容] 1.拼装 2.安装 3.探伤 4.补刷油漆	t	0.137	5049.88	691.83	
本页小计							691.83	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：　　第12页 共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
22	010606001002	钢支撑、钢拉条	[项目特征] 1.钢材品种、规格:材质Q235B；规格LTΦ12；XLTΦ12；CG-Φ12+Φ32*2.5； 2.构件类型:屋面直拉条、屋面斜拉条、屋面撑杆 3.螺栓种类:普通螺栓:应符合现行国家标准<<六角头-C级>>(GB/T5780-2000)的规定,其机械性能应符合现行国标<<紧固件机械性能.螺栓.螺钉和螺柱>>GB3098.1的规定. 4.对接焊缝的焊缝质量不低于二级； 5.钢结构的制作和安装需按照钢结构工程施工质量验收规范(GB50205-2001)的有关规定进行施工; 6.屋面拉条设置在檩条高度距下侧1/3处(靠近柱外翼缘板的一侧),节点处详大样图. 7.具体做法详见设计图纸、大样做法、图集及规范文件 [工作内容] 1.拼装 2.安装 3.探伤 4.补刷油漆	t	0.07	5049.88	353.49	
本页小计							353.49	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：　　第13页 共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
23	010606002001	钢檩条	[项目特征] 1.钢材品种、规格:材质Q235B，规格屋面檩条WLT-C200*70*20*3.0 2.构件类型:屋面檩条 3.螺栓种类:普通螺栓:应符合现行国家标准<<六角头-C级>>(GB/T5780-2000)的规定,其机械性能应符合现行国标<<紧固件机械性能.螺栓.螺钉和螺柱>>GB30981的规定. 4.对接焊缝的焊缝质量不低于二级; 5.钢结构的制作和安装需按照《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2001)的有关规定进行施工; 6.檩条放置于桁架上节点处; 7.具体做法详见设计图纸、大样做法、图集及规范文件 [工作内容] 1.拼装 2.安装 3.探伤 4.补刷油漆	t	0.998	5049.88	5039.78	
本页小计							5039.78	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：　　第14页 共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
24	040901010001	高强螺栓	[项目特征] 1.材料种类:花篮螺栓 2.材料规格:M22-C0法兰螺栓 3.具体做法详见设计图纸、大样做法、图集及规范文件 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.安装	套	8	5.01	40.08	
25	010516001001	螺栓	[项目特征] 1.螺栓种类:柱脚预埋锚栓M24 2.规格:M24 3.柱脚预埋件400*40*20钢板、垫板-8*120x20、边缘板120X150X10 4.具体做法详见设计图纸、大样做法、图集及规范文件 [工作内容] 1.螺栓、铁件制作、运输 2.螺栓、铁件安装	t	0.361	5883.41	2123.91	
		分部小计					14609.43	
		A.9 屋面及防水工程						
本页小计							2163.99	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：　　第15页 共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
26	050303001001	草屋面	[项目特征] 1.铺草种类:150厚成品稻草 2.含稻草屋面屋脊、檐口、隔汽层、固定、搭接辅材、材料及全部配件，运输及安装等全部费用 3.具体做法详见设计图纸、大样做法、图集及规范文件 [工作内容] 1.整理、选料 2.屋面铺设 3.刷防护材料	m2	112.85	114.39	12908.91	
27	010902001001	屋面卷材防水	[项目特征] 1.卷材品种、规格、厚度:3mm厚SBS高聚物改性沥青防水卷材一道。 2.具体做法详见设计图纸、大样做法、图集及规范文件 [工作内容] 1.基层处理 2.刷底油 3.铺油毡卷材、接缝	m2	112.85	20.33	2294.24	
本页小计							15203.15	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：　　第16页 共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
28	010703001001	屋面木基层	[项目特征] 1.望板材料种类、厚度:15厚望木板 2.檩条 3.含屋面基层全部材料及配件，运输及安装等全部费用 4.具体做法详见设计图纸、大样做法、图集及规范文件 [工作内容] 1.椽子制作、安装 2.望板制作、安装 3.顺水条和挂瓦条制作、安装 4.刷防护材料	m2	112.85	21.19	2391.29	
		分部小计					17594.44	
		A.10 保温、隔热、防腐工程						
29	011002001001	防腐混凝土面层	[项目特征] 1.防腐部位:基础防腐 2.胶泥种类、配合比:沥青冷底子油两遍.沥青胶泥涂层,厚度大于等于300um 3.具体做法详见设计图纸、大样做法、图集及规范文件 [工作内容] 1.基层清理 2.基层刷稀胶泥 3.混凝土制作、运输、摊铺、养护	m2	26.58	22.91	608.95	
本页小计							3000.24	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：　　第17页 共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
30	011002001002	防腐混凝土面层	[项目特征] 1.防腐部位:短柱防腐 2.胶泥种类、配合比:沥青冷底子油两遍.沥青胶泥涂层,厚度大于等于300um 3.具体做法详见设计图纸、大样做法、图集及规范文件 [工作内容] 1.基层清理 2.基层刷稀胶泥 3.混凝土制作、运输 摊铺、养护	m2	8.8	70.17	617.50	
		分部小计					1226.45	
		A.11 楼地面装饰工程						
31	011101006001	平面砂浆找平层	[项目特征] 1.找平层厚度、砂浆配合比:20厚DS M15砂浆（1:3水泥砂浆）找平层 2.素水泥砂浆一道 3.地面:防滑地砖地面（参新22J01-面砖地01-第C19页） 4.具体做法详见设计图纸、大样做法、图集及规范文件 [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.材料运输	m2	90	11.41	1026.90	
本页小计							1644.40	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：　　第18页 共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
32	011102003001	块料楼地面	[项目特征] 1.面层材料品种、规格、颜色:铺10厚地砖地面，干水泥勾缝 2.结合层厚度、砂浆配合比:5厚DTA砂浆（或1:2.5水泥砂浆（内参建筑胶）粘接层 3.地面:防滑地砖地面（参新22J01-面砖地01-第C19页） 4.具体做法详见设计图纸、大样做法、图集及规范文件 [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.面层铺设、磨边 4.嵌缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡 7.材料运输	m2	90	65.78	5920.20	
本页小计							5920.20	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：　　第19页 共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
33	011102003002	块料楼地面	[项目特征] 1.面层材料品种、规格、颜色:1、10厚铺地砖面层，DTG填缝砂浆（或1：1水泥砂浆）勾缝 2.结合层厚度、砂浆配合比:2、30厚DSM15砂浆（或1：3干硬性水泥砂浆）粘接层，表面撒素水泥 3.3、水泥浆一道（内掺建筑胶） 4.面砖坡道:无障碍坡道做法做法详见新22J01 第页1页-面砖坡01 5.具体做法详见设计图纸、详做法、图集及规范文件 [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.面层铺设、磨边 4.嵌缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡 7.材料运输	m2	30	65.78	1973.40	
		分部小计					8920.50	
		A.14 油漆、涂料、裱糊工程						
本页小计							1973.40	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：　　第20页 共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
34	011405001001	金属面油漆	[项目特征] 1.构件名称:钢管柱Φ114*6 2.钢结构制作前应彻底除锈,除锈等级不应低于现行国家标准《涂装前钢材表面锈蚀等级》GB8923中的sa2.5级. 3.构件完成后涂两道防锈底漆,工厂和现场各涂一道面漆,漆膜总厚度不小于125微米.构件除锈完成后,应在3小时(湿度较大时2小时)以内涂第一道防锈漆,底漆充分干燥后,才容许次层一层.但高强螺栓连接接头的接触面和工地焊缝两侧50毫米范围内安装前不涂漆,待安装后补漆.安装完毕后未刷底漆的部分及补焊、擦伤、脱漆处均应补刷底漆两度,然后刷面漆一度,面漆颜色由业主定.在使用过程中应定期进行涂漆保护. 4.具体做法详见设计图纸、大样做法、图集及规范文件 [工作内容] 1.基层清理 2.刷防护材料、油漆	m2	10.02	16.21	162.42	
本页小计							162.42	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：　　第21页 共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
35	011405001002	金属面油漆	[项目特征] 1.构件名称:钢管柱Φ114*6 2.防火要求:钢构件防火采用防火涂料耐火等级为二级,钢柱及柱间支撑耐火极限为2.5h 3.钢柱采用厚涂型钢结构防火涂料,涂层厚度不小于40mm(分两次),耐火极限不小于2.5h; 4.具体做法详见设计图纸、工程做法、图集及规范文件 [工作内容] 1.基层清理 2.刷[illegible]材料、油漆	m2	10.02	84.96	851.30	
本页小计							851.30	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：　　第22页 共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
36	011405001003	金属面油漆	[项目特征] 1.构件名称:钢桁架CC-1为φ40*3及φ32*2.0 2.钢结构制作前应彻底除锈,除锈等级不应低于现行国家标准《涂装前钢材表面锈蚀等级》GB8923中的sa2.5级. 3.构件完成后涂两道防锈底漆,工厂和现场各涂一道面漆,漆膜总厚度不小于125微米,构件除锈完成后,应在3小时(湿度较大时2-4小时)内涂第一道防锈漆,底漆充分干燥后,才容许次层涂装.但高强螺栓连接接头的接触面和工地焊缝两侧50毫米范围内安装前不涂漆,待安装后补漆.安装完毕后未刷底漆的部分及补焊、擦伤、脱漆处均应补刷底漆两度,然后刷面漆一度,面漆颜色由业主定.在使用过程中应定期进行涂漆保护. 4.具体做法详见设计图纸、大样做法、图集及规范文件 [工作内容] 1.基层清理 2.刷防护材料、油漆	m2	22.79	16.21	369.43	
本页小计							369.43	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：　　第23页 共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
37	011405001004	金属面油漆	[项目特征] 1.构件名称:钢桁架CC-1为φ40*3及φ32*2.0 2.防火要求:钢构件防火采用防火涂料耐火等级为二级,刚架梁及屋面支撑耐火极限为1.5h 3.钢梁采用厚涂型钢结构防火涂料,涂层厚度不小于20mm(分两次),耐火极限不小于1.5h; 4.具体做法详见设计图纸、大样做法、图集及规范文件 [工作内容] 1.基层清理 2.刷防护材料、油漆	m2	22.79	67.97	1549.04	
本页小计							1549.04	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：　　第24页 共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
38	011405001005	金属面油漆	[项目特征] 1.构件名称:屋面水平支撑SC1φ20圆钢. 2.钢结构制作前应彻底除锈,除锈等级不应低于现行国家标准《涂装前钢材表面锈蚀等级》GB8923中的sa2.5级. 3.构件完成后涂两道防锈底漆,工厂和现场各涂一道面漆,漆膜总厚度不小于125微米.构件除锈完成后,应在3小时(湿度较大时2小时)以内涂第一道防锈漆,底漆充分干燥后,才容许次层一表.但高强螺栓连接接头的接触面和工地焊缝两侧50毫米范围内安装前不涂漆,待安装后补漆.安装完毕后未刷底漆的部分及补焊、擦伤、脱漆处均应补刷底漆两度,然后刷面漆一度,面漆颜色由业主定.在使用过程中应定期进行涂漆保护. 4.具体做法详见设计图纸、大样做法、图集及规范文件 [工作内容] 1.基层清理 2.刷防护材料、油漆	㎡	3.5	16.21	56.74	
本页小计							56.74	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：　　第25页 共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
39	011405001006	金属面油漆	[项目特征] 1.构件名称:屋面水平支撑SC1φ20圆钢. 2.防火要求:钢构件防火采用防火涂料耐火等级为二级,刚架梁及屋面支撑耐火极限为1.5h 3.屋面支撑采用厚涂型钢结构防火涂料,涂层厚度不小于20mm(分两次),耐火极限不小于1.5h; 4.具体做法详见设计图纸、工程做法、图集及规范文件 [工作内容] 1.基层清理 2.刷[illegible]材料、油漆	m2	3.5	67.97	237.90	
本页小计							237.90	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：　　第26页 共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
40	011405001007	金属面油漆	[项目特征] 1.构件名称:屋面檩条WLT-C200*70*20*3.0 2.钢结构制作前应彻底除锈,除锈等级不应低于现行国家标准《涂装前钢材表面锈蚀等级》GB8923中的sa2.5级. 3.构件完成后涂两道防锈底漆,工厂和现场各涂一道面漆,漆膜总厚度不小于125微米.构件除锈完成后,应在8小时(湿度较大时2-4小时)内涂第一道防锈漆,底漆充分干燥后,才容许次层涂装.但高强螺栓连接接头的接触面和工地焊缝两侧50毫米范围内安装前不涂漆,待安装后补漆.安装完毕后未刷底漆的部分及补焊、擦伤、脱漆处均应补刷底漆两度,然后刷面漆一度,面漆颜色由业主定.在使用过程中应定期进行涂漆保护. 4.具体做法详见设计图纸、大样做法、图集及规范文件 [工作内容] 1.基层清理 2.刷防护材料、油漆	m2	84.7	16.21	1372.99	
本页小计							1372.99	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：　　第27页 共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
41	011405001008	金属面油漆	[项目特征] 1.构件名称:屋面檩条WLT-C200*70*20*3.0 2.防火要求:钢构件防火采用防火涂料耐火等级为二级。 3.轻钢屋顶钢檩条刷耐火极限不小于1.0小时的防火涂料。 4.屋面承重构件采用薄涂型钢结构防火涂料,涂层厚度不小于5.5mm(分两次),耐火极限不小于1.0h; 5.具体做法详见设计图纸、大样做法、图集及规范文件。 [工作内容] 1.基层清理 2.刷防护材料、油漆	m2	84.7	33.23	2814.58	
本页小计							2814.58	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：　　第28页 共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
42	011405001009	金属面油漆	[项目特征] 1.构件名称:LTΦ12；XLTΦ12；CG-Φ12+Φ32*2.5； 2.钢结构制作前应彻底除锈,除锈等级不应低于现行国家标准《涂装前钢材表面锈蚀等级》GB8923中的sa2.5级. 3.构件完成后涂两道防锈底漆,工厂和现场各涂一道面漆,漆膜总厚度不小于125微米,构件涂装完成后,应在8小时内湿度较大时24小时内涂第一道防锈漆,底漆充分干燥后,才容许次层涂装.但高强螺栓连接接头的接触面和工地焊缝两侧50毫米范围内安装前不涂漆,待安装后补漆.安装完毕后未刷底漆的部分及补焊、擦伤、脱漆处均应补刷底漆两度,然后刷面漆一度,面漆颜色由业主定.在使用过程中应定期进行涂漆保护. 4.具体做法详见设计图纸、大样做法、图集及规范文件 [工作内容] 1.基层清理 2.刷防护材料、油漆	m2	3.3	16.21	53.49	
本页小计							53.49	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：　　第29页 共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
43	011405001010	金属面油漆	[项目特征] 1.构件名称:LTΦ12；XLTΦ12；CG-Φ12+Φ32*2.5； 2.防火要求:钢构件防火采用防火涂料耐火等级为二级。 3.屋面承重构件采用薄涂型钢结构防火涂料,涂层厚度不小于5.5mm(分两次),耐火极限不小于1.0h; 4.具体做法详见设计图纸、标准做法、图集及规范文件。 [工作内容] 1.基层清理 2.刷防火材料、油漆	m2	3.3	33.23	109.66	
本页小计							109.66	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：　　第30页 共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
44	011405001011	金属面油漆	[项目特征] 1.构件名称:钢桁架GWJ为φ50*2.5及φ32*2.5 2.钢结构制作前应彻底除锈,除锈等级不应低于现行国家标准《涂装前钢材表面锈蚀等级》GB8923中的sa2.5级. 3.构件完成后涂两道防锈底漆,工厂和现场各涂一道面漆,漆膜总厚度不小于125微米.构件除锈完成后,应在8小时(湿度较大时2-4小时)内涂第一道防锈漆,底漆充分干燥后,才容许次层涂装.但高强螺栓连接接头的接触面和工地焊缝两侧50毫米范围内安装前不涂漆,待安装后补漆.安装完毕后未刷底漆的部分及补焊、擦伤、脱漆处均应补刷底漆两度,然后刷面漆一度,面漆颜色由业主定.在使用过程中应定期进行涂漆保护. 4.具体做法详见设计图纸、大样做法、图集及规范文件 [工作内容] 1.基层清理 2.刷防护材料、油漆	m2	8.52	16.21	138.11	
本页小计							138.11	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：　　第31页 共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
45	011405001012	金属面油漆	[项目特征] 1.构件名称:钢桁架GWJ为Φ50*2.5及Φ32*2.5 2.防火要求:钢构件防火采用防火涂料耐火等级为二级,刚架梁及屋面支撑耐火极限为1.5h 3.钢梁采用厚涂型钢结构防火涂料,涂层厚度不小于20mm(分两次),耐火极限不小于1.5h; 4.具体做法详见设计图纸、大样做法、图集及规范文件 [工作内容] 1.基层清理 2.刷防护材料、油漆	m2	8.52	41.27	351.62	
		分部小计					8067.28	
		单价措施项目				2222.08	2222.08	
		措施项目						
1	011702001001	基础	1.基础类型:独立基础 2.模板:独立基础 钢筋混凝土 复合模板 木支撑	m2	15.36	48.67	747.57	
2	011702001002	基础	1.基础类型:垫层模板 2.模板:复合模板	m2	6.72	40.78	274.04	
3	011702002001	矩形柱	1.模板:矩形柱 复合模板 钢支撑	m2	10.4	55.26	574.70	
本页小计							1947.93	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：　　第32页 共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4	011702002002	矩形柱	[项目特征] 1.模板:矩形柱 复合模板 钢支撑 2.钢柱包角 [工作内容] 1.模板制作 2.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	3.2	55.26	176.83	
5	011702029001	散水	1.模板:散水 复合模板 2.具体做法详见设计图纸、大样做法、图集及规范文件	m2	6.16	72.88	448.94	
		分部小计					2222.08	
本页小计							625.77	
合计							74361.92	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：　　第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
		总价措施项目			947.33	
1	011707001001	安全文明施工		100.00	840.73	
2	011707001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	2.80	563.17	
3	011707001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	1.38	277.56	
4	011707001004	其中：智慧工地基础配置费				
5	011707002001	夜间施工增加费				按实际发生计取，不发生不计取。
6	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费			
7	011707005001	冬雨季施工增加费				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
8	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.07	14.08	

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：　　第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
9	X011707008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.08	16.09	
10	X011707010001	检验试验费		100.00	22.12	
11	X011707010002	其中：自检试验费				
12	X011707010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.11	22.12	
13	X011707011001	特殊地区增加费				结合工程实际情况，按相关规定计取(高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面)
14	01B991001	竣工档案编制费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.27	54.31	
合　计					947.33	

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)	备注
1	暂列金额		
2	暂估价		
2.1	材料暂估价		明细详见材料暂估价表
2.2	专业工程暂估价		明细详见专业工程暂估价表
2.3	施工技术专项措施项目暂估价		
3	计日工		明细详见计日工表
4	总承包服务费		明细详见总承包服务费计价表
合计			

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合　计				

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	备注(是否分包)

计日工表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：　　第1页 共1页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	机械						
机械小计							
四	管理费和利润						
总　　计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	专业发包工程管理费					
2	甲供材料设备保管费					
	合　计					

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

规费、税金项目计价表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金	1446.14		1446.14
1.1	社会保险费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费	1257.08		1257.08
1.1.1	养老保险费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	20113.29	4.31	866.88
1.1.2	失业保险费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	20113.29	0.38	76.43
1.1.3	医疗保险费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	20113.29	1.37	275.55
1.1.4	工伤保险费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	20113.29	0.19	38.22
1.2	住房公积金	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	20113.29	0.94	189.06
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	76755.39	9.00	6907.99
合　计					8354.13

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-13

单位工程投标报价汇总表

工程名称：电气设备安装工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	5378.98	
1.1	分部分项	5378.98	
2	措施项目费	164.67	
2.1	安全文明施工费	36.05	
3	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价		
3.3	施工技术专项措施项目暂估价		
3.4	计日工		
3.5	总承包服务费		
4	规费	229.06	
5	税前工程造价	5772.71	
6	税金	519.54	
投标报价合计=1+2+3+4+6		6292.25	

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表-04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程　　标段：　　第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	分部分项							
1	030404017001	配电箱	[项目特征] 1.名称:AL暗装照明配电箱-仿古茅草棚 2.规格:250*250*120 3.安装方式:箱体上距地1.5m 4.具体做法详见设计图纸及规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.焊、压接线端子 4.补刷(喷)油漆 5.接地	台	1	924.86	924.86	
2	030408001001	电力电缆	[项目特征] 1.名称:电力电缆 2.型号:YJV22-1KV 3*6 3.具体做法详见设计图纸及规范要求 [工作内容] 1.电缆敷设	m	6.25	19.15	119.69	
3	030411004001	配线	[项目特征] 1.名称:配线 2.型号:ZRBV-2.5 3.具体做法详见设计图纸及规范要求 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	63.99	3.77	241.24	
本页小计							1285.79	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程　　标段：　　第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4	030411001001	配管	[项目特征] 1.名称:配管 2.材质:SC管 3.规格:SC25 4.具体做法详见设计图纸及规范要求 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.预留沟槽 4.接地	m	4.15	12.83	53.24	
5	030411001002	配管	[项目特征] 1.名称:配管 2.材质:PPR管 3.规格:RPR20 4.具体做法详见设计图纸及规范要求 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.预留沟槽 4.接地	m	20.83	9.49	197.68	
6	030412002001	工厂灯	[项目特征] 1.名称:广照型LED灯 2.型号:LED 1*58W 3.安装形式:吸顶 4.具体做法详见设计图纸及规范要求 [工作内容] 1.本体安装	套	6	105.04	630.24	
7	030411006001	接线盒	[项目特征] 1.名称:灯接线盒 2.具体做法详见设计图纸及规范要求 [工作内容] 1.本体安装	个	6	6.61	39.66	
本页小计							920.82	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程　　标段：　　第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	030409002001	接地母线	[项目特征] 1.名称:接地母线 2.材质:40*4不锈钢扁铁 3.具体做法详见设计图纸及规范要求 [工作内容] 1.接地母线制作、安装 2.补刷（喷)油漆	m	59.02	48.39	2855.98	
9	030414002001	送配电装置系统	[项目特征] 1.名称:送配电装置系统 2.电压等级(kV):1KV 3.具体做法详见设计图纸及规范要求 [工作内容] 1.系统调试	系统	1	316.39	316.39	
		分部小计					5378.98	
		单价措施项目				109.80	109.80	
		措施项目						
1	031301017001	脚手架搭拆	仿古茅草棚电气设备安装工程脚手架搭拆	项	1	109.80	109.80	
		分部小计					109.80	
本页小计							3282.17	
合计							5488.78	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程　　标段：　　第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
		总价措施项目			54.87	
1	031302001001	安全文明施工		100.00	36.05	
2	031302001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费			
3	031302001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	1.61	36.05	
4	031302002001	夜间施工增加费				按实际发生计取，不发生不计取。
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+单价措施项目人工费			
6	031302005001	冬雨季施工增加费				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
7	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.07	1.57	
8	031301009001	特殊地区增加费				结合工程实际情况，按相关规定计取(高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面)

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程　　标段：　　第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
9	X031302008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.27	6.05	
10	X031302010001	检验试验费		100.00	4.03	
11	X031302010002	其中：自检试验费				
12	X031302010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.18	4.03	
13	03B991001	竣工档案编制费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.32	7.17	
合　计					54.87	

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：电气设备安装工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)	备注
1	暂列金额		
2	暂估价		
2.1	材料暂估价		明细详见材料暂估价表
2.2	专业工程暂估价		明细详见专业工程暂估价表
2.3	施工技术专项措施项目暂估价		
3	计日工		明细详见计日工表
4	总承包服务费		明细详见总承包服务费计价表
合计			

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：电气设备安装工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合　计				

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：电气设备安装工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：电气设备安装工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	备注(是否分包)
合　计				

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：电气设备安装工程　　标段：　　第1页 共1页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	机械						
机械小计							
四	管理费和利润						
总　　计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：电气设备安装工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	专业发包工程管理费					
2	甲供材料设备保管费					
	合　计					

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

规费、税金项目计价表

工程名称：电气设备安装工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金	229.06		229.06
1.1	社会保险费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费	205.55		205.55
1.1.1	养老保险费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	2239.20	7.13	159.65
1.1.2	失业保险费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	2239.20	0.28	6.27
1.1.3	医疗保险费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	2239.20	1.58	35.38
1.1.4	工伤保险费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	2239.20	0.19	4.25
1.2	住房公积金	分部分项人工费+单价措施项目人工费	2239.20	1.05	23.51
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	5772.71	9.00	519.54
合　计					748.60

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-13

单项工程投标报价汇总表

工程名称：室外硬化工程　　第1页 共1页

序号	单位工程名称	金额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	建筑与装饰工程	177694.67	82000.00	940.19	1617.22
合　计		177694.67	82000.00	940.19	1617.22

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程工程暂估价。

表-03

单位工程投标报价汇总表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	77367.30	
1.1	1、素砼硬化地面400㎡	55596.00	
1.2	2、路沿石310米(混凝土)	21771.30	
2	措施项目费	2038.11	
2.1	安全文明施工费	940.19	
3	其他项目费	82000.00	
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价	82000.00	
3.3	施工技术专项措施项目暂估价		
3.4	计日工		
3.5	总承包服务费		
4	规费	1617.22	
5	税前工程造价	163022.63	
6	税金	14672.04	
投标报价合计=1+2+3+4+6		177694.67	

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表-04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：　　第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
	1、素砼硬化地面400㎡							
1	010101001001	平整场地	[项目特征] 1.土壤类别:一、二类土 2.取土运距:场内运输 3.平整场地 [工作内容] 1.土方挖填 2.场地找平 3.运输	m2	400	1.64	656.00	
2	010101002001	挖一般土方	[项目特征] 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:0.6m [工作内容] 1.排地表水 2.土方开挖 3.围护(挡土板)及拆除 4.基底钎探 5.运输	m3	240	4.56	1094.40	
3	X010103003001	余方运输	[项目特征] 1.工程渣土:工程渣土（余土）外运、挖方、装卸车及运输 2.弃土运距:外运至指定地点，施工单位自行考虑运距 3.具体做法详见设计图纸、大样做法、图集及规范文件 [工作内容] 1.装卸车、运输	m3	240	16.95	4068.00	
4	X010103004001	余方处置	[项目特征] 1.工程渣土:余方处置（消纳） [工作内容] 1.处置消纳	m3	240	3.54	849.60	
本页小计							6668.00	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：　　第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5	010507002001	室外地坪	[项目特征] 1.地坪厚度:200mm 2.混凝土强度等级:C25 3.面层:200厚C25细石商品混凝土,碾压密实，随打随抹,找平并拉毛表面压光分格,每块长度不大于6米,缝宽10-15,细粒式沥青混凝土或沥青处理的松木条嵌缝。含切缝 4.垫层:400厚换填连砂石,分层夯实,压实系数不小于0.94 5.素土夯实 6.混凝土硬化地面做法详施工做法示意图 7.具体做法详见设计图纸、大样做法、图集及规范文件 [工作内容] 1.地基夯实 2.铺设垫层 3.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4.变形缝填塞	m2	400	122.32	48928.00	
		分部小计					55596.00	
		2、路沿石310米(混凝土)						
本页小计							48928.00	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：　　第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	040204004001	安砌侧(平、缘)石	[项目特征] 1.材料品种、规格:C30混凝土道牙320X120X500 2.平道牙30厚1:3水泥砂浆 3.路沿石做法详见参新22J07-C4页-7平道牙 4.具体做法详见设计图纸、大样做法、图集及规范文件 [工作内容] 1.开槽 2.基础、垫层铺筑 3.侧(平、缘)石安砌	m	310	70.23	21771.30	
		分部小计					21771.30	
		单价措施项目				978.72	978.72	
			措施项目					
1	011702001001	基础	[项目特征] 1.硬化地坪模板:复合模板 [工作内容] 1.模板制作 2.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	24	40.78	978.72	
		分部小计					978.72	
本页小计							22750.02	
合计							78346.02	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：　　第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
		总价措施项目			1059.39	
1	011707001001	安全文明施工		100.00	940.19	
2	011707001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	2.80	629.79	
3	011707001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	1.38	310.40	
4	011707001004	其中：智慧工地基础配置费				
5	011707002001	夜间施工增加费				按实际发生计取，不发生不计取。
6	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费			
7	011707005001	冬雨季施工增加费				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
8	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.07	15.74	

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：　　第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
9	X011707008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.08	17.99	
10	X011707010001	检验试验费		100.00	24.74	
11	X011707010002	其中：自检试验费				
12	X011707010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.11	24.74	
13	X011707011001	特殊地区增加费				结合工程实际情况，按相关规定计取(高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面)
14	01B991001	竣工档案编制费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.27	60.73	
合　计					1059.39	

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)	备注
1	暂列金额		
2	暂估价	82000.00	
2.1	材料暂估价		明细详见材料暂估价表
2.2	专业工程暂估价	82000.00	明细详见专业工程暂估价表
2.3	施工技术专项措施项目暂估价		
3	计日工		明细详见计日工表
4	总承包服务费		明细详见总承包服务费计价表
合计		82000.00	

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合　计				

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	备注(是否分包)
1	成品防腐木凉亭	1.名称：成品防腐木凉亭 2.规格：规格6米X6米X4.5米 3.工程量：1座 4.含挖土方、基础、垫层、预埋配件、运输到场及安装等全部费用	82000.00	
合　计			82000.00	

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：　　第1页 共1页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	机械						
机械小计							
四	管理费和利润						
总　　计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	专业发包工程管理费					
2	甲供材料设备保管费					
	合　计					

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

规费、税金项目计价表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金	1617.22		1617.22
1.1	社会保险费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费	1405.79		1405.79
1.1.1	养老保险费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	22492.66	4.31	969.43
1.1.2	失业保险费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	22492.66	0.38	85.47
1.1.3	医疗保险费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	22492.66	1.37	308.15
1.1.4	工伤保险费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	22492.66	0.19	42.74
1.2	住房公积金	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	22492.66	0.94	211.43
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	163022.63	9.00	14672.04
合　计					16289.26

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-13

单项工程投标报价汇总表

工程名称：绿化工程　　第1页 共1页

序号	单位工程名称	金额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	建筑与装饰工程	17861.30		500.30	860.58
2	园林绿化工程	25910.48		202.89	1790.06
合　计		43771.78		703.19	2650.64

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程工程暂估价。

表-03

单位工程投标报价汇总表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	14962.18	
1.1	1、绿化地面换填544㎡种植土	14962.18	
2	措施项目费	563.75	
2.1	安全文明施工费	500.30	
3	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价		
3.3	施工技术专项措施项目暂估价		
3.4	计日工		
3.5	总承包服务费		
4	规费	860.58	
5	税前工程造价	16386.51	
6	税金	1474.79	
投标报价合计=1+2+3+4+6		17861.30	

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表-04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：　　第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		1、绿化地面换填544㎡种植土						
1	010101002001	挖一般土方	[项目特征] 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:0.6m 3.场地原表面杂填土去除 4.具体做法详见设计图纸、大样做法、图集及规范文件 [工作内容] 1.排地表水 2.土方开挖 3.围护(挡土板)及拆除 4.基底钎探 5.运输	m3	326.4	4.56	1488.38	
2	X010103003001	余方运输	[项目特征] 1.工程渣土:工程渣土（余土）外运、场内装卸车及运输 2.弃土运距:外运至指定地点，施工单位自行考虑运距 3.具体做法详见设计图纸、大样做法、图集及规范文件 [工作内容] 1.装卸车、运输	m3	326.4	15.35	5010.24	
3	X010103004001	余方处置	[项目特征] 1.工程渣土:余方处置（消纳） [工作内容] 1.处置消纳	m3	326.4	3.54	1155.46	
本页小计							7654.08	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：　　第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4	010103001001	回填方	[项目特征] 1.填方材料品种:换填600mm种植土 2.填方来源、运距:根据现场情况施工单位自行考虑运距 3.含种植土运输、回填等全部费用 4.具体做法详见设计图纸、大样做法、图集及规范文件 [工作内容] 1.运输 2.回填 3.压实	m3	326.4	22.39	7308.10	
		分部小计					14962.18	
		单价措施项目						
			措施项目					
		分部小计						
本页小计							7308.10	
合计							14962.18	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：　　第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
		总价措施项目			563.75	
1	011707001001	安全文明施工		100.00	500.30	
2	011707001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	2.80	335.13	
3	011707001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	1.38	165.17	
4	011707001004	其中：智慧工地基础配置费				
5	011707002001	夜间施工增加费				按实际发生计取，不发生不计取。
6	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费			
7	011707005001	冬雨季施工增加费				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
8	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.07	8.38	

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：　　第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
9	X011707008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.08	9.58	
10	X011707010001	检验试验费		100.00	13.17	
11	X011707010002	其中：自检试验费				
12	X011707010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.11	13.17	
13	X011707011001	特殊地区增加费				结合工程实际情况，按相关规定计取(高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面)
14	01B991001	竣工档案编制费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.27	32.32	
合　计					563.75	

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)	备注
1	暂列金额		
2	暂估价		
2.1	材料暂估价		明细详见材料暂估价表
2.2	专业工程暂估价		明细详见专业工程暂估价表
2.3	施工技术专项措施项目暂估价		
3	计日工		明细详见计日工表
4	总承包服务费		明细详见总承包服务费计价表
合计			

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合　计				

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	备注(是否分包)
合　计				

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：　　第1页 共1页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	机械						
机械小计							
四	管理费和利润						
总　　计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	专业发包工程管理费					
2	甲供材料设备保管费					
	合　计					

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

规费、税金项目计价表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金	860.58		860.58
1.1	社会保险费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费	748.07		748.07
1.1.1	养老保险费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	11969.08	4.31	515.87
1.1.2	失业保险费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	11969.08	0.38	45.48
1.1.3	医疗保险费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	11969.08	1.37	163.98
1.1.4	工伤保险费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	11969.08	0.19	22.74
1.2	住房公积金	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	11969.08	0.94	112.51
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	16386.51	9.00	1474.79
合　计					2335.37

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-13

单位工程投标报价汇总表

工程名称：园林绿化工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	21607.52	
1.1	1、种植草544㎡	14405.12	
1.2	2、乔木	2511.36	
1.3	3、灌木	4691.04	
2	措施项目费	373.50	
2.1	安全文明施工费	202.89	
3	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
4	规费	1790.06	
5	税金	2139.40	
投标报价合计=1+2+3+4+5		25910.48	

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表-04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园林绿化工程　　标段：　　第1页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	1、种植草544㎡							
1	050101010001	整理绿化用地	[项目特征] 1.整理绿化用地 2.回填土质要求:种植土 3.取土运距:场内运土 4.找平找坡要求:整理绿化用地，包含人工初平及细平 [工作内容] 1.排地表水 2.土方挖、运 3.[illegible] 4.回填 5.找平、找坡 6.拍实 7.废[illegible]运输	m2	544	7.48	4069.12	
2	050102012001	铺种草皮	[项目特征] 1.草皮种类:地面满种羊羊毛、黑麦草混播草坪 2.铺种方式:混播 3.养护期:2年 4.有机肥:撒铺有机肥4cm 5.草皮:土壤翻深0.3M以上. 6.具体做法详见设计图纸、大样做法、图集及规范文件 [工作内容] 1.起挖 2.运输 3.铺底砂（土） 4.栽植 5.养护	m2	544	19.00	10336.00	
		分部小计					14405.12	
本页小计							14405.12	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园林绿化工程　　标段：　　第2页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
	2、乔木							
3	050102001001	栽植乔木	[项目特征] 1.种类:国槐 2.胸径或干径:10cm 3.株高、冠径:全冠苗，带土球 4.养护期:2年 5.苗木要求:满足设计规格要求,选择生长健壮、无病虫害、苗圃移栽生长良好的苗木,同等规格树种要求高度相对整齐、冠幅相对统一。 6.起挖方法:起苗：按照当地种植相关技术规范,且起苗均泥球直径≥10D. 7.包装:采用稻草绳围捆包装,小苗可用塑料袋，如遇特殊情况,可采用其他材料,若有保根苗,须采用粘土打浆,稻草捆扎包装. 8.运输:要求覆盖运输. 9.种植穴:大规格树种挖穴和换土按胸径10倍算,深度1M不变。乔木:1*1*1M 10.具体做法详见设计图纸、大样做法、图集及规范文件 [工作内容] 1.起挖 2.运输 3.栽植 4.养护	株	16	156.96	2511.36	
本页小计							2511.36	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园林绿化工程　　标段：　　第3页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计					2511.36	
		3、灌木						
4	050102002001	栽植灌木	[项目特征] 1.种类:金叶榆 2.胸径或干径:8cm 3.冠丛高:全冠苗，带土球 4.养护期:2年 5.苗木要求:满足设计规格要求,选择生长健壮、无病虫害、苗圃移栽生长良好的苗木,同等规格树种要求高度相对整齐、冠幅相对统一 6.起挖方式:裸苗:按照当地苗木相关技术规范,且带苗的泥球直径大于10D. 7.包装:采用稻草绳围捆包装,小苗可用塑料袋,如遇特殊情况,可采用其他材料,若有裸根苗,须采用粘土打浆,稻草捆扎包装. 8.运输:要求覆盖运输. 9.种植穴:大规格树种挖穴和换土按胸径10倍算,深度1M不变。大灌木:0.6*0.6*0.6M，小灌木:0.4*0.4*0.4M。 10.具体做法详见设计图纸、大样做法、图集及规范文件 [工作内容]	株	8	125.46	1003.68	
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园林绿化工程　　标段：　　第4页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			1.起挖 2.运输 3.栽植 4.养护					
5	050102002002	栽植灌木	[项目特征] 1.种类:海棠 2.胸径或干径:6cm 3.冠丛高:全冠苗，带土球 4.养护期:2年 5.苗木要求:满足设计规格要求,选择生长健壮、无病虫害、苗圃移栽生长良好的苗木,同等规格树种要求高度相对整齐,冠幅相对统一. 6.起苗:按照当地种植相关技术规范,且起苗的泥球直径大于10D. 7.包装:采用稻草绳围拢包装,小苗可用塑料袋,如遇特殊情况,可采用其他材料,若有裸根苗,须采用粘土打浆,稻草捆扎包装. 8.运输:要求覆盖运输. 9.种植穴:大规格树种挖穴和换土按胸径10倍算,深度1M不变。大灌木:0.6*0.6*0.6M，小灌木:0.4*0.4*0.4M。 10.具体做法详见设计图纸、大样做法、图集及规范文件	株	8	155.46	1243.68	
本页小计							1003.68	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园林绿化工程　　标段：　　第5页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			[工作内容] 1.起挖 2.运输 3.栽植 4.养护					
6	050102002003	栽植灌木	[项目特征] 1.种类:丁香球 2.蓬径:直径1m 3.冠丛高:全冠苗，带土球 4.养护期:2年 5.苗木要求:满足设计规格要求,选择生长健壮、无病虫害、已调移成生长良好的苗木，同等规格树种要求高度相对整齐、冠幅相对统一。 6.起挖方式:起苗:按照当地种植相关技术规范,且起苗的泥球直径大于100. 7.包装:采用稻草绳围捆包装,小苗可用塑料袋,如遇特殊情况,可采用其他材料,若有裸根苗,须采用粘土打浆,稻草捆扎包装. 8.运输:要求覆盖运输. 9.种植穴:大规格树种挖穴和换土按胸径10倍算,深度1M不变。大灌木:0.6*0.6*0.6M，小灌木:0.4*0.4*0.4M。 10.具体做法详见设计图纸、大样做法、	株	8	305.46	2443.68	
本页小计							1243.68	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园林绿化工程　　标段：　　第6页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			图集及规范文件 [工作内容] 1.起挖 2.运输 3.栽植 4.养护					
		分部小计					4691.04	
		可计量的措施费						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计							2443.68	
合计							21607.52	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：园林绿化工程　　标段：　　第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
		组织措施费			373.50	
1	050405001001	安全文明施工		100.00	202.89	
2	1	其中：环境保护费、文明施工费、安全防护费	分部分项人工费+可计量措施人工费	0.10	9.22	
3	2	其中：临时设施费	分部分项人工费+可计量措施人工费	2.10	193.67	
4	3	其中：扬尘防治增加费	分部分项人工费+可计量措施人工费	0.01	0.92	
5	050405002001	夜间施工				
6	050405003001	非夜间施工照明				
7	050405004001	二次搬运	分部分项人工费+可计量措施人工费			
8	050405005001	冬雨季施工	分部分项人工费+可计量措施人工费			
9	050405006001	反季节栽植影响措施				
10	050405007001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
11	050405008001	已完工程及设备保护	分部分项人工费+可计量措施人工费			
12	05B001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+可计量措施人工费	0.11	10.14	
13	05B002	检验试验费	分部分项人工费+可计量措施人工费	0.21	19.37	

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

14	05B003	施工因素增加费	分部分项人工费+可计量措施人工费	1.52	140.18	

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：园林绿化工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)	备注
1	暂列金额		
2	暂估价		
2.1	材料暂估价		明细详见材料暂估价表
2.2	专业工程暂估价		明细详见专业工程暂估价表
3	计日工		明细详见计日工表
4	总承包服务费		明细详见总承包服务费计价表
合计			

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：园林绿化工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合　计				

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：园林绿化工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：园林绿化工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	备注(是否分包)

计日工表

工程名称：园林绿化工程　　标段：　　第1页 共1页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	机械						
机械小计							
四	管理费和利润						
总　　计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：园林绿化工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程					
2	发包人供应材料					
	合　计					

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

规费、税金项目计价表

工程名称：园林绿化工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
1	规费	工程排污费+社会保险费+住房公积金	1790.06		1790.06
1.1	工程排污费	分部分项工程费中人工费+可计量措施费中人工费	9222.40	0.19	17.52
1.2	社会保险费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+生育保险费+工伤保险费	1519.85		1519.85
1.2.1	养老保险费	分部分项工程费中人工费+可计量措施费中人工费	9222.40	11.02	1016.31
1.2.2	失业保险费	分部分项工程费中人工费+可计量措施费中人工费	9222.40	1.11	102.37
1.2.3	医疗保险费	分部分项工程费中人工费+可计量措施费中人工费	9222.40	3.56	328.32
1.2.4	生育保险费	分部分项工程费中人工费+可计量措施费中人工费	9222.40	0.37	34.12
1.2.5	工伤保险费	分部分项工程费中人工费+可计量措施费中人工费	9222.40	0.42	38.73
1.3	住房公积金	分部分项工程费中人工费+可计量措施费中人工费	9222.40	2.74	252.69
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	23771.08	9.00	2139.40
合　计					3929.46

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-13

单项工程投标报价汇总表

工程名称：铁艺围墙100米　　第1页 共1页

序号	单位工程名称	金额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	建筑与装饰工程	65918.84		708.88	1219.34
合　计		65918.84		708.88	1219.34

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程工程暂估价。

表-03

单位工程投标报价汇总表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	49558.60	
1.1	土石方工程	3867.67	
1.2	砌筑工程	3647.85	
1.3	混凝土及钢筋混凝土工程	17209.14	
1.4	屋面及防水工程	384.96	
1.5	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程	3380.71	
1.6	油漆、涂料、裱糊工程	6803.27	
1.7	补充分部	14265.00	
2	措施项目费	9698.06	
2.1	安全文明施工费	708.88	
3	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价		
3.3	施工技术专项措施项目暂估价		
3.4	计日工		
3.5	总承包服务费		
4	规费	1219.34	
5	税前工程造价	60476.00	
6	税金	5442.84	
投标报价合计=1+2+3+4+6		65918.84	

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表-04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：　　第1页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	A.1 土石方工程							
1	010101003001	挖沟槽土方	[项目特征] 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 3.具体做法详见设计图纸、大样做法、图集及规范文件 4.挖基础土方 [工作内容] 1.排地表水 2.土方开挖 3.围护(挡土板)及拆除 4.基底钎探 5.运输	m3	117.23	12.00	1406.76	
2	010103001001	回填方	[项目特征] 1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:基坑回填土采用无侵蚀性素土,回填系数不小于0.94 3.具体做法详见设计图纸、大样做法、图集及规范文件 4.基坑回填 [工作内容] 1.运输 2.回填 3.压实	m3	83.32	16.42	1366.47	
本页小计							2773.23	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：　　第2页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3	X010103003001	余方运输	[项目特征] 1.工程渣土:工程渣土（余土）外运、挖方、装卸车及运输 2.弃土运距:外运至指定地点，施工单位自行考虑运距 3.具体做法详见设计图纸、大样做法、图集及规范文件 [工作内容] 1.装卸车、运输	m3	34.01	16.09	547.22	
4	X010103004001	余方处置	[项目特征] 1.工程渣土:余方处置（消纳） [工作内容] 1.处置消纳	m3	34.01	16.09	547.22	
		分部小计					3867.67	
			A.3 砌筑工程					
5	010401004001	多孔砖墙	[项目特征] 1.砖品种、规格、强度等级:围墙用240mm厚MU10多孔砖 2.墙体类型:围墙 3.砂浆强度等级、配合比:干混砌筑砂浆DMM7.5 4.具体做法详见设计图纸、大样做法、图集及规范文件 [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.砌砖 3.刮缝 4.砖压顶砌筑 5.材料运输	m3	12.96	281.47	3647.85	
		分部小计					3647.85	
本页小计							4742.29	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：　　第3页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
	A.5 混凝土及钢筋混凝土工程							
6	010501001001	垫层	[项目特征] 1.混凝土种类:现浇商品混凝土-垫层 2.混凝土强度等级:C20 3.具体做法详见设计图纸、大样做法、图集及规范文件 [工作内容] 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	7.01	373.53	2618.45	
7	010501002001	带形基础	[项目特征] 1.混凝土种类:现浇商品混凝土-条形基础 2.混凝土强度等级:C30 3.具体做法详见设计图纸、大样做法、图集及规范文件 [工作内容] 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	22.2	399.37	8866.01	
8	010503004001	圈梁	[项目特征] 1.混凝土种类:现浇商品混凝土-地圈梁 2.混凝土强度等级:C30 3.具体做法详见设计图纸、大样做法、图集及规范文件 [工作内容] 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	4.8	470.21	2257.01	
本页小计							13741.47	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：　　第4页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	010507005001	扶手、压顶	[项目特征] 1.断面尺寸:240*60 2.混凝土种类:现浇商品混凝土-压顶 3.混凝土强度等级:C30 4.具体做法详见设计图纸、大样做法、图集及规范文件 [工作内容] 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	1.44	514.74	741.23	
10	010515001001	现浇构件钢筋	[项目特征] 1.钢筋种类、规格:现浇构件热轧带肋钢筋 HRB400 Φ12 [工作内容] 1.钢筋制作、运输 2.钢筋安装 3.焊接(绑扎)	t	0.384	4958.02	1903.88	
11	010515001002	现浇构件钢筋	[项目特征] 1.钢筋种类、规格:箍筋 一级钢 Φ6.5 [工作内容] 1.钢筋制作、运输 2.钢筋安装 3.焊接(绑扎)	t	0.092	5914.58	544.14	
12	010515001003	现浇构件钢筋	[项目特征] 1.钢筋种类、规格:现浇构件热轧带肋钢筋 HRB400 Φ＜10 [工作内容] 1.钢筋制作、运输 2.钢筋安装 3.焊接(绑扎)	t	0.046	6052.71	278.42	
		分部小计					17209.14	
		A.9 屋面及防水工程						
本页小计							3467.67	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：　　第5页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	010903003001	墙面砂浆防水（防潮）	[项目特征] 1.防水层做法:水平防潮层 2.砂浆厚度、配合比:防潮层为20厚1:2.5水泥砂浆加5%防水粉 [工作内容] 1.基层处理 2.挂钢丝网片 3.设置分格缝 4.砂浆制作、运输、摊铺、养护	m2	24	16.04	384.96	
		分部小计					384.96	
		A.12 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
14	011201001001	墙面一般抹灰	[项目特征] 1.墙体类型:砖围墙 2.面层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2水泥砂浆抹灰 3.具体做法详见设计图纸、大样做法、图集及规范文件 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.抹面层 5.抹装饰面 6.勾分格缝	m2	144.29	23.43	3380.71	
		分部小计					3380.71	
		A.14 油漆、涂料、裱糊工程						
本页小计							3765.67	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：　　第6页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
15	011406001001	抹灰面油漆	[项目特征] 1.基层类型:抹灰层 2.油漆品种、刷漆遍数:真石漆饰面层 3.部位:围墙内外侧及顶部 4.具体做法详见设计图纸、大样做法、图集及规范文件 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆	m2	144.29	47.15	6803.27	
		分部小计					6803.27	
		补充分部						
16	01B001	铁艺围墙	[项目特征] 1.名称:铁艺围墙 2.高度:1.5m 3.钢柱:120X3.0圆钢管，钢柱顶部铁艺球形装饰 4.栏杆:铁艺栏杆底部与预埋件焊接 5.刷漆:外饰黑色或墨绿色氟利碳漆	m	100	133.05	13305.00	
17	01B002	流水洞	[项目特征] 1.流水洞 2.规格:Φ80；流水管洞 3.流水洞两间设一个,洞内壁抹20厚1:2.5水泥砂浆加5%防水粉 4.具体做法详见设计图纸、大样做法、图集及规范文件	个	16	60.00	960.00	
		分部小计					14265.00	
本页小计							21068.27	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：　　第7页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		单价措施项目				8899.30	8899.30	
		措施项目						
1	011702001001	基础	[项目特征] 1.基础类型:带形基础 2.模板:条形基础 复合模板 钢支撑 3.具体做法详见设计图纸、大样做法、图集及规范文件 [工作内容] 1.模板制作 2.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	120.44	45.70	5504.11	
2	011702001002	基础	[项目特征] 1.基础类型:基础垫层 2.模板:基础垫层 复合模板 3.具体做法详见设计图纸、大样做法、图集及规范文件 [工作内容] 1.模板制作 2.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	20.18	40.78	822.94	
本页小计							6327.05	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：　　第8页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3	011702008001	圈梁	[项目特征] 1.模板:圈梁 直形 复合模板 钢支撑 2.具体做法详见设计图纸、大样做法、图集及规范文件 [工作内容] 1.模板制作 2.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	40.1	51.54	2066.75	
4	011702028001	扶手	[项目特征] 1.扶手断面尺寸:240*60 2.模板 压顶 复合模板木支 3.具体做法详见设计图纸、大样做法、图集及规范文件 [工作内容] 1.模板制作 2.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	12.03	42.02	505.50	
		分部小计					8899.30	
本页小计							2572.25	
合计							58457.90	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：　　第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
		总价措施项目			798.76	
1	011707001001	安全文明施工		100.00	708.88	
2	011707001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	2.80	474.85	
3	011707001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	1.38	234.03	
4	011707001004	其中：智慧工地基础配置费				
5	011707002001	夜间施工增加费				按实际发生计取，不发生不计取。
6	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费			
7	011707005001	冬雨季施工增加费				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
8	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.07	11.87	

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：　　第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
9	X011707008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.08	13.57	
10	X011707010001	检验试验费		100.00	18.65	
11	X011707010002	其中：自检试验费				
12	X011707010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.11	18.65	
13	X011707011001	特殊地区增加费				结合工程实际情况，按相关规定计取(高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面)
14	01B991001	竣工档案编制费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.27	45.79	
合　计					798.76	

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)	备注
1	暂列金额		
2	暂估价		
2.1	材料暂估价		明细详见材料暂估价表
2.2	专业工程暂估价		明细详见专业工程暂估价表
2.3	施工技术专项措施项目暂估价		
3	计日工		明细详见计日工表
4	总承包服务费		明细详见总承包服务费计价表
合计			

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合　计				

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	备注(是否分包)
合　计				

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：　　第1页 共1页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	机械						
机械小计							
四	管理费和利润						
总　　计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	专业发包工程管理费					
2	甲供材料设备保管费					
	合　计					

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

规费、税金项目计价表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金	1219.34		1219.34
1.1	社会保险费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费	1059.93		1059.93
1.1.1	养老保险费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	16958.93	4.31	730.93
1.1.2	失业保险费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	16958.93	0.38	64.44
1.1.3	医疗保险费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	16958.93	1.37	232.34
1.1.4	工伤保险费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	16958.93	0.19	32.22
1.2	住房公积金	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	16958.93	0.94	159.41
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	60476.00	9.00	5442.84
合　计					6662.18

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-13

单项工程投标报价汇总表

工程名称：拆除工程　　第1页 共1页

序号	单位工程名称	金额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	建筑与装饰工程	41925.35		1174.30	2019.91
合　计		41925.35		1174.30	2019.91

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程工程暂估价。

表-03

单位工程投标报价汇总表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	35120.52	
1.1	1、拆除危房476.16㎡	29745.72	
1.2	2、彩钢棚拆除120㎡	5374.80	
2	措施项目费	1323.19	
2.1	安全文明施工费	1174.30	
3	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价		
3.3	施工技术专项措施项目暂估价		
3.4	计日工		
3.5	总承包服务费		
4	规费	2019.91	
5	税前工程造价	38463.62	
6	税金	3461.73	
投标报价合计=1+2+3+4+6		41925.35	

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表-04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：　　第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		1、拆除危房476.16㎡						
1	01B001	拆除危房	[项目特征] 1.名称:拆除危房 2.结构:砖混结构 3.拆除内容:整体拆除砖混结构危房含门窗、墙、柱、梁、板、基础、垫层、地面等全部内容 4.拆除、清理、运输、堆放、装卸车、处置消纳等全部施工内容 5.拆除建筑垃圾清理装卸车就近转运 6.外运至指定地点施工单位自行考虑运距 7.拆除建筑垃圾处置消纳 8.具体做法详见设计图纸、本样做法、国集及规范文件 [工作内容] 1.拆除、清理、运输、堆放 2.装卸车、运输 3.处置消纳	m2	476.16	62.47	29745.72	
		分部小计					29745.72	
		2、彩钢棚拆除120㎡						
本页小计							29745.72	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：　　第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2	01B002	拆除彩钢棚	[项目特征] 1.名称:彩钢棚拆除 2.结构:钢结构彩钢棚 3.拆除内容:整体拆除彩钢棚含彩钢屋面、屋面檩条、支撑、钢结构柱、梁、板、墙、基础、垫层、混凝土地面等全部内容 4.拆除、清理、运输、堆放、装卸车、处置消纳等全部施工内容 5.拆除建筑垃圾清理、装卸车及运输 6.外运至指定地点施工单位自行考虑运距 7.拆除建筑垃圾处置消纳 8.具体做法详见设计图纸、大样做法、图集及规范文件 [工作内容] 1.拆除、清理、运输、堆放 2.装卸车、运输 3.处置消纳	m2	120	44.79	5374.80	
		分部小计					5374.80	
		单价措施项目						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计							5374.80	
合计							35120.52	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：　　第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
		总价措施项目			1323.19	
1	011707001001	安全文明施工		100.00	1174.30	
2	011707001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	2.80	786.61	
3	011707001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	1.38	387.69	
4	011707001004	其中：智慧工地基础配置费				
5	011707002001	夜间施工增加费				按实际发生计取，不发生不计取。
6	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费			
7	011707005001	冬雨季施工增加费				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
8	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.07	19.67	

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：　　第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
9	X011707008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.08	22.47	
10	X011707010001	检验试验费		100.00	30.90	
11	X011707010002	其中：自检试验费				
12	X011707010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.11	30.90	
13	X011707011001	特殊地区增加费				结合工程实际情况，按相关规定计取(高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面)
14	01B991001	竣工档案编制费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.27	75.85	
合　计					1323.19	

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)	备注
1	暂列金额		
2	暂估价		
2.1	材料暂估价		明细详见材料暂估价表
2.2	专业工程暂估价		明细详见专业工程暂估价表
2.3	施工技术专项措施项目暂估价		
3	计日工		明细详见计日工表
4	总承包服务费		明细详见总承包服务费计价表
合计			

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合　计				

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	备注(是否分包)
合　计				

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：　　第1页 共1页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	机械						
机械小计							
四	管理费和利润						
总　　计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	专业发包工程管理费					
2	甲供材料设备保管费					
	合　计					

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

规费、税金项目计价表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金	2019.91		2019.91
1.1	社会保险费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费	1755.83		1755.83
1.1.1	养老保险费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	28093.32	4.31	1210.82
1.1.2	失业保险费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	28093.32	0.38	106.75
1.1.3	医疗保险费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	28093.32	1.37	384.88
1.1.4	工伤保险费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	28093.32	0.19	53.38
1.2	住房公积金	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	28093.32	0.94	264.08
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	38463.62	9.00	3461.73
合　计					5481.64

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-13

单项工程投标报价汇总表

工程名称：室外附属工程　　第1页 共1页

序号	单位工程名称	金额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	电气设备与安装工程	10714.09		4.33	27.49
合　计		10714.09		4.33	27.49

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程工程暂估价。

表-03

单位工程投标报价汇总表

工程名称：电气设备与安装工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	9795.36	
1.1	分部分项	9795.36	
2	措施项目费	6.59	
2.1	安全文明施工费	4.33	
3	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价		
3.3	施工技术专项措施项目暂估价		
3.4	计日工		
3.5	总承包服务费		
4	规费	27.49	
5	税前工程造价	9829.44	
6	税金	884.65	
投标报价合计=1+2+3+4+6		10714.09	

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表-04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备与安装工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部分项						
1	030412007001	一般路灯	1.名称:成品太阳能路灯 2.规格:3.5m 3.附件配置要求:含基础、接地、配套辅材、运输及安装等综合价格	套	6	1632.56	9795.36	
		分部小计					9795.36	
		单价措施项目						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计							9795.36	
合计							9795.36	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备与安装工程　　标段：　　第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
		总价措施项目			6.59	
1	031302001001	安全文明施工		100.00	4.33	
2	031302001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费			
3	031302001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	1.61	4.33	
4	031302002001	夜间施工增加费				按实际发生计取，不发生不计取。
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+单价措施项目人工费			
6	031302005001	冬雨季施工增加费				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
7	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.07	0.19	
8	031301009001	特殊地区增加费				结合工程实际情况，按相关规定计取(高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面)

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备与安装工程　　标段：　　第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
9	X031302008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.27	0.73	
10	X031302010001	检验试验费		100.00	0.48	
11	X031302010002	其中：自检试验费				
12	X031302010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.18	0.48	
13	03B991001	竣工档案编制费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.32	0.86	
合　计					6.59	

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：电气设备与安装工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)	备注
1	暂列金额		
2	暂估价		
2.1	材料暂估价		明细详见材料暂估价表
2.2	专业工程暂估价		明细详见专业工程暂估价表
2.3	施工技术专项措施项目暂估价		
3	计日工		明细详见计日工表
4	总承包服务费		明细详见总承包服务费计价表
合计			

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：电气设备与安装工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合　计				

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：电气设备与安装工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：电气设备与安装工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	备注(是否分包)
合　计				

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：电气设备与安装工程　　标段：　　第1页 共1页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	机械						
机械小计							
四	管理费和利润						
总　　计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：电气设备与安装工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	专业发包工程管理费					
2	甲供材料设备保管费					
	合　计					

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

规费、税金项目计价表

工程名称：电气设备与安装工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金	27.49		27.49
1.1	社会保险费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费	24.67		24.67
1.1.1	养老保险费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	268.68	7.13	19.16
1.1.2	失业保险费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	268.68	0.28	0.75
1.1.3	医疗保险费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	268.68	1.58	4.25
1.1.4	工伤保险费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	268.68	0.19	0.51
1.2	住房公积金	分部分项人工费+单价措施项目人工费	268.68	1.05	2.82
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	9829.44	9.00	884.65
合　计					912.14

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-13