项目编号:PC-0102-2615-FG0443

中国电力建设股份有限公司

电建建筑公司第一工程公司衡水管网项目（德胜西路）混凝土管采购项目

询比采购公告

采 购 人：中电建建筑集团有限公司

二〇二六年十一月

中国·（北京）

询比采购公告

项目编号：PC-0102-2615-FG0443

一、采购条件

中国电建建筑公司（以下简称“采购人”）以公开询比方式采购混凝土管材料，计划使用项目资金及银行贷款用于本次询比后所签订合同的支付。

二、项目概况、采购范围

1、项目概况: 项目位于衡水市桃城区高铁南站片区，根据衡水高铁南站区域城市设计，市政配套管网位于前进南大街、文昌西路、站前路、德胜西路、三杜街、育才南大街、胜利东路、西杜街、桃花街、莲池路、支路八等路段综合管网工程.

2、采购范围：衡水高铁南站片区管网建设项目(一期工程)项目德胜西路混凝土管。

3、采购数量

序号	名称	规格	数量	单位	备注
1	钢筋混凝土Ⅱ级管	DN2000	592.87	米	
2	钢筋混凝土Ⅱ级管	DN1800	863.91	米	
3	钢筋混凝土Ⅱ级管	DN600	112.19	米	
4	钢筋混凝土Ⅱ级管	DN500	186.31	米	
5	钢筋混凝土Ⅱ级管	DN300	400.93	米	
6	钢筋混凝土Ⅱ级管	DN1200	298.58	米	
7	钢筋混凝土Ⅱ级管	DN1000	531.78	米	
8	钢筋混凝土Ⅱ级管	DN800	3857.26	米	

4、交货时间：确定中标人后，询价人根据结构施工的进度计划分批次提供计划，中标人必须按计划的到场日期供应，每批计划的数量必须在计划到场时间内一次进场，若需分次进场需经询价人同意，且间隔时间不超过 24 小时。询价人在计划到场日期前 1 日将书面计划提供给中标人。进场时间以合同为准。进场计划仅供参考，不作为最终报价的影响因素。

5、交货地点: 衡水市桃城区高铁南站片区管网建设项目德胜西路施工现场。

6、质量要求：

（1）、管子内、外应光滑平整、无蜂窝、塌落、露筋、空鼓现象。

（2）、裂缝：管体外表面不允许有裂缝（内表面裂缝宽度应≤0.05mm）。承插口工作面必须平整光滑，不允许有任何裂缝。管体其他部位（如管身、保护层）的裂缝宽度有严格限制（通常≤0.05mm）。蜂窝、麻面、粘皮：面积和深度应在标准允许范围内。承插口工作面不允许有蜂窝、麻面、粘皮。内外表面平整，不应有严重的凹凸不平。

（3）、混凝土管不得有破损、露筋现象。钢筋，符合国家标准的冷轧带肋钢筋、热轧带肋钢筋或热轧光圆钢筋。钢筋的牌号、规格、数量、位置必须符合设计图纸要求。

钢筋表面应洁净，无锈蚀、油污、裂纹和明显损伤。钢筋骨架制作应牢固，尺寸准确，焊接或绑扎点应牢固，无松动、变形、开焊、漏焊。

（4）混凝土要求强度等级，必须符合设计要求。常用强度等级为C35、C40等。配合比，应通过试验确定，确保满足强度、耐久性、和易性要求，并尽量减少泌水和离析。抗渗性，对于有抗渗要求的管段（如污水管、地下水位较高处），混凝土应满足相应的抗渗等级要求。耐久性，根据使用环境（如冻融、腐蚀介质），混凝土应具有相应的抗冻性、抗硫酸盐侵蚀性等耐久性能。

（5）、尺寸偏差：包括内径、壁厚、管长、接口尺寸（承口内径、插口外径、工作面直径、深度等）必须在GB/T 11836《混凝土和钢筋混凝土排水管》规定的允许偏差范围内。

（6）、接口密封性要求，承插口工作面：尺寸精确，表面光滑平整，无裂缝、蜂窝、麻面、毛刺，确保橡胶密封圈能正确安装和压紧。密封圈：符合相关标准（如GB/T 21873），材质（通常为橡胶）、硬度、尺寸、性能（压缩永久变形、耐介质性等）符合要求。水密性/气密性：根据设计要求（污水管、压力管等），可能需要按相关标准进行接口密封性试验（如水压试验、气压试验），确保无渗漏。

（7）、管材质量应满足GB/T 11836《混凝土和钢筋混凝土排水管》、《室外排水设计标准》GB50014-2021、《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008、《混凝土和钢筋混凝土排水管》GB/T 11836—2023等国家标准，还应满足本项

目设计要求。

7、付款方式：

（1）货物到达买方指定地点卸货后，破损率应小于 1%，经现场取样验收合格后，买方向卖方出据收货凭证。

（2）买卖双方于每月 21 日（且期间货物经验收合格后，包含试验合格）由卖方提交上月 21 日至本月 20 日的货物单进行对账结算（若卖方未提交对账单，则默认本月不进行结算，结算顺延至下一个周期）。

（3）该条道路所需该材料未全部供应完成前，按月度对账办理结算，结算完成后 30 天内支付本次结算金额（含增值税）的 60%。

（4)该条道路所需该材料经买方确认全部供应完成且经买方进场验收合格(包含试验合格）后开始，支付本条道路全部材料结算额的 80%。

（5）该条道路所需该材料安装、使用完毕试验合格且经买方、监理单位验收合格后开始，支付全部材料安装、使用完毕材料的结算额的 97%。

（6）剩余 3%为质保金。质保期为 2 年，自卖方全部供货完成且买方对所有货物验收完成之日起开始计算（政府质量监督部门及其它检验部门检验的产品，还需政府相关部门检验合格起计算）质保期满后 3 个月内无息支付。对质保期内未履行合同或未全部履行合同的，买方有权扣除全部或部分质保金。

8、支付方式：供应链金融、电建融信、银行票据、信用证、银行转账等，开具的供应链金融、电建融信、银行票据、信用证等期限不超过 1 年.

9、质保期：质保期为 2 年，自卖方全部供货完成且买方对所有货物验收完成之日起开始计算（政府质量监督部门及其它检验部门检验的产品，还需政府相关部门检验合格起计算）

三、供应商资格要求

供应商必须满足以下全部资格要求：

1、供应商为生产厂家的，必须是在中国境内注册的企业法人。且其产品取得国家授权、许可的第三方产品检验检测机构出具的检验的报告。

2、**供应商为代理商的**，必须是在中国境内注册的企业法人，必须具有生产厂家的授权代理书,且其代理的生产厂家须满足第 1 条生产厂家资格条件的要求。

生产企业及其代理商不得同时参加。

3、供应商是增值税一般纳税人，能开具增值税专用发票。投标人须提供税务机关出具的1个月内的无欠税证明。

4、供应商财务状况良好，没有处于被责令停业，财产被接管、冻结、破产状态。须具备良好纳税记录，且需随响应文件一并提交税务机关核发的无欠税证明（该证明出具时间应在响应截止日前1个月内）

5、本次采购不接受联合体。

6、其他要求:未经询价人书面同意，响应人不得转让本次招标项下包括的各项债权在内的全部权利。

四、采购文件的获取

凡有意参加报价者，请于 “2026年11月7日20时00分” 前（北京时间）在中国电建采购招标数智化平台(https://bid.powerchina.cn/bidweb/#/login，以下简称“采购平台”）获取采购文件，采购文件免费提供。

五、响应文件的递交

1、响应文件递交的截止时间（响应截止时间，下同）为2026年11月10日10时30分（北京时间），供应商应在截止时间前通过采购平台递交电子响应文件。

（1）本次采购将通过采购平台全程在线开展，电子响应文件的加密、提交等流程须各供应商在线进行操作。供应商须提前办理数字证书用于在线递交响应文件，办理方式详见采购平台首页，并严格按照要求进行在线操作，因操作流程失误造成的递交失败将由供应商自行承担后果。

（2）开启由“采购平台”在响应截止时间后自动对各家响应文件进行解密，供应商及时关注开启结果。

2、响应文件递交截止时间及递交地点如有变动，采购人将及时以书面形式通知所有已获取采购文件的供应商。

六、发布公告的媒介

本次询比采购公告在中国电建阳光采购网（http://bid.powerchina.cn)上发布。

七、联系方式

采 购 人：中电建建筑集团有限公司

地　　址：北京市西城区六铺炕南小街 1 号

邮　　编：100032

联 系 人：牛先生

电　　话：15510071284

电子邮箱：1262863576@qq.com

八、提出异议的渠道和方式

单　　位：中电建建筑集团有限公司

电　　话：010-86411054

电子邮箱：sdej-zbzx@163.com

九、纪检监督机构

供应商或者其他利害关系人认为本次采购活动存在违规违纪行为的，可以书面形式向中电建建筑集团有限公司纪委办公室（010-86411025）提出投诉。

2026 年 11 月 3 日

