竞价采购公告

因[PC-0104-26J6-FG1854]中国水电四局第一分局引江济淮二期工程（水利部分）蚌埠淮南滁州亳州取水口门2标施工需要，我司拟采用公开竞价采购方式进行下列货物的批量采购，请于2026年11月10日下午17：00前完成报名，按以下要求于2026年11月11日上午10:00前将报价文件提交至平台。

一、拟采购货物一览表

序号	名称	规格参数	数量	单位	备注
1	风管式室内机（高静压）	制冷量：10.0KW 制热量：11.2KW 标准静压：90Pa，机外静压范围：0~200Pa 辅助电加热：3.1kW	1	台	
2	风管式室内机（高静压）	制冷量：7.1KW 制热量：8.0KW 标准静压：90Pa，机外静压范围：0~200Pa 辅助电加热：1.8kW	11	台	
3	风管式室内机（高静压）	制冷量：6.3KW，制热量：7.1KW，标准静压：90Pa，机外静压范围：0~200Pa 辅助电加热：1.6kW	3	台	
4	四面出风式室内机	制冷量：9.0KW 制热量：10.0KW	5	台	
5	四面出风式室内机	制冷量：7.1KW 制热量：8.0KW	14	台	
6	四面出风式室内机	制冷量：6.3KW 制热量：7.1KW	7	台	
7	工业除湿机	除湿量：160L/d 功率：2.7kw(380v)	13	台	
8	送风离心风机箱	HTFC-B-I-NO12"-12，风量：4000m3/h，风压：420Pa，功率：1.1KW(380v)，重量：129kg	2	台	
9	排风离心风机箱	HTFC-B-I-NO12"-12，风量：5000m3/h，风压：430Pa，功率：1.1KW(380v)，重量：129kg	2	台	
10	单层铝合金百叶排风口	800x600（自带调节阀）带10目可拆卸钢丝防虫网	4	个	

11	双层铝合金百叶送风口	600x400（自带调节阀）带 10 目可拆卸钢丝防虫网	6	个	
12	方形散流器	颈部尺寸:300x300，外形尺寸：423x423（自带调节阀）	16	个	
13	自动复位防火风口	TCHKZ70600*600，外设百叶风口 700*700，带防虫防鼠网	6	个	
14	自动复位防火风口	TCHKZ701250*2000，外设百叶风口 1350*2100，带防虫防鼠网	4	个	
15	防火阀(70 度)	600×600	6	个	
16	防火阀(70 度)	500×320	3	个	
17	镀锌钢板风管	630×160（管外侧用离心玻璃棉保温）	85	米	
18	镀锌钢板风管	600×600	30	米	
19	镀锌钢板风管	800×320	40	米	
20	镀锌钢板风管	500×320	30	米	
21	UPVC 排水管	De25	130	米	
22	UPVC 排水管	De32	150	米	
23	UPVC 排水管	De40	70	米	
24	卫生间通风器(自带防回流设施)	风量：140m3/h，功率：25W，通风器自带排风管	6	台	
25	卫生间通风器(自带防回流设施)	风量：300m3/h，功率：60W，通风器自带排风管	1	台	
合计					

注：（1）成交人在收到成交通知书后须联系采购方在供应链云服务平台线上签署合同，若不能响应则按废标处理。

（2）本次采购数量为暂定，成交后最终结算数量以采购人及响应人双方确认的供货验收合格数量为准，采购人对合同数量有权进行调整，合同数量的增减均不视为采购人违约,且响应人不得以此作为调整单价、费用补偿或索赔的理由。

未经采购人事先书面同意，响应人供应物资不得超过合同约定的数量，否则超过数量视为响应人对采购人的无偿赠予。

（3）实际工程量以图纸为准，响应人应响应前仔细核对；如因响应人没有仔细审阅图纸、对图纸理解不透彻等，造成成本增加等情况，采购人概不负责。如遇图纸变更等其他超出本次采购范围内因素，另作讨论。

二、采购要求

1、本次竞价为整体采购，采购范围为货物现场含税交货价：包含但不限于货物的材料费、加工制造费、运输费（运输至合同指定的施工现场的人材机的安全费用）、装卸车费、仓储、损耗、保险、管理费、利润、售后服务、税金、检测、缺陷责任期的服务、安装、调试、设计优化、施工配合费等交付采购人使用前所有可能发生的全部费用，确定成交响应人不再增补任何费用。

2、交货期：根据采购人发出的书面或信息要货通知，15 日内交货。

3、交货地点：1.安徽省滁州市凤阳县官塘镇引江济淮二期施工现场；2.安徽省蚌埠市淮上区梅桥镇淮丰村北侧引江济淮二期施工现场。

4、质量标准或要求：

（1）本批次全部暖通通风设备及配套材料，须符合《通风与空调工程施工质量验收规范》GB 50243-2016、《防火阀、排烟防火阀》GB 15930-2007、《通风用风管 技术条件》JG/T 258-2010、《建筑用除湿机》GB/T 29256-2012 等国家及行业现行标准。电气安全符合 GB 4706 系列标准，严禁使用不合格、过期、假冒伪劣及能效不达标产品。

（2）材料设备进场报验时，响应人须随货提供完整的质量技术资料：除湿机、风机等设备类须提供产品合格证、出厂性能检测报告、能效标识、安装使用说明书及维护保养手册；防火阀、自动复位防火风口等消防类产品须提供消防产品检测合格报告；管材、风口等材料类须提供材质证明、出厂检验报告。所有资料须真实有效，与进场批次、产品型号一一对应。

（3）保证所供产品必须严格遵守国家标准及行业标准。采购人现场指定检测机构对产品进行抽样复检，出现不合格品无条件退（换）货并承担由此给采购人造成的全部损失。

（4）在质量保证期内，响应人应对产品因设计、工艺、原材料缺陷导致的

性能不达标、运行故障、渗漏、锈蚀、能效衰减等任何质量问题负责免费维修或更换；接到采购人故障通知后 24 小时内须到场处置，由此给采购人造成的全部损失及相关责任均由供方承担。

（5）响应人保证所供材料或产品必须严格遵守国家和行业标准中的强制性规定。遇有矛盾时，按国家和行业标准的强制性规定进行。

（6）必须符合采购人质量要求保证所供产品必须严格遵守国家标准及行业标准。采购人现场指定检测机构对产品进行抽样复检，出现不合格品无条件退（换）货并承担由此给采购人造成的全部损失。其报价必须满足质量标准要求。各项指标应满足行业或国家标准。对不合格产品，由响应人在采购人指定时间内负责清运，采购人不承担任何费用。

（7）除以上质量标准或要求外，均满足采购方提供的设计图纸（附件 1、官塘水厂泵站暖通施工图.pdf 附件 2、蚌埠五水厂分水口暖通施工图.pdf）若有不明确的及时与采购方联系。

5、质保期：12 个月，以材料进场验收合格后作为质保期起始节点。

6、响应人的资质要求：中国电建采购招标数智化平台合格供应商。

7、响应文件须提交报价表。

8、成交确定原则：质量和服务相等且报价最优。

9、付款：

9.1 合同价款的支付采用以下 3 种方式：

（1）银行转账。

（2）电汇加银行承兑，贴息费用由响应人全部承担。

（3）供应链、保理等业务方式支付，贴息费用由响应人全部承担。

9.2 付款方式：采购人按工程进度计划给响应人提供阶段性采购计划，每批产品到达采购人指定地点后，经检测合格后响应人提供该批材料的增值税专用发票（税率 13%），预留当期挂账货款 3%作为质保金，质保金自该批次货物质保期满后 1 月返还。挂账后 1 月内支付所供批次材料价款的 65%，剩余 32%货款推后至下个结算周期。

10、报价规则：

（1）降价幅度：每次报价降幅不得低于 1000 元，每次报价必须低于当前最

低有效报价。

（2）报价可见性：竞价过程中，系统实时公开当前最低报价（隐藏供应商身份），确保公平竞争。

（3）延时规则：若在竞价截止时间（2026 年 11 月 11 日 10:00）前 30 分钟内有新报价，则系统自动延长 10 分钟，以此类推，直至无新报价提交，确保公平竞争，防止狙击报价。

11、成交确定原则：

（1）最低价中标：本次竞价以响应人最终有效报价的最低价格为成交价，报价最低且完全符合竞价文件要求的供应商确定为中标候选人。

（2）报价有效性：响应人报价须在 2026 年 11 月 11 日 10:00（或最终延长时间）前完成提交；报价须满足竞价采购公告规定要求；未满足上述条件的报价视为无效报价，不参与最终评标。

（3）相同最低价处理：若竞价截止时出现相同最低报价，则系统默认最早提交该价格的响应人优先中标。请各单位慎重填报。

12、调价机制：中标后所签署的采购合同单价锁死，中标供应商不得再以任何理由调整价格。

13、履约担保：履约担保的形式为履约保证金/履约保函，履约担保的金额：10000 元整。成交通知书发出后 7 日内提供。

三、报价表

序号	物资名称	型号	数量	单位	单价	总价	税率（此例必填）	备注
1	风管式室内机（高静压）	制冷量：10.0KW 制热量：11.2KW 标准静压：90Pa，机外静压范围：0~200Pa 辅助电加热：3.1kW	1	台				
2	风管式室内机（高静压）	制冷量：7.1KW 制热量：8.0KW 标准静压：90Pa，机外	11	台				

		静压范围：0~200Pa 辅助电加热：1.8kW						
3	风管式室内机（高静压）	制冷量：6.3KW，制热量：7.1KW，标准静压：90Pa，机外静压范围：0~200Pa 辅助电加热：1.6kW	3	台				
4	四面出风式室内机	制冷量：9.0KW 制热量：10.0KW	5	台				
5	四面出风式室内机	制冷量：7.1KW 制热量：8.0KW	14	台				
6	四面出风式室内机	制冷量：6.3KW 制热量：7.1KW	7	台				
7	工业除湿机	除湿量：160L/d 功率：2.7kw(380v)	13	台				
8	送风离心风机箱	HTFC-B-I-NO12"-12，风量：4000m3/h，风压：420Pa，功率：1.1KW(380v)，重量：129kg	2	台				
9	排风离心风机箱	HTFC-B-I-NO12"-12，风量：5000m3/h，风压：430Pa，功率：1.1KW(380v)，重量：129kg	2	台				
10	单层铝合金百叶排风口	800x600（自带调节阀）带 10 目可拆卸钢丝防虫网	4	个				
11	双层铝合金百叶送风口	600x400（自带调节阀）带 10 目可拆卸钢丝防虫网	6	个				
12	方形散流器	颈部尺寸:300x300，外形尺寸：423x423（自带调节阀）	16	个				
13	自动复位防火风口	TCHKZ70600*600，外设百叶风口 700*700，带防虫防鼠网	6	个				

14	自动复位防火风口	TCHKZ701250*2000，外设百叶风口 1350*2100，带防虫防鼠网	4	个				
15	防火阀(70 度)	600×600	6	个				
16	防火阀(70 度)	500×320	3	个				
17	镀锌钢板风管	630×160（管外侧用离心玻璃棉保温）	85	米				
18	镀锌钢板风管	600×600	30	米				
19	镀锌钢板风管	800×320	40	米				
20	镀锌钢板风管	500×320	30	米				
21	UPVC 排水管	De25	130	米				
22	UPVC 排水管	De32	150	米				
23	UPVC 排水管	De40	70	米				
24	卫生间通风器(自带防回流设施)	风量：140m3/h，功率：25W，通风器自带排风管	6	台				
25	卫生间通风器(自带防回流设施)	风量：300m3/h，功率：60W，通风器自带排风管	1	台				
	合计							

注 1：请具体说明如下信息，如实填写。如未填写，则默认响应人满足付款方式及交货工期。

1、报价有效期:90 天；

2、付款方式:_____;(如不响应采购文件付款方式或有优惠条件，请明确，并提出贵司具体付款要求)；

3、交货工期:_____;(如实填写)

注 2：1.如未注明付款方式和交货工期，默认符合竞价采购公告付款方式和交货工期

四、联系方式

采 购 人： 中国水电四局第一分局

地　　址：　青海省昆仑东路 77 号

邮　　编：　810000

分局联系人：王靖

电　　话：　18097075170

电子邮箱：　1294397856@qq.com

项目联系人：保广录

电　　话：　18697103666

电子邮箱：　1422258823@qq.com

五、纪检监督机构

供应商或者其他利害关系人认为本次采购活动存在违规违纪行为的，可以书面形式向中国水利水电第四工程局有限公司第一分局纪委办公室（0971-8018736）提出投诉。

中国水利水电第四工程局有限公司第一分局

（电子章）

2026 年 11 月 04 日