第一章 公开谈判采购公告

采购编号：PC-0507-26J6-FP1225

本项目已具备采购条件，现公开征集承包商参加公开谈判采购活动。

1.采购项目简介

1.1 采购项目名称：武汉铁塔公司枣阳项目集电线路 CD 线-专业分包

1.2 采购人：中电建武汉铁塔有限公司

1.3 采购机构：中电建武汉铁塔有限公司

1.4 采购项目概况：本项目规划建设 200MW 光伏项目，新建 1 座 220kV 升压站，场区箱变通过 35kV 集电线路接入升压站。项目规划装机容量为 200MW(交流侧容量，直流侧组件安装容量为 260.0136MWp)，同期建设 1 座 220kV 升压站,新建约 10 回 35kV 集电线路接入本项目区 220kV 升压站:新建 1 回 220kV 线路接入 220kV 严湾变电站 220kV 侧母线，线路全长约 44km，导线型号为 LGJ-2x400。

1.5 采购方式：公开谈判采购

2.采购范围及相关要求

2.1 采购范围：包含塔基及线路征地、青苗及附着物补偿、树木砍伐及林业手续办理、所有协调工作及费用、修建施工便道、清表、修排水沟、水土保持及复垦费用；基础复测分坑、基础挖方回填、钢筋安装及支模、地脚螺栓安装、混凝土浇筑（含垫层）、保护帽、防雷接地施工、铁塔组立及附件安装、金具及附件安装、跨越架搭设、导线及光缆架放线施工、引下线施工、电缆/光缆敷设（含铺沙盖砖、铺警示带、设标识桩）、材料送检及线路试验并取得报告（混凝土试块、钢筋检验、地脚螺栓、导地线握着力、接地阻抗、避雷器检查及试验、电缆试验、绝缘子送检、金具送检、接续管、参数试验等所有试验并取得报告）、验收及送电并网；含施工措施费（含电缆平台、基础浇筑平台脚手架等）、安全文明施工费；负责准备料场、甲方材料卸货、二次转运等；乙方负责接头盒处上下两条光缆的熔纤（打光测试）；项目竣工资料编制报审；合同签订后 5 个日历天内必须取得枣阳自规局线路路径批复；电力质监迎检及配合；施工造成道路损坏由施工方（乙方）自行修复或赔偿等。除了导线光缆、金具及附件、塔材、电缆、电缆头由甲方提供，项目涉及的其他所有材料都由乙方采购，

并保证材料质量。

本项目采用综合清单单价，据实结算，报价包含人工、材料、机械、管理费、利润、税金等，甲方采购文件中虽未提及但是完成该项目所必须实施的内容及图纸包含的内容产生的项目费用均包含在报价中，乙方不得在项目履约过程中及完成后以任何理由要求增加费用。报价清单规格型号若与施工图纸有出入，以图纸为准，清单未包含的内容视为含在报价中。

青苗补偿、临时占地补偿仅供参照《市人民政府关于重新公布襄阳市被征收集体所有土地上青苗补偿标准的通知》（襄政规〔2024〕3号）、《省人民政府关于重新公布实施湖北省征地区片综合地价标准的通知》（鄂政发〔2023〕16号），须以实际协调为准；本工程沿线场地地貌复杂，覆盖林地、成熟果园、经济作物耕地、宅基地附属地、成片坟地、次生杂木林地等，现场各类附着物品类繁多、赔付标准差异化极大、现场协调难度不可预判，所有价差风险、超额赔付风险、反复协调维稳风险全部由乙方自行包干承担。

本项目全线场地以典型丘陵山地地貌为主，整体地势起伏极大、高低落差无规律、局部陡坡沟壑密集，地质条件极其复杂多变，表层多为松散沙质土层、浮土、松土，部分场区普遍存在30cm－50cm浅层硬岩、夹层岩石、孤石群，部分塔位于裸露岩石上，机械破除难度极大；局部低洼地段、塘渠回填段、老旧沟渠段、林地腐殖土层下普遍存在深淤泥层、软弱夹层、流沙层、湿陷性土层，施工过程中随机出现软基、淤泥、流沙、积水基坑等不良地质，所有不良地质破除、清淤、换填、级配砂石置换、夯实加固、超深处理、边坡支护、挡土防护、降水排水、基坑维稳、应急处置等所有隐性不良地质施工及返工整改费用，全部包含在综合单价内，乙方报价必须充分踏勘现场、自行预判所有地质风险、地形风险、气候风险、人文协调风险，后期不因地质变化、地形变化、现场难度增加提出任何调价。乙方投标即视为已完全踏勘现场、熟知全部地形、地质、权属、青苗、道路、跨越风险，已充分考虑本项目丘陵山地特殊施工难度、不良地质随机风险、地方协调不可控风险、雨季施工风险、并网验收高标准风险，所有潜在风险费用全部自主计入投标单价，后期一律无任何签证及索赔权利。施工区域很多在山上，塔材、金具等材料运输存在困难，要考虑运输难度。施工区域表层为沙土，存在水土流失风险，要求施工区域用砖石商混等材料修排水沟、沉砂池、进场道路，还需进行复垦绿化，保证与光伏区一样的寿命周期要求。

2.2 计划工期：工期30天，接甲方通知后进场

2.3 建设地点：湖北省襄阳市枣阳市新市镇

2.4 质量标准：符合国家、电力行业现行施工验收规范、施工图纸及发包人各项管理要求。

2.5 验收标准：符合国家、电力行业现行施工验收规范、施工图纸及发包人各项管理要求。

2.6 质保期：2 年（项目并网发电且收到经甲方确认的“工程竣工验收合格证书”之日起算）。

3.采购要求

本次采购要求响应承包商为依法设立的独立法人企业，企业资质、财务状况、项目业绩、商业信誉、人员设备、资金实力等均满足本项目施工需求，具备独立承担本项目全部施工任务的能力。本项目不接受联合体投标。

3.1 资质要求：企业资质及经营范围须匹配本项目施工要求，需提供以下有效证明资料：（1）具备中华人民共和国境内独立法人资格，持有三证合一的营业执照；（2）持有有效的安全生产许可证；（3)具备输变电工程专业承包叁级或电力工程施工总承包叁级及以上资质；（4）具备承装（修、试）电力设施许可证三级或以上资质；（5）项目负责人需持有机电工程二级及以上有效建造师证书，同时提供有效的安全生产考核合格证书（B 级）；所有资质证书须在有效期内。

3.2 财务要求：提供企业近三年完整财务报表（至少包含资产负债表、利润表、现金流量表），企业财务状况良好，经营正常，未处于财务接管、账户冻结、破产、清算等不良经营状态。

3.3 业绩要求：响应人须提供近 3 年内完成的同类施工类似项目业绩，业绩数量不少于 3 个。业绩证明材料须提供完整合同资料（包含合同首页、标的页、金额页、签字盖章页等关键页面），确保业绩真实可查。

3.4 信誉要求：响应人商业信誉良好，无重大失信及违法记录：未被“国家企业信用信息公示系统”（www.gsxt.gov.cn）列入严重违法失信企业名单；未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人名单、信用联合惩戒对象名单，提供对应网站查询结果证明材料。

3.5 供应商不存在《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》禁止响应的情形。

3.6 其他要求：项目配备的各类管理人员、现场作业人员须具备对应岗位有效资格证书，满足项目施工及行业监管要求。

3.7 竞谈响应人企业成立时间不得晚于本采购公告发布日期前 6 个月。

4.采购文件的获取

4.1 凡有意参与本次竞谈的响应人，须在 2026 年 11 月 9 日 10:00（北京时间） 前完

成线上报名，登录中国电建阳光采购网（https://bid.powerchina.cn）自主下载谈判文件。

5.响应文件的递交

5.1 响应文件线上递交截止时间（报价截止时间）：2026 年 11 月 11 日 12:00（北京时间）。本项目无需现场递交纸质文件，响应人须在截止时间前登录中国电建阳光采购网(https://bid.powerchina.cn)完成线上报价，并上传完整电子版响应资料，包含：签字盖章版响应文件 PDF 扫描件、可编辑版报价表。

5.2 未在规定截止时间前完成线上报价及文件上传的，视为自动放弃本次竞谈资格。

6.谈判时间和地点

6.1 预计谈判时间：2026 年 11 月 12 日 14:00（北京时间），各响应人单独谈判具体时段另行通知。参与谈判人员须为法定代表人，或持有有效授权委托书的授权代理人。

6.2 谈判形式：线上谈判。

6.3 本次谈判实行二轮报价机制。

6.4 已递交响应文件的单位未按时参与对应轮次谈判的，视作自动放弃该轮报价权利。

7.发布公告的媒介

本次采购公告同时在中国招标投标公共服务平台(http://www.cebpubservice.com)和电建阳光采购网（https://bid.powerchina.cn）上发布。

8.联系方式

采购机构：中电建武汉铁塔有限公司

招标中心联系人及联系方式：万女士 15927235351

项目经理：代先生 电话：18007127592

招标中心邮箱：435031922@qq.com

地址：湖北省武汉市新洲区阳逻开发区阳福大道 37 号（中电建武汉铁塔有限公司）

9.提出异议的渠道和方式

单位名称:中电建武汉铁塔有限公司

电　　话:15927235351

电子邮箱:435031922@qq.com

10.纪检监督

响应人或利害关系人认为本次采购活动存在违规违纪行为的,可书面形式向中电建武汉铁塔有限公司纪委办公室027-62307790提出投诉。

中电建武汉铁塔有限公司

2026 年 11 月 5 日