询比采购公告

采购编号：PC-0104-26J6-FP1195

一、采购条件

受中国水利水电第四工程局有限公司河北邢台抽水蓄能电站筹建期道路工程项目部委托，中国水利水电第四工程局有限公司第二分局以公开询比方式采购河北邢台抽水蓄能电站筹建期下水库上下游拦河坝左坝肩、Y4-1 号公路(K0+000.00-K0+852.40)开挖、支护及附属工程劳务分包采购项目，建设资金已落实。目前项目已具备采购条件，现进行公开询比采购。

二、项目概况、采购范围

1、项目概况：

本标段为河北邢台抽水蓄能电站的筹建期道路工程，主要内容包括：Y1 号路、Y2 号路、Y4 号路、Y5 号路、引水上部施工支洞、地面开关站场平、下水库进/出水口尾水检修闸门井平台以上开挖支护工程、排风竖井平台场地平整、下水库上游坝坝肩开挖支护工程、下水库下游坝坝肩开挖支护工程、泄洪放空洞闸门井平台以上开挖支护工程等。

（1）Y1 号路

Y1 号路：起点经下水库下游拦河坝右坝肩、上水库混凝土生产系统、垫层料加工系统，终点至上水库环库公路，全长 4.442km，设计标准为水电三级道路，设计荷载等级为汽-40 级，验算荷载挂特-420

级，路面/路基宽为6.5m/7.5m，采用沥青混凝土路面，隧道523m/3座，为新建永久对外交通道路。

（2）Y2号路

Y2号路：起点接Y1号路，经进出水口平台至交通洞口和通风洞口，全长约1.6km。设计标准为水电三级道路，设计荷载等级为汽-40级，验算荷载挂特-420级，路面/路基宽6.5m/7.5m；采用沥青混凝土路面，桥梁218.78m/2座为新建永久道路。

（3）Y4号路

Y4号路：起点接Y1号路，经下水库下游拦河坝、下水库上游拦河坝，至复建公路，全长 1.5km，设计标准为水电三级道路，荷载等级为汽-40级，验算荷载挂-420级，路面/路基宽6.5m/7.5m，采用沥青混凝土路面，为新建永久道路。

（4）Y5号路

Y5号路：起点接Y1号路，经引水上支洞、排风平台，至地面开关站，全长0.8km，设计标准为水电三级道路，荷载等级为汽-40级，验算荷载挂特-420级，路面/路基宽6.5m/7.5m，采用沥青混凝土路面，为新建永久道路。

（5）引水上部施工支洞工程

引水上部施工支洞主要承担引水事故闸门井、引水隧洞、引水调压井开挖、支护、混凝土衬砌;压力管道上平段、竖井段开挖、支护、钢板衬砌安装及混凝土浇筑施工等。引水上部施工支洞进洞口布置位于Y1号路旁，洞口高程为560.0m，全长539m，平均纵坡1.25%，终

点高程566.7m，断面为城门洞型，净断面尺寸8.5m×8.5m(宽×高)。

本标范围为洞口开挖及支护、洞身上支 K0+000.00-上支K0+183.61段。

（6）地面开关站场地平整

地面开关站包括出线场平台和排风平台,出线场平台尺寸为110m×62m（长×宽），排风平台尺寸为20m×20m（长×宽）。开挖坡比由下至上分别为1：0.75和1：1。

地面开关站平台的支护采用系统锚杆、喷混凝土、挂钢筋网的方法，边坡设置排水孔排水，排水孔间距为4m，孔深4m。

（7）下水库进/出水口尾水检修闸门井平台以上开挖支护工程

下水库进/出水口尾水检修闸门井平台高程为338.00m，平台尺寸为88m×32.0m（长×宽),Y2号公路(K1+041.000~K1+189.233段）边坡开挖包含在本平台开挖范围之内。平台坡比为1:0.75~1:0.75~1:1，在高程358.0m、378.0m各设2.0m宽马道一道。

2、采购范围：本次采购为河北邢台抽水蓄能电站筹建期下水库上下游拦河坝左坝肩、Y4-1号公路(K0+000.00-K0+852.40)开挖、支护及附属工程劳务分包。

（1）上游拦河坝坝肩开挖支护：挂网钢筋、水泥砂浆锚杆（C25，L=4.5m)、自钻式注浆锚杆（C25，L=4.5m)、排水管、排水花管、混凝土、钢筋、土工布、闭孔泡沫板；

（2）下游拦河坝坝肩开挖支护：挂网钢筋、水泥砂浆锚杆（C25，L=4.5m)、自钻式注浆锚杆（C25，L=4.5m)、排水管、排水花

管、混凝土、钢筋、土工布、闭孔泡沫板；

（3）Y4 号公路：三向土工格栅（含锚钉）、Ⅱ(a)型边沟（C25DF50)、Ⅱ(b)型边沟（C25DF50)、III 型边沟（C25DF50)、Ⅱ型排水沟（C25DF50)、边坡平台排水沟（C25DF50)、M10 浆砌片石拱形骨架、腐殖土草袋、混凝土预制块(C25DF50)、混凝土（C25DF50 片石混凝土）、钢筋网、25 砂浆锚杆（L=3.0m）、25 砂浆锚杆（L=4.5m)、25 自进式中孔注浆锚杆(L=3.0m)、25 自进式中孔注浆锚杆(L=4.5m)、TBS 植被防护、喷草籽、单孔钢筋混凝土圆管涵 1-1.5m、钢筋混凝土盖板涵、II 型电缆沟型混凝土电缆沟（0.8m×0.8m)、C30F250 混凝土、钢筋、角钢、100HDPE 双壁无孔波纹管；

（4）业主营地左侧场坪回填及临时防护工程：浆砌石排水沟、干砌石护坡、水泥涵管埋设、C25 镇墩混凝土、红砖砌筑、撒播草籽;

（5）Y4-1 号路 K0+000 右侧场坪回填及临时防护工程：浆砌石排水沟、干砌石护坡、水泥涵管埋设、浆砌石挡墙；

（6）项目部营地下临时钢筋加工场地：C30 场坪混凝土。

3、计划工期:计划开工日期：2026 年 11 月 30 日（具体时间以采购人通知为准)，计划完工日期：2027 年 1 月 25 日；合同工期总日历天数为 56 天。

4、质量要求：

(1)工程质量满足国家、行业规程规范和工程设计文件规定的各项要求，单元工程质量合格率 100%;

(2)单元工程质量一次验收合格率 95%以上;

(3)单位工程优良率达到100%;

(4)工程建设标准强制性条文执行率100%，质量通病防治率90%及以

(5)工程档案归档率100%，资料准确率100%;

(6)按照华源电力精品工程及质量管理办法，创建精品工程。除以上工程质量标准外，本分包工程质量须符合设计施工图纸、国家及行业现行施工、验收规范及总承包合同要求。

5、付款方式：本工程响应人接受采购人采用 银行转账/支票支付工程价款，响应人必须提供有效的开户银行和账号信息。

三、响应人资格要求

响应人必须满足以下全部资格要求：

（1）资质要求：施工劳务不分等级，具备有效的施工安全生产许可证。

（2）主要人员要求:项目负责人应提供社保和劳动合同。其中劳动合同至少提供首、末两页，并且包含有关人员的详细信息;社保证明应提供响应截止时间前三个月的社保缴纳记录。

（3）安全三类人员要求:应提供企业主要负责人安全A证、项目经理B证、专职安全员C证。

（4）响应人具有良好的银行资信和商业信誉，没有处于被责令停业，财产被接管、冻结、破产状态。

（5）响应人应具有 劳务分包 工程的施工业绩，在近 5 年内（2021年10月-2026年10月内签订）的施工合同不少于 1 个，且

签订单项合同金额均在 100 万元以上（应附成交通知书或合同扫描件）。

（4）其它要求（若有）。

（5）本次采购不接受联合体响应。

四、采购文件的获取

凡满足本公告规定资格要求并有意参加的响应人，请于 2026 年 11 月 9 日 21:00 前在中国电建采购招标数智化平台（https://bid.powerchina.cn/bidweb/#/login，以下简称“数智化平台”）获取采购文件，采购文件免费提供。

五、响应文件的递交

1、响应文件递交的截止时间（响应截止时间，下同）为 2026 年 11 月 12 日 13 时 30 分（北京时间），响应人应在截止时间前通过数智化平台递交电子响应文件。

2、本次采购将通过数智化平台全程在线开展，电子响应文件的加密、提交等流程须响应人在线进行操作。响应人须提前办理数字证书用于在线递交响应文件，办理方式详见数智化平台首页，并严格按照要求进行在线操作，因操作流程失误造成的递交失败将由响应人自行承担后果。

3、开启由“数智化平台”在响应截止时间后自动对响应文件进行解密，响应人及时关注开启结果。

4、响应截止时间如有变动，采购人将及时通知已获取采购文件

的响应人。

六、发布公告的媒介

本次询比采购公告同时在中国电建阳光采购网（https://bid-zb.powerchina.cn）上发布。

七、评审办法

综合评估法。

八、联系方式

采 购 人：中国水利水电第四工程局有限公司第二分局

地　　址：河北省保定市涿州市华阳路与东兴北街交叉口西220 米水电四局办公大楼 7 楼会议室

邮　　编：074200

联 系 人：王露露 /陈琳

电　　话：15830233317 /15097752621

电子邮箱：2295037064@qq.com

九、提出异议的渠道和方式

单位名称：中国水利水电第四工程局第二分局

电　　话：15830233317

电子邮箱：2295037064@qq.com

十、纪检监督机构

响应人或者其他利害关系人认为本次采购活动存在违规违纪行

为的，可以书面形式向中国水利水电第四工程局有限公司第二分局纪委办公室0312-8400805提出投诉。

2026 年 11 月 6 日

中国水利水电第四工程局有限公司第二分局