竞价采购公告

因[PC-0104-26J6-FG1878]中国电建水电四局机械装备公司阳江分公司突尼斯风电塔筒工程铝爬梯采购项目需要，我司拟采用公开竞价采购方式进行下列货物的批量采购，请按以下要求于 2026 年 11 月 12 日（星期四）下午 17:00 前完成报名，按以下要求于 2026 年 11 月 13 日（星期五）上午 10：00 前将报价文件提交至平台。

一、拟采购货物一览表

序号	货物名称	规格型号、主要技术参数及标准配置	数量	备注
1	铝爬梯	详见明细表	5 套	

二、采购要求

1.本次采购为整体采购，采购范围为货物现场含税交货价：包含但不限于货物的加工制造、运输（运输至合同指定的施工现场的人材机的安全费用，不含卸车费）、仓储、损耗、保险、管理费、利润、税金、检测、缺陷责任期的服务、材料进场后需报验的检测样品的制作费等，交付采购人使用前所有可能发生的费用，确定成交响应人不再增补任何费用。报价单位应确保供货及时，满足采购人技术标准要求。

2.交货期：合同签订后 15 天内交货到厂。

3.交货地点：广东省阳江市港口工业园海港二横路，中水电四局（阳江）海工装备有限公司南区；

4.质量标准或要求：（详见技术规范）

4.1 严格按照突尼斯风电塔筒工程铝爬梯采购制作技术参数要求供货，材质、供货配比必须符合设计技术要求。响应人供应采购人施工现场的材料必须与合同规定的相符，检验合格后，凭收货验收单、发票，出厂检测报告、出厂合格证及附件相关要求等有效证件办理结算。若响应人所供货物不符合采购人要求，由响应人负责包换，并承担相应调换而支付的实际费用。

4.2 产品合格证书(材质证书）:每批交货产品检验合格所附的证明文件。其内容包 括材料名称、规格、合同和标准规定的全部检验项目的检验结果。产品合格证书是响应人 对该批产品检验结果的确认和保证，也是采购人进行复验和使用的依据，产品

合格证书是 重要的技术文件必须随货发出。

4.3 响应人在生产供货全过程中的一切方面，严格按国家技术规范及行业标准，保证 本项目供货质量和进度要求。

5.质保期：12 个月。

6.响应人的资质要求：

（1）响应人必须是经国家工商、税务登记注册，并符合采购项目生产经营范围，能独立承担民事责任、具有独立法人资格的企业。

（2）响应人应具铝爬梯供货业绩，应具有供应的专业人员及组织货源的能力、经 验和运输保障能力。

（3）响应人近三年没有处于被责令停业，财产 被接管、冻结、破产状态。

7.响应文件须提交一份扫描件和一份电子版报价表。

8.报价规则：

（1）降价幅度：每次降价幅度不得低于 300.00 元，响应人可自由报价，但每次报价必须低于当前最低有效报价。

（2）报价可见性：竞价过程中，系统实时公开当前最低报价（隐藏响应人身份），确保公平竞争。

（3）延时规则：若在竞价截止时间（2026 年 11 月 13 日 10:00）前 30 分钟内有新报价，则系统自动延长 10 分钟，以此类推，直至无新报价提交，确保公平竞争，防止狙击报价。

9.成交确定原则：

（1）最低价中标：本次竞拍以响应人最终有效报价的最低价格为成交价，报价最低且完全符合竞价文件技术、商务要求的响应人确定为中标候选人。

（2）报价有效性：响应人报价须在 2026 年 11 月 13 日 10:00（或最终延长时间）前完成提交；报价须满足竞价文件规定要求；未满足上述条件的报价视为无效报价，不参与最终评标。

（3）相同最低价处理：若竞价截止时出现相同最低报价，则系统默认最早提交该价格的响应人优先中标。请各单位慎重填报。

10.付款方式：合同签订后，由响应人负责货物的生产与发货。待全部货物送达采购人指定地点，且采购人完成货物数量核对及产品各项检验、试验并验收合格后，响应人需向采购人提供合同全额的13%税率增值税专用发票及财务收据，采购人随即支付合同总额100%的货款，质保期为12个月。若因响应人提供的发票或相关证书不齐全，采购人有权延期支付货款，待发票及相关证书齐全后再行付清。付款比例：100%半年期银行承兑（六个月免贴息）。（如有更优惠方式请注明）

11.因资金不足而无法按既定付款方式支付时，后续支付资金渠道：项目自筹。

12.调价机制：中标后所签署的采购合同价格锁死，中标响应人不得再以任何理由调整价格。

13.其它要求：报价有效期45天。

三、报价表

序号	总图号	总图名称	图号	名称	单位	单套数量	5套数量	单价（元）	总价（元）	备注
1				**铝爬梯**	**套**		**5**			
1.1	M0800114506	升降机起始平台	3S20260727-02-010	升降机护栏	件	1	5			
1.2	M0800118618	升降机平台1	3S20260727-02-010	升降机护栏	件	1	5			
1.3	M0800118618	升降机平台1	3S20260727-02-010	升降机护栏	件	1	5			
1.4	M0800118618	升降机平台1	3S20260727-02-010	升降机护栏	件	1	5			
1.5	M0800117568	升降机停靠平台	3S20260727-02-010	升降机护栏	件	1	5			
1.6	M0800118595	动力电缆桥架1装配	M0800118617	电缆桥架1防坠装置	米	19.49	97.45			
1.7	M0800118595	动力电缆桥架1装配	M0800118617	电缆桥架1防坠装置	米	19.49	97.45			
1.8	M0800118637	动力电缆桥架3装配	M0800118640	电缆桥架3防坠装置	米	18.85	94.25			
1.9	M0800117576	动力电缆桥架4装配	M0800117579	电缆桥架4防坠装置	米	5.45	27.25			
1.10	M0800117580	动力电缆桥架5装配	M0800117582	电缆桥架5防坠装置	米	3.7	18.5			
1.11	M0800120824	塔架梯子总装配	3S20260727-02-012	铝合金爬梯导轨组件	米	105.83	529.15			
1.12	M080012082	塔架梯子总装配	3S20260727-02-008	爬梯休息平台	件	6	30			

	4									
1.13	M0800120824	塔架梯子总装配	3S20260727-02-011	爬梯锚点	件	8	40			
技术要求： 1. 严格按照图纸材质、技术要求及防腐要求进行加工制作； 2. 出厂前须进行外观检查，**产品安全必须通过 CE 认证，**满足标准 EN131 和 EN-ISO14122 要求，发货时随车携带产品合格证、质保书等相关资料； 3. 严格按照采购计划清单发货数量； 4. 需配备梯子、防坠装置均应配备梯堵、连接件、梯子之间连接标准件； 5. 塔筒爬梯横梁不允许拼接。铝梯型材壁厚必须≥1 .5mm。铝合金爬梯需按 EN 131 和 EN ISO 14122 设计，并通过 CE 认证。爬梯厂家还应提供材质质量证明及检测报告。 6. **其他要求按照 M0000048995-风力发电机组塔架技术规范（欧标）-B 版执行；**									

备注：请具体说明

1.报价有效期：_____天；

2.付款方式：_____ ；（如不响应竞价采购公告付款方式或有优惠条件，请明确，并提出贵司具体付款要求）

3.交货工期：_____ ；（如实填写）

注：如未注明付款方式和交货工期，默认符合竞价采购公告付款方式和交货工期。

四、联系方式

采 购 人：中国水电四局（兰州）机械装备有限公司

地　　址：广东省阳江市港口工业园区中水电四局（阳江）海工装备有限公司

邮　　编：529500

联 系 人：段鹏凯

电　　话：13257654519

电子邮箱：1406310719@qq.com

五、受理异议的渠道和方式

电话：18081827310

电子邮箱：992915789@qq.com

六、纪检监督机构

响应人或者其他利害关系人认为本次采购活动存在违规违纪行为的，可以书面形式向中国水电四局（兰州）机械装备有限公司纪委办公室（15009409429）提出投诉。

中国水电四局（兰州）机械装备有限公司

2026 年 1 月 6 日