云南能投
YUNNAN ENERGY INVESTMENT
云南省盐业有限公司昆明盐矿
KUNMING SALT MINE OF YUNNAN PROVINCIAL SALT INDUSTRY CO., LTD.
地址：中国 云南 昆明 安宁市 青武山 邮编：650300 Add:Qingwushan, AnningCity, Kunming, China
电话：18387186471（马云星）电子邮件：ynyykmyk@cnyeig. com

# 云南省盐业有限公司普洱制盐分公司货运车辆停车场修建服务竞争性谈判采购文件

我单位决定以竞争性谈判方式开展普洱制盐分公司货运车辆停车场修建服务采购，兹诚邀符合资格条件的各供应商积极参与本项目采购活动。

**一、服务名称：**

普洱制盐分公司货运车辆停车场修建服务

注：本服务采购业务承办为云南省盐业有限公司昆明盐矿，合同签订、履行和结算单位为云南省盐业有限公司普洱制盐分公司。

**二、服务内容及要求**

1.利用普洱生产制造中心制盐厂区内员工培训室旁绿化区修建 1 块约 1200 ㎡（31m*38m）的货运车辆停车场。

（1）清除绿化灌木，连根挖除并清运出场。8 株树径 20-30cm，2 株树径 10-20cm。

（2）土方开挖并清运，按设计标高开挖土方，并将土方清运至指定地点。三类土，开挖深度 1.5 米内。

（3）原混凝土路面破除，150mm 厚，原砖砌排水沟拆除，尺寸：300mm*500mm，外运处置。

（4）机械平整碾压基层面至设计要求，压实系数不低于 95%，铺设 350mm 厚水稳层，水泥掺量 5%，密实度不小于 98%，摊铺均匀，碾压密实。浇筑 250mm 厚 C30 混凝土面层，坡向排水沟，表面切分隔缝，含零星模板。

（5）停车场出入口 300mm*400mm 砖砌水沟，100mm 厚 C25 垫层，240mm 厚 M7. 5 水泥砂浆砖砌排水沟，1：2 水泥砂浆抹灰，300*800*150mm 钢筋混凝土预制盖板。停车场周边 300mm*400mm 砖砌水沟，100mm 厚 C25 垫层，240mm 厚 M7.5 水泥砂浆砖砌排水沟，1：2 水泥砂浆抹灰。

（6）240mm 厚 M7.5 水泥砂浆砖砌花池，1：2.5 水泥砂浆勾缝，100mm 厚 C25 垫层，含模板。

2.在普洱制盐生产经营区域内项目开展所需的作业用水、用电由采购人提供并承担费用，自采购人指定接入点至作业场所需要的输送器具由谈判申请人自备，其余涉及使用的主辅材、人工、机具、施工及安全文明保障措施等均由谈判申请人提供。

**三、现场施工条件：**

采购人负责竞谈申请人安全培训、施工位置指定、协调提供施工条件等,成交人负责现场施工至合格标准。

四、竞谈申请人资格条件:

(一)竞谈申请人必须具有独立法人资格或具有独立承担民事权利能力和民事行为能力的自然人。以及证明其符合投标条件和具有履行合同的能力的资质文件，需要提供:

1.有效的营业执照;

2.有效的建筑工程施工总承包叁级及以上或市政公用工程施工总承包三级及以上的资质证明文件;

3.有效的安全生产许可证。(使用电子证的，须与本项目相符，即针对本项目专项申请，注明项目名称)。

(二)申请人查询并提供完整的信用中国《信用报告》，要求:

1.查询并生成报告，完整下载后加盖公章附于响应文件内一起提交;

2.查询时间等要求:采购人采购公告发布之日至响应文件递交截止时间内;

3.《信用报告》审查要素:

(1)三年内无失信惩戒或失信被执行记录;未被政府行政管理机构、机关、法人等实施市场禁入;

(2)一年内未受到人员死亡事故或10万元及以上安全行政处罚，一年内未受到20万元及以上的消防或环保行政处罚;

(3)若为事业单位等无法提供信用中国及政府公共信用信息平台查询结果需提供书面承诺书。

(三)竞谈申请人须响应采购人的工期及付款条件。

(四)竞谈申请人须提供法定代表人身份证明书和法定代表人授权委托书(如有)。

(五)竞谈申请人需提供质量保证、售后服务和从业人员持证等相关的承诺书。

(六)本项目不接受联合体报价。

(七)本项目不承诺最低价成交。

(八)安全、履约保证金:不收取。

(九)本采购项目一般纳税人适用税率为9%，如为小规模纳税人请按适用税率进行填报。

五、报价及评审方式:

(一)报价方式:含税固定综合单价报价

本次报价采用报价表内各分项含税固定综合单价的方式进行报价，最终结算根据甲乙双方签字认可的实际签证工程量按实结算，结算价=Σ(签证实际工程量×含税固定综合单价)。本报价为申请人为完成本项目所产生的全部费用。包含但不限于主/辅材、差旅、运费、保险费、人工费、机具费、措施费、管理费、税金、利润和可能产生的返工费等与本项目相关所有费用的含税固定综合单价。申请人应充分考虑合同履行期间市场风险和国家政策性调整确定风险系数计入报价表。

(二)采购及评审方式

评价方法:　最低报价法 □;　综合评分法☑;

评审程序:报价方式:一次性报价□;二次最终报价☑;多轮竞价□;其它□

1. 本项目采用竞争性谈判方式采购并以综合评分法评审。采购方根据本项目组建谈判小组。谈判小组对递交的谈判申请文件进行初步评审，通过资格等审查(初步评审)的谈判申请人与采购人进行后续竞争性谈判。为有助于对竞争性谈判申请文件的详细审查、评价和比较，评审谈判小组可要求谈判申请人分别进行技术询问、澄清，有关技术询问、澄清等均在初步评审阶段现场进行。

2. 谈判小组应当按随机抽取或签到顺序的方式确定谈判顺序，与所有通过初步评审的供应商分别进行单独谈判；在谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

3. 谈判结束后，评审谈判小组应当要求参加谈判的供应商在规定时间内提交最后报价，最后报价是供应商申请文件的有效组成部分。

4. 评审谈判小组根据综合评分法对申请文件满足采购文件全部实质性要求的供应商，按照评审因素的量化指标评审得分由高到低顺序推荐成交候选人。完成评审后，评审谈判小组向采购人提交书面综合评审报告。

（三）采购签约

1.采购成交及签约采购人拟选择一家竞谈申请人成交，成交人签约后须严格按合同约定提供服务。如未按要求履约的，采购人有权解除合同，因此给采购人造成损失等的，采购人保留追偿的权利。因成交后无故不签约或不履行合同义务导致解除合同的，成交人三年内不得参加采购人的任何采购活动。

2.经采购人审定的成交候选人放弃成交、因不可抗力不能履行合同、不按照采购文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响采购结果的违法行为等情形，不符合成交条件的，采购人有权按照评审组推荐并经审定的成交候选人名单排序，依次确定其他成交候选人为成交人，也可以重新组织采购。

**六、评分标准**

| 序号 | 评审项目及内容 | 分值 | 评分标准 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 一 | 报价部分 | 50 | 评分标准：<br>1、报价基本分为报价满分减去 10 分。<br>2、①通过初审申请人数大于 5 家（含 5 家）时，评标基准价为去掉最高报价和最低报价后，其他申请人投标报价的算术平均值；<br>②合格申请人数少于 5 家时，评标基准价为申请人投标报价的算术平均值。<br>3、当投标报价等于评标基准价的为报价基本分；低于评标基准价 10%（含 10%）以内，在报价基本分的基础上，每低于评标基准价 1%加 1 分，最多得满分；低于评标基准价 10%以外，从满分起扣，每超 1%扣 1 分，扣完为止。高于评标基准价时，从基本分起扣，每高于评标基准价 1%扣 1 分，扣完为止。 | |
| 二 | 技术部分 | 47 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 施工组织设计 | 确保工程质量的技术措施 | 12 | 对水泥稳定碎石、混凝土等主材的质量控制措施，质保期承诺，拟派的技术负责人和管理人员资质能力证明资料，以及施工过程中的质量控制要点和自检自查等质量保障措施，进行综合评价，分档打分：优秀的得9-12分、良好的得5-8分、一般的得1-4分； | |
| | | 确保安全的技术措施 | 12 | 对安全防护设施明细，企业安全负责人和拟派的安全管理人员持证资料，以及土方开挖、人机协作等作业的风险识别和防护措施，进行综合评价，分档打分：优秀的得9-12分、良好的得5-8分、一般的得1-4分； | |
| | | 确保工期的技术措施 | 12 | 对工期承诺，详细进度计划，主要材料和机械设备的进场准备，拟派的施工人员数量（附人员明细）等进度保障措施，进行综合评价，分档打分：优秀的得9-12分、良好的得5-8分、一般的得1-4分； | |
| | | 确保文明施工的技术措施 | 11 | 对施工现场围护方案、材料堆放和场地整洁管理等措施，进行综合评价，分档打分：优秀的得8-11分、良好的得4-7分、一般的得1-3分； | |
| 三 | 商务部分 | | 3 | | |
| 1 | 企业业绩 | | 3 | 提供2023年1月至今承担过类似工程有效业绩证明材料（类似业绩指土建类施工项目，中标通知书或实际签订的合同关键页，能真实反映承担的工程内容），每提供1项得1分，最高得满分3分。 | |
| 分值合计 | | | 100 | | |

**七、合同主要条款：**

（一）工期

1.开工日期：合同生效后按甲方通知进场时间为准。

2.合同工期：自甲方通知进场提供服务之日起**日历天（≤25天，与响应文件承诺一致）内完成合同约定服务内容。（若因甲方生产装置停车安排调整或遇恶劣天气或其他不可抗力因素影响，不具备施工条件的，经甲方书面确认后，工期顺延，顺延时间由甲方根据实际情况考量确定。未经甲方书面确认，不予工期顺延，甲方亦不承担任何赔偿。）

(二)合同价款

本合同含税（税率**%）暂估总金额为：¥**元（大写：**元整）。其中不含税金额：¥**元，税额：¥**元。实际结算按甲乙双方签字认可的签证实际作业量按实结算=∑（签证实际作业量×含税固定综合单价）。含税固定综合单价详见本合同标的清单。

(三)合同价款的支付与结算

1.合同项目完工验收合格后，根据甲乙双方签字认可的实际签证作业量按实结算=Σ（签证实际作业量×含税固定综合单价）。乙方须在项目完工验收合格并工程量签认后10个日历天内向甲方提报结算审核资料，甲方于15个工作日内出具结算认定意见。经双方确认后，乙方根据确认结果，开具对应金额的全额增值税专用发票，甲方收票并验票无误后30日历天内支付至发票金额的97%，留3%作为质

保金（质保金不计息），质保期满无质量问题甲方按扣除违约金（如有）后的实际剩余金额于60日历天内进行支付，甲方支付方式为电汇或银行承兑汇票（甲方不贴息）。

2.本合同约定的价款以不含税价为准，合同履行期间如因国家税制改革引发增值税税率变化的，不含税价不发生变化。

(四)服务质量与验收标准

1.双方约定的工程质量标准:符合《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）、《建筑与市政工程施工质量控制通用规范》（GB 55032-2022）、《混凝土结构工程施工规范》（GB 50666-2011）及现行有效相关标准、规范进行施工和验收。

2.乙方提供的主/辅材料，必须符合采购响应文件承诺且达到国家有效相关规范、标准质量要求。主材进场须提供相关质量证明文件（包括检测报告、产品合格证或质量证明书等），并经甲方验收合格后使用。

3.承揽项目完工正常使用15个日历天后，乙方通知甲方组织验收（形成书面签字、盖章材料）。甲方按照合同相关的质量要求、技术标准等内容进行验收，如有异议30日历天内书面向乙方提出。

4.验收方式、标准及要求

| 验收内容 | 质量标准 | 评定方法 | 备 注 |
|---|---|---|---|
| 混凝土质量 | 表面平整、光洁，强度、截面尺寸符合要求，坡水正常，无开裂、孔洞等缺陷。 | 观察、卷尺测量 | |
| 排水沟 | 尺寸符合要求，排水正常，无渗漏和堵塞积水。 | 观察、卷尺测量 | |
| 其他 | 按现行施工及验收规范 | 按规范 | |

（五）双方的权利和义务

1.甲方权利义务：

（1）负责对乙方做好技术交底、相关管理制度宣贯及维修期间甲方属地现场监管工作；

（2）负责对乙方修理改造服务按规定及时做好验收工作；

（3）按照合同约定支付款项；

（4）负责为乙方提供合理、必要的作业条件；

（5）甲方现场负责人：

a.属地单位现场负责人：杨鋆，联系电话18208725231；

b.业务部门现场负责人：马云星，联系电话18387186471。

2.乙方权利义务：

（1）乙方对项目质量、安全（含但不限于乙方自身、甲方或第三方人身安全损害或财产损失等）、工期等全面管理、负责，并按合同工期计划要求完成所承揽的任务，如不符合甲方或国家质量标准，乙方需进行返工处理，由此造成的损失由乙方全部承担。

（2）乙方应按照《昆明盐矿垃圾分类管理规定》，对服务产生的废旧各种建筑废料垃圾自行清运出厂合规处置，对确定由甲方回收处置的废油存放于甲方指定地点，做到工完料尽场地清，否则乙方

除承担因此产生的清运费等外，同时还应承担不少于2000元/项（次）（具体按因此产生的清运费等的3倍计，不足2000元的按2000元计）的违约金。乙方处置不当，若相关单位或政府部门因此向甲方、乙方任何一方主张相应赔偿或要求承担责任的，均由乙方承担。

（3）隐蔽工程（基层处理等）在覆盖前自检合格后通知甲方组织验收并形成签字记录，现场照片等作为附件，验收合格后方可覆盖，未验收合格的隐蔽工程甲方不予认可和结算。

（4）乙方现场负责人：xxx，联系方式：xxxxxx。乙方现场负责人若发生变动或更换的，须至少提前48小时以书面形式通知甲方，经甲方同意或按甲方的要求及规定期限更换并确定符合要求的人员；若乙方通知不及时或逾期未更换确定符合要求的人员的，乙方需承担500元/人/天的违约金；逾期超过10日历天的，甲方有权单方面解除合同且不支付任何费用，由此对甲方造成损失的，乙方还应承担赔偿责任。

(六)安健环责任

甲、乙双方签订《安全环保管理协议》，对双方安健环责任进行明确并共同遵守，《安全环保管理协议》作为本合同的附件，与合同具有同等法律效力。

（七）廉洁风险、责任

甲、乙双方应签订《廉洁协议书》，对双方合同履行过程中的廉洁风险、廉洁问题及责任等内容进行明确约定并共同遵守，《廉洁协议书》作为本合同的附件，与本合同具有同等法律效力。

(八)违约责任

1.若乙方未按本合同约定履行义务或将本合同项目另行转包、分包的，甲方有权直接解除本合同并要求乙方承担本合同含税暂估总金额30%的违约金，违约金不足以弥补甲方实际损失的，乙方应继续承担赔偿责任。

2.若乙方原因未达到本合同控制性工期要求，每逾期1天，按500元/天计取违约金。逾期超过10日历天的，甲方有权解除本合同且要求乙方承担合同含税暂估总金额20%的违约金，违约金不足以弥补甲方实际损失的，乙方应继续承担赔偿责任。

3.承揽项目未通过甲方验收的，乙方应当及时无条件返工，返工时间计入工期，工期逾期的，甲方有权按本条第（二）款执行。同一质量问题乙方累计返工不得超过3次，3次返工后仍不符合要求的，甲方有权委托第三方整改，产生的全部费用由乙方承担。

4.乙方由于拖欠民工工资造成不良影响的，按违约处理（含但不限于采取积极措施消除影响、赔偿甲方因此造成的一切损失等）。若造成甲方遭受行政执法部门罚款或任何第三方因此向甲方、乙方任何一方主张相应赔偿或要求承担责任的，均由乙方予以承担。

5.履约过程中，因乙方操作、防护等不当，造成乙方自身、甲方或第三方人身伤害或财产损失等的，概由乙方承担。

6.因乙方项目质量瑕疵导致的甲方和/或第三方遭受损害的，所有责任由乙方承担，乙方不因甲方的验收合格获得任何质量责任豁免。

7.乙方现场作业人员应正确佩戴或使用符合安全要求的防护用品，作业区域需设立安全围挡、围护、警示设施，乙方在作业过程中擅自变更确认的安全措施、要求，未严格按规定执行好作业规范及安全

措施的，甲方有权下发整改通知书要求乙方整改，整改通知单一经送达乙方现场负责人即有效并可作为认定乙方违约的依据（无论乙方是否签字、确认），同时乙方需承担2000元/次的违约金。如属于特殊作业的，乙方需承担5000元/次的违约金。由此对任何一方及任何第三方造成损失的，所有责任和损失均由乙方承担。

8.乙方服务出现质量问题按以下条款执行：

（1）可以进行整改的质量问题：因乙方承揽的项目存在质量问题，现场情况具备整改条件的，乙方需在接到甲方通知的24个小时内派专业人员到场，并在甲方要求的合理时限内完成整改、消除质量缺陷或质量问题。

（2）不具备整改条件的质量问题：因乙方承揽的项目存在质量问题，现场返工暂时不具备整改条件或设备设施已投入运行不具备整改条件的，乙方需根据甲方调整的时间安排入场整改或协同甲方组织返工直至满足质量要求。

（3）违反上述约定未按甲方要求提供服务或存在的质量问题拒不返工或返工后达不到甲方质量要求的，均视为乙方违约，甲方有权委托第三方处理，因此产生的所有费用概由乙方承担，第三方处理的费用甲方有权根据实际发生票据直接认定，无需乙方确认。同时乙方需承担本合同含税暂估总金额10%/次的违约金，处于质保期违约的还应扣收全额质保金，违约金不足以弥补甲方实际损失的，乙方应继续承担赔偿责任。同时，甲方有权视情况单方面解除合同。

（4）因返工产生的所有费用包括但不限于材料费、人工费和差旅费等所有费用由乙方承担，对甲方造成损失的，乙方还须承担赔偿责任。因乙方工程质量瑕疵导致的甲方和/或第三方遭受损失或损害的，所有责任和损失由乙方承担。

（5）以上违约金甲方有权直接在项目价款或质保金内扣除，也可要求乙方以其他方式进行支付。

9.因乙方违约导致合同解除的，乙方需根据甲方要求自行拆除、清运自有设备设施退场并承担由此产生的所有费用；同时须将甲方原有场地及配套设施，恢复至乙方进场开展服务前的原始完好状态。乙方未按甲方要求及时拆除、清运自有的设备、设施并恢复现场的，每逾期一日向甲方支付违约金3000元；逾期3日以上，甲方有权代为清理，产生全部费用由乙方承担。

（八）质量保证

1.质保期限：**个月（≥12个月，与响应文件承诺一致）；

2.质保期起始时间：自服务整体验收合格之日起计算；

3.乙方质保范围：服务范围内的所有内容；

4.在质保期内出现质量问题，按本合同第（七）条第8款执行。

(九)合同争议的解决方式

本合同在履行过程中如发生争议，由当事人双方协商解决，协商不成任何一方均应向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

（十）其它约定事项

1.本合同履行期限：自合同生效之日起至双方权利义务履行完毕止。

2.本合同一式陆份，甲方执肆份、乙方执贰份，各份文本具有同等法律效力。本合同自双方法定代表人或委托代理人签字并加盖合同专用章或公章之日起生效，至双方权利义务履行完毕止。

3.合同履行过程中的未尽事宜，双方另行协商并订立补充协议。双方签订的合同附件、补充协议等与本合同具有同等法律效力，补充协议与本合同不一致的，以补充协议为准。

4.本合同生效后，各方均应全面履行本合同约定的义务，任何一方不履行或者不完全履行约定义务的，应承担相应的违约责任，并赔偿由此给守约方造成的损失，包括守约方为实现债权而支付的律师费、公证费、鉴定费、保全费、诉讼费等。

**八、报价要求：**

（一）报名截止时间：请于 2026 年 11 月 10 日 23 时 59 分前，将签字盖章的正式《参与项目招采的确认函》以纸质送至我公司业务联系人或电子邮件形式投递至邮箱:kmyksczzzx@cnyeig.com 完成报名，截止时间内未完成报名的不予接受响应文件。注：《参与项目招采的确认函》需由法人或授权代理人进行签字，并加盖有效公章（如为授权代理人签字的，须提供《确认参与项目招采法人授权委托书》，格式详见《参与项目招采的确认函》附件）。

（二）响应文件投递截止时间及文件装订要求：

1.申请人在 2026 年 11 月 13 日 9 时 30 分前。将响应文件以纸质密封件送我公司业务联系人处或以电子邮件方式发送至采购人指定邮箱: ynyykmyk@cnyeig.com，逾期或未递交的视为自行放弃。

2. 响应文件为多页的须加盖骑缝章或每页都加盖公章，电子文件须为 PDF 格式，邮件名称请按《申请人公司名称+项目名称》”的方式命名（注：文件名称必须注明“响应/申请文件”字样）。

3.以纸质文件投递的，申请文件须递交正、副本各一份，各份均须用热熔胶整本装订后，使用文件袋密封，以邮寄或现场方式递交至采购人处，须同步提交与纸质正本内容一致的正式电子响应文件。

4.申请文件递交无论是纸质或电子形式，均需编制在同一份文件内，采购人不接受任何散页、活页文件，否则响应文件将不被采购人接受。

（三）评审时间：2026 年 11 月 13 日上午 9 时 30 分, 地点：昆明盐矿 2 号楼 412 室，联系人：马云星，手机号码：18387186471。

（四）采购文件及相关附件随公告在“云南省能源集团有限公司”官网发布。不再另行线下提供纸质采购文件，凡有意参与者可在发布平台公告内自行查看和下载，登录网址: https://www.cnyeig.com，点击“信息公开→采购信息→云南能源投资股份有限公司”查看。

附件 1：参与项目招采的确认函、确认参与项目招采法人授权委托书

附件 2：响应文件格式



云南省盐业有限公司昆明盐矿

2026 年 11 月 6 日

# 参与项目招采的确认函

致云南省盐业有限公司昆明盐矿：

我单位[单位名称]，对贵单位公开发布的普洱制盐分公司货运车辆停车场修建服务采购公告及采购文件等相关信息及资料已收悉。

经我单位认真研究，现确认参与该项目的竞争性谈判，并承诺将严格按照采购文件的各项要求，精心准备响应文件，确保在规定的响应文件截止时间前提交符合要求的文件及相关资料。

在参与本项目招采过程中，我单位将严格遵守相关法律法规及采购文件的各项规定，秉持公平、公正、诚信的原则参与项目采购。

如需我单位提供其他相关信息，请随时与我方联系。

单位全称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）或其委托代理人：

联系电话：

特此函告。

2026 年　月　日

# 确认参与项目招采法人授权委托书

本人（姓名）系[申请人单位名称]的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。授权范围：代理人根据授权，以我方名义报名，确认参与普洱制盐分公司货运车辆停车场修建服务采购，其法律后果由我方承担。

委托期限：自授权委托之日起至本项目采购文件规定的报名截止时间止。

代理人无转委托权。

申请人（单位公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

委托代理人（签字）：

年　月　日

附：被授权代理人身份证（复印件/扫描件）

| |
|---|
| 身份证正反面复印件/扫描件 |

# 云南省盐业有限公司普洱制盐分公司货运车辆停车场修建服务

# 响应文件

响应单位（盖章）：

日期：

# 目录

1. 报价明细表

2.法定代表人身份证明书

3. 法定代表人授权委托书（如有）

4. 有效的营业执照

5. 有效的资质证明

6. 有效的安全生产许可证

7. 《信用中国》全文查询报告

8. 服务承诺

9. 质量保证书

10. 售后服务承诺

11. 从业人员持证承诺书

12. 类似业绩材料

13. 施工组织设计

14. 其它材料

# 普洱制盐分公司货运车辆停车场修建服务报价表

| 序号 | 名称 | 实施内容 | 单位 | 暂估数量 | 含税固定综合单价（元） | 含税价小计（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 绿化树砍挖清除 | 1.8 株树径 20-30cm，2 株树径 10-20cm；<br>2.起挖方式：连跟挖除；<br>3.运距：5km。 | 株 | 10 | | | |
| 2 | 土方开挖与清运 | 1.土壤类别：三类土；<br>2.挖土深度：1.5m 以内；<br>3.废弃料品种：场地土方；<br>4.运距:5km。 | $m^3$ | 900 | | | |
| 3 | 原砼路面拆除 | 1.构件名称：原地面破除；<br>2.拆除构件的厚度或规格尺寸:150mm；<br>3.废弃料品种：砼建渣；<br>4.运距:5km。 | $m^2$ | 84 | | | |
| 4 | 原排水沟拆除 | 1.构件名称：砖砌排水沟拆除；<br>2.拆除构件尺寸：300mm*500mm；<br>3.废弃料品种：排水沟建筑垃圾；<br>4.运距:5km。 | m | 14.5 | | | |
| 5 | 场地基层面平整碾压 | 1.场地基层面平整碾压；<br>2.机械：压路机；<br>3.压实系数不低于 95%。 | $m^2$ | 1332 | | | |
| 6 | 停车场混凝土硬化 | 1.部位：停车场混凝土硬化；<br>2.5%水泥稳定层厚度:35cm；<br>3.C30 混凝土面层厚度:25cm；<br>4.表面切收缩缝，含零星模板。 | $m^2$ | 1390 | | | |
| 7 | 排水沟（暗） | 1.240 厚 M7. 5 水泥砂浆砖砌排水沟，1：2 水泥砂浆抹灰，300*800*150 钢筋混凝土预制盖板；<br>2.截面尺寸 300*400；<br>3.100 厚 C25 垫层；<br>4.部位：停车场出入口。 | m | 16 | | | |
| 9 | 排水沟（明） | 1.240 厚 M7.5 水泥砂浆砖砌排水沟，1：2 水泥砂浆抹灰；<br>截面尺寸 300* 400；<br>100 厚 C25 垫层<br>4.部位：停车场周边。 | m | 40 | | | |
| 10 | 花池 | 1.240 厚 M7.5 水泥砂浆砖砌花池，1：2.5 水泥砂浆勾缝；<br>2.100 厚 C25 垫层与模板。 | m | 50 | | | |
| 按暂估数量含税合价：¥　　元（大写：　　）增值税税率：　% | | | | | | | |
| 工　期：　　日历天（须≤25 日历天） | | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 质保期： 个月（须≥12 个月） | |
| 报价有效期： 90 天 | 是否响应采购人的付款条件：□是 □否 |
| 竞谈申请人（单位公章）：<br>法定代表人（签字或签章）或委托代理人（签字）：<br>联系电话： 日期： 年 月 日 | |

注：1.本表须置于目录后并且不得对格式作任何更改。

2.本表含税价小计的合计值必须与所报含税合价一致，同时小计值应计算正确（请申请人务必认真核对），否则报价将不被采购人接受。

3.本表含税合价报价仅用于本次采购评审，成交人确定后，以最终的含税合价为暂估总金额签订合同，本表含税固定综合单价即为成交价，按实际工程量据实结算。

4.采购人付款条件详见采购文件第七条第（三）款。

5.本采购项目一般纳税人适用税率为 9%，如为小规模纳税人请按适用税率进行填报。

# 法定代表人身份证明书

申请单位（全称）：

单位性质：

地址：

成立时间：　　年　月　日

经营期限：

姓名：

性别：

年龄：

职务：

系（竞谈申请人）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证（复印件/扫描件）

竞谈申请人：（单位公章）

年　月　日

| |
|---|
| 身份证正反面复印件/扫描件 |

# 法定代表人授权委托书

本人（姓名）系（竞谈申请人）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（普洱制盐分公司货运车辆停车场修建服务）竞谈申请文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自授权委托之日起至本项目质保期满结束

代理人无转委托权。

竞谈申请人（单位公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

委托代理人（签字）：

年　月　日

附：被授权代理人身份证（复印件/扫描件）

| |
|---|
| 身份证正反面复印件/扫描件 |

# 营业执照

# 资质证书

# 安全生产许可证

# 《信用中国》全文查询报告

（提供信用中国查询结果并下载完整的报告加盖公章）

# 服务承诺

致：云南省盐业有限公司昆明盐矿

我公司对本项服务采购文件中有关报价有效期、质量要求、技术标准和要求、服务范围、资格审查废除条件、专项承诺和采购人不能接受的条件等实质性内容完全响应。如我公司能成为本次竞争性谈判采购项目的成交人，我公司承诺如下：

1、质量：我公司投入本服务项目的设备/设施、材料等，保证符合国家标准及采购文件要求，如有不符，所造成的损失由我公司承担；我公司严格按国家标准和规范组织施工，服务质量满足国家标准、规范及“合同”约定质量要求。

2、安全文明施工：我公司严格遵守《中华人民共和国安全生产法》及相关法律法规规定。落实各项安全管理措施，确保本服务项目无死亡事件、无重伤、轻伤事故、无中毒事故、无火灾事故；我公司严格遵守贵公司相关环保及现场管理相关制度要求，对服务过程中产生的废料垃圾自行清运出厂处置，做到工完料尽场地清，合法合规处置，如若处置过程中造成环境污染等环保事故，贵公司概不承担责任，一切责任由我公司承担。

3、工期：我公司对本项服务遵守响应文件承诺的工期，合同签订后按合同约定履行承诺及合同约定的责任和义务。

4、保修承诺：我司对本项服务遵守响应文件承诺的保修期内的责任和义务；合同签订后按合同约定履行承诺及合同约定的责任和义务。

5、响应时间：如因我公司提供的服务出现质量问题，我公司保证在接到通知后 24 小时内派人员到达现场予以解决。

6、在同等竞争条件下，我公司在不以降低作业执行标准、服务质量为代价的基础上，真诚以最优惠的价格给贵公司提供服务。

承诺单位名称（盖公章）：

法定代表人/负责人（签字或盖章）或委托代理人（签字）

日期：　　年　　月　　日

# 质量保证书

致：云南省盐业有限公司昆明盐矿

我公司承诺提供以下质量保证并承担相应的法律责任：

1. 符合国家相关行业标准。

2. 我公司承诺响应文件内注明和实际提供的服务、材料等相关内容完全满足采购方采购文件要求以及合同规定的技术及质量标准要求。

3. 作业过程中发生的一切质量风险均由我方承担。

本保证书自报价之日起 90 天内有效，如我方成交则严格按照采购文件要求和合同约定执行。

单位名称（盖公章）：_____

法定代表人（签字或盖章）或其委托代理人（签字）：_____

日期：_____年____月____日

# 售后服务承诺

致：云南省盐业有限公司昆明盐矿

我公司对售后服务及产品质保作如下承诺：

一、售后服务承诺

1、服务工期：完全按贵公司要求，若有特殊要求，需提前完工的，我公司可特别组织施工力争满足贵公司需求。

2、保修承诺：我司对本次服务提供的所有产品在承诺质保期的有效期内，提供正常工作日服务，向贵公司提供产品相关的技术支持。

3、响应时间：如因产品、服务出现质量问题，我公司保证在接到通知后24小时内派技术人员到达现场予以解决。

4、贵公司对我公司的产品、服务质量投诉，我公司将及时回应并在6小时内提出处理意见，如情况需要，我公司相关服务人员将及时到达现场处理。

5、我公司负责的材料，保证符合产品质量要求及合同的要求，如有不符，贵公司能够要求更换，所造成的损失由我公司承担。

二、产品价格承诺

1、在同等竞争条件下，我公司在不以降低作业执行标准、服务质量为代价的基础上，真诚以最优惠的价格给贵公司提供服务。

2、在保修期内我公司承诺：

（1）可以进行整改的质量问题：因我公司承揽的项目存在质量问题，现场情况具备整改条件的，我公司将在接到贵公司通知的24个小时内派专业人员到场，并在贵公司要求的合理时限内完成整改、消除质量缺陷或质量问题。

（2）不具备整改条件的质量问题：因我公司承揽的项目存在质量问题，现场返工暂时不具备整改条件或设备设施已投入运行不具备整改条件的，我公司将根据甲方调整的时间安排入场整改或协同贵公司组织返工直至满足质量要求。

单位名称（盖公章）：

法定代表人（签字或盖章）或其委托代理人（签字）：

日期：_____年____月____日

# 从业人员持证承诺书

致：云南省盐业有限公司昆明盐矿

我公司对本服务项目拟委派的特种作业人员持证情况承诺如下：

1.我公司具备满足本项目实施需要的特种作业人员。

2.所有特种作业人员均持有效的特种作业操作证，人证相符。

3.特种作业人员进场后实际实施的作业类别与其持有的特种作业操作证书规定作业类别相符。

4.特种作业人员的身体健康状况满足其实施的特种作业要求。

单位名称（盖公章）：

法定代表人（签字或盖章）或其委托代理人（签字）：

日期：_____年____月____日

# 类似业绩材料

（提供 2023 年 1 月至今承担过类似工程有效业绩证明材料（类似业绩指土建类施工项目，中标通知书或实际签订的合同关键页，能真实反映承担的工程内容））

# 施工组织设计

（申请人结合本项目特点进行编列，包括但不限于：1、确保工程质量的技术措施：水泥稳定碎石、混凝土等主材的质量控制措施，质保期承诺，拟派的技术负责人和管理人员资质能力证明资料，以及施工过程中的质量控制要点和自检自查等质量保障措施；2、确保安全的技术措施：安全防护设施明细，企业安全负责人和拟派的安全管理人员持证资料，以及土方开挖、人机协作等作业的风险识别和防护措施；3、确保工期的技术措施：工期承诺，详细进度计划，主要材料和机械设备的进场准备，拟派的施工人员数量（附人员明细）等进度保障措施；4、确保文明施工的技术措施：施工现场围护方案、材料堆放和场地整洁管理等措施。）