询比采购公告

项目编号：PC-0204-26J6-FG0418

1　采购条件

本采购项目湖南辰溪抽水蓄能电站智慧工地设备及安调运维采购，项目业主为中电建（辰溪）能源开发有限公司，建设资金已落实，采购人为中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司。现对该项目的智慧工地设备及安调运维进行公开询比采购，由采购人与成交人签订合同。

2　项目概况与采购范围

2.1　项目概况

湖南省辰溪抽水蓄能电站位于湖南省怀化市辰溪县，为一等大（1）型工程。电站建成后主要是承担湖南电网的调峰、填谷、储能、调频、调相和紧急事故备用等。

2.2　采购范围

为配合湖南省辰溪抽水蓄能电站现场智慧工地建设要求，拟采购智慧工地相关硬件设施及维保服务，采购内容包括：车辆道闸系统、劳务实名制系统、视频监控与应急广播系统（含存储回放设备、智慧工地系统集成平台等）、系统内部通信媒介与传输专网、设备质保，以及软硬件的现场安调与施工期（截止到2030年9月30日）的运维技术服务，从设备安装完工验收通过之日开始计算。采购清单详见表2.2-1。

表 2.2-1　智慧工地设备采购清单

序号	项目名称	参数	单位	数量
一	劳务实名制			
1	身份信息识别产品	1、采用7英寸液晶屏，屏幕显示分辨率达到1024x600； 2、采用200万双目摄像头，有照片视频防假功能； 3、支持人脸采集，卡片录入； 4、支持有线网络、USB口通信；	个	24

序号	项目名称	参数	单位	数量
		5、支持在线采集，采集信息实时上传； 6、工作电压：DC12V/1.5A		
2	辊闸边道	1、最少支持 500 万次正常通行； 2、设备可联网运行，也可单机离线运行； 3、设备集成语音模块，可自定义语音播报内容； 4、设备集成门禁主控板，支持人脸识别，读卡器，二维码等多种认证方式； 5、设备支持断电通行； 6、1 套进出边道含 1 台边道	台	6
3	辊闸辊道	1、最少支持 500 万次正常通行； 2、设备可联网运行，也可单机离线运行； 3、设备集成语音模块，可自定义语音播报内容； 4、设备集成门禁主控板，支持人脸识别，读卡器，二维码等多种认证方式； 5、设备支持断电通行 6、1 套进出辊道含 2 台辊道	台	12
4	IC 读卡器	1、支持 NFC 卡； 2、支持 485、Wiegand 协议； 3、闸机内安装	台	12
5	人脸采集器	1/2.8 英寸 CMOS 传感器，最大支持 1080P30fps 视频输出，最大视角 84.5°，视频接口 1×USB 2.0，垂直范围-13°～+20°；内置麦克风阵列，拾音距离高达 3 米	台	6
6	辅材	交换机、线管等辅材	套	6
二	**车辆道闸**			
1	道闸	1、采用一体化机芯，平行齿轮减速连杆传动； 2、侧贴式安装； 3、支持红外，地感，雷达等多种防砸； 4、停电时可转动手轮，使道闸保持开状态； 5、工作温度-30° C~70 ° C ； 6、防护等级 IP54； 7、工作电压为 AC220V； 8、电机类型为直流无刷； 9、运行噪声不高于 60FB； 10、电机功率为不高于 250W； 11、机箱材质为钣金	台	20

序号	项目名称	参数	单位	数量
2	出入口视频单元	1、≥200 万像素高清摄像机，最大分辨率可达 2304×1296，帧率高达 25fps； 2、集摄像机、LED 显示屏、补光灯、镜头、喇叭功放于一体； 3、内置高亮 LED 灯，智能补光技术； 4、支持智能化视频检测抓拍，准确率 99.9%以上； 5、支持跟车不落杆，实现快速通行； 6、机箱表面采用抗紫外线静电喷塑工艺； 7、补光灯：内置 11 颗 LED 补光灯； 8、防护等级：IP54； 9、工作温度和湿度：-20℃～70℃，湿度小于 90%	台	20
3	出入口控制终端	1、双核处理器，标配 2T 硬盘； 2、存储功能支持对车辆出入记录的本地存储≥1600 万辆通行车辆信息和 400 万辆的过车通行图片； 3、工作电压主机 12VDC，外接 220VAC 电源适配器； 4、功耗不高于 50W； 5、工作环境温度-20 ℃～60 ℃； 6、工作环境湿度 10%~90%@40℃	台	10
4	停车配件产品	感应线圈、防砸雷达、线管等		
4.1	出入口防砸雷达	1.发射频率：77GHz～81GHz 2.发射功率：22dBm 3.波束宽度：俯仰 ±15 °，水 平±60 ° 4.响应时间：100ms 5.检测区域：1m～6m（可调） 6.检测目标：人、车 7.来车方向识别：在触发模式下，设置来车方向，雷达可以只检测到预设方向的来车。	套	10
4.2	出入口交换机	1.交换容量：10Gbps； 2.包转发率：7.44Mpps； 3.业务端口：具备 5 个 10/100/1000BASE-T 电口； 4.供电方式：外置单电源（5VDC/1A）； 5.空载功耗：≤0.5W；	台	10
4.3	**辅材**			
4.3.1	网线	智能工程 CAT6 六类双屏蔽无氧铜高速网线	米	400
4.3.2	光缆	GYTA-12B	米	2800
4.3.3	电缆	RVV3×2.5	米	1100

序号	项目名称	参数	单位	数量
4.3.4	电缆	RVV2×1.5	米	500
4.3.5	电缆	RVV2×1.0	米	400
4.3.6	ONU	1.网络侧接口≥1 个 GPON 接口、用户侧接口≥4 个 GE 口 2.非凝结下，设备支持最高湿度≥95%，最低湿度≤5% 3.设备支持最高温度≥45℃，最低温度≤-5℃； 4.支持 10/100/1000 Mbit/s 接口速率自适应 5.支持 Type B 保护	个	10
4.3.7	电源网络二合一防雷器	电源保护参数：最大持续运行电压：260V；限制电压：700V；最大放电电流：10kA	套	10
4.3.8	PVC 管	Φ20C	米	1600
4.3.9	光纤终端盒	4 口 8 芯单模 LC 满配尾纤法兰盘 桌面式光缆熔接盒 光纤续接盘配线架，含 8 芯满配光纤跳线 LC-LC(UPC)及 LC 光纤跳线尾纤	台	10
4.3.10	光纤熔接材料	3 米尾纤、10 米尾纤	套	40
4.3.11	安装材料	线管配件、弯头直接、三通、金属波纹软管、水晶头、轧带、标签纸、胶布、施工材料等	套	10
4.3.12	纤芯熔接	端面切割角≤0.5°、轴芯错位≤0.8μm，单模损耗≤0.05 dB、回损≥60 dB，抗拉≥2 N，热缩无气泡，全程无尘，电极≤2000 次，环境-10~+50 ℃、RH≤95 %	芯	360
三	**视频监控与应急广播**			
1	球机	摄像头≥400 万像素；红外最大补光距离≥150m；≥32 倍光学变焦倍数；视频压缩标准：H.265 / H.264；支持 ONVIF、GB/T28181；防护等级 IP66 标准；行为分析：支持物品遗留、周界防范绊线入侵、区域入侵、快速移动、徘徊检测、人员聚集、停车检测	台	74
2	枪机	≥400 万像素、 视频压缩标准：H.265 / H.264 最大图像尺寸：2688×1520 工作温度和湿度：-30℃~60℃,湿度小于 95%(无凝结)；混光照射距离：最远可达 50.00m 防护等级：IP67	台	27

序号	项目名称	参数	单位	数量
3	防爆枪机	400 万像素，支持最大分辨率 2560×1440，红外监控距离 40.00m；压缩编码：支持 H.265、H.264、H.264H、H.264B 编码；协议标准：支持 ONVIF、GB/T28181；防护等级 IP68；防爆标准 Ex db IIC T6 Gb/Ex tb IIIC T80℃Db 标准	台	5
4	高空全景球机（180°）	1.传感器类型：1/1.8 英寸 CMOS； 2.像素：全景：1600 万；球机：800 万； 3.最大分辨率：5520×2700； 4.最低照度：全景：0.0005lux（彩色模式）；0.0001lux（黑白模式）；球机：0.005lux（彩色模式）；0.0005lux（黑白模式）；0lux（红外灯开启）； 5.最大补光距离：全景：没有；球机：≥500 米； 6.补光灯：2 颗（红外灯）;7 颗（激光灯）； 7.镜头类型：全景：定焦；球机：电动变焦； 8.镜头焦距：全景：2.8mm；球机：5.5mm～248mm；	台	4
5	通信媒介			
5.1	光纤终端盒	4 口 8 芯单模 LC 满配尾纤法兰盘 桌面式光缆熔接盒 光纤续接盘配线架，含 8 芯满配光纤跳线 LC-LC(UPC)及 LC 光纤跳线尾纤	台	110
5.2	光纤熔接材料	3 米尾纤、10 米尾纤	套	440
5.3	纤芯熔接	端面切割角≤0.5°、轴芯错位≤0.8μm，单模损耗≤0.05 dB、回损≥60 dB，抗拉≥2 N，热缩无气泡，全程无尘，电极≤2000 次，环境-10~+50 ℃、RH≤95 %。	芯	3960
5.4	ONU	1.网络侧接口≥1 个 GPON 接口、用户侧接口≥4 个 GE 口 2.非凝结下，设备支持最高湿度≥95%，最低湿度≤5% 3.设备支持最高温度≥45℃，最低温度≤-5℃； 4.支持 10/100/1000 Mbit/s 接口速率自适应 5.支持 Type B 保护	个	110

序号	项目名称	参数	单位	数量
6	视频接入交换机	1.交换容量：256Gbps； 2.包转发率：60Mpps； 3.业务端口：具备 8 个 10/100/1000BASE-T 电口、2 个 1000BASE-X SFP 端口； 4.拨码开关：云管理/VLAN 隔离/标准交换； 5.环网协议：STP、RSTP；	台	45
7	电源系统	支持 AC180~264V 电压供电；支持 DC12V2A 输出；通过 3C 检测	台	110
8	防雷设备	包括电源防雷、信号防雷和天线防雷	套	110
9	球机固定支架	包括支架、挂件等摄像机支撑器械	套	74
10	高空全景球机固定支架	包括支架、挂件等摄像机支撑器械	套	4
11	防爆枪机固定杆件	包括支架、挂件等摄像机支撑器械	套	5
12	枪机机固定支架	包括支架、挂件等摄像机支撑器械	套	27
13	立杆及地笼			110
13.1	4m 立杆及地笼	监控杆： 1、4m 立杆及地笼，材质：内外热镀锌钢管； 2、规格：高 4 米，壁厚不小于 3mm，底部直径≥114mm，底部法兰≥400mm，法兰厚度≥6mm； 3、颜色：镀锌喷塑； 4、包含法兰，避雷针、检修口、电源箱支臂等附件 地笼： 1、材质：碳钢； 2、尺寸:300mm×300mm×600mm（长×宽×深） 3、螺纹钢直径：Φ20 基础： C20 混凝土，混凝土基础尺寸为 800mm×800mm×800mm（长×宽×深）	套	106
13.2	10m 立杆及地笼	监控杆： 1、10m 立杆及地笼，材质：内外热镀锌钢管； 2、规格：高 10 米，壁厚不小于 5mm，底部直径≥180mm，底部法兰≥600mm，法兰厚度≥10mm； 3、颜色：镀锌喷塑； 4、包含法兰，避雷针、检修口、电源箱支臂等附件 地笼： 1、材质：碳钢 2、尺寸:400mm×400mm×800mm（长×宽×深）；	套	4

序号	项目名称	参数	单位	数量
		3、螺纹钢直径：Φ22 基础： C20 混凝土，混凝土基础尺寸为 800mm×800mm×1000mm（长×宽×深）		
14	设备箱	外观尺寸 300×100×180mm。 底板/层板 1 个电气安装板；1 个层板 材质 冷轧钢板；厚度 0.8～1.5mm。 门锁 304 不锈钢防盗锁	套	110
15	安装辅助材料			
15.1	抱箍	直径 400mm	个	360
15.2	电缆	RVV3×2.5	米	12100
15.3	电缆	RVV2×1.5	米	5500
15.4	电缆	RVV2×1.0	米	4400
15.5	PVC 管	Φ20C	米	17600
15.6	辅材	通信杆辅材、线管配件、弯头直接、三通、金属波纹软管、水晶头、轧带、标签纸、胶布等	套	110
15.7	网线	智能工程 CAT6 六类双屏蔽无氧铜高速网线	米	4400
16	光纤收发器机架	16 槽黑色铁质空机架 插槽数:16 槽 电源输入:ACc220V,50-60Hz1.2AMAX 电源输出:DC5V12A	台	2
17	核心交换机	1、传输速率 (Mbps)10/100/1000Mbps ； 2、包转发率 108/126Mpps 地址表大小 32K ； 3、网管功能管理和维护 VLAN 的包过滤功能； 4、24 个 10/100/1000Base-T 以太网端口，4 个万兆 SFP 端口	台	1
18	视频监控存储设备	1、机架式，服务器架构，64 位多核处理器，16GB 缓存； 2、可接入 8T/10T/14T/16T SATA 磁盘，支持硬盘交错/分时启动功能，并支持硬盘热插拔操作； 3、网络协议 RTSP/ONVIF/PSIA/SIP、GB/T28181；	台	1

序号	项目名称	参数	单位	数量
		4、48 盘位，配置 30 块 16TB 企业级硬盘，支持 SATA 硬盘，共 480T；		
19	视频监控管理服务器	1、2U 双路标准机架式服务器； 2、CPU 核数≥12 核，主频≥2.2GHz； 3、内存配置≥128G DDR4，16 根内存插槽，最大支持扩展至 1TB 内存； 4、配置≥2 块 2T 3.5 吋 SATA 热插拔机械硬盘； 5、配置 SAS_HBA 卡，支持 RAID 0/1/10 ； 6、最大可支持 6 个 PCIE 扩展插槽。	台	1
20	视频监控管理平台	1、支持视频实时预览能力，实现预览窗口布局切换、预览画面自适应及全屏切换； 2、支持云台控制、实时抓图、紧急录像、即时回放、主子码流切换、声音开启\关闭、对讲、广播、报警输出控制的能力； 3、支持录像计划管理能力，支持实时录像计划、录像回传计划； 4、支持录像回放能力，支持多画面同步回放和异步回放切换、分段回放、录像下载、录像剪辑； 5、支持电视墙场景管理能力，实现场景窗口配置、场景切换计划配置以及轮巡计划的管理。	套	1
21	网络寻呼话筒	1、支持对指定的分区或终端进行实时广播、喊话或者播放媒体库文件； 2、寻呼话筒之间支持多方对讲； 3、设备本地可支持音视频存储功能，包括抓拍图片、对讲录音、对讲录像，监视录音、监视录像等。	套	2
22	网络音柱	1、一体壁挂式室外防水设计、整合网络音频解码，数字功放及音箱； 2、支持通过远程 IP 网络（局域网/公网)、本地采集（音频线路输入)进行实时广播； 3、具有离线广播功能，内置大容量存储器，支持接收通过管理机或平台远程下发的音频文件、定时广播任务和报警触发任务	套	32
23	服务器机柜	2000mm×600mm×1200mm	个	1

序号	项目名称	参数	单位	数量
24	工作站操作终端(带显示器)	Intel Ultra7 265KF 3.9 GHz 20C/20T＋B860M 主板＋16 GB DDR5-5600＋1 TB NVMe4.0＋RTX5060 8G＋27″ 2K 180 Hz，含 240 mm 水冷、750 W 电源、27 寸/2K/180HZ/HDMI/DP 显示屏、键鼠	台	1
四	**安装集成服务（上限金额包干）**			
1	劳务实名制安装调试	包括 6 套设备安装，线路开挖与线路预埋、设备二次搬运、小车运输车辆、设备安装调试	项	1
2	车辆道闸安装调试	包括 10 套设备安装，线路开挖与线路预埋、设备二次搬运、运输车辆、设备安装调试	项	1
3	视频监控与应急广播安装调试			
3.1	网络球机安装调试	包括 74 套设备的安装，单套设备安装包括：基础开挖与基础浇筑、线路开挖与线路预埋、设备与土建材料二次搬运、运输车辆、设备安装调试	项	1
3.2	网络枪机安装调试	包括 27 套设备的安装，单套设备安装包括：基础开挖与基础浇筑、线路开挖与线路预埋、设备与土建材料二次搬运、运输车辆、设备安装调试	项	1
3.3	防爆枪机 安装调试	包括 5 套设备的安装，单套设备安装包括：线路开挖与线路预埋、设备与土建材料二次搬运、小车运输车辆、设备安装调试	项	1
3.4	全景鹰眼球机安装调试	包括 4 套设备的安装，单套设备安装包括：基础开挖与基础浇筑、线路开挖与线路预埋、设备与土建材料二次搬运、运输车辆、吊车、登高车、设备安装调试	项	1
3.5	应急广播安装调试	包括 32 套设备的安装，单套设备安装包括：设备与土建材料二次搬运、设备安装调试	项	1
4	机房及存储管理设备安装调测	设备安装、线路安装、二次搬运	项	1
五	**运维集成服务（（上限金额包干））**			
1	日常运维	提供覆盖所有安防设施（视频监控、车辆道闸、人员通道）及传输链路的 7×24 小时应急响应、定期预防性巡检、平台运行监控、故障排查修复、耗材更换等一站式服务	项	1

序号	项目名称	参数	单位	数量
2	设备质保	包括 110 路视频监控、20 台车辆道闸、24 台人脸识别设备、32 台网络音柱、2 台寻呼话筒及相关的交换机、服务器等设备的质保（截止到 2030 年 9 月 30 日）	项	1
六	**暂列金（上限金额包干）**			
1	点位搬迁（按次）	包含整体不多于 60 处点位搬迁建设（含线路建设）	次	60
2	电费	设备（截止到 2030 年 9 月 30 日）运行所需的电费及运维产生的相关费用。设备用电根据相关产品自行测算	项	1
七	**专线**			
1	专网集成服务	从工地现场到核心机房的网络传输；VPN，20M，服务一年	路	70

3 交付时间、地点

3.1 交付时间

交付时间：合同签订后根据项目整体进度分批次交货，单一批次收到买方通知后 30 天内完交货。

具体交付日期、批次、数量根据买方书面通知确定。

3.2 交付地点

采购人指定地点：湖南省怀化市辰溪县辰溪抽水蓄能电站。

4 报价人资格要求

4.1 基本资格条件

报价人必须同时满足以下全部基本条件，方可进入后续评审：

(1) 主体资格：在中华人民共和国境内依法注册并有效存续的独立企业法人。（除银行、保险、电力、电信等特殊行业外，本项目不接受非独立法人单位分公司的投标。）

(2) 财务要求：

a) 财务状况良好，近三年（2023-2025 年度）经审计的财务报表未出现连续两年亏损（企业须提供的财务审计报告，成立不足三年的企业提交成立至今的审计报告；事业单位提供加盖公章的财务状况表）。

b) 没有处于被责令停业，财产被接管、冻结或破产状态。

(3) 信誉要求：

a) 近三年内（**2023-2025** 年度）在经营活动中无重大违法记录，未因骗取中标、采购与招投标诚信、严重违约等原因，被行政处罚或被行业主管部门或中国电建股份有限公司或中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司列为限制参与采购活动。

b) 在“信用中国”网站（**www.creditchina.gov.cn**）未被列入“失信被执行人”、“重大税收违法失信主体”名单。

c) 在“国家企业信用信息公示系统”（**www.gsxt.gov.cn**）未被列入“严重违法失信企业名单（黑名单）”。

(4) 无以下关联关系：法定代表人或单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同报价人。

4.2 专项资格条件

报价人除满足上述基本条件外，还必须满足以下与本项目密切相关的专项条件：

(1) 资格证书要求：具备电子与智能化工程专业承包二级及以上资质或基础电信业务经营许可证。

4.3 其他要求

(1) 本项目不接受联合体报价。

(2) 报价人须对提交的所有资格证明文件的真实性、合法性、有效性负责。采购人有权在评审的任何阶段及合同履行期间对相关材料进行核实，如发现虚假、失实情况，将取消其资格或追究相应责任，并可能将其列入报价人不良行为记录。

(3) 本次采购采用资格后审的方法对报价人的资格进行审查。采购人将依据报价人提交的证明材料进行资格审查。未按要求提供或提供材料不清晰、不完整导致无法判断的，其风险由报价人自行承担。

(4) 关于分公司报价

a) 除银行、保险、电力、电信等特殊行业外，本项目不接受非独立法人单位分公司的报价。

b) 分公司作为报价人参与本项目采购活动的，应提供具有法人资格的总公司的营业执照副本扫描件及法人企业授权书扫描件，法人企业授权书须加盖总公司公

章。总公司可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具法人企业授权书。已由总公司授权的，总公司取得的相关资质证书对分公司有效，法律法规或者行业另有规定的除外。

5 询比文件的获取

凡有意参加的报价人，请于**2026 年 11 月 10 日至 2026 年 11 月 15 日 17:00**(北京时间，下同)期间，在中国电建阳光采购网/中国电建采购招标数智化平台（https://bid.powerchina.cn，以下简称"采购平台"）获取询比文件，询比文件免费提供。

6 报价文件的递交

6.1 报价文件递交的截止时间为**2026 年 11 月 19 日 15 时 00 分**。报价人应在截止时间前通过中国电建采购招标数智化平台递交电子报价文件。

(1) 本次采购将通过"中国电建采购招标数智化平台"（网址为 https://bid.powerchina.cn/bidweb/#/supplierLogin）全程在线开展，报价文件的加密、提交等流程须各报价人在线进行操作。报价人可在登录系统后，点击左侧"CA 办理"菜单，扫码下载"中招互联"在线办理移动证书制作电子报价文件，并严格按照要求进行在线投标，因操作流程失误造成的报价失败，将由报价人自行承担后果。

(2) 各报价人须登陆中国电建采购招标数智化平台使用数字证书进行电子报价文件的编制、加密和在线投递。请各报价人充分考虑文件大小、网络速度的影响并预留充足的时间，逾期将无法提交。（电子报价文件的在线投递建议至少提前 12 小时完成）。

6.2 **纸质版报价文件(一正一副)及电子版报价文件(U 盘)一起密封后，在规定报价文件递交截止时间前通过快递(统一发顺丰快递)的形式提交，并确保在开标前能送达。**

完整的电子版报价文件包括：报价文件正本签字(含签字及小签)、盖章后的扫描文件(PDF 版)和对应内容的 Word 版文件，以及 EXCEL 版价格表。**报价人必须在快递外包装上以明显方式，标识出报价人名称和参加的采购项目，否则采购人有权拒收报价文件。**

收件地址及信息如下：

收件人：刘经理，联系电话：19973133560

收件地址：湖南省长沙市雨花区香樟东路 16 号中南院博远 206 室。

6.3 逾期寄达的或者未寄达指定地点的报价文件(以收件人收到报价文件时间为准)，采购人不予受理。

6.4 报价截止时间及递交地点如有变动，采购人将及时通过“电建交易系统”通知所有已下载询比文件的报价人。

7 发布公告的媒介

本次采购公告在中国电建阳光采购网(http://bid.powerchina.cn)和中南院采购招标信息平台(http://www.msdi.cn/gys)同时发布。

8 联系方式

采购机构：中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司

联系地址：湖南省长沙市雨花区香樟东路 16 号

联系人： 彭经理

联系电话： 0731-85075240

电子邮箱： szgscg@msdi.cn

邮政编码： 410014

9 其它约定

本次采购的报价人须在成交结果公示后 5 日内到中国电建阳光采购网(https://bid.powerchina.cn)提出报价人注册认证申请，并在合同签约前完成认证报价人审核流程。

10 提出异议的渠道和方式

10.1 异议受理要求

投诉人应先通过电话说明投诉事项及诉求，经确认符合受理条件后，方可提交书面投诉材料。

10.2 异议提交途径

电话：0731-85073853（工作日 9:00-11:30、14:00-17:00）

地址：湖南省长沙市雨花区香樟东路 16 号博远大厦 1901 室

10.3 异议材料要求

异议材料须提交签章的书面文件，应当包括下列内容：

（1）异议人的名称、地址及有效联系方式；

（2）采购人的名称、及联系方式；

（3）投诉事项的基本事实；

（4）相关请求及主张；

（5）有效线索和相关证明材料。

异议人是法人的，异议材料必须由其法定代表人或者授权代表签字并盖章；其他组织或者自然人投诉的，异议材料必须由其主要负责人或者投诉人本人签字，并附有效身份证明复印件。

11 监督机构

报价人或者其他利害关系人认为本次采购活动存在违规违纪行为的，可以书面形式向监督机构提出投诉。

监督机构：中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司纪委办公室

监督电话：0731-85075487

2026 年 11 月 10 日

