蒙东通辽新城区柳荫66kV输变电工程项目

线路标段招标公告

招标编号：PC-0122-E-00252-2026-L0001

本招标项目为蒙东通辽新城区柳荫66kV输变电工程项目，项目已具备招标条件，现就 线路标段 进行公开招标，请有意且符合本公告规定资格条件的国内潜在投标人对本招标项目进行密封投标。

1. 项目概况与招标范围

1.1 工程概述

建设地点：内蒙古通辽市开发区，建国北路以东600m、西辽河堤以北500m

建设规模：新建220kV哲里木变电站～66kV柳荫变电站66kV线路，220kV城园变电站～66kV柳荫变电站66kV线路，220kV哲里木变电站～N172号塔66kV线路），220kV城园变电站～N172号塔。架空线导线采用2×JL3/G1A-240/30钢芯高导电率铝绞线，双回路段地线采用两根24芯OPGW光缆，四回路段地线采用两根48芯OPGW光缆，电缆采用ZC-YJLW03-50/66kV-1×1200㎜²单芯交联聚乙烯绝缘皱纹铝护套电力电缆。新建线路径长度为22.93km，架空线导线采用2×JL3/G1A-240/30高导电率钢芯铝绞线，地线采用24芯、48芯OPGW光缆，电缆采用ZC-YJLW03-50/66kV-1×1200mm2。全线同塔双回路、四回路架设。架空线路长度20.22km，其中双回路段11.17km，四回路段9.05km；电缆长度2.81km，其中双回路1.165千米，四回路

1.645 千米。全线路新建钢管杆 197 基，其中双回直线钢管杆 75 基，双回耐张钢管杆 25 基,双回路电缆终端杆 21 基；四回直线钢管杆 55 基，四回耐张钢管杆 17 基，四回路电缆终端杆 4 基。拆除 66kV 通园 1、2 线，架空线路 JL/G1A-185/25 导线路径长 7.5km，拆除 OPGW 复合地线 7.5km，GJ-35 地线 3.4km，角钢塔 23 基，钢管杆 30 基。迁改 10kV 电缆线路 1.2km，箱变 1 座，电缆分支箱 3 座，转角电缆井 3 座，直线电缆井 5 座。迁改 10kV 架空线路 1km。

1.2 本招标工程项目招标范围（包括但不限于以下内容，具体详见工程量清单）

招标范围：包括但不限于所有材料设备卸车保管看护费（含二次倒运）、手续办理、协调、试验检验、资料整理，资料及工程实体的验收、移交、临时办公设施、措施项目（详见工程量清单）、拆除改造及保管、余物清理等，具体详见工程量清单。

1.3 合同工期目标：详见招标文件，具体以甲方下发的施工计划为准。

1.4 标段划分：无。

2. 投标人资格要求

2.1 为履行本施工合同，参加投标的施工企业（以下简称“投标单位”）必须具备 施工劳务不分等级 资质。具有有效的营业执照、安全生产许可证、基本账户开户许可证等资格证明文件，并通过 ISO 质量体系认证。（有同类项目施工经验的单位，我方将优先考虑）。

3. 招标文件的获取

投标人必须从招标人处获得招标文件后，方有权参加投标。投标人获得的招标文件的版权属招标人。

标书费：无。

招标人：中电建宁夏工程有限公司

地址：银川市兴庆区凤凰南街 459 号

邮政编码：750001

联系人：陈沛林

联系电话：15009165978

