中国电建水电十四局华南工程公司机械化工程部

钢模台车配件采购项目

项目编号：PC-0114-26J6-FG2097

因中国水利水电第十四工程局有限公司华南工程公司机械化工程部采购需要，我单位拟采用竞价采购方式进行下列货物的采购，请按以下要求于2026年11月16日14:00前将响应文件提交至“中国电建采购招标数智化平台”（网址为https://bid.powerchina.cn/bidweb/#/supplierLogin，以下简称“数智化平台”）。平台注册等相关问题可咨询平台客服。

凡满足本公告规定的供应商资格要求并有意参加的供应商，请于2026年11月15日17时00分前（北京时间）在数智化平台获取采购文件。供应商若对本竞价项目采购要求等有疑问的，应当于2026年11月15日17时00分前（北京时间）通过数智化平台向采购人提出答疑问题。

一、拟采购货物一览表

1.1 拟采购材料名称、规格、数量明细表

序号	物资名称	材质	规格型号	单位	计划数量	备注
1	车轮	45#钢	外径*宽度*内径 Φ230×112×Φ90	件	200	表面无需处理
2	车轮	45#钢	外径*宽度*内径 Φ280×154×Φ100	件	250	表面无需处理
3	车轮	45#钢	外径*宽度*内径 Φ300×154×Φ100	件	20	表面无需处理
4	定位套	45#钢	Φ20×17	件	1000	
5	定位套	45#钢	Φ25×Φ60×36	件	250	
6	定位套	45#钢	Φ28×Φ60×36	件	30	
7	铜轴套	锡青铜（ZCuSn10P1）	Φ80×Φ100×154	件	200	
8	铜轴套	锡青铜（ZCuSn10P1）	Φ80×Φ90×112	件	200	
9	铜轴套	锡青铜（ZCuSn10P1）	Φ80.5×Φ100×154	件	20	
10	定位销套	锡青铜（ZCuSn10P1）	Φ60×20	件	800	

11	窗口销套	锡青铜（ZCuSn10P1）	Φ40×16	件	400	
12	隔套	45#钢	Φ82×57	件	20	
13	窗口销	45#钢	Φ20×75	件	200	
14	窗口通销	45#钢	Φ25×544	件	100	
15	定位销	45#钢	Φ20×80	件	500	
16	定位销	45#钢	Φ25×122	件	150	
17	定位销	45#钢	Φ30×90	件	400	
18	定位销	45#钢	Φ40×105	件	200	
19	定位销	45#钢	Φ50×105	件	250	
20	丝杆销轴	45#钢	Φ30×140	件	200	
21	丝杆销轴	45#钢	Φ34.5×140	件	200	
22	丝杆销轴	45#钢	Φ39×140	件	300	
23	丝杆销轴	45#钢	Φ40×118	件	200	
24	侧向油缸销轴	45#钢	Φ30×150	件	30	
25	侧向油缸销轴	45#钢	Φ39×150	件	30	
26	横移油缸轴销	45#钢	Φ48×157	件	50	
27	拖拉油缸销轴	45#钢	Φ49×160	件	10	
28	油缸销轴	45#钢	Φ39×140	件	30	
29	门架间撑杆销轴	45#钢	Φ60×113	件	20	
30	拖拉杆销轴	45#钢	Φ49×403	件	10	
31	连杆销轴	45#钢	Φ48×272	件	100	
32	轮轴	45#钢	Φ80×240	件	200	
33	轮轴	45#钢	Φ80×272	件	200	
34	轮轴	45#钢	Φ80×396	件	20	
35	左旋螺杆	45#钢	T60×240	件	400	
36	左旋螺杆	45#钢	T60×250	件	100	
37	左旋螺杆	45#钢	T60×300	件	100	
38	左旋螺杆	45#钢	T80×240	件	10	
39	右旋螺杆	45#钢	T60×200	件	100	
40	右旋螺杆	45#钢	T60×240	件	250	
41	右旋螺杆	45#钢	T80×240	件	10	
42	左旋螺母	45#钢	T60×60	件	450	
43	左旋螺母	45#钢	T80×80	件	10	
44	右旋螺母	45#钢	T60×60	件	300	
45	右旋螺母	45#钢	T80×80	件	10	
46	螺杆	45#钢	T80×440	件	10	
47	螺杆	45#钢	T80×450	件	50	
48	螺母	45#钢	T80×90	件	10	
49	螺母	45#钢	T80×100	件	30	
50	右旋丝杆	45#钢	Tr60×8×390	件	650	

51	左旋丝杆	45#钢	Tr60×8×390	件	700	
52	右旋螺母	45#钢	Tr60×8×60	件	650	
53	左旋螺母	45#钢	Tr60×8×60	件	700	
54	隔圈	Q235	Φ80.5×Φ110×5	件	100	
55	隔圈	Q235	Φ86×Φ120×16	件	50	
56	卡板	Q235	130×40×10	件	30	
57	止轴板	Q235	170×54×8	件	30	
58	半圆卡环	Q235	Φ120×26	件	20	
59	黄油嘴	黄铜	M10×1	件	250	
60	行走装置	/	钢模台车使用，钢模台车整机重量 80 吨，每套按 2 主动+2 从动配置。主动轮行走速度 6.5m/min，配减速机 K87,电机功率 3kw。配数码系统，可遥控。	套	3	交货地点：福建省龙岩市新罗区
61	行走装置	/	钢模台车使用，钢模台车整机重量 200 吨，每套按 2 主动+2 从动配置。主动轮行走速度 4.5m/min，配减速机 XWD84,电机功率 4kw，2 主动+2 从动，配数码系统，可遥控。	套	3	交货地点：福建省龙岩市新罗区
合计					11816	

注：以上材料数量为预估数量，仅供参考。最终结算量以实际供货并经验收合格的规格和数量为准；若因施工图、设计变更等原因，致使实际供货数量与报价数量发生较大偏差时，响应人应予接受，并不得以此作为调价和索赔依据。

二、竞价规则

1、本项目采用逆向竞拍报价方式，竞价截止时间前供应商可多次通过数智化平台进行竞价，竞价截止时间之后不再接收报价。竞价最小幅度为 1 万元（即供应商在除首次报价外，每次进行竞价时所报价格不得高于：目前最低价-竞价最小幅度），供应商在报价时间截止前可以进行多次报价，在报价时间截止前 30 分钟内还有最新报价的，报价时间截止时间将延长 30 分钟。参与每次竞价时均需上传最新版签字盖章的报价文件，才算有效竞价。

2、竞价不限制报价税率，数智化平台报价统一按不含税总价进行竞价，响应文件报价表中明确报价税率，最终按照不含税价格与适用税率确定含税价格。**本次竞价以平台显示的不**

含税总价为最终评审基准。

3、竞价截止时间：2026 年 11 月 16 日 14:00 前（北京时间）

三、采购要求

1、竞价供应商需对所有分项进行报价，并写明单价及总价，综合单价里包含但不限于材料价、加工费、工厂检验、装、卸车费（货到工地由需方负责卸车）、运输费、过路、过桥费、车辆油料费及税金、保险费、利润、技术文件费（产品企业标准、试验记录与报告等）、技术服务费（原材料质量检测等）、保险费、中间仓储费、给项目业主或监理人提供货物监造或检测条件发生费用及检测费用、合理利润、所有税费等一切到工地交货前的含税费用。运费按到达项目指定地点交货报价。确定成交供应商后不再增补任何费用。

2、交货期：预计 2026 年 11 月至 2027 年 10 月，双方按实际交货数量结算。实际供货时间可能与上述交货期存在差异，供方不得因此向采购人、使用人提出任何调价以及索赔要求。

3、交货地点：中国水利水电第十四工程局有限公司华南工程公司机械化工程部施工现场或其指定地点，具体的交货地点以需方的通知为准。

钢模台车配件材料送货项目及送货位置如下：

序号	项目部名称	地址	备注
1	机械化工程部	广东省汕尾市陆河县河口镇云峰村雷公坪水电十四局	
2	湖北平坦原项目部	湖北省黄冈市罗田县河铺镇林家湾村金枝超市	
3	湖南炎陵项目部	湖南省郴州市桂东县沤江镇青竹村文化广场	
4	江西赣县项目部	江西省赣州市赣县区大埠乡里南坑水电十四局项目经理部	
5	安徽芜湖西形冲抽蓄项目部	安徽省芜湖市弋江区峨桥镇	
6	福建云霄项目部	福建省漳州市云霄县火田镇佳园村水电十四局	
7	福建永安项目部	福建省三明市永安小陶镇上坂村水电十四局	
8	福建木兰项目部	福建省莆田市仙游县社硎乡木兰抽蓄水电十四局项目部	
9	福建华安项目部	福建省漳州市华安县新圩镇中国水电十四局福建华安抽水蓄能电站自流排水洞标段(Q2 标)项目经理部	
10	福建龙岩模板加工点	福建省龙岩市新罗区	
11	浙江泰顺项目部	浙江省温州市泰顺县司前镇洄澜东路一号	
12	以及后续新开工项目部	……	

4、质量标准或要求：

（1）《优质碳素结构钢》（GB/T 699-2015）；《优质碳素结构钢热轧钢板和钢带》（GB/T

711-2017）；《碳素结构钢》（GB/T 700-2006）；

（2）《铸造铜及铜合金》（GB/T 1176-2013）；

（3）《铜及铜合金拉制棒》（GB/T 4423-2020）；

（4） 《水电水利工程施工机械安全操作规程 隧洞衬砌钢模台车》（DL/T 5813—2020）；

（5）《地下工程钢模台车混凝土衬砌施工规范》（DL/T 5885—2024）；

如采用标准、规范、规程更新，则以最新版本为准。如由于设计变更等原因导致产品具体技术参数变化，在符合相关技术标准、规范的条件下，相同规格产品价格保持不变，也不作为索赔依据。

5、质保期：自每批次材料进场验收合格之日起计 6 个月。在质保期内，产品出现质量问题由供方负责；货物存在质量问题的，如需更换的，质量保证期自更换之日起重新计算。

6、付款比例：先货后款，按月结算，需方在收到供方提交的该批次货款的 100%金额的增值税发票并经审核无误后 45 日内，向供方支付该批次材料货款的 70%，90 天内向供方支付至该批次材料货款的 97%，剩余 3%作为质量保证金。在质量保证期 6 个月（自需方材料验收合格之日起计）满后，扣除因材料质量问题而发生的相关费用一次性支付。特殊情况因买方出现暂时资金周转困难，卖方同意给予 1 个月的付款宽限期，在此宽限期内不视为违约且不计息，卖方不得以此为中断供货的理由。

7、验收方式：现场实地签收合格。

8、响应保证金：

8.1 形式：采用保函或保证金形式，保证金必须由供应商的基本账户出账。

8.2 金额：人民币壹万元整（￥10000元整）。

8.3 采用保函形式的请于第一次报价截止时间前送至**采购单位联系人处**（建议提前一个小时）保函有效期为**90**天，**格式参照第二章报价函内容**；邮寄或递交地址：广东省广州市花都区古风商务大厦8楼资产管理部，收件人：王工，联系电话：19523160369；若无法提供保函，请提供同等金额的保证金（退还时按原账号退还）。

8.4 保证金收取方式：采用在线收取保证金，由平台收取到统一账户，系统自动分配保证金收款虚拟账号。

8.5 保证金在第一次报价截止时间前到达。

8.6 有下列情形之一的，响应保证金将不予退还：

8.6.1 供应商在有效期内撤销响应文件；

8.6.2 成交人在收到成交通知书后，无正当理由不与采购人订立合同，在签订合同时向

采购人提出附加条件，或者不按采购文件规定提交履约保证金；

9、本次采购将通过数智化平台全程在线开展，供应商需通过数智化平台，按照第二章报价函格式提交响应文件，响应文件份数正本一份。

10、**履约担保的形式：**保证金/保函；履约担保的金额：人民币壹万元整（￥10000 元整），合同签订前提交。

四、供应商资格要求

1、供应商必须是在中国境内注册的企业法人。

2、供应商能开具增值税专用发票。

3、供应商应具有类似的供货业绩，提供近年内（2023 年 1 月 1 日至响应文件递交截止之日)与本采购标的物相同或类似的隧道钢模台车/模板台车机加工零部件供货业绩至少一份，单份合同金额不少于 50 万元（附合同扫描件）。

4、供应商财务状况良好，没有处于被责令停业，财产被接管、冻结、破产状态。

5、本次采购不接受联合体。

五、发布公告的媒介

本次竞价采购公告同时在中国招标投标公共服务平台（http://www.cebpubservice.com）和中国电建阳光采购网（http://bid.powerchina.cn)上发布。

六、联系方式

采购单位：中国水利水电第十四工程局有限公司华南工程公司

地　　址：广东省广州市花都区新华街三东大道古风大厦

联 系 人：王工

电　　话：19523160369

电子邮箱：812193112@qq.com

使 用 人：中国水利水电第十四工程局有限公司华南工程公司机械化工程部

地　　址：广东省汕尾市陆河县河口镇云峰村雷公坪水电十四局

联 系 人：蒲志雄

电　　话：18209087693

电子邮箱：975187892@qq.com

七、提出异议的渠道和方式

单位名称：中国水利水电第十四工程局有限公司华南工程公司

电　　话：19523160369

电子邮箱：812193112@qq.com

中国水利水电第十四工程局有限公司华南工程公司

2026 年 11 月 10 日


中国水利水电第十四工程局有限公司监理工程分公司