中国电建中南院达拉特旗内蒙古库布齐沙漠鄂尔多斯中北部新能源基地风电工程总承包项目风机及箱变基础劳务分包Ⅰ标段采购项目

谈判采购公告

（项目编号：PC-0204-26J6-FP0172）

1 采购项目

本采购项目为内蒙古库布齐沙漠鄂尔多斯中北部新能源基地风电工程2标段140.47万千瓦项目，项目业主为内蒙古三峡蒙能能源有限公司达拉特旗风电分公司，建设资金已落实，采购人为中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司。项目已具备采购条件，现对该项目**风机及箱变基础劳务分包Ⅰ标段**进行公开谈判采购。

2 项目概况与采购范围

2.1 项目概况

内蒙古库布齐沙漠鄂尔多斯中北部新能源基地400万千瓦风电项目2标段位于内蒙古鄂尔多斯市达拉特旗，场址中心距离达拉特旗直线距离约66km。场区海拔高程为1150.00m~1550.00m。乌漫线X613从场区东侧约0.5km处通过，高速公路G109京拉线从场址区南侧21km处通过，高速公路S24兴巴高速从场址区北侧16km处通过，场内通过多条乡村道路、简易公路、沙河河道与外界相连，交通较为便利。场地北部属于风积沙地丘陵地貌，南部属丘陵沟壑区地貌类型，海拔约在1150.00m~1550.00m之间。地表植被覆盖稀疏，以沙蒿、冬青、芨芨草为主。

2标段共安装42台10.0MW、93台8.5MW、20台8.34MW和4台7.15MW的风力发电机组，规划总装机容量为1405.9MW。场内共计新建两座220kV升压站，其中4#升压站装机容量为601.5MW，共接59台8.5MW的风机和10台10MW的风机，场内集电线路共分为12组；5#升压站装机容量为804.4MW，共接32台10MW、34台8.5MW、20台8.34MW和4台7.15MW的风机，场内集电线路共分为18组

。主要采用架空方式接入升压站，单组集电线路最大输送功率为 55.5MW。集电线路导线截面按经济电流密度选择。最终的接入系统方案以电网主管部门审查通过的接入系统报告及接入系统批复文件为准。

2.2 采购范围

本标段包含 21 台 10.0MW，47 台 8.5MW，10 台 8.34MW 和 2 台 7.15MW 风力发电机机组风机基础施工及相应箱变基础劳务施工，风机基础形式为扩展式基础。工程量清单中已按扩展基础形式暂计数量列项（清单已备注单台不同型号风机基础对应工程量，本项目风机基础根据风机类别暂分为四种基础型式，响应人应分别填报四种基础型式的单台综合单价，并根据采购工程量清单暂定数量计算合价），最终结算以响应人实际施工风机基础数量为准，包括但不限于：

（1）风机及箱变基础土石方工程（劳务及配合）：

负责机械开挖后的基坑人工清底、修坡及夯实等全部人工土石方工程，明沟排水、集水坑、水泵抽排等相关措施。

（2）风机及箱变基础地基与基础工程（劳务及辅材）：

负责风机基础、箱变基础及垫层的模板支设及拆除、钢筋制作及安装（钢筋原材由采购人提供）、混凝土浇筑、振捣及养护（商品混凝土由采购人提供）、二次灌浆、测温及预埋件安装等全部劳务作业。

（3）风机及箱变基础接地（负责接地材料采购、装卸、场内转运、焊接、沟槽开挖回填、接地体敷设及基础接地外引接头预留预埋；风机接地网与箱变接地网的连接线与风机接地网的外引长线施工由其他标段实施，不在本标段工作范围内）。

（3）与风机安装配套的管线预留、预埋件等；

（4）风机基础沉降观测点的制作、安装等；

（5）锚栓卸货验收、暂存保管、二次转运及安装、调平等；

（6）塔筒与基础之间的防腐密封；

（7）风机锚栓笼由采购人提供；

（8）其他在风机基础工程、箱变基础工程等施工阶段应包括的工程实体、措施项目、技术服务和配合协调及施工蓝图中包含的所有劳务工作内容等；

（9）负责施工期环水保措施的具体实施（包括塌方清理、道路抑尘、临时绿化等），相关劳务及辅材费用响应人应在报价中考虑。

（10）响应人施工期间临建设施，包括加工厂等所有临建及设备、设施、临时道路均由响应人自行解决，包括场地选择、征林征地手续办理，后期场地清理、附着物补偿、植被恢复、环保、水保验收等工作，费用自理，含在报价内。

（11）本项目不统一设置弃渣场，响应人如需设置，由响应人自行选址并办理弃渣场环评、水保等审批手续，费用自理。

（12）响应人应严格按照设计图纸、设计变更文件、现行规范及采购人技术交底组织施工。

（13）当响应人在设备、材料等运输过程中造成县、乡道损坏时，自行进行修复和完善或足额补偿费用。

（14）配合施工过程遇有坟墓迁移、零星障碍物拆除清理等辅助劳务工作。

（15）响应人须全程配合采购人组织的各级质量监督巡查、各类外部检查、阶段性验收与竣工验收工作，负责迎检现场清理、劳务范围内缺陷整改、人员到场配合等工作；上述迎检配套劳务相关费用综合包含在报价中。

（16）风机基础的地基处理包含在本次采购范围内，响应人负责地基处理工程范围内发生的零星用工、现场清理、局部修整、试验配合、辅助作业、变更及不可预见零星人工等，按采购人现场指令完成作业，该部分工作发生的费用由采购人现场签证确认工作量，计价标准为 350 元/工日。

3 工期要求

（1）本工程计划工期 183 个日历日；

（2）本工程计划进场日期 2027 年 3 月 1 日；

（3）本工程第一基风机基础混凝土（承台）浇筑日期 2027 年 3 月 30 日；

（4）本工程所有风机基础混凝土（承台）浇筑完成日期 2027 年 8 月 30 日。

说明：以上为初步拟定的开始时间、结束时间，具体以采购人通知为准。

4 响应人资格要求

4.1 本次采购要求响应人须具备以下条件并均提供相关证明材料：

(1) 在中华人民共和国境内依法组建、注册、具有独立法人资格的企业法人。具有增值税一般纳税人资格。没有处于被责令停业、财产被接管、冻结及破产状态。

(2) 具备有效的施工劳务资质，具备有效期内的省级及以上建设行政主管部门颁发的安全生产许可证。

(3) 近三年（2023 年至今）具有 3 项风电项目风机基础土建施工类似业绩（附合同扫描件，须包含合同范围、签订日期、双方签字盖章页等关键信息）。

(4) 项目经理须具有建筑工程一级注册建造师执业资格以及安全员 B 证，须至少派遣安全管理员专职 2 人，且均须具有安全员 C 证，管理人员所缴纳的社保须在响应人单位（社保缴纳时间到 2026 年 10 月，须提供社保证明）。

4.2 本次采购不接受联合体报价。

4.3 本次采购为 1 个标段。

4.4 响应人不存在《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》禁止报价的情形。

4.5 本次采购采用资格后审的方法对响应人的资格进行审查。

4.6 响应人近三年未被列入电建集团及中南院的禁入名单。

5 公开谈判采购文件的获取

5.1 凡有意参加的响应人，应当在“中国电建阳光采购网”（网址为 https://bid.powerchina.cn）右侧快捷入口，切换“新版登录”，选择“供应商登录”进行响应人注册。完成注册的响应人，请于 2026 年 11 月 10 日 9:00 至 2026 年 11 月 13 日 9:00，通过互联网登录“中国电建采购招标数智化平台”（网址为 https://bid.powerchina.cn/bidweb/#/supplierLogin），明确所投标段，自行下载采购文件。线下不予受理。响应人可在登录系统后，点击左侧“CA 办理”菜单，扫码下载“中招互联”在线办理移动证书制作电子谈判响应文件。

5.2 本次采购将通过“中国电建采购招标数智化平台”（网址为 https://bid.powerchina.cn/bidweb/#/supplierLogin）全程在线开展，谈判响应文件的加

密、提交、解密等流程须各响应人在线进行操作。响应人可在登录系统后，点击左侧“CA 办理”菜单，扫码下载“中招互联”在线办理移动证书制作电子谈判响应文件，并严格按照要求进行在线投递，因操作流程失误造成的投递失败，将由响应人自行承担后果。

5.3 采购文件不收取工本费。

5.4 数智化平台使用问题可咨询平台客服（https://bid.powerchina.cn/help），具体联系方式请根据网站首页“联系我们”新版平台（试运行）列表中查找相应客服经理电话。

6 响应文件的递交

6.1 谈判响应文件递交的截止时间：2026 年 11 月 17 日 9:30。

6.2 （1）本次谈判将通过集采平台全程在线开展，电子谈判响应文件文件的加密、提交等流程各响应人须在线进行操作。响应人须提前办理数字证书用于在线投标，办理方式。1）直接下载“中招互联”APP 自助办理数字证书，客服电话：4000809508；方式 2）登录 https://ec.powerchina.cn/caHandle.html，联系客服提供相关材料办理实体数字证书，并严格按照要求进行在线响应，因操作流程失误造成的谈判失败将由响应人自行承担后果。2）各响应人须登录中国电建投标管家使用数字证书进行电子响应文件的编制、加密和在线投递。请各响应人充分考虑文件大小、网络速度的影响并预留充足的时间，逾期将无法提交（电子谈判响应文件的在线响应建议至少提前 12 小时完成，电子谈判响应文件应包含对应内容的 Word 版文件，以及 EXCEL 版价格表。）。

（2）本次谈判采用平台“集中解密”方式，各响应人在确保投标成功后，无须远程签到、远程解密。

6.3 完整的电子版谈判响应文件包括：**响应文件正本签字(含签字及小签)、盖章后的扫描文件(PDF 版)和对应内容的 Word 版文件，以及 EXCEL 版价格表。响应文件的电子版文件夹以单位名称命名，文件夹中的文件名称须与文件内名称一致。上述文件由响应人打包上传至中国电建采购招标数智化平台。**

纸质版谈判响应文件(一正本即可)密封后，在谈判响应截止时间之前通过顺丰快递邮寄发出。响应人必须在快递外包装上以明显方式，标识出响应人名称和参加的采购项目，否则采购人有权拒收谈判响应文件。收件地址及信息如下：

收件人：王先生，联系电话：15073147113；

收件地址：湖南省长沙市雨花区香樟东路 16 号中南家园东区水建办公楼 204 室。

6.4 逾期寄达指定地点的谈判响应文件，采购人不予受理。

7 现场踏勘

采购人不组织现场踏勘，响应人自行确定是否需要进行现场踏勘，踏勘现场的事件及费用由响应人自行承担。响应人现场踏勘前须与采购人联系，现场踏勘联系人：谢虢伦(电话：18374882972)。响应人踏勘现场发生的费用自理。除采购人的原因外，响应人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

采购人在公开谈判采购文件中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，仅供响应人在编制谈判响应文件时参考，采购人不对响应人据此作出的判断和决策负责。

8 发布公告的媒介

本次采购公告在中国电建阳光采购网(http://bid.powerchina.cn)发布。

9 联系方式

采购机构：中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司

联系地址：湖南省长沙市雨花区香樟东路 16 号中南家园东区水建办公楼 204 室

联 系 人：王先生

联系电话：15073147113

电子邮箱：znysjcg@msdi.cn

10 其他约定

本次采购的成交人须在成交结果公示后 5 日内到中国电建阳光采购网(http://bid.powerchina.cn)提出供应商注册认证申请，并在合同签约前完成认证供应商

审核流程，在合同签订后 7 日内到中国电建供应链云服务平台创建账户，并完成电子合同签订。

成交人进场后须正式发文成立现场管理机构，其主要人员必须与谈判响应文件一致或经采购人同意，且其主要人员必须在成交人处缴纳社保。

11 提出异议的渠道和方式

11.1 异议受理要求

投诉人应先通过电话说明投诉事项及诉求，经确认符合受理条件后，方可提交书面投诉材料。

11.2 异议提交途径

电话：0731-85073853（工作日 9:00-11:30、14:00-17:00）地址：湖南省长沙市雨花区香樟东路 16 号博远大厦 1901 室

11.3 异议材料要求

异议材料须提交签章的书面文件，应当包括下列内容：

（1）异议人的名称、地址及有效联系方式；

（2）采购人的名称及联系方式；

（3）投诉事项的基本事实；

（4）相关请求及主张；

（5）有效线索和相关证明材料。异议人是法人的，异议材料必须由其法定代表人或者授权代表签字并盖章；其他组织或者自然人投诉的，异议材料必须由其主要负责人或者投诉人本人签字，并附有效身份证明复印件。

12 监督机构

响应人或者其他利害关系人认为本次采购活动存在违规违纪行为的，可以书面形式向监督机构提出投诉。

监督机构：中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司纪委办公室

监督电话：0731-85075487

2026 年 11 月 10 日